

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-010
Stavba: Letní kino Chomutov - modernizace konstrukce promítací plochy

KSO:
Místo: Letní kino, Přemyslova, Chomutov

CC-CZ:
Datum: 5.6.2023

Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov

IČ: 47308095
DIČ: CZ47308095

Uchazeč: M.T.PLUS s.r.o. Blatenská 1099/48 ,430 01 Chomutov

IČ: 25048406
DIČ: CZ25048406

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Kateřina Tumpachová

IČ: 75900513
DIČ: CZ7556082479

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.urs.cz](#).

Cena bez DPH			2 067 997,84
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 067 997,84	434 279,55
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 502 277,39



M.T.PLUS s.r.o.
Blatenská 1099
CHOMUTOV
25048406
CZ25048406

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-010

Stavba: Letní kino Chomutov - modernizace konstrukce promítací plochy

Místo: Letní kino, Přemyslova, Chomutov

Datum:

05.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M.T.PLUS s.r.o.

Blatenská 1099/48 ,430 01 Chomutov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 067 997,84	2 502 277,39	
1	modernizace konstrukce	717 432,64	868 093,49	STA
2	nátěry konstrukce	1 350 565,20	1 634 183,89	STA

PLUS s.r.o.
Blatenská 1099
CHOMUTOV
25048406
CZ25048406

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Letní kino Chomutov - modernizace konstrukce promítací plochy
Objekt:
1 - modernizace konstrukce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
M.T PLUS s.r.o. Blatenská 1099/48, 430 01 Chomutov


Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2023
IČ: 47308095
DIČ: CZ47308095
IČ: 25048406
DIČ: CZ25048406
IČ: 75900513
DIČ: CZ7556082479

Cena bez DPH			717 432,64
DPH základní snížená	Základ daně 717 432,64 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 150 660,85 0,00
Cena s DPH			868 093,49
v CZK			



1099
CHOMUTOV
48406
48406

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní kino Chomutov - modernizace konstrukce promítací plochy

Objekt: 1 - modernizace konstrukce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: M.T.PLUS s.r.o. Blatenská 1099/48, 430 01 Chomutov

Datum: 05.06.2023


Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		717 432,64
HSV - Práce a dodávky HSV		102 873,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		90 743,00
997 - Přesun sutě		12 130,87
PSV - Práce a dodávky PSV		304 558,77
767 - Konstrukce zámečnické		298 250,14
783 - Dokončovací práce - nátěry		6 308,63
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		175 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		135 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		50 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		5 000,00
VRN6 - Územní vlivy		80 000,00



M.T.PLUS s.r.o.
Blatenská 1099
430 01 CHOMUTOV
IČO: 25048406
DIČ: CZ25048406

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letní kino Chomutov - modernizace konstrukce promítací plochy

Objekt: 1 - modernizace konstrukce

Místo: Letní kino, Přemyslova, Chomutov
 Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
 Uchazeč: M.T.PLUS s.r.o. Blatenská 1099/48, 430 01 Chomutov

Datum: 05.06.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

717 432,64

D HSV Práce a dodávky HSV

102 873,87

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 743,00

1	K	946111314	Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových v přes 9,6 do 12,6 m	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 01
PP Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² výšky přes 9,6 m do 12,6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111314								
2	K	946113123	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m ² v přes 11,6 do 12,6 m	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² o pudorýsné ploše přes 5 m ² , výšky přes 11,6 m do 12,6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946113123								
3	K	946113223	Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m ² v do 12,6 m za první a ZKD den použití	kus	60,000	1 100,00	66 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² o pudorýsné ploše přes 5 m ² , výšky přes 11,6 m do 12,6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946113223 VV 1*60 Přepočtené koeficientem množství 60,000								
4	K	946113823	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m ² v přes 11,6 do 12,6 m	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² o pudorýsné ploše přes 5 m ² , výšky přes 11,6 m do 12,6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946113823								
5	K	993121211	Dovoz a odvoz lešení prostorového těžkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	63,000	16,00	1 008,00	CS ÚRS 2023 01
PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost do 10 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993121211 VV 5,0*12,6 63,000								
6	K	993121219	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového těžkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	567,000	5,00	2 835,00	CS ÚRS 2023 01
PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatých 10 km přes 10 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993121219 VV 63*9 Přepočtené koeficientem množství 567,000								

D 997 Přesun sutě 12 130,87

7	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy o haly výšky přes 12 do 15 m	t	3,954	2 500,00	9 885,00	CS ÚRS 2023 01
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy o haly výšky přes 12 do 15 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013214								
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,954	95,00	375,63	CS ÚRS 2023 01
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i zúčtovatých 10 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219								
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,954	305,00	1 205,97	CS ÚRS 2023 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501								
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,356	12,00	664,27	CS ÚRS 2023 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatých 1 km přes 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 VV 3,954*14 Přepočtené koeficientem množství 55,356								

O PSV Práce a dodávky PSV

304 558,77

D 767 Konstrukce zámečnické 298 250,14

11	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	600,700	55,00	33 038,50	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 10 do 20 kg Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995113 VV výměny části prvku prvku při lokálním poškození - odhad 5% všech prvku VV trubky 135/4 mm 222,480 VV 18,0*12,36 59,500 VV trubky 120/4 mm 142,820 VV 5,0*11,9 64,750 VV trubky 80/4 mm 15,450 VV 18,5*7,72 95,700 VV trubky 50/3 mm 600,700 VV 7,5*2,06 95,700 VV úhelník 70/6 600,700 VV 15,0*6,38 600,700 VV Součet 600,700								
12	M	RMAT0001	atypická zámečnická konstrukce	kg	630,735	50,00	31 536,75	
PP atypická zámečnická konstrukce 630,735 VV 600,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství 630,735								
13	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	324,240	75,00	24 318,00	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995114 VV výměna prvku - trubka 80/4 mm 324,240 VV 42*7,72								
14	M	14031027	trubka ocelová podélně svařovaná hladká 80x4 mm	kg	340,452	50,00	17 022,60	CS ÚRS 2023 01
PP trubka ocelová podélně svařovaná hladká 80x4 mm 340,452 VV 324,24*1,05 Přepočtené koeficientem množství 340,452								
15	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	324,240	26,00	8 430,24	CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996701 VV výměna prvku - trubka 80/4 mm 324,240 VV 42*7,72								
16	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	3 630,000	50,00	181 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996801 VV rozebrání pochozí lávky 3 630,000 VV 4*22,0*1,0*41,25								
17	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,023	1 700,00	1 739,10	CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovnou dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767103								
18	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	1,023	650,00	664,95	CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace o ro jakoukoliv výšku objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181								

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 308,63

19	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí řadidlovým odmašťovačem	m2	29,618	70,00	2 073,26	CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmašťováním řadidlovým odmašťovačem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301313								
20	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	29,618	5,00	148,09	CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometením Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301401								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	783314201	Základní antikorozní nátěr záměrných konstrukcí jednorázový syntetický standardní	m2	29,618	138,00	4 087,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základní antikorozní nátěr záměrných konstrukcí jednorázový syntetický standardní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201					
	Online PSC							
	W		výměna prvku - trubka 80/4 mm					
	W		42*3,14*0,08		10,550			
	W		Mezisoučet		10,550			
	W		výměny částí prvku prvku při lokálním poškození - odhad 5% všech prvku					
	W		trubky 135/4 mm					
	W		18,0*3,14*0,135		7,630			
	W		trubky 120/4 mm					
	W		5,0*3,14*0,12		1,884			
	W		trubky 80/4 mm					
	W		18,5*3,14*0,08		4,647			
	W		trubky 50/3 mm					
	W		18,5*3,14*0,005					
	W		trubky 30/3 mm					
	W		7,5*3,14*0,03		0,707			
	W		úhelník 70/6					
	W		15,0*0,07*4		4,200			
	W		Mezisoučet		19,068			
	W		Součet		29,618			
	O	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				175 000,00	
22	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba záměrník odborný	hod	350,000	500,00	175 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profese PSV provádění stavebních konstrukcí záměrník odborný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2132					
	Online PSC							
	W		vylézání a pálení prvku		200,000			
	W		200					
	W		navazování a přeplátování nových prvku		150,000			
	W		150		350,000			
	W		Součet					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				135 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				50 000,00	
23	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00	
24	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Plán BOZP na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/042503000					
	D	VRN6	Územní vlivy				80 000,00	
25	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Práce ve výškách, v hloubkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/063303000					



Biatenská 1099
 430 01 CHOMUTOV
 IČO: 25048406
 DIČ: CZ25048406

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní kino Chomutov - modernizace konstrukce promítací plochy
Objekt: 2 - nátěry konstrukce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: M.T.PLUS s.r.o. Blatenská 1099/48, 430 01 Chomutov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2023
IC: 47308095
DIČ: CZ47308095
IC: 25048406
DIČ: CZ25048406
IC: 75900513
DIČ: CZ7556082479

Cena bez DPH		1 350 565,20	
DPH základní snižená	Základ daně 1 350 565,20 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 283 618,69 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 634 183,89



M.T.PLUS s.r.o.
Blatenská 1099
CHOMUTOV
25048406
CZ25048406

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní kino Chomutov - modernizace konstrukce promítací plochy

Objekt: 2 - nátěry konstrukce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: M.T.PLUS s.r.o. Blatenská 1099/48 ,430 01 Chomutov

Datum: 05.06.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 350 565,20
HSV - Práce a dodávky HSV		330 125,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		276 110,00
997 - Přesun sutě		54 015,12
PSV - Práce a dodávky PSV		880 440,08
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		880 440,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		140 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		60 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		10 000,00
VRN6 - Územní vlivy		80 000,00

430 01. CHOMUTOV
IČO: 25048406
DIČ: CZ25048406

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letní kino Chomutov - modernizace konstrukce promítací plochy
 Objekt: 2 - nátěry konstrukce

Místo:
 Zadavatel: M.T.PLUS s.r.o. Bialenská 1099/48, 430 01 Chomutov
 Uchazeč: M.T.PLUS s.r.o. Bialenská 1099/48, 430 01 Chomutov

Datum: 05.06.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 350 565,20

D HSV Práce a dodávky HSV

330 125,12

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

276 110,00

1	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového lžtkého zařízení do 300 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m ²	420,000	75,00	31 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž lešení řadového modulového lžtkého pracovního s podlahami a provozním zařízením lř 4 do 300 kg/m ² šířky lř SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky ořes 10 do 25 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941321112 VV 28*15								
2	K	941321211	Připlatek k lešení řadovému modulovému lžtkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	37 800,000	2,60	98 280,00	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž lešení řadového modulového lžtkého pracovního s podlahami s provozním zařízením lř 4 do 300 kg/m ² šířky lř SW09 od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a každý další den použití Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941321211 VV 420*90 Přepočtené koeficientem množství								
3	K	941321812	Demontáž lešení řadového modulového lžtkého zařízení do 300 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m ²	420,000	55,00	23 100,00	CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž lešení řadového modulového lžtkého pracovního s podlahami s provozním zařízením lř 4 do 300 kg/m ² šířky lř SW09 od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941321812								
4	K	943321312	Odborná prohlídka lešení prostorového modulového lžtkého s podlahami zatížení do 300 kg/m ² v do 25 m objemu do 1000 m ³ zakrytého sítí	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Odborná prohlídka lešení prostorového modulového lžtkého pracovního s podlahami výšky do 25 m a provozním zařízením lř 4 přes 200 do 300 kg/m ² celkového objemu do 1 000 m ³ zakrytého sítí Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943321312								
5	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	420,000	22,00	9 240,00	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111								
6	K	944511211	Připlatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	37 800,000	0,30	11 340,00	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ochranné sítě Připlatek za první a každý další den použití sítě k ceně - 1111 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211 VV 420*90 Přepočtené koeficientem množství								
7	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	420,000	14,00	5 880,00	CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811								
8	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	420,000	30,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611111								
9	K	944611211	Připlatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m ²	37 800,000	1,00	37 800,00	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ochranné plachty Připlatek za první a každý další den použití plachty k ceně - 1111 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611211 VV 420*90 Přepočtené koeficientem množství								
10	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	420,000	15,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611811								
11	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m ²	420,000	16,00	6 720,00	CS ÚRS 2023 01
PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993111111								
12	K	993111119	Připlatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m ²	6 300,000	4,50	28 350,00	CS ÚRS 2023 01
PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993111119 VV 420*15 Přepočtené koeficientem množství								

D 997 Přesun sítě

54 015,12

13	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	10,745	2 500,00	26 862,50	CS ÚRS 2023 01
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013214								
14	K	997013219	Připlatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	10,745	95,00	1 020,78	CS ÚRS 2023 01
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Připlatek k cenám - 3111 až -3217 za zvýšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dozorvní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219								
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,745	300,00	3 223,50	CS ÚRS 2023 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501								
16	K	997013509	Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	150,430	13,00	1 955,59	CS ÚRS 2023 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 VV 10,745*14 Přepočtené koeficientem množství								
17	K	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17	t	10,745	1 950,00	20 952,75	CS ÚRS 2023 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů kód 12 01 17 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013841								

D PSV Práce a dodávky PSV


880 440,08

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

880 440,08

18	K	789123240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy III	m ²	671,579	35,00	23 505,27	CS ÚRS 2023 01
PP Úpravy povrchu pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III odmaštění Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789123240								
19	K	789123260	Ometení ocelových konstrukcí třídy III	m ²	671,579	6,00	4 029,47	CS ÚRS 2023 01
PP Úpravy povrchu pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění ometěním Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789123260								
20	K	789223522	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kóí třídy III stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2	m ²	671,579	550,00	369 368,45	CS ÚRS 2023 01
PP Otryskání povrchu ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezavění B, stupeň přípravy Sa 2½ Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789223522								
21	K	789327211	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvovrstevný epoxidový základní tl do 80 µm	m ²	671,579	250,00	167 894,75	CS ÚRS 2023 01
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvovrstevný epoxidový základní, tloušťky do 80 µm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789327211								
22	K	789327216	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvovrstevný epoxidový mezivrstva II do 80 µm	m ²	671,579	235,00	157 921,07	CS ÚRS 2023 01
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvovrstevný epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 µm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789327216								
23	K	789327221	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvovrstevný epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm	m ²	671,579	235,00	157 821,07	CS ÚRS 2023 01
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvovrstevný epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789327221 VV konstrukce VV 640 VV zbradlil VV 3,14*0,05*(26*2*3+26) VV 3,14*0,03*1,1*(8+19+2) VV Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							140 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							50 000,00	
24	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/03001000								
D VRN4 Inženýrská činnost							10 000,00	
25	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Plán BOZP na staveništi								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/042503000								
D VRN6 Územní vlivy							80 000,00	
26	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Práce ve výškách, v hloubkách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/063303000								



M. T. PLUS s.r.o.
 Blatenská 1099
 430 01 CHOMUTOV
 IČO: 25048406
 DIČ: CZ25048406