

NABÍDKA

Klient: 14I15 Bařův institut, příspěvková organizace
Cenová kalkulace: Prověření a odstranění závad na větvi TUV výměníkové stanice

Lokalita: Sídlo společnosti

Číslo SOD/OBJ:

Číslo zakázky: 13001/011403

Popis položky	Sazba DPH	MJ	Množství	Materiál/MJ	Materiál celkem	Práce/MJ	Práce celkem	Cena celkem
Cirkulační čerpadlo 230 V 180 TUV	21%	ks	1,0	23 770,00 Kč	23 770,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 770,00 Kč
Cirkulační čerpadlo 32 - 100 N	21%	ks	1,0	27 191,00 Kč	27 191,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	27 191,00 Kč
Mezipřírubové klapky	21%	ks	3,0	1 626,00 Kč	4 878,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 878,00 Kč
Přírubové spoje PN do 200°C	21%	ks	6,0	2 787,00 Kč	16 722,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 722,00 Kč
Přírubové armatury PN 16	21%	ks	3,0	3 324,00 Kč	9 972,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 972,00 Kč
Nátěr a izolace	21%	kpl	1,0	3 195,00 Kč	3 195,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 195,00 Kč
Drobný spotřební materiál, šrouby, těsnění, matice	21%	kpl	1,0	2 350,00 Kč	2 350,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 350,00 Kč
Demontáž trocestného ventilu, pročištění, zpětná montáž, kontrola průchodnosti výměníku a proplach, diagnostika fce ohřevu TUV, dopuštění vody, odvzdušnění	21%	kpl	1,0	0,00 Kč	0,00 Kč	2 028,00 Kč	2 028,00 Kč	2 028,00 Kč
Výměna čerpadel, demontáž vadných, zapojení a zprovoznění	21%	kpl	1,0	0,00 Kč	0,00 Kč	4 650,00 Kč	4 650,00 Kč	4 650,00 Kč
Vložení zpětných klapek, odstavení a vypuštění úseků, demonáž potrubí, zpětná možnáž potrubí po osazení klapek, zprovoznění	21%	kpl	1,0	0,00 Kč	0,00 Kč	9 408,00 Kč	9 408,00 Kč	9 408,00 Kč
CENA CELKEM bez DPH								104 164,00 Kč
DPH 21%								21 874,44 Kč
CENA CELKEM včetně DPH								126 038,44 Kč

Nabídka je platná 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Platnost nabídky je podmíněna realizací celého jejího rozsahu. V případě objednání jen dílčí části nabídky si FMIB, s.r.o. vyhrazuje právo úpravy jednotkových cen.

Obchodní podmínky: úhrada 100% ceny díla do 30 dní ode dne jeho dokončení , objednateli nevzniká nárok na pozastávku ani zádržné, záruka na dílo v délce 24 měsíců s výjimkou materiálu spotřebního charakteru.