

## Soupis víceprací a méněprací

Stavba: **Pavilon S - Stavební úpravy**

Zadavatel **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace** IČO: **47813750**  
**Olomoucká 470/86** DIČ: **CZ47813750**  
**746 01 Opava**

Projektant: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **BYSTROŇ Group a.s.** IČO: **27800466**  
**Bieblova 406/6** DIČ: **CZ27800466**  
**702 00 Ostrava**

Rozpis ceny			Celkem
ZL č. 5 VCP - změna podlahových krytin na schodišti			136 098,75
<b>Celkem</b>			<b>136 098,75</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>% %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>136 098,75 CZK</b>
Základní DPH	<b>% %</b>		<b>28 580,74 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>136 098,75 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>164 679,49 CZK</b>

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

Za zhotovitele

Za objednatele

## Změnový list č.5

### Položkový rozpočet

S:	03/2021	SLEZSKÁ NEMOCNICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OLOMOUCKÁ 86, OPAVA
O:	OBJ	Objednávky objednatele
R:	01F5	Změna podlahových krytin na schodišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady						48 865,07	
1	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	21,28500	7,70	163,89	RTS 23/ I	RTS 22/ II	
		Podesta 01a : (3,3*1,8*1)-(0,33*1*1,5)		5,44500					
		Stupnice : 11*2*1,5*0,33		10,89000					
		Podstupnice : 11*2*1,5*0,15		4,95000					
2	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	21,28500	20,00	425,70	RTS 23/ I	Indiv	
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 21,28500		21,28500					
3	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM	m	33,00000	365,00	12 045,00	RTS 23/ I	RTS 22/ II	
		01a : 2*11*1,5		33,00000					
4	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	33,00000	236,50	7 804,50	RTS 23/ I	RTS 22/ II	
		01a : 2*11*1,5		33,00000					
5	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	6,90000	70,00	483,00	RTS 23/ I	Indiv	
		podesta 01a : (3,3+2*1,8)*1		6,90000					
6	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	10,56000	215,50	2 275,68	RTS 23/ I	RTS 22/ II	
		Stupnice 01a : 0,33*11*2		7,26000					
		Podstupnice 01a : 0,15*11*2		3,30000					
7	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	4,73416	20,00	94,68	RTS 23/ I	Indiv	
		((2,94026+4,95)*0,3)*2		4,73416					
8	597642030R1	dlažba keramická š = 330 mm; l = 330 mm; h = 8,0 mm; RAKO Série GARDA DAA3b569	m2	15,96086	426,40	6 805,71	Vlastní	Indiv	

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

podesta :  $((3,3*1,8*1)-(0,33*1*1,5))*1,08$  5,88060

soklíky :  $0,1*((3,3+2*1,8)*1+0,33*1*2+0,15*1*2)*1,684$  2,94026

podstupnice :  $0,15*1,5*1*2$  4,95000

prořez :  $(6,57/3)*1$  2,19000

9	597642030R2	dlažba keramická š = 330 mm; l = 330 mm; h = 8,0 mm; RAKO Série GARDA DAA3b569 - schodovka	kus	95,00000	137,00	13 015,00	Vlastní	Indiv
---	-------------	---	-----	----------	--------	-----------	---------	-------

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

stupnice  $1,5*0,33*1*5 : 5*9*2$  90,00000

rezerva : 5 5,00000

10	597642030R3	dlažba keramická š = 330 mm; l = 330 mm; h = 8,0 mm; RAKO Série CONCEPT DAA3b601 - schodovka	ks	25,00000	137,00	3 425,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-------

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

podstupnice  $1,5*0,15*1*1 : 5*2*2$  20,00000

rezerva : 5 5,00000

11	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	465,38160	5,00	2 326,91	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	------	----------	-----------	-------

<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>			<b>79 494,57</b>			
-----------------	--	--------------------------	--	--	------------------	--	--	--

12	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	23,89000	5,00	119,45	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	--	----	----------	------	--------	-----------	-------

položky neobsahují žádný materiál

011: : 23,89 23,89000

13	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	23,89000	17,00	406,13	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	------------------------------------	----	----------	-------	--------	-----------	-------

včetně dodávky

011: : 23,89 23,89000

14	776200820R00	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, s podložkou, z ploch přes 10 m2	m	66,00000	40,00	2 640,00	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-----------	-------

011: : 1,5\*11\*2 33,00000

01a : 1,5\*11\*2 33,00000

15	776200830R00	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů odstranění hran scodišťových stupňů a uložení na hromady,	m	66,00000	17,20	1 135,20	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-----------	-----------

011: : 1,5\*11\*2 33,00000

01a : 1,5\*11\*2 33,00000

16	776210300RT1	Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních pouze lepení - pryž ve specifikaci hrany na stupně 011 schodiště PVC : 1,5*20 : 1,5*22	m	33,00000	88,90	2 933,70	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				33,00000				
17	776220110RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž, 011 Schodiště PVC : 1,5*22 : 1,5*22	m	33,00000	120,00	3 960,00	RTS 23/ I	Indiv
				33,00000				
18	776220200RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž, 011 Schodiště PVC : 1,5*22 : 1,5*22	m	33,00000	120,00	3 960,00	RTS 23/ I	Indiv
				33,00000				
19	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady 011 schodiště PVC : (7,2*2+3,3*2+2,7*2+0,3*2) : 7,2*2+3,3*2+2,7*2+0,3*2 01a : 7,2*2+3,3*2+2,7*2+0,3*2	m	54,00000	10,66	575,64	RTS 23/ I	Indiv
				27,00000				
				27,00000				
20	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu. Začátek provozního součtu Konec provozního součtu 011 schodiště PVC : (7,2*2+3,3*2+2,7*2+0,3*2) : 7,2*2+3,3*2+2,7*2+0,3*2	m	27,00000	105,40	2 845,80	RTS 23/ I	Indiv
				27,00000				
21	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 011: : 23,89 01a : 23,76	m2	47,65000	110,00	5 241,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				23,89000				
				23,76000				
22	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, Začátek provozního součtu Konec provozního součtu 011: : 23,89	m2	23,89000	146,67	3 503,95	RTS 23/ I	Indiv
				23,89000				
23	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců 011 schodiště PVC : (7,2*3,3+2,7*0,3) : 7,2*3,3+2,7*0,3	m	24,57000	39,19	962,90	RTS 23/ I	Indiv
				24,57000				
24	283424022R	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm 011 schodiště PVC : (7,2*2+3,3*2+2,7*2+0,3*2) : (7,2*2+3,3*2+2,7*2+0,3*2)*1,05	m	28,35000	39,10	1 108,49	RTS 23/ I	Indiv
				28,35000				
25	28342412R	Hrana na schody PVC č. h. 1870 šedá dl. 2,5 m 1PP 011 : 1,5*11*2 1NP 185 : 1,5*11,*2	m	66,00000	112,50	7 425,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				33,00000				
				33,00000				

26	28410999R	Linoleum PUR elektrostatik tl. 2,5 mm, š. 2m, dl. 20m	m2	45,26014	932,10	42 186,98	Vlastní	Indiv
Začátek provozního součtu								
Konec provozního součtu								
27	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	790,04740	0,62	489,83	RTS 23/ I	Indiv
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>			<b>7 739,11</b>			
28	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace svého podkladu podlah disperzí	m2	23,89000	35,00	836,15	RTS 23/ I	Indiv
				011: : 23,89	23,89000			
29	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	23,89000	225,00	5 375,25	RTS 23/ I	Indiv
				011: : 23,89	23,89000			
30	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu	m2	23,89000	61,60	1 471,62	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				011: : 23,89	23,89000			
31	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	76,83020	0,73	56,09	RTS 23/ I	Indiv