

## Soupis víceprací a méněprací

Stavba: **Pavilon S - Stavební úpravy**

Zadavatel **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace** IČO: **47813750**  
**Olomoucká 470/86** DIČ: **CZ47813750**  
**746 01 Opava**

Projektant: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **BYSTRON Group a.s.** IČO: **27800466**  
**Bieblova 406/6** DIČ: **CZ27800466**  
**702 00 Ostrava**

Rozpis ceny Celkem

ZL č. 18 MNP - 1.NP Výměna dveřních křídel			-424 516,65
--	--	--	-------------

<b>Celkem</b>			<b>-424 516,65</b>
---------------	--	--	--------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00 CZK</b>
-------------------------	-------------	--	-----------------

Snížená DPH	% %		<b>0,00 CZK</b>
-------------	-----	--	-----------------

Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>-424 516,65 CZK</b>
-------------------------	-------------	--	------------------------

Základní DPH	% %		<b>-89 148,50 CZK</b>
--------------	-----	--	-----------------------

Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>
--------------	--	--	-----------------

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>-</b>		<b>424 516,65 CZK</b>
----------------------------	----------	--	-----------------------

<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>-513 665,15 CZK</b>
--------------------------	--	--	------------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Za zhotovitele

Za objednatele

## Změnový list č.18

### Položkový rozpočet

S:	03/2021	SLEZSKÁ NEMOCNICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OLOMOUCKÁ 86, OPAVA
O:	VMP_SOD	Pavilon S - VMP - dle SOD
R:	02CMP	1.NP - Výměna dveřních křídel - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>-16 052,50</b>	
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

1	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm	m	-63,40000	25,00	-1 585,00	RTS 23/ I	Indiv
---	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-----------	-------

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 63,40000 :

-63,4

-63,40000

2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	-55,65000	25,00	-1 391,25	RTS 23/ I	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	-------

kteřé se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu

vnitřní dělicí stěny : (2,4\*2,65)\*1\*2 :

(2,7\*2,65)\*3\*2 :

-55,65

-55,65000

3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	-63,40000	80,00	-5 072,00	RTS 23/ I	Indiv
---	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-----------	-------

vnitřní dělicí stěny : (2,4+2,65\*2)\*1\*2 :

(2,7+2,65\*2)\*3\*2 :

-63,4

-63,40000

4	612425931R00	Omítky vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	-14,26500	450,00	-6 419,25	RTS 23/ I	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-------

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

vnitřní dělicí stěny : (2,4+2,65\*2)\*1\*0,45 :

(2,7+2,65\*2)\*3\*0,45 :

-14,265

-14,26500

5	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	-63,40000	25,00	-1 585,00	RTS 23/ I	Indiv
---	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-----------	-------

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 63,40000 :

-63,4

-63,40000

<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-710,92</b>		
6	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	-0,21000	3 385,34	-710,92	RTS 23/ I	Indiv

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

vnitřní dělicí stěny : (2,4)\*1\*0,2\*0,1 :

(2,7)\*3\*0,2\*0,1 :

-0,21

-0,21000

<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>-1 822,80</b>		
7	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	-21,00000	86,80	-1 822,80	RTS 23/ I	Indiv

vnitřní dělicí stěny : (2,4)\*1\*2 :

(2,7)\*3\*2 :

-21

-21,00000

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-13 273,34</b>		
8	919735122R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm	m	-21,00000	113,26	-2 378,46	RTS 23/ I	Indiv

včetně spotřeby vody

vnitřní dělicí stěny : (2,4)\*1\*2 :

(2,7)\*3\*2 :

-21

-21,00000

9	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	-5,00000	24,39	-121,95	RTS 23/ I	Indiv
---	--------------	---	-----	----------	-------	---------	-----------	-------

oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

dveře plné 900/1970 protipožární : 4 : -1

-1,00000

dveře plné 900/1970 : 28 : -2

-2,00000

dveře plné 1100/1970 : 26 : -2

-2,00000

10	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	-27,82500	234,78	-6 532,75	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	-------

vnitřní dělicí stěny : (2,4\*2,65)\*1 :

(2,7\*2,65)\*3 :

-27,825

-27,82500

11	974042555R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	-10,50000	308,36	-3 237,78	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-----------	-------

nebo dlažbě s betonovým podkladem

vnitřní dělicí stěny : (2,4)\*1 :

(2,7)\*3 :

-10,5

-10,50000

12	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrafováním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-14,26500	70,27	-1 002,40	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-----------	-------

vnitřní dělicí stěny : (2,4+2,65\*2)\*1\*0,45 :

(2,7+2,65\*2)\*3\*0,45 :

-14,265

-14,26500

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>-461,56</b>		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--

13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-1,53591	300,51	-461,56	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	--	---	----------	--------	---------	-----------	-------

<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>-361 783,85</b>		
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

14	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,00000	620,85	-620,85	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	-----	----------	--------	---------	-----------	-------

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

dveře plné 900/1970 protipožární : 4 :

-1

-1,00000

15	766664915R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel seřiznutí dveřních křídel, kompletizovaných	kus	-5,00000	56,63	-283,15	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	-----	----------	-------	---------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 94,00000 :

-5

-5,00000

16	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	-1,00000	218,25	-218,25	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	-----	----------	--------	---------	-----------	-------

dveře plné 900/1970 protipožární : 4 :

-1

-1,00000

17	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	-5,00000	305,47	-1 527,35	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	-----------------------	-----	----------	--------	-----------	-----------	-------

dveře plné 900/1970 protipožární : 4 : -1

-1,00000

dveře plné 700/1970 : 35 :

dveře plné 800/1970 : 1 :

dveře plné 900/1970 : 28 : -2

-2,00000

dveře plné 1100/1970 : 26 : -2

-2,00000

18	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří, Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. vnitřní dělicí stěny : (2,4*2+2,65*2)*1 : (2,7*2+2,65*2)*3 : -42,2	m	-42,20000	316,63	-13 361,79	RTS 23/ I	Indiv
								-42,20000
19	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 94,00000 : -94	kus	-94,00000	353,00	-33 182,00	RTS 23/ I	Indiv
								-94,00000
20	54917035R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; stříbrný Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,00000 : -1	kus	-1,00000	1 562,46	-1 562,46	RTS 23/ I	Indiv
								-1,00000
21	54926045R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 94,00000 : -5	kus	-5,00000	121,52	-607,60	RTS 23/ I	Indiv
								-5,00000
22	54926047R	Vložka zámku Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 94,00000 : -5	kus	-5,00000	158,31	-791,55	RTS 23/ I	Indiv
								-5,00000
23	61165004R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech dveře plné 900/1970 : 28 : neprovádí se : -2	kus	-2,00000	2 236,22	-4 472,44	RTS 23/ I	Indiv
								-2,00000
24	61165005R	dveře vnitřní š = 1100 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech dveře plné 1100/1970 : 26 : na výměnu : -12 neprovádělo se : -2	kus	-14,00000	2 732,24	-38 251,36	RTS 23/ I	Indiv
								-12,00000
								-2,00000
25	61165643R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 900 mm; h = 1970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 4,00000 : neprovádí se : -1	kus	-1,00000	4 790,73	-4 790,73	RTS 23/ I	Indiv
								-1,00000
26	R-SPEC76601	Stěna prosklená z hliníkových profilů protipožární EW 30	m2	-27,82500	9 316,91	-259 243,02	Vlastní	Indiv

vnitřní dělicí stěny : (2,4\*2,65)\*1 :

(2,7\*2,65)\*3 :

-27,825

-27,82500

27	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-3 589,12550	0,80	-2 871,30	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	--	---	--------------	------	-----------	-----------	-------

<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>			<b>-10 354,19</b>			
-----------------	--	--------------------------	--	--	-------------------	--	--	--

28	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	-8,00000	5,00	-40,00	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	------	--------	-----------	-------

položky neobsahují žádný materiál

vnitřní dělicí stěny : 2\*4 :

-8

-8,00000

29	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	-8,00000	17,00	-136,00	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	------------------------------------	----	----------	-------	---------	-----------	-------

položky neobsahují žádný materiál

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 8,00000 :

-8

-8,00000

30	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	-16,00000	10,66	-170,56	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	-------	---------	-----------	-------

vnitřní dělicí stěny : 4\*4 :

-16

-16,00000

31	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	-16,00000	78,95	-1 263,20	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 16,00000 :

-16

-16,00000

32	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	-8,00000	114,32	-914,56	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	---------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 8,00000 :

-8

-8,00000

33	776591940R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 1 do 2 m2	kus	-4,00000	461,71	-1 846,84	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	-----	----------	--------	-----------	-----------	-------

vnitřní dělicí stěny : 4 :

-4

-4,00000

34	776981121RT2	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 30 mm	m	-4,00000	207,41	-829,64	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--------	---------	-----------	-------

vnitřní dělicí stěny : 4 :

-4

-4,00000

35	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	-24,00000	39,19	-940,56	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	-------	---------	-----------	-------

vnitřní dělicí stěny : (1\*2+2\*2)\*4 :

-24

-24,00000

36	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	-119,47200	0,62	-74,07	RTS 23/ I	Indiv
37	28410157R	linoleum PUR; v rolích; š = 2000,0 mm; l = 20000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42; protisklzné; povrchová úprava polyuretan	m2	-8,40000	492,71	-4 138,76	RTS 22/ II	Indiv

PVC dodávka : 8\*1,05 :

-8,4

-8,40000

<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>-3 896,39</b>		
38	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	-8,00000	35,00	-280,00	RTS 23/ I	Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 8,00000 :

-8,0

-8,00000

39	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	-8,00000	225,00	-1 800,00	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-----------	-------

vnitřní dělicí stěny : 2\*4 :

-8,0

-8,00000

40	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	-8,00000	225,00	-1 800,00	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 8,00000 :

-8,0

-8,00000

41	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	-22,44800	0,73	-16,39	RTS 23/ I	Indiv
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>-6 298,41</b>		
42	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	-25,36000	2,65	-67,20	RTS 23/ I	Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 25,36000 :

-25,36

-25,36000

43	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovacích pásky 50 mm	m	-63,40000	10,00	-634,00	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	-------	---------	-----------	-------

vnitřní dělicí stěny : (2,4+2,65\*2)\*1\*2 :

(2,7+2,65\*2)\*3\*2 :

-63,4

-63,40000

44	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	-55,65000	15,21	-846,44	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	---------	-----------	-------

vnitřní dělicí stěny : (2,4\*2,65)\*1\*2 :



(2,7\*2,65)\*3\*2 :

-55,65

-55,65000

45	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	-21,00000	12,57	-263,97	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	-------	---------	-----------	-------

vnitřní dělicí stěny : (2,4)\*1\*2 :

(2,7)\*3\*2 :

-21

-21,00000

46	784121101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	-25,36000	10,00	-253,60	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	---------	-----------	-------

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

vnitřní dělicí stěny : (2\*2)\*1\*0,8 :

(2\*2)\*3\*0,8 :

Mezisoučet :

malba latexová : 12,8 :

vnitřní dělicí stěny : (2,4+0,65\*2)\*1\*0,8 :

(2,7+0,65\*2)\*3\*0,8 :

Mezisoučet :

malba : 12,56 :

-25,36

-25,36000

47	784124122R00	Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné	m2	-12,80000	55,00	-704,00	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	---------	-----------	-------

malba latexová : 12,8 :

-12,8

-12,80000

48	784125322R00	Malby z malířských směsí protiplísňové, , barevné, dvojnásobné	m2	-12,56000	50,00	-628,00	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	---------	-----------	-------

malba : 12,56 :

-12,56

-12,56000

49	784127102R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, dvojnásobné	m2	-12,56000	45,00	-565,20	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	-------	---------	-----------	-------

malba : 12,56 :

-12,56

-12,56000

50	784447141R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem v místnostech do 3,8m, latex, dvojnásobné	m2	-12,80000	45,00	-576,00	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	---------	-----------	-------

malba latexová : 12,8 :

-12,8

-12,80000

51	784449001R00	Malby latexové , styk dvou barev, bez určení skladby vrstev	m	-32,00000	55,00	-1 760,00	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-----------	-------

vnitřní dělicí stěny : (2\*2)\*1\*2 :

(2\*2)\*3\*2 :

-32

-32,00000

<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>						<b>-2 449,22</b>
52	787100802R00	Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo ploché přes 1 do 3 m2	m2	-27,82500	71,92	-2 001,17	RTS 23/ I	Indiv

vnitřní dělicí stěny : (2,4\*2,65)\*1 :

(2,7\*2,65)\*3 :

-27,825

-27,82500

53	787101822R00	Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet příplatek k ceně za konstrukce s Al-lištami oboustrannými	m2	-27,82500	14,38	-400,12	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	-------	---------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 27,82500 :

-27,825

-27,82500

54	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	-29,04940	1,65	-47,93	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	-----------	-------

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>-7 413,47</b>
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

55	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-3,33099	280,66	-934,88	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--------	---------	-----------	-------

56	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-3,33099	181,05	-603,08	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	--	---	----------	--------	---------	-----------	-------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-63,28890	12,48	-789,85	RTS 23/ I	Indiv
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-3,33099	254,62	-848,14	RTS 23/ I	Indiv
59	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-19,98597	28,36	-566,80	RTS 23/ I	Indiv
60	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	-3,33099	1 101,99	-3 670,72	RTS 23/ I	Indiv