

## Soupis víceprací a méněprací

Stavba: **Pavilon S - Stavební úpravy**

Zadavatel **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace** IČO: **47813750**  
**Olomoucká 470/86** DIČ: **CZ47813750**  
**746 01 Opava**

Projektant: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **BYSTRON Group a.s.** IČO: **27800466**  
**Bieblova 406/6** DIČ: **CZ27800466**  
**702 00 Ostrava**

Rozpis ceny			Celkem
ZL č. 21 VCP - 2.NP Vnitřní úpravy			136 393,33

<b>Celkem</b>			<b>136 393,33</b>
---------------	--	--	-------------------

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	% %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>136 393,33</b> CZK
Základní DPH	% %	<b>28 642,60</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>-4 970,40</b> CZK

**Cena celkem bez DPH** **136 393,33** CZK

**Cena celkem s DPH** **165 035,93** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Za zhotovitele

Za objednatele

## Změnový list č. 21

### Položkový rozpočet

S:	03/2021	SLEZSKÁ NEMOCNICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OLOMOUCKÁ 86, OPAVA
O:	VMP_SOD	Pavilon S - VMP - dle SOD
R:	03AVP	2.NP - Vnitřní úpravy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	136 393,33					
1	767584153R00	Montáž podhledů kazetových, FEAL 60x60 nad 20 m2	m2	157,22500	501,00	78 769,73	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		celé množství 2NP : 203,04		203,04000				
		odpočet b25cm : -2*(52,17+2,3+2,75+2,4)*0,25		-29,81000				
		odpočet b30cm : -2*(24,275+2,4)*0,3		-16,00500				
2	595960224R	Thermatex Thermofoon Hygena VT-S-15, 600x600x15 mm antibakteriální úprava	m2	157,22500	347,00	54 557,08	RTS 23/ I	RTS 22/ II
3	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 333,26810	2,30	3 066,52	RTS 23/ I	RTS 22/ II