

## Soupis víceprací a méněprací

Stavba: **Pavilon S - Stavební úpravy**

Zadavatel	Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Olomoucká 470/86 746 01 Opava	IČO: 47813750 DIČ: CZ47813750
-----------	---	----------------------------------

Projektant:		IČO: DIČ:
-------------	--	--------------

Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s. Bieblova 406/6 702 00 Ostrava	IČO: 27800466 DIČ: CZ27800466
-------------	--	----------------------------------

Rozpis ceny		Celkem
ZL č. 22 MNP - 2.NP Výměna PVC podlah		-60 762,84
<b>Celkem</b>		<b>-60 762,84</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	% %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-60 762,84 CZK
Základní DPH	% %	-12 760,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>-</b>	<b>60 762,84 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>-73 523,04 CZK</b>

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Za zhotovitele

Za objednatele

## Změnový list č. 22

### Položkový rozpočet

S:	03/2021	SLEZSKÁ NEMOCNICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OLOMOUCKÁ 86, OPAVA
O:	VMP_SOD	Pavilon S - VMP - dle SOD
R:	03BMP	2.NP - Výměna PVC podlah - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					<b>-60 762,84</b>		
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

1	776210300RT1	Lepení podlah pryžových na schodiškových stupních pouze lepení - pryž ve specifikaci hrany na stupně	m	-33,00000	120,00	-3 960,00	RTS 23/ I	Indiv
---	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-----------	-------

201a Schodiště PVC : 1,5\*22 :

-33

-33,00000

2	776220110RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodiškových stupních rovných, - montáž,	m	-33,00000	120,00	-3 960,00	RTS 23/ I	Indiv
---	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-----------	-------

201a Schodiště PVC : 1,5\*22 :

-33

-33,00000

3	776220200RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodiškových stupních podstupnice, - montáž,	m	-33,00000	120,00	-3 960,00	RTS 23/ I	Indiv
---	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 33,00000 :

-33

-33,00000

4	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	-13,80000	105,40	-1 454,52	RTS 23/ I	Indiv
---	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-----------	-------

včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

201a Schodiště PVC : (3,3\*2+7,2) : -(3,3\*2+7,2)

-13,80000

5	776976345R00	Čisticí zóny a rohože náběhový rám, z hliníku, šířky 45 mm	m	-15,00000	450,00	-6 750,00	RTS 23/ I	Indiv
---	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-----------	-------

textilní čisticí zóny : (1,5\*2+1\*2)\*3 :

-15

-15,00000

6	28410157R	linoleum PUR; v rolích; š = 2000,0 mm; l = 20000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42; protiskluzné; povrchová úprava polyuretan	m2	-47,26650	492,71	-23 288,68	RTS 22/ II	Indiv
---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	------------	-------

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

PVC : 580,0925\*1,05 : -25,66\*1,05 -26,94300

201a Schodiště PVC : (3,3\*2+7,2) : -0,15\*1,05\*(3,3\*2+7,2) -2,17350

Mezisoučet :

fabion PVC podlah dodávka : 565,09\*0,15\*1,05 :

201a Schodiště PVC : 1,5\*22 : -1,1\*1,5\*22\*0,5 -18,15000

Mezisoučet :

dodávka PVC schodiště : 33\*0,5\*1,1 :

7	5537043999R	Hrana schodová vrtaná Al protiskluzná stříbro	m	-34,65000	491,06	-17 015,23	Vlastní	Indiv
---	-------------	---	---	-----------	--------	------------	---------	-------

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

201a Schodiště PVC : 1,5\*22 :

Mezisoučet :

dodávka schod. lišty : 33\*1,05 :

-34,65 -34,65000

8	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	-603,88430	0,62	-374,41	RTS 23/ I	Indiv
---	--------------	---	---	------------	------	---------	-----------	-------