

## Soupis víceprací a méněprací

Stavba: **Pavilon S - Stavební úpravy**

|           |   |                                  |
|-----------|---|----------------------------------|
| Zadavatel | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace<br>Olomoucká 470/86<br>746 01 Opava | IČO: 47813750<br>DIČ: CZ47813750 |
|-----------|---|----------------------------------|

|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| Projektant: |  | IČO:<br>DIČ: |
|-------------|--|--------------|

|             |  |                                  |
|-------------|--|----------------------------------|
| Zhotovitel: | BYSTROŇ Group a.s.<br>Bieblova 406/6<br>702 00 Ostrava | IČO: 27800466<br>DIČ: CZ27800466 |
|-------------|--|----------------------------------|

| Rozpis ceny                                | Celkem                  |
|--|-------------------------|
| ZL č. 24 MNP - 2.NP Výměna dveřních křídel | -526 754,82             |
|  |                         |
|  |                         |
|  |                         |
| <b>Celkem</b>                              | <b>-526 754,82</b>      |
| Rekapitulace daní                          |                         |
| Základ pro sníženou DPH                    | 15 % 0,00 CZK           |
| Snížená DPH                                | % % 0,00 CZK            |
| Základ pro základní DPH                    | 21 % -526 754,82 CZK    |
| Základní DPH                               | % % -110 618,51 CZK     |
| Zaokrouhlení                               | 0,00 CZK                |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                 | <b>- 526 754,82 CZK</b> |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                   | <b>-637 373,33 CZK</b>  |

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Za zhotovitele

Za objednatele

## Změnový list č. 24

### Položkový rozpočet

|    |         |   |
|----|---------|---|
| S: | 03/2021 | SLEZSKÁ NEMOCNICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OLOMOUCKÁ 86, OPAVA |
| O: | VMP_SOD | Pavilon S - VMP - dle SOD                                     |
| R: | 03CMP   | 2.NP - Výměna dveřních křídel - méněpráce                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

|                |                               |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|----------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Díl: 61</b> | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b> |  |  |  |  |  | <b>-18 489,38</b> |  |  |
|----------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|

|   |              |  |   |           |       |           |           |       |
|---|--------------|--|---|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 610991001R00 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm | m | -61,25000 | 33,40 | -2 045,75 | RTS 23/ I | Indiv |
|---|--------------|--|---|-----------|-------|-----------|-----------|-------|

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 61,25000 :

-61,25

-61,25000

|   |              |  |    |           |       |           |           |       |
|---|--------------|--|----|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 2 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | -49,95250 | 37,28 | -1 862,23 | RTS 23/ I | Indiv |
|---|--------------|--|----|-----------|-------|-----------|-----------|-------|

kteřé se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu

vnitřní dělicí stěny : (2,3\*2,65)\*1\*2 :

(2,7\*2,65)\*2\*2 :

(1,725\*2,65)\*1\*2 :

-49,9525

-49,95250

|   |              |   |   |           |       |           |           |       |
|---|--------------|---|---|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 3 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | -61,25000 | 69,86 | -4 278,93 | RTS 23/ I | Indiv |
|---|--------------|---|---|-----------|-------|-----------|-----------|-------|

vnitřní dělicí stěny : (2,3+2,65\*2)\*1\*2 :

(2,7+2,65\*2)\*2\*2 :

(1,725+2,65\*2)\*1\*2 :

-61,25

-61,25000

|   |              |  |    |           |        |           |           |       |
|---|--------------|--|----|-----------|--------|-----------|-----------|-------|
| 4 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | -13,78125 | 534,46 | -7 365,53 | RTS 23/ I | Indiv |
|---|--------------|--|----|-----------|--------|-----------|-----------|-------|

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

vnitřní dělicí stěny : (2,3+2,65\*2)\*1\*0,45 :

(2,7+2,65\*2)\*2\*0,45 :

(1,725+2,65\*2)\*1\*0,45 :

-13,78125

-13,78125

|   |              |   |   |           |       |           |           |       |
|---|--------------|---|---|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 5 | 612473186R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky | m | -61,25000 | 47,95 | -2 936,94 | RTS 23/ I | Indiv |
|---|--------------|---|---|-----------|-------|-----------|-----------|-------|

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní

záměť

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 61,25000 :

-61,25

-61,25000

|                |  |                                 |  |  |  |  |                  |
|----------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Díl: 94</b> |  | <b>Lešení a stavební výtahy</b> |  |  |  |  | <b>-1 636,18</b> |
|----------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|------------------|

|   |              |  |    |           |       |           |           |       |
|---|--------------|--|----|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 6 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | -18,85000 | 86,80 | -1 636,18 | RTS 23/ I | Indiv |
|---|--------------|--|----|-----------|-------|-----------|-----------|-------|

vnitřní dělicí stěny : (2,3)\*1\*2 :

(2,7)\*2\*2 :

(1,725)\*1\*2 :

-18,85

-18,85000

|                |  |   |  |  |  |  |                  |
|----------------|--|---|--|--|--|--|------------------|
| <b>Díl: 95</b> |  | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |  |  |  |  | <b>-1 792,07</b> |
|----------------|--|---|--|--|--|--|------------------|

|   |              |   |    |           |       |           |           |       |
|---|--------------|---|----|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 7 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, | m2 | -18,85000 | 95,07 | -1 792,07 | RTS 23/ I | Indiv |
|---|--------------|---|----|-----------|-------|-----------|-----------|-------|

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání

vnitřní dělicí stěny : (2,3)\*1\*2 :

(2,7)\*2\*2 :

(1,725)\*1\*2 :

-18,85

-18,85000

|                |  |                           |  |  |  |  |                   |
|----------------|--|---------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Díl: 96</b> |  | <b>Bourání konstrukcí</b> |  |  |  |  | <b>-12 455,20</b> |
|----------------|--|---------------------------|--|--|--|--|-------------------|

|   |              |  |   |           |        |           |           |       |
|---|--------------|--|---|-----------|--------|-----------|-----------|-------|
| 8 | 919735122R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm | m | -18,85000 | 113,26 | -2 134,95 | RTS 23/ I | Indiv |
|---|--------------|--|---|-----------|--------|-----------|-----------|-------|

včetně spotřeby vody

vnitřní dělicí stěny : (2,3)\*1\*2 :

(2,7)\*2\*2 :

(1,725)\*1\*2 :

-18,85

-18,85000

|   |              |   |     |           |       |         |           |       |
|---|--------------|---|-----|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| 9 | 968061126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | -17,00000 | 24,39 | -414,63 | RTS 23/ I | Indiv |
|---|--------------|---|-----|-----------|-------|---------|-----------|-------|

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

dveře plné 900/1970 protipožární : 2 : -1 -1,00000  
dveře plné 1100/1970 protipožární : 2 :  
dveře plné 900/1970 : 24 : -3 -3,00000  
dveře plné 1100/1970 : 26 : -13 -13,00000

|    |              |  |     |          |       |         |           |       |
|----|--------------|--|-----|----------|-------|---------|-----------|-------|
| 10 | 968071126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | -4,00000 | 41,75 | -167,00 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|--|-----|----------|-------|---------|-----------|-------|

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

vnitřní dělicí stěny : 4 :

-4 -4,00000

|    |              |   |    |           |        |           |           |       |
|----|--------------|---|----|-----------|--------|-----------|-----------|-------|
| 11 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | -24,97625 | 234,78 | -5 863,92 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|---|----|-----------|--------|-----------|-----------|-------|

vnitřní dělicí stěny : (2,3\*2,65)\*1 :

(2,7\*2,65)\*2 :

(1,725\*2,65)\*1 :

-24,97625 -24,97625

|    |              |  |   |          |        |           |           |       |
|----|--------------|--|---|----------|--------|-----------|-----------|-------|
| 12 | 974042555R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm | m | -9,42500 | 308,36 | -2 906,29 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|--|---|----------|--------|-----------|-----------|-------|

nebo dlažbě s betonovým podkladem

vnitřní dělicí stěny : (2,3)\*1 :

(2,7)\*2 :

(1,725)\*1 :

-9,425 -9,42500

|    |              |   |    |           |       |         |           |       |
|----|--------------|---|----|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| 13 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | -13,78125 | 70,27 | -968,41 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|---|----|-----------|-------|---------|-----------|-------|

vnitřní dělicí stěny : (2,3+2,65\*2)\*1\*0,45 :

(2,7+2,65\*2)\*2\*0,45 :

(1,725+2,65\*2)\*1\*0,45 :

-13,78125 -13,78125

|                |  |                                |  |  |                |  |  |  |
|----------------|--|--------------------------------|--|--|----------------|--|--|--|
| <b>Díl: 99</b> |  | <b>Staveništní přesun hmot</b> |  |  | <b>-292,57</b> |  |  |  |
|----------------|--|--------------------------------|--|--|----------------|--|--|--|

|    |              |  |   |          |        |         |           |       |
|----|--------------|--|---|----------|--------|---------|-----------|-------|
| 14 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | -0,97359 | 300,51 | -292,57 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|--|---|----------|--------|---------|-----------|-------|

|                 |  |                              |  |  |                    |  |  |  |
|-----------------|--|------------------------------|--|--|--------------------|--|--|--|
| <b>Díl: 766</b> |  | <b>Konstrukce truhlářské</b> |  |  | <b>-462 809,53</b> |  |  |  |
|-----------------|--|------------------------------|--|--|--------------------|--|--|--|

|    |              |   |     |           |        |           |           |       |
|----|--------------|---|-----|-----------|--------|-----------|-----------|-------|
| 15 | 766661122R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | -16,00000 | 539,01 | -8 624,16 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|---|-----|-----------|--------|-----------|-----------|-------|

dveře plné 900/1970 : 24 : -3 -3,00000

dveře plné 1100/1970 : 26 : -13 -13,00000

|    |              |   |     |          |        |         |           |       |
|----|--------------|---|-----|----------|--------|---------|-----------|-------|
| 16 | 766661422R00 | Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | -1,00000 | 620,85 | -620,85 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|---|-----|----------|--------|---------|-----------|-------|

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

dveře plné 900/1970 protipožární : 2 : -1 -1,00000

dveře plné 1100/1970 protipožární : 2 :

|    |              |   |     |           |       |         |           |       |
|----|--------------|---|-----|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| 17 | 766664915R00 | Oprava dveřních křidel doplňkové práce pro opravu dveřních křidel seřiznutí dveřních křidel, kompletizovaných | kus | -17,00000 | 56,63 | -962,71 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|---|-----|-----------|-------|---------|-----------|-------|

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 87,00000 :

-17 -17,00000

|    |              |   |     |          |        |         |           |       |
|----|--------------|---|-----|----------|--------|---------|-----------|-------|
| 18 | 766669117R00 | Montáž dveřních křidel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | -1,00000 | 218,25 | -218,25 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|---|-----|----------|--------|---------|-----------|-------|

dveře plné 900/1970 protipožární : 2 : -1 -1,00000

dveře plné 1100/1970 protipožární : 2 :

|    |              |  |   |           |        |            |           |       |
|----|--------------|--|---|-----------|--------|------------|-----------|-------|
| 19 | 766711021R00 | Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří, | m | -40,05000 | 316,63 | -12 681,03 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|--|---|-----------|--------|------------|-----------|-------|

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.

vnitřní dělicí stěny :  $(2,3*2+2,65*2)*1$  :

$(2,7*2+2,65*2)*2$  :

$(1,725*2+2,65*2)*1$  :

-40,05 -40,05000

|    |           |  |     |           |        |            |           |       |
|----|-----------|--|-----|-----------|--------|------------|-----------|-------|
| 20 | 54914594R | kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře | kus | -87,00000 | 353,00 | -30 711,00 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|-----------|--|-----|-----------|--------|------------|-----------|-------|

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 87,00000 :

-87 -87,00000

|    |           |   |     |          |          |           |           |       |
|----|-----------|---|-----|----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 21 | 54917035R | zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; stříbrný | kus | -1,00000 | 1 562,46 | -1 562,46 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|-----------|---|-----|----------|----------|-----------|-----------|-------|

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,00000 :

-1 -1,00000

|    |           |   |     |          |          |           |           |       |
|----|-----------|---|-----|----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 22 | 61165004R | dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech | kus | -3,00000 | 2 236,22 | -6 708,66 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|-----------|---|-----|----------|----------|-----------|-----------|-------|

dveře plné 900/1970 : 24 :

-3 -3,00000

|                 |              |  |     |              |           |                   |           |       |
|-----------------|--------------|--|-----|--------------|-----------|-------------------|-----------|-------|
| 23              | 61165005R    | dveře vnitřní š = 1100 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech | kus | -13,00000    | 2 732,24  | -35 519,12        | RTS 23/ I | Indiv |
|                 |              | dveře plné 1100/1970 : 26 :  |     |              |           |                   |           |       |
|                 |              | záměna : -12   |     | -12,00000    |           |                   |           |       |
|                 |              | neprovádí se : -1  |     | -1,00000     |           |                   |           |       |
| 24              | 61165643R    | dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 900 mm; h = 1970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát       | kus | -1,00000     | 4 939,53  | -4 939,53         | RTS 23/ I | Indiv |
|                 |              | dveře plné 900/1970 protipožární : 2 :   |     |              |           |                   |           |       |
|                 |              | -1   |     | -1,00000     |           |                   |           |       |
| 25              | R-SPEC76601  | Stěna prosklená z hliníkových profilů protipožární EW 30   | m2  | -24,97625    | 14 277,11 | -356 588,67       | Vlastní   | Indiv |
|                 |              | vnitřní dělicí stěny : (2,3*2,65)*1 :  |     |              |           |                   |           |       |
|                 |              | (2,7*2,65)*2 :   |     |              |           |                   |           |       |
|                 |              | (1,725*2,65)*1 :   |     |              |           |                   |           |       |
|                 |              | -24,97625  |     | -24,97625    |           |                   |           |       |
| 26              | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m   | %   | -4 591,36440 | 0,80      | -3 673,09         | RTS 23/ I | Indiv |
| <b>Díl: 776</b> |              | <b>Podlahy povlakové</b>   |     |              |           | <b>-10 354,19</b> |           |       |
| 27              | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem  | m2  | -8,00000     | 5,00      | -40,00            | RTS 23/ I | Indiv |
|                 |              | položky neobsahují žádný materiál  |     |              |           |                   |           |       |
|                 |              | vnitřní dělicí stěny : 2*4 :   |     |              |           |                   |           |       |
|                 |              | -8   |     | -8,00000     |           |                   |           |       |
| 28              | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu   | m2  | -8,00000     | 17,00     | -136,00           | RTS 23/ I | Indiv |
|                 |              | položky neobsahují žádný materiál  |     |              |           |                   |           |       |
|                 |              | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 8,00000 :   |     |              |           |                   |           |       |
|                 |              | -8   |     | -8,00000     |           |                   |           |       |
| 29              | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady  | m   | -16,00000    | 10,66     | -170,56           | RTS 23/ I | Indiv |
|                 |              | vnitřní dělicí stěny : 4*4 :   |     |              |           |                   |           |       |
|                 |              | -16  |     | -16,00000    |           |                   |           |       |
| 30              | 776421100RU1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku  | m   | -16,00000    | 78,95     | -1 263,20         | RTS 23/ I | Indiv |
|                 |              | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 16,00000 :  |     |              |           |                   |           |       |
|                 |              | -16  |     | -16,00000    |           |                   |           |       |

|    |              |   |    |          |        |         |           |       |
|----|--------------|---|----|----------|--------|---------|-----------|-------|
| 31 | 776511820R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | -8,00000 | 114,32 | -914,56 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|---|----|----------|--------|---------|-----------|-------|

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 8,00000 :

-8 -8,00000

|    |              |   |     |          |        |           |           |       |
|----|--------------|---|-----|----------|--------|-----------|-----------|-------|
| 32 | 776591940R00 | Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 1 do 2 m2 | kus | -4,00000 | 461,71 | -1 846,84 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|---|-----|----------|--------|-----------|-----------|-------|

vnitřní dělicí stěny : 4 :

-4 -4,00000

|    |              |   |   |          |        |         |           |       |
|----|--------------|---|---|----------|--------|---------|-----------|-------|
| 33 | 776981121RT2 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 30 mm | m | -4,00000 | 207,41 | -829,64 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|---|---|----------|--------|---------|-----------|-------|

vnitřní dělicí stěny : 4 :

-4 -4,00000

|    |              |  |   |           |       |         |           |       |
|----|--------------|--|---|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| 34 | 776994111RT1 | Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců | m | -24,00000 | 39,19 | -940,56 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|--|---|-----------|-------|---------|-----------|-------|

vnitřní dělicí stěny : (1\*2+2\*2)\*4 :

-24 -24,00000

|    |              |   |   |            |      |        |           |       |
|----|--------------|---|---|------------|------|--------|-----------|-------|
| 35 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | -119,47200 | 0,62 | -74,07 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|---|---|------------|------|--------|-----------|-------|

|    |           |  |    |          |        |           |            |       |
|----|-----------|--|----|----------|--------|-----------|------------|-------|
| 36 | 28410157R | linoleum PUR; v rolích; š = 2000,0 mm; l = 20000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42; protiskluzné; povrchová úprava polyuretan | m2 | -8,40000 | 492,71 | -4 138,76 | RTS 22/ II | Indiv |
|----|-----------|--|----|----------|--------|-----------|------------|-------|

PVC dodávka : 8\*1,05 :

-8,4 -8,40000

|                 |  |                                     |  |  |  |                  |  |  |
|-----------------|--|-------------------------------------|--|--|--|------------------|--|--|
| <b>Díl: 777</b> |  | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b> |  |  |  | <b>-3 896,39</b> |  |  |
|-----------------|--|-------------------------------------|--|--|--|------------------|--|--|

|    |              |   |    |          |       |         |           |       |
|----|--------------|---|----|----------|-------|---------|-----------|-------|
| 37 | 777553010R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí | m2 | -8,00000 | 35,00 | -280,00 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|---|----|----------|-------|---------|-----------|-------|

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 8,00000 :

-8 -8,00000

|    |              |   |    |          |        |           |           |       |
|----|--------------|---|----|----------|--------|-----------|-----------|-------|
| 38 | 777553210R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | m2 | -8,00000 | 225,00 | -1 800,00 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|---|----|----------|--------|-----------|-----------|-------|

vnitřní dělicí stěny : 2\*4 :

-8 -8,00000

|    |              |   |    |          |        |           |           |       |
|----|--------------|---|----|----------|--------|-----------|-----------|-------|
| 39 | 777553219R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu | m2 | -8,00000 | 225,00 | -1 800,00 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|---|----|----------|--------|-----------|-----------|-------|

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 8,00000 :



-8

-8,00000

|                 |              |  |    |           |      |                  |           |       |
|-----------------|--------------|--|----|-----------|------|------------------|-----------|-------|
| 40              | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | %  | -22,44800 | 0,73 | -16,39           | RTS 23/ I | Indiv |
| <b>Díl: 784</b> |              | <b>Malby</b>                                     |    |           |      | <b>-6 065,15</b> |           |       |
| 41              | 784011111R00 | Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,       | m2 | -24,50000 | 2,65 | -64,93           | RTS 23/ I | Indiv |

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 24,50000 :

-24,5

-24,50000

|    |              |   |   |           |       |         |           |       |
|----|--------------|---|---|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| 42 | 784011211RT3 | Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm | m | -61,25000 | 10,00 | -612,50 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|---|---|-----------|-------|---------|-----------|-------|

vnitřní dělicí stěny :  $(2,3+2,65*2)*1*2$  :

$(2,7+2,65*2)*2*2$  :

$(1,725+2,65*2)*1*2$  :

-61,25

-61,25000

|    |              |  |    |           |       |         |           |       |
|----|--------------|--|----|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| 43 | 784011221RT2 | Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | -49,95250 | 15,21 | -759,78 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|--|----|-----------|-------|---------|-----------|-------|

vnitřní dělicí stěny :  $(2,3*2,65)*1*2$  :

$(2,7*2,65)*2*2$  :

$(1,725*2,65)*1*2$  :

-49,9525

-49,95250

|    |              |   |    |           |       |         |           |       |
|----|--------------|---|----|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| 44 | 784011222RT2 | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky | m2 | -18,85000 | 12,57 | -236,94 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|---|----|-----------|-------|---------|-----------|-------|

vnitřní dělicí stěny :  $(2,3)*1*2$  :

$(2,7)*2*2$  :

$(1,725)*1*2$  :

-18,85

-18,85000

|    |              |  |    |           |       |         |           |       |
|----|--------------|--|----|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| 45 | 784121101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná | m2 | -24,50000 | 10,00 | -245,00 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|--|----|-----------|-------|---------|-----------|-------|

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

vnitřní dělicí stěny :  $(2*2)*4*0,8$  :

Mezisoučet :

malba latexová : 12,8 :

vnitřní dělicí stěny :  $(2,3+0,65*2)*1*0,8$  :

$(2,7+0,65*2)*2*0,8$  :

(1,725+0,65\*2)\*1\*0,8 :

Mezisoučet :

malba : 11,7 :

-24,5

-24,50000

|    |              |  |    |           |       |         |           |       |
|----|--------------|--|----|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| 46 | 784124122R00 | Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné | m2 | -12,80000 | 50,00 | -640,00 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|--|----|-----------|-------|---------|-----------|-------|

malba latexová : 12,8 :

-12,8

-12,80000

|    |              |  |    |           |       |         |           |       |
|----|--------------|--|----|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| 47 | 784125322R00 | Malby z malířských směsí protiplišňové, , barevné, dvojnásobné | m2 | -11,70000 | 55,00 | -643,50 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|--|----|-----------|-------|---------|-----------|-------|

malba : 11,7 :

-11,7

-11,70000

|    |              |   |    |           |       |         |           |       |
|----|--------------|---|----|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| 48 | 784127102R00 | Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, dvojnásobné | m2 | -11,70000 | 45,00 | -526,50 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|---|----|-----------|-------|---------|-----------|-------|

malba : 11,7 :

-11,7

-11,70000

|    |              |  |    |           |       |         |           |       |
|----|--------------|--|----|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| 49 | 784447141R00 | Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem v místnostech do 3,8m, latex, dvojnásobné | m2 | -12,80000 | 45,00 | -576,00 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|--|----|-----------|-------|---------|-----------|-------|

malba latexová : 12,8 :

-12,8

-12,80000

|    |              |   |   |           |       |           |           |       |
|----|--------------|---|---|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 50 | 784449001R00 | Malby latexové , styk dvou barev, bez určení skladby vrstev | m | -32,00000 | 55,00 | -1 760,00 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|---|---|-----------|-------|-----------|-----------|-------|

vnitřní dělicí stěny : (2\*2)\*4\*2 :

-32

-32,00000

|                 |              |  |    |           |       |                  |           |       |
|-----------------|--------------|--|----|-----------|-------|------------------|-----------|-------|
| <b>Díl: 787</b> |              | <b>Zasklívání</b>  |    |           |       | <b>-2 198,47</b> |           |       |
| 51              | 787100802R00 | Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo ploché přes 1 do 3 m2 | m2 | -24,97625 | 71,92 | -1 796,29        | RTS 23/ I | Indiv |

vnitřní dělicí stěny : (2,3\*2,65)\*1 :

(2,7\*2,65)\*2 :

(1,725\*2,65)\*1 :

-24,97625

-24,97625

|    |              |   |    |           |       |         |           |       |
|----|--------------|---|----|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| 52 | 787101822R00 | Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet příplatek k ceně za konstrukce s Al-lištami oboustrannými | m2 | -24,97625 | 14,38 | -359,16 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|---|----|-----------|-------|---------|-----------|-------|

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 24,97625 :

-24,97625

-24,97625

|    |              |  |   |           |      |        |           |       |
|----|--------------|--|---|-----------|------|--------|-----------|-------|
| 53 | 998787201R00 | Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m | % | -26,07520 | 1,65 | -43,02 | RTS 23/ I | Indiv |
|----|--------------|--|---|-----------|------|--------|-----------|-------|

| <b>Díl: D96</b>   |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                           |   |           |          | <b>-6 765,69</b> |           |       |
|---|--------------|--|---|-----------|----------|------------------|-----------|-------|
| 54  | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                | t | -3,03994  | 280,66   | -853,19          | RTS 23/ I | Indiv |
| 55  | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                     | t | -3,03994  | 181,05   | -550,38          | RTS 23/ I | Indiv |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |              |  |   |           |          |                  |           |       |
| 56  | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                           | t | -57,75884 | 12,48    | -720,83          | RTS 23/ I | Indiv |
| 57  | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                           | t | -3,03994  | 254,62   | -774,03          | RTS 23/ I | Indiv |
| 58  | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                | t | -18,23963 | 28,36    | -517,28          | RTS 23/ I | Indiv |
| 59  | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | -3,03994  | 1 101,99 | -3 349,98        | RTS 23/ I | Indiv |