

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2023-008

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 60162694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
 odboru provozu nemovité infrastruktury
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
 oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
 ve věcech technických: Ivana Střeščíková DiS., e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
 za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):
 Ing. Petr Hocek, e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
 Hana Čechová, e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
 Pavel Kaláb, e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
 ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
 mobil [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,
 Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. BESTFIVE s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72043,

Sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno,
 IČO: 29296455,
 DIČ: CZ29296455,
 Bankovní spojení: Fio banka, a.s.,
 Číslo účtu: 2601334232/2010,
 Zastoupená: Jaroslavou Novákovou, jednatelkou společnosti,

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: [REDACTED] tel. [REDACTED]
 ve věcech technických: [REDACTED] tel. [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: keh6qjq,

Adresa pro doručování: Bestfive s.r.o., Ždírec 156, 588 13 Polná,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0611- Stavební opravy v budovách č. 1, 5, 6, 7, 9, 18, 23, Kasárna Šumavská Brno“, systémové číslo NEN N006/23/V00001116, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu **Kasárna Šumavská Brno CE 06-03-07/001 Správní budova, /005 Budova pro výuku, /006 Budova výuky, /007 VZK, /009 Budova výuky, /018 Garáž, /023 Hala-učebna**, s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0611- Stavební opravy v budovách č. 1, 5, 6, 7, 9, 18, 23, Kasárna Šumavská Brno**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Oprava podlah, omítek, maleb, elektroinstalace a další stavební práce v budovách číslo 1, 5, 6, 7, 9, 18, 23 Kasárna Šumavská Brno.
 - 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram (do 5 pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v cenové kalkulaci (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické), je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2. 1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Cenová kalkulace“, v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a v zadání výběrového řízení: „**PS 0611- Stavební opravy v budovách č. 1, 5, 6, 7, 9, 18, 23, Kasárna Šumavská Brno**“, systémové číslo NEN N006/23/V00001116. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy

- (dále jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

5.807.000,00 Kč bez DPH

(slovy: pět milionů osm set sedm tisíc korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1.219.470,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **7.026.470,00 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2. 6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do **5 pracovních dnů** od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyříditi si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **do 5 pracovních dnů od předání staveniště.**
- 4.2.1. Termín pro zahájení dílčího plnění:
 - *položky rozpočtu č. 75 – 110 stavební část – b. č. 7 VZK Kasárna Šumavská Brno od 1. 8. 2023*
- 4.3. Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 10. 11. 2023.**
- 4.3.1. Termín pro dokončení dílčího plnění:
 - *položky rozpočtu č. 75 – 110 stavební část – b. č. 7 VZK Kasárna Šumavská Brno nejpozději do 31. 8. 2023*
- 4.3.2. Tyto termíny lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění je vojenský objekt Kasárna Šumavská Brno, CE 06-03-07.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,

- c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu stavenišť/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveništi/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána

- zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
 - 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemístění a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
 - 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení stavenišť/pracovišť proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru stavenišť/pracovišť a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
 - 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
 - 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provádí průběžný úklid
 - d) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid a vyklizení staveniště tak, aby byl objekt připraven k užívání.
 - 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady, vzniklými prováděním díla včetně vážních lístků.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4. 3. a 4. 3. 1. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K převzetí díla dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - d) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - e) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých, drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytkaných vad

- a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno v samostatných přejímkách v termínech dle čl. 4.3. a 4.3.1.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 612 00 Brno.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“,
 - b) evidenční číslo daňového dokladu,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - f) předmět dodávky a název díla,
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. **7 000 000,- Kč**. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4. 1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč**, a to za každý započatý den

- prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč**, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč**.
- 11.8. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9. 6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12. 1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence světeckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění),

- b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
 - c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
 - d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,

- g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „díličí konečnou fakturu”,
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „díličímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4.** Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,

- podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace - počet listů: 32

Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky – počet listů: 4

za objednatele

Česká republika - Ministerstvo obrany
Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

BESTFIVE s.r.o.
Jaroslava Nováková
jednatelka společnosti

Jaroslava
Nováková
á

Digitálně
podepsal
Jaroslava
Nováková
Datum: 2023.06.29
08:40:12 +02'00'

"PS 0611 - Stavební opravy v budovách č. 1, 5, 6, 7, 9, 18, 23 - Kasárna Šumavská Brno" - cenová kalkulace

	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Brno Kasárna Šumavská budova č.1 - správní budova				
	Brno Kasárna Šumavská b. č. 1 - oprava žaluzií a učeben č.201,301				
	Oprava žaluzií m.č. 24,25,26 - 1.NP				
1	Demontáž, ocdávka a montáž horizontální žaluzie z hliníkových stříbrných lamel dle stávajícího osvětlení o rozměru 41x120cm	ks	8,00		
	Učebna m.č. 201 - 2.NP				
2	Vystěhování a nastěhování nábytku včetně přišroubovaných stolů (9ks)	soub	1,00		
3	Demontáž a montáž kovového držáku na dataprojektor ukotveného do stropu	ks	1,00		
4	Demontáž a montáž svinovacího plátna dl.150cm, včetně zapravení	ks	1,00		
5	Demontáž a montáž lapule 240x120cm, včetně zapravení	ks	1,00		
6	Demontáž a montáž věšákové stěny 180x180cm, včetně zapravení	ks	1,00		
7	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, tmelení a přebroušení	m ²	4,00		
8	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00		
9	Demontáž, dodávka a montáž kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 3 klíče)	ks	1,00		
10	Demontáž, dodávka a montáž ochranné desky š=30cmx délka 5m, tl. 25mm včetně nátěru 2xlakem uchycení přišroubováním na stěnu	bm	5,00		
11	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně nátěru 2 x syntetickým bezbarvým lakem š.=15cm, dl.85cm, včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00		
	Oprava podlahy				
12	Demontáž PVC -2 vrstvy, včetně soklu	m ²	33,00		
13	Demontáž dřevěných parket	m ²	33,00		
14	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.5-10cm	m ²	6,00		
15	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kladených do kříže v tl.12mm a tl. 18mm např. OSB s připevněním k podkladu přišroubováním a srovnání spojů přebroušením	m ²	33,00		
16	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	33,00		
	Oprava topení				
17	Vypuštění a napuštění topného systému a odvzdušnění koncových těles	ks	1,00		
18	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	3,00		
19	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového lemovení/úlu s termoregulační hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru	ks	3,00		
20	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného šroubení a vypouštěcího ventilu	ks	3,00		
21	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	18,00		
22	Demontáž, dodávka a montáž odvzdušňovacího ventilu	ks	3,00		
	Ostatní opravy				
23	Demontáž, dodávka a montáž zpevnění dřevěného stropu s rákosovým podbitím pomocí SDK desek tl.12,5mm a jejich nosné konstrukce uchycené do nosných trámů 10-15cm pod stropem a okrajů zdiva po obvodu místnosti, včetně přetmelení, přebroušení a 2x nátěru SDK desek	m ²	33,00		
24	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00		
25	Škrábání a sádrování stěn	m ²	98,00		
26	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlínkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	100,00		
27	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	100,00		
28	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	100,00		
29	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	46,00		
30	Likvidace odpadu	soub	1,00		

Učebna m.č. 301 - 3. NP			
31	Vystěhování a nastěhování nábytku včetně přišroubovaných stolů (9ks)	soub	1,00
32	Demontáž a montáž kovového držáku na dataprojektor ukotveného do stropu	ks	1,00
33	Demontáž svinovacího plátna dl.150cm včetně zednického zapravení	ks	1,00
34	Demontáž a montáž tabule 240x120cm, včetně zapravení	ks	1,00
35	Demontáž a montáž věšákové stěny 180x180cm	ks	1,00
36	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, tmelení a přebroušení	m ²	4,00
37	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00
38	Demontáž, dodávka a montáž kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 3 klíče)	ks	1,00
39	Demontáž, dodávka a montáž ochranné desky š=30cm x délka 5m, tl. 25mm včetně nátěru 2xlakem uchycení přišroubováním na stěnu	bm	5,00
40	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně nátěru 2 x syntetickým bezbarvým lakem š.=15cm, dl.95cm, včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00
Oprava podlahy			
41	Demontáž PVC -2 vrstvy, včetně soklu	m ²	35,00
42	Demontáž dřevěných parket	m ²	35,00
43	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.5-10cm	m ²	5,00
44	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kladených do kříže v tl.12mm a tl. 18mm např. OSB s připevněním k podkladu přišroubováním a srovnání spojů přebroušením	m ²	35,00
45	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	35,00
Oprava topení			
46	Vypuštění a napuštění topného systému a odvzdušnění koncových těles	ks	1,00
47	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	3,00
48	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termoventilu s termoregulační hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru	ks	3,00
49	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného šroubení a vypouštěcího ventilu	ks	3,00
50	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	18,00
51	Demontáž, dodávka a montáž odvzdušňovacího ventilu	ks	3,00
52	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	15,00
Ostatní opravy			
53	Demontáž, dodávka a montáž zpevnění dřevěného stropu s rákosovým podbitím pomocí SDK desek tl.12,5mm a jejich nosné konstrukce uchycené do nosných trámů 10-15cm pod stropem a okolního zdiva po obvodu místnosti, včetně přetmelení, přebroušení a 2x nátěru SDK desek	m ²	35,00
54	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
55	Škrábání a sádrování stěn	m ²	95,00
56	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlínkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	97,00
57	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	97,00
58	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	97,00
59	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	48,00
60	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno Kasárna Šumavská b. č. 1 - oprava střechy			
61	Demontáž, dodávka a montáž střešních tašek (Francouzská 14) 30m2 (1 m2 = cca 14,5 ks)	m ²	20,00
62	Demontáž, dodávka a montáž střešních latí na ploše 30m2 včetně uchycení	bm	80,00
63	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno Kasárna Šumavská budova č. 5 - správní budova			
Brno Kasárna Šumavská b. č. 5 - oprava m.č. 82b			
64	Vystěhování a nastěhování nábytku (vybavení učebny)	soub	1,0
65	Demontáž perforovaného obložení stěn včetně nosné konstrukce	m ²	74,0

66	Dodávka a montáž obložení stěn z desek SDK s perforováním (např. Knauf CLEANEO nebo RIGITON RL 12-20/65), včetně rastru pro osazení desek a včetně penetrace a 2x nátěru ve světlém odstínu dle stávajícího	m ²	74,0	
67	Demontáž, dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC	m ²	1,00	
68	Demontáž, dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	1,00	
69	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
Ostatní opravy na b.č.005				
70	Demontáž a montáž samozavírače, očištění, promazání a seřízení	ks	6,00	
71	Demontáž, dodávka a montáž dveřní záržky průměr 44x25mm matný chrom pro vnitřní a venkovní dveře s ukotvením do podlahy	ks	7,00	
72	Demontáž, dodávka a montáž ochrany rohů "L" 40x40mm plast bílý dl. 2m, včetně uchycení do zdíva	ks	24,00	
73	Demontáž, dodávka a montáž kompletního panikového kování s klikou z venkovní strany (např. A220 klika k povrchovým panikovým hrazdám) a hrazdou z vnitřní strany (např. EPN 900 IV PZ72 45° - nerez), včetně zámku a 6ks klíčů pro venkovní dřevěné dvoukřídlé dveře 210x220cm	ks	1,00	
74	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
Brno Kasárna Šumavská budova č. 7 - VZK				
Brno Kasárna Šumavská b.č. 7 - malování m.č. 05.1 -1.PP, 1.01, 1.05, 1.20,1.25, 1.28, (kuchyň a přilehlé místnosti, chodba a sklady)				
Opravy v m.č.05.1 - 1.PP - šatna a sprcha mužů				
75	Vystěhování a nastěhování šatních skříní	soub	1,00	
76	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	21,00	
77	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplišňovou přísadou "chytrá houba"	m ²	21,00	
78	Komplexní úklid vymalovaných prostor s přidáním dezinfekce (mytí dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	31,00	
79	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Opravy a malování v m.č.1.01 - 1.NP - jídelna				
80	Sestěhování mobilního zařízení, zakrytí a nastěhování zpět	soub	1,00	
81	Demontáž a zpětná montáž dřevěné ližiny v délce 3,5m	ks	1,00	
82	Demontáž, dodávka a montáž obložení z laminované MDF desky tl.16mm o rozměru 450x200cm, včetně olistování a hranění a uchycení na zeď	m ²	9,00	
83	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplišňovou složkou MYKOSTOP sklovláknité tapety	m ²	250,00	
84	Komplexní úklid vymalovaných prostor s přidáním dezinfekce (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	508,00	
85	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Opravy a malování v m.č.1.05 - 1.NP - kuchyně				
86	Zakrytí stávajícího pevného zařízení kuchyně	soub	1,00	
87	Sestěhování mobilního zařízení, zakrytí a nastěhování zpět	soub	1,00	
88	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	229,00	
89	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplišňovou složkou MYKOSTOP	m ²	229,00	
90	Komplexní úklid vymalovaných prostor s přidáním dezinfekce (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	580,00	
91	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Opravy a malování v m.č.1.20 - 1.NP - přípravná masa				
92	Zakrytí stávajícího pevného zařízení	soub	1,00	
93	Nátěr 2x syntetický kovových dveří, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00	
94	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00	
95	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	24,00	
96	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplišňovou složkou MYKOSTOP	m ²	24,00	
97	Komplexní úklid vymalovaných prostor s přidáním dezinfekce (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	43,00	
98	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Opravy a malování v m.č.1.25 - 1.NP - zádveří				
99	Zakrytí stávajícího pevného zařízení	soub	1,00	
100	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	76,00	
101	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplišňovou složkou MYKOSTOP	m ²	76,00	
102	Komplexní úklid vymalovaných prostor s přidáním dezinfekce (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	74,00	
103	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Opravy a malování v m.č.1.28 - 1.NP - schodiště				

104	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	78,50
105	Malba bílá 2 x PRIMALEX s proliptišňovou složkou MYKOSTOP	m ²	78,50
106	Komplexní úklid vymalovaných prostor s přidáním dezinfekce (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	14,00
107	Likvidace odpadu	soub	1,00
	Opravy nátěru dveří		
	m.č. 1.07, 1.21, 1.21.1		
108	Nátěr 2x syntetický kovových dveří, včetně odstranění starého nátěru přebroušením m.č. 1.07, 1.21, 1.21.1	m ²	12,00
109	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením m.č. 1.07, 1.21, 1.21.1	m ²	6,00
110	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
	Brno Kasárna Šumavská budova č. 9 - budova výuky		
	Brno Kasárna Šumavská b.č. 9 - oprava m.č.25a a 28 1.PP, 260 - 2.NP, 391 - 3.NP		
	Oprava m.č. 25a a 28 - 1.PP		
111	Zakrytí podlahy vlnitou papírovou lepenkou před zahájením prací	m ²	30,00
112	Demontáž navlhle vnitřní omítky do výšky 1m	m ²	14,00
113	Dodávka a montáž sanační omítky	m ²	9,00
114	Nátěr 2x prodyšný na sanační omítku	m ²	9,00
115	Uprava stávajících dveří pro osazení větracích mřížek v horní a spodní části dveří m.č.26c a 28	ks	2,00
116	Demontáž, dodávka a montáž větrací oboustranné mřížky osazené do dveří s umístěním ve spodní a horní části dveří 455mmx135mm	ks	4,00
117	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	75,00
118	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	38,00
119	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
	Oprava m.č. 260 - 2.NP - učebna		
120	Vystěhování a nastěhování nábytku - vybavení učebny	soub	1,00
121	Demontáž a montáž kovového držáku na dataprojektor ukotveného do stropu	ks	1,00
122	Demontáž a montáž svinovacího plátna dl.150cm včetně , včetně zapravení	ks	1,00
123	Demontáž a montáž tabule 240x120cm, včetně zapravení	ks	1,00
124	Demontáž a montáž věšákové stěny 180x180cm, včetně zapravení	ks	1,00
125	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, tmelením a přebroušením	m ²	9,50
126	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00
127	Demontáž, dodávka a montáž kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 3 klíče)	ks	1,00
128	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně nátěru 2 x syntetickým bezbarvým lakem š.=15cm, dl.230cm, včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00
129	Demontáž, dodávka a a montáž betonové podlahy v tl.5-10cm na chodbě	m ²	2,50
	Oprava podlahy		
130	Demontáž PVC -2 vrstvy, včetně soklu	m ²	88,00
131	Demontáž dřevěných parket	m ²	88,00
132	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.5-10cm	m ²	10,00
133	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kladených do kříže v tl.12mm a tl. 18mm např. OSB s připevněním k podkladu přišroubováním a srovnání spojů přebroušením	m ²	88,00
134	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	88,00
	Ostatní opravy		
135	Vyspravení praskliny v tl. 2-10mm včetně profiznutí, vyčištění a vylmelení pružným tmelem	bm	14,00
136	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek	m ²	6,00
137	Škrábání a sádrování stěn	m ²	266,00
138	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlínkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	158,00
139	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	158,00
140	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	272,00
141	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	100,00
142	Likvidace odpadu	soub	1,00

Oprava m.č.391 - 3.NP - učebna			
143	Vystěhování a nastěhování nábytku - vybavení učebny	soub	1,00
144	Demontáž a montáž kovového držáku na dataprojektor ukotveného do stropu	ks	1,00
145	Demontáž a montáž svinovacího plátna dl.150cm včetně , včetně zapravení	ks	1,00
146	Demontáž a montáž tabule 240x120cm, včetně zapravení	ks	1,00
147	Demontáž a montáž věšákové stěny 180x180cm, včetně zapravení	ks	1,00
148	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, šmelení a přebroušení	m ²	4,00
149	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00
150	Demontáž, dodávka a montáž kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 3 klíče)	ks	1,00
151	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně nátěru 2 x syntetickým bezbarvým lakem š.=15cm, dl.230cm, včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00
Oprava podlahy			
152	Demontáž PVC -2 vrstvy, včetně soklu	m ²	101,50
153	Demontáž dřevěných parket	m ²	101,50
154	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.5-10cm	m ²	8,00
155	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kladených do kříže v tl.12mm a tl. 15mm např. OSB s připravením k podkladu přišroubováním a srovnání spojů přebroušením	m ²	101,50
156	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	101,50
Ostatní opravy			
157	Vyspravení praskliny v tl. 2-10mm včetně profižnutí, vyčištění a vytmelení pružným tmelem	bm	7,00
158	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek	m ²	6,00
159	Škrábání a sádrování stěn	m ²	287,00
160	Dodávka a montáž cementového lepidla s perinkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	161,00
161	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	161,00
162	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	293,00
163	Komplexní úklid vymařovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	100,00
164	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno Kasárna Šumavská budova č. 9A- oprava m.č.22a 1.PP, 236 - 2.NP			
m.č. 22a - 1.PP			
165	Zakrytí podlahy vnitřní papírovou lepenkou před zahájením prací	m ²	11,00
166	Demontáž navíhité vnitřní omítky do výšky 1m	m ²	14,00
167	Demontáž, dodávka a montáž ŠDK předstěny z desek do vlhkého prostředí tl.15mm, včetně nosné konstrukce přetmelení, přebroušení a 2x nátěru a zakončení lištou	m ²	14,0
168	Dodávka a montáž plastových větracích mřížek o průměru 70mm po 50cm 10cm nad zemí a 10cm od ukončení předstěny	ks	58,0
169	Provedení průrazu do cihelného zdiva o tl.60cm o průměru 160mm	ks	1,00
170	Provedení průrazu do cihelného zdiva o tl.20cm o průměru 160mm	ks	1,00
171	Dodávka a montáž plastové trubky o průměru 150cm s osazením do průrazu ve zdivu	bm	0,60
172	Dodávka a montáž větrací plastové mřížky o průměru 150mm, včetně osazení do zdiva a zednického zapravení	ks	1,00
173	Provedení průrazu do cihelného zdiva o tl.105cm o průměru 160mm	ks	1,00
174	Dodávka a montáž plastové trubky o průměru 150cm s osazením do průrazu ve zdivu	bm	1,05
175	Dodávka a montáž větrací plastové mřížky se síťovinou o průměru 150mm (např. VM150 B), včetně osazení do venkovního zdiva a zednického zapravení	ks	1,00
176	Demontáž, dodávka a montáž podhledových minerálních čtverců 60x60cm dle stávajícího dizajnu m.č. 23	ks	42,00
177	Demontáž, dodávka a montáž větrací mřížky do podhledu m.č.23	ks	2,00
178	Demontáž, dodávka a montáž flexibilní kovové potrubí o průměru 15cm pro odvětrání s dvěma odbočkami a včetně uchycení do stropu - v m.č.23	bm	9,20
179	Úprava slávajících dveří pro osazení větracích mřížek v horní a spodní části dveří - m.č.22a	ks	1,00
180	Demontáž, dodávka a montáž větrací obousměrné mřížky osazené do dveří s umístěním ve spodní a horní části dveří 455mmx135mm	ks	2,00
181	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	34,00

182	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	13,00
183	Likvidace odpadu	soub	1,00
m.č. 236 - 2.NP			
184	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
185	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, tmelení a přebroušení	m ²	4,00
186	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00
187	Demontáž, dodávka a montáž kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 3 klíče)	ks	1,00
188	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně nátěru 2 x syntetickým bezbarvým lakem š.=15cm, dl.95cm, včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00
Oprava podlahy			
189	Demontáž PVC -2 vrstvy, včetně soklu	m ²	29,00
190	Demontáž dřevěných parket	m ²	29,00
191	Demontáž dlažby	m ²	2,00
192	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.5-10cm	m ²	6,00
193	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kládených do kříže v tl.12mm a tl. 18mm např. OSB s připevněním k podkladu přišroubováním a srovnáním spojů přebroušením	m ²	29,00
194	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	29,00
Ostatní opravy			
195	Demontáž, dodávka a montáž zpevnění dřevěného stropu s rákosovým podbitím pomocí SDK desek tl.12,5mm a jejich nosné konstrukce uchycené do nosných trámů 10-15cm pod stropem a okolního zdíva po obvodu místnosti, včetně přetmelení, přebroušení a 2x nátěru SDK desek	m ²	29,00
196	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
197	Škrábání a sádrování stěn	m ²	63,00
198	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlínkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	85,00
199	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	85,00
200	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	85,00
201	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	34,00
202	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno Kasárna Šumavská bud.č. 018 - garáž			
Brno Kasárna Šumavská bud.č. 018 - výměna oken a vstupních dveří			
203	Demontáž dřevěného tříkřídlového zdvojeného okna 120x180cm, včetně žaluzie a včetně bouracích prací	ks	24,00
204	Dodávka a montáž pětikomorového tříkřídlového plastového okna s mikroventilací a s dvojsklem 120x 180 cm (1x otevírání s ventilací, 1x otevírání a 1x výklopné). Křídla budou s čířým trojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění, kování, a včetně horizontálních žaluzií z hliníkových stříbrných lamel a sítí proti hmyzu 60x120cm. Demontáž a montáž oken se bude provádět z vnitřní části objektu.	ks	24,00
205	Dodávka a provedení omítky vnitřní po montáži nových oken	m ²	35,00
206	Dodávka a provedení opravy venkovního ostění venkovní omítkou po montáži nových oken	m ²	12,00
207	Demontáž venkovního okapového plechu 22x150cm	ks	15,00
208	Výrovnání zdíva dobetonováním pod parapetem tl.5 - 7cm	m ²	7,50
209	Dodávka a montáž venkovního okapního pozinkovaného plechu š=22cm, dl.125cm včetně zapuštění šířkou pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí	ks	15,00
210	Dodávka a montáž venkovního okapního pozinkovaného plechu š=22cm, dl.125cm včetně zapuštění šířkou pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí	ks	15,00
211	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetové plastové desky 36x125cm, včetně zapuštění pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	24,00
212	Demontáž dřevěného dvoukřídlového zdvojeného okna 150x150cm, včetně žaluzie a včetně bouracích prací	ks	1,00
213	Dodávka a montáž pětikomorového dvoukřídlového plastového okna s mikroventilací a s dvojsklem 150x 150 cm (1x otevírání s ventilací a 1x otevírání). Křídla budou s čířým trojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění, kování, a včetně horizontálních žaluzií z hliníkových stříbrných lamel a sítí proti hmyzu 75x150cm. Demontáž a montáž oken se bude provádět z vnitřní části objektu.	ks	1,00

214	Dodávka a provedení omítky vnitřní po montáži nových oken	m ²	1,40
215	Dodávka a provedení opravy venkovního ostění venkovní omítkou po montáži nových oken	m ²	1,00
216	Demontáž venkovního okapového plechu 22x155cm	ks	1,00
217	Výrovnání zdiva dobetonováním pod parapetem tl.5 - 7cm	m ²	0,50
218	Dodávka a montáž venkovního okapního pozinkovaného plechu š=22cm, dl.155cm včetně zapuštění šířkou pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí	ks	1,00
219	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetové plastové desky 36x155cm, včetně zapuštění pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00
220	Demontáž dřevěného dvoukřídlového zdvojeného okna 120x150cm, včetně žaluzie a včetně bouracích prací	ks	1,00
221	Dodávka a montáž pětkomorového dvoukřídlového plastového okna s mikroventilací a s dvojsklem 120x 150 cm (1x otevírání s ventilací a 1x otevírání). Křídla budou s čirým trojsklem. Montáž bude včetně ukojení, zapravení, utěsnění, kování, a včetně horizontálních žaluzií z hliníkových sřizomých lamel a sítě proti hmyzu 60x150cm. Demontáž a montáž oken se bude provádět z vnitřní části objektu.	ks	1,00
222	Dodávka a provedení omítky vnitřní po montáži nových oken	m ²	1,30
223	Dodávka a provedení opravy venkovního ostění venkovní omítkou po montáži nových oken	m ²	0,80
224	Demontáž venkovního okapového plechu 22x155cm	ks	1,00
225	Výrovnání zdiva dobetonováním pod parapetem tl.5 - 7cm	m ²	0,50
226	Dodávka a montáž venkovního okapního pozinkovaného plechu š=22cm, dl.125cm včetně zapuštění šířkou pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí	ks	1,00
227	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetové plastové desky 36x125cm, včetně zapuštění pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00
228	Demontáž dřevěné gamyže dl.180 cm, včetně zednického zapravení	ks	21,00
229	Demontáž dřevěného jednokřídlového zdvojeného okna 60x60cm, včetně bouracích prací	ks	6,00
230	Dodávka a montáž pětkomorového jednokřídlového plastového okna s mikroventilací a s dvojsklem 60x60cm (1x vyklápěcí). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukojení, zapravení, utěsnění, kování, a včetně sítě proti hmyzu. Demontáž a montáž okna se bude provádět z vnitřní části objektu.	ks	6,00
231	Dodávka a provedení omítky vnitřní po montáži nových oken	m ²	1,80
232	Dodávka a provedení opravy venkovního ostění venkovní omítkou po montáži nových oken	m ²	1,80
233	Demontáž venkovního okapového plechu 25x65cm	ks	6,00
234	Výrovnání zdiva dobetonováním pod parapetem tl.5 - 7cm	m ²	1,20
235	Dodávka a montáž venkovního okapního pozinkovaného plechu š=25 cm, dl.65cm včetně zapuštění šířkou pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	6,00
236	Demontáž vnitřního parapetu z keramického obkladu o rozměru 20x70cm, včetně bouracích prací	m ²	0,84
237	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky - parapet	m ²	0,84
238	Dodávka a provedení parapetu z keramického obkladu o rozměru 20x 65cm včetně zakončení kovovou lištou	m ²	0,84
239	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovladače na otevírání okna s výškou parapetu 210cm	ks	6,00
240	Demontáž a montáž kovové mříže 120x180cm, včetně vyspravení a srovnání a osazení do ostění okna včetně chemického kolvení	ks	10,00
241	Nátěr 2x kovářskou barvou kovové mříže v odstínu - kovářská šed' včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	45,00
242	Zednické vyspravení rezného zdiva (např. cemenovým lmelem pro venkovní práce) včetně penetrace a včetně odstranění nesoudržných částí okenního parapetu	m ²	4,00
243	Nátěr rezného zdiva 2x silikonovcu fasádní barvou - odstín pálené cihly	m ²	12,00
244	Demontáž jednokřídlových vstupních venkovních zateplených dveří 90x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	2,00
245	Dodávka a montáž jednokřídlových vstupních venkovních hliníkových zateplených dveří 90x200cm z 1/3 prosklených bezpečnostním sklem, včetně kovového kování klika - klika a zámkem FAB s vložkou a 6ks klíčů. provedení dveří bude v barvě hnědé	ks	2,00
246	Dodávka a montáž kovové zárubně pro jednokřídlové vstupní venkovní zateplené dveře 90x200cm, včetně 2x syntetického nátěru ve stejném odstínu dveří	ks	2,00
247	Zapravení vnitřní omítky po montáži dveří	m ²	3,00

248	Zapravení venkovní omítky po montáži dveří	m ²	3,00
249	Demontáž, dodávka a montáž dveřního hliníkového prahu k hliníkovým vstupním dveřím tl. 90cm	ks	2,00
250	Demontáž, dodávka a montáž betonového chodníku u vstupu 150x80cm v tl. 15cm, včetně osazení rámu kovového škrabadla 70x40cm	m ²	1,20
251	Demontáž, dodávka a montáž podkladu v tl. 10cm z kameniva frakce 8-16mm	m ²	1,20
252	Demontáž, dodávka a montáž kovové rohože žárově pozinkované 70x40cm, včetně ramu	ks	1,00
253	Likvidace odpadu a úklid po opravě výplní otvorů	soub	1,00
Venkovní oprava svodu			
254	Demontáž, dodávka a montáž svodů DN 125 včetně tvarovek, napojení a ukotvení ke zdivu (vč. objímek) s napojením do gajgru - práce ve výšce 8m (2 svody)	bm	16,00
255	Demontáž, dodávka a montáž žlabu DN150 - práce ve výšce 8m	bm	4,00
256	Demontáž, dodávka a montáž kotlíku pro žlab DN 125	ks	2,00
257	Demontáž, dodávka a montáž betonového chodníku v tl. 10cm s vyspádováním od objektu cca 1% spádu - kolem gajgru	m ²	2,00
258	Demontáž, dodávka a montáž podkladního štěrku v tl. 10cm	m ²	2,00
259	Demontáž, dodávka a montáž gajgru v dlážděné komunikaci včetně napojení na kanalizaci	ks	2,00
260	Výkop rýhy hl. 60cm, š. 60cm pro napojení na kanalizaci, včetně zpětného zásypu kanalizace zeminou, včetně postupného ztuhnutí po vrstvách cca 20cm	m ³	3,00
261	Prohlídka kanalizace TV kamerou, včetně záznamu na DV a vyčištění tlakovou vodou (2x napojení svodů - gajgrů na ležatou kanalizaci)	bm	30,00
262	Likvidace odpadu a úklid po opravě svodu	soub	1,00
Oprava topení			
263	Vypuštění a napuštění topného systému, včetně odvzdušnění koncových těles.	soub	1,00
264	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení (8/4")	ks	27,00
265	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termostatu s termoregulační hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru (8/4")	ks	27,00
266	Demontáž, dodávka a montáž uzavíratelného šroubení a vypouštěcího ventilu u radiátoru	ks	27,00
267	Demontáž, dodávka a montáž odvzdušňovacího ventilu (OV 1/4")	ks	14,00
268	Nátěr 2x syntetický trubkového rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	14,00
269	Nátěr 2x syntetický radiátoru, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	135,00
270	Demontáž, dodávka a montáž vypouštěcího ventilu (VK 1/2")	ks	3,00
271	Likvidace odpadu a úklid po montáži topení	soub	1,00
Brno, Kasárna Šumavská - budova č. 18 - m.č. 106 - 1.NP			
272	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
273	Demontáž dveří 90x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
274	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních laminovaných dveří s imitací světlého dřeva 90x197cm plných včetně nátěru a včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek s vložkou FAB a 6ks klíčů	ks	1,00
275	Dodávka a montáž kovové zárubně ke dveřím 90x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	1,00
276	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 15x90cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	1,00
Oprava podlahy			
277	Demontáž zátěžového koberce včetně soklu	m ²	28,00
278	Demontáž PVC - 2 vrstev	m ²	28,00
279	Demontáž keramického soklu v=10cm, včetně podkladní omítky	m ²	4,50
280	Dodávka a provedení omítky vnitřní po demontáži keramického soklu	m ²	4,50
281	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl. 3,5cm	m ²	10,00
282	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky	m ²	28,00
283	Dodávka a montáž PVC tl. 2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	28,00
284	Demontáž, dodávka a montáž soklové listy - výška listy = 58mm, včetně vsazení PVC podlahoviny (1,3m ²)	bm	22,00
Ostatní opravy			
285	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	6,00
286	Škrábání a sádrování stěn a stropu	m ²	101,00

287	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlíčkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	36,00
288	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	36,00
289	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	107,00
290	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	32,00
Brno, Kasárna Šumavská - budova č. 18 - m.č. 107 - 1.NP			
291	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
292	Demontáž dveří 90x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
293	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních laminovaných dveří s imitací světlého dřeva 90x197cm plných včetně náteru a včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek s vložkou FAB a 6ks klíčů	ks	1,00
294	Dodávka a montáž kovové zárubně ke dveřím 90x197cm, včetně 2x syntetického náteru a zednického zapravení	ks	1,00
295	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 15x90cm, včetně 2x syntetického náteru bezbarvým lakem	ks	1,00
296	Demontáž, dodávka a montáž kovového držáku z tenkostěnného profilu 30x30x3mm dl. 250cm - 4ks žárově pozinkovaného, včetně uchycení do kovových patek na chemické kotvy s ukolvením do betonu (8ks)	ks	4,00
Oprava podlahy			
297	Demontáž PVC - 2 vrstev	m ²	28,00
298	Demontáž keramického soklu v=10cm, včetně podkladní omítky	m ²	4,50
299	Dodávka a provedení omítky vnitřní po demontáži keramického soklu	m ²	4,50
300	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.3,5cm	m ²	28,00
301	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek v tl.15mm např. OSB s připevněním k podkladu přišroubováním a srovnání spojů přebroušením	m ²	28,00
302	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOOR – extra – Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	28,00
303	Demontáž, dodávka a montáž soklové lišty - výška lišty = 58mm, včetně vsazení PVC podlahoviny (1,3m ²)	bm	22,0
Ostatní opravy			
304	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
305	Škrábání a sádrování stěn	m ²	105,00
306	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlíčkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	36,00
307	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	36,00
308	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	107,00
309	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	32,00
Brno, Kasárna Šumavská - budova č. 18 - m.č. 108 - 1.NP			
310	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
311	Demontáž garnyže dl. 150cm, včetně zednického zapravení	ks	2,00
312	Demontáž dveří 90x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
313	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních laminovaných dveří s imitací světlého dřeva 90x197cm plných včetně náteru a včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek s vložkou FAB a 6ks klíčů	ks	1,00
314	Dodávka a montáž kovové zárubně ke dveřím 90x197cm, včetně 2x syntetického náteru a zednického zapravení	ks	1,00
315	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 15x90cm, včetně 2x syntetického náteru bezbarvým lakem	ks	1,00
Oprava podlahy			
316	Demontáž PVC - 2 vrstev	m ²	31,00
317	Demontáž keramického soklu v=10cm, včetně podkladní omítky	m ²	4,60
318	Dodávka a provedení omítky vnitřní po demontáži keramického soklu	m ²	4,60
319	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.3,5cm	m ²	31,00
320	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek v tl.15mm např. OSB s připevněním k podkladu přišroubováním a srovnání spojů přebroušením	m ²	31,00
321	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOOR – extra – Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	31,00
322	Demontáž, dodávka a montáž soklové lišty - výška lišty = 58mm, včetně vsazení PVC podlahoviny (1,3m ²)	bm	23,0
Ostatní opravy			
323	Demontáž perforovaného obložení stěn včetně nosné konstrukce	m ²	56,0

324	Dodávka a montáž obložení stěn z desek SDK s perforováním (např. RIGITON RL 12-20/66), včetně rastru pro osazení desek a včetně penetrace a 2x nátěru	m ²	56,00
325	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek 1/2", včetně 2x syntetického bílého nátěru a uchycení do zdíva	km	18,00
326	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
327	Škrábání a sádrování stěn a stropu	m ²	55,00
328	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlínkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	20,00
329	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	20,00
330	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	57,00
331	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	38,00
Brno, Kasárna Šumavská - budova č. 18 - m.č. 109,110,110a - 1.NP - chodby a sklad			
332	Demontáž dveří 80x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací m.č. 110a	ks	1,00
333	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních laminovaných dveří s imitací světlého dřeva 80x197cm plných včetně nátěru a včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek s vložkou FAB a 3ks klíčů - m.č. 110a	ks	1,00
334	Dodávka a montáž kovové zárubně ke dveřím 80x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení - m.č. 110a	ks	1,00
335	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 15x80cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem - m.č. 110a	ks	1,00
Oprava podlahy			
336	Demontáž PVC - 2 vrstev	m ²	40,00
337	Demontáž keramického soklu v=10cm, včetně podkladní omítky	m ²	12,00
338	Dodávka a provedení omítky vnitřní po demontáži keramického soklu	m ²	12,00
339	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.3,5cm	m ²	6,00
340	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC	m ²	40,00
341	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	40,00
342	Demontáž, dodávka a montáž soklové listy - výška listy = 58mm, včetně vsazení PVC podlahoviny (3,2m ²)	km	56,00
Ostatní opravy			
343	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00
344	Škrábání a sádrování stěn a stropu	m ²	253,00
345	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlínkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	198,00
346	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	198,00
347	Dodávka a provedení 1x podkladního nátěru a 2x olejového nátěru v bílé barvě v=160cm	m ²	87,00
348	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	171,00
349	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	38,00
Brno, Kasárna Šumavská - budova č. 18 - m.č. 111 - šatna - 1.NP			
350	Vystěhování a nastěhování nábytku	scub	1,00
351	Demontáž a zpětná montáž konstrukce pro uložení zavazadel 280x 100cm	ks	1,00
352	Demontáž dveří 90x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
353	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních laminovaných dveří s imitací světlého dřeva 90x197cm plných včetně nátěru a včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek s vložkou FAB a 6ks klíčů	ks	1,00
354	Dodávka a montáž kovové zárubně ke dveřím 90x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	1,00
355	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 15x90cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	1,00
356	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 160x20cm v provedení světlého dřeva,, včetně 14ks nerezových trojvěšáků	ks	2,00
Oprava podlahy			
357	Demontáž PVC - 2 vrstev	m ²	10,00
358	Demontáž keramického soklu v=10cm, včetně podkladní omítky	m ²	2,60
359	Dodávka a provedení omítky vnitřní po demontáži keramického soklu	m ²	2,60
360	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.3,5cm	m ²	3,00
361	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC	m ²	10,00

362	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	10,00
363	Demontáž, dodávka a montáž soklové listy - výška listy = 58mm, včetně vsazení PVC podlahoviny (0,73m ²)	bm	13,0
Ostatní opravy			
364	Demontáž, dodávka a montáž revizních plastových dvířek 30x30cm k čistícímu kusu včetně rámu a osazení do zdiva a zapravení. (m.č.111)	ks	1,00
365	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
366	Škrábání a sádrování stěn	m ²	43,00
367	Vyspravení podkladu poškozeného olejového nátěru v=160cm, včetně penetrace	m ²	11,00
368	Dodávka a provedení 2x olejového nátěru v bílé barvě v=160cm	m ²	11,00
369	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	43,00
370	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	21,00
Brno, Kasárna Šumavská - budova č. 18 - m.č. 114 a 115 - 1.NP			
371	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
372	Vystěhování a nastěhování těžkého trezoru 60x60x90cm	ks	1,00
373	Demontáž dveří 90x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	2,00
374	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních laminovaných dveří s imitací světlého dřeva 90x197cm plných včetně nátěru a včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek s vložkou FAB a 8ks klíčů	ks	2,00
375	Dodávka a montáž kovové zárubně ke dveřím 90x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	2,00
376	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 15x90cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	2,00
Oprava podlahy m.č.114,115			
377	Demontáž PVC - 2 vrstev	m ²	33,00
378	Demontáž keramického soklu v=10cm, včetně podkladní omítky	m ²	6,00
379	Dodávka a provedení omítky vnitřní po demontáži keramického soklu	m ²	6,00
380	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.3,5cm	m ²	6,00
381	Dodávka a montáž vyrovnávací sěrky pod PVC	m ²	33,00
382	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	33,00
383	Demontáž, dodávka a montáž soklové listy - výška listy = 58mm, včetně vsazení PVC podlahoviny (1,7m ²)	bm	30,00
Ostatní opravy m.č.114,115			
384	Demontáž, dodávka a montáž revizních plastových dvířek 30x30cm k čistícímu kusu včetně rámu a osazení do zdiva a zapravení. (m.č.114)	ks	1,00
385	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	6,00
386	Škrábání a sádrování stěn	m ²	174,00
387	Nátěr nitrolakem	m ²	2,00
388	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	178,00
389	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	76,00
Brno, Kasárna Šumavská - budova č. 18 - m.č. 212 - 2.NP - chodba			
390	Demontáž a montáž držáků na hasicí přístroje včetně hasicích přístrojů (1. a 2 NP)	ks	6,00
Oprava podlahy			
391	Demontáž PVC - 2 vrstev	m ²	13,00
392	Demontáž keramického soklu v=10cm, včetně podkladní omítky	m ²	3,00
393	Dodávka a provedení omítky vnitřní po demontáži keramického soklu	m ²	3,00
394	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.3,5cm	m ²	1,00
395	Dodávka a montáž vyrovnávací sěrky pod PVC	m ²	13,00
396	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	13,00
397	Demontáž, dodávka a montáž soklové listy - výška listy = 58mm, včetně vsazení PVC podlahoviny (0,85m ²)	bm	15,0
Ostatní opravy			
398	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	1,00
399	Škrábání a sádrování stěn a stropu	m ²	45,00

400	Vyspravení podkladu poškozeného olejového nátěru v=160cm, včetně penetrace	m ²	25,50
401	Dodávka a provedení 2x olejového nátěru v bílé barvě v=160cm	m ²	25,50
402	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	45,00
403	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	21,00
Brno, Kasárna Šumavská - budova č. 18 - sál - 2.NP			
404	Demontáž a montáž reproduktorů	ks	2,00
405	Demontáž ocelových nefunkčních topenářských trubek o průměru 3", včetně zednického zapravení	bm	6,00
406	Demontáž ocelových nefunkčních topenářských trubek o průměru 6¼", včetně zednického zapravení	bm	3,00
407	Zapravení prostupu o rozměru 60x20cm v tl. 15cm zabetonováním včetně výztuže a bednění	ks	2,00
408	Demontáž, dodávka a montáž nástěnného zrcadla 175 x 75cm, včetně připevnění na stěnu s obložením (v celkové ploše 13,5m ²)	ks	10,00
409	Demontáž a zpětná montáž madla pro cvičení v celkové délce 2,5m včetně kovové konstrukce 3ks konzol ukotvené do zdiva na chemickou kotvu 7kotvení do zdiva	ks	1,00
410	Demontáž a zpětná montáž madla pro cvičení v celkové délce 6,5m včetně kovové konstrukce 5ks konzol ukotvené do zdiva na chemickou kotvu 11kotvení do zdiva	ks	1,00
411	Nátěr 2x syntetický kovové nosné konstrukce madla , včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,20
412	Demontáž dveří 90x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
413	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních laminovaných dveří s imitací světlého dřeva 90x197cm plných včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek s vložkou FAB a 6ks klíčů	ks	1,00
414	Dodávka a montáž kovové zárubně ke dveřím 90x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	1,00
415	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 15x90cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	1,00
Oprava podlahy			
416	Demontáž stěvačích vlysů přibíjených k prkennému záklopu, včetně plišťování soklovou lištou po obvodu místnosti	m ²	96,00
417	Demontáž, dodávka a montáž prkenného záklopu tl.24mm z oboustranně hoblovaný desek š=10cm	m ²	6,00
418	Dodávka a montáž dubových vlysů tl. 21mm tl.III bez povrchového lakování, kiadení vlysů do rozhozeného řemenového vzoru, včetně tmelení a přebroušení	m ²	96,00
419	Dodávka a montáž dubové soklové lišty 35x22mm po obvodu místnosti	bm	41,50
420	Celoplošné lakování dubových parket v 5 vrstvách - základním lakem 2 vrstvy (např. LOBA - WS Viva, Pro Finish) a 3 vrstvy dvousložkového laku pro větší zátěž (např. LOBA - 2K Supra A.T., JUNCKERS SPORT HP), včetně přebroušení vrstev	m ²	96,00
Ostatní opravy			
421	Demontáž laminovaného deskového obložení stěn včetně nosné konstrukce do v=180cm	m ²	75,0
422	Dodávka a montáž MDF laminovaných desek v tl. 18mm s imitací dřeva na obložení sálu do v=180cm , včetně opracovaných pohledových hran a včetně dřevěného rastru a zakončení lištou.	m ²	75,00
423	Vyspravení praskliny v tl. 2-10mm včetně prořiznutí, vyčištění a výmletení pružným tmelem	bm	6,00
424	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky včetně perlínky - zapravení prasklin	m ²	2,50
425	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00
426	Škrábání a sádrování stěn a stropu	m ²	141,00
427	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlínkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	50,00
428	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	50,00
429	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	146,00
430	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	122,00
Brno, Kasárna Šumavská - budova č. 18 - m.č. 215 - 2.NP - šatna			
431	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
432	Demontáž dveří 90x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00

433	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních laminovaných dveří s imitací světlého dřeva 90x197cm plných včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek s vložkou FAB a 6ks klíčů	ks	1,00
434	Dodávka a montáž kovové zárubně ke dveřím 90x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	1,00
435	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 15x90cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	1,00
436	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 180x25cm v provedení světlého dřeva, včetně 18ks nerezových trojvěšáků a 16 ks jednoduchých háčků	ks	1,00
437	Demontáž a montáž dřevěné police	ks	1,00
Oprava podlahy			
438	Demontáž PVC - 2 vrstev	m ²	16,00
439	Demontáž keramického soklu v=10cm, včetně podkladní omítky	m ²	3,50
440	Dodávka a provedení omítky vnitřní po demontáži keramického soklu	m ²	3,50
441	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.3,5cm	m ²	1,00
442	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC	m ²	16,00
443	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVIFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	16,00
444	Demontáž, dodávka a montáž soklové lišty - výška lišty = 58mm, včetně vsazení PVC podlahoviny (0,95m ²)	bm	17,0
Ostatní opravy			
445	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	1,00
446	Škrábání a sádrování stěn a stropu	m ²	31,50
447	Vyspravení podkladu poškozeného olejového nátěru v=200cm, včetně penetrace	m ²	34,00
448	Dodávka a provedení 2x olejového nátěru v bílé barvě v=200cm	m ²	34,00
449	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	32,50
450	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	20,00
Brno, Kasárna Šumavská - budova č. 18 - m.č. 216 - 2.NP - chodba			
Oprava podlahy			
451	Demontáž PVC - 2 vrstev	m ²	19,00
452	Demontáž keramického soklu v=10cm, včetně podkladní omítky	m ²	4,00
453	Dodávka a provedení omítky vnitřní po demontáži keramického soklu	m ²	4,00
454	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.3,5cm	m ²	1,00
455	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC	m ²	19,00
456	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVIFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	19,00
457	Demontáž, dodávka a montáž soklové lišty - výška lišty = 58mm, včetně vsazení PVC podlahoviny (1,15m ²)	bm	16,5
Ostatní opravy			
458	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	1,00
459	Škrábání a sádrování stěn a stropu	m ²	44,00
460	Vyspravení podkladu poškozeného olejového nátěru v=160cm, včetně penetrace	m ²	29,50
461	Dodávka a provedení 2x olejového nátěru v bílé barvě v=160cm	m ²	29,50
462	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	45,00
463	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	33,00
Brno, Kasárna Šumavská - budova č. 18 - m.č. 225- 2.NP - šatna			
464	Vystěnování a nastěhování nábytku	soub	1,00
465	Demontáž dveří 90x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
466	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních laminovaných dveří s imitací světlého dřeva 90x197cm plných včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek s vložkou FAB a 6ks klíčů	ks	1,00
467	Dodávka a montáž kovové zárubně ke dveřím 90x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení	ks	1,00
468	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 15x90cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	1,00
Oprava podlahy			
469	Demontáž PVC - 2 vrstev	m ²	21,00

470	Demontáž keramického soklu v=10cm, včetně podkladní omítky	m ²	4,00
471	Dodávka a provedení omítky vnitřní po demontáži keramického soklu	m ²	4,00
472	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.3,5cm	m ²	1,00
473	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC	m ²	21,00
474	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	21,00
475	Demontáž, dodávka a montáž soklové lišty - výška lišty = 58mm, včetně vsazení PVC podlahoviny (1,15m ²)	bm	20,0
	Ostatní opravy		
476	Vyspravení prasklin v tl. 2-10mm včetně proříznutí, vyčištění a vylmelení pružným tmelem	bm	10,00
477	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	1,00
478	Škrábání a sádrování stěn a stropu	m ²	80,00
479	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlíčkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	60,00
480	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	60,00
481	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	81,00
482	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	27,00
	Brno, Kasárna Sumavská - bud.č. 018 - 1.NP - 3.NP - schodiště		
483	Nátěr 2x kovářskou barvoubarvou kovového zábradlí v odstínu - kovářská šed včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	25,00
	Oprava podlahy		
484	Demontáž PVC - 2 vrstev	m ²	30,00
485	Demontáž keramického soklu v=10cm, včetně podkladní omítky	m ²	6,00
486	Dodávka a provedení omítky vnitřní po demontáži keramického soklu	m ²	6,00
487	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.3,5cm	m ²	1,00
488	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC	m ²	30,00
489	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	30,00
490	Demontáž, dodávka a montáž soklové lišty - výška lišty = 58mm, včetně vsazení PVC podlahoviny (1,7m ²)	bm	29,0
491	Demontáž, dodávka a montáž kovové hrany z kovového profilu 46x30mm s protiskluzovou gumou - (např. profil team)	bm	45,6
	Ostatní opravy		
492	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	1,00
493	Škrábání a sádrování stěn a stropu	m ²	47,00
494	Vyspravení podkladu poškozeného olejového nátěru v=160cm, včetně penetrace	m ²	36,00
495	Dodávka a provedení 2x olejového nátěru v bílé barvě v=160cm	m ²	36,00
496	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	48,00
497	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	36,00
	Brno, Kasárna Sumavská - bud.č. 018 - 1.NP - 2.NP - Oprava sociálního zařízení		
	WC muži a ženy 1.NP - m.č.112,112a,113,113a		
498	Demontáž příčky z lehkého zdiva v tl.10cm, včetně bouracích prací s uvedením slabebních konstrukcí do původního stavu (m.č.112a,113a)	m ²	5,60
499	Dodávka a montáž příčky z lehkého zdiva (např. YTONG) v tl.10cm s osazením dveří, včetně ukotvení do stěn a podlahy a včetně oboustranné vnitřní omítky (m.č.112a,113a)	m ²	5,60
500	Demontáž dveří 80x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací (m.č.112,113)	ks	2,00
501	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních laminovaných dveří s imitací světlého dřeva 80x197cm plných včetně nátěru a včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek s vložkou FAB a 6ks klíčů (m.č.112,113)	ks	2,00
502	Dodávka a montáž kovové zárubně ke dveřím 80x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení (m.č.112,113)	ks	2,00
503	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 15x80cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem (m.č.112,113)	ks	2,00
504	Dodávka a montáž na dveře kovového značení místnosti - WC muži - z kartáčované nerezí o velikosti 12x12cm - dle stávajícího typu sanelo - slzn-44aa	ks	1,00

505	Dodávka a montáž na dveře kovového značení místnosti - WC ženy - z kartáčované nerezí o velikosti 12x12cm - dle stávajícího typu panela - slzn-44ab	ks	1,00	
506	Demontáž dveří 60x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací (m.č.112a,113a)	ks	2,00	
507	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních laminovaných dveří s imitací světlého dřeva 50x197cm z 1/3 prosklené včetně nátěru a včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek s vložkou FAB a 6ks klíčů (m.č.112a,113a)	ks	2,00	
508	Dodávka a montáž kovové zárubně ke dveřím 60x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení (m.č.112a,113a)	ks	2,00	
509	Demontáž, dodávka a montáž vyzdívký tl.15cm, včetně jednostranné vnitřní omítky	m ²	3,25	
510	Demontáž, dodávka a montáž závěsné keramické WCmisy dl. 56/š.35cm včetně sedátka	ks	2,00	
511	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové splachovací nádržky geberit pro závěsné WC UP 320 s ovládáním zepředu s rámem a s přívodním a odpadním potrubím v rozměrech š=40cm, výška=115-130cm osazené do zdiva	ks	2,00	
512	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro malé a velké (3/8 litry) splachování s osazením na stěnu zepředu - šířk 20,5x14,5cm	ks	2,00	
513	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na toaletní papír 15-JUMBO 30 EKONOM o průměru 28cm	ks	2,00	
514	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla s keramickou nohou 60cm x 47cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	2,00	
515	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtakovým raménkem včetně napojení na rozvod vody	ks	2,00	
516	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 1,0 l	ks	2,00	
517	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	2,00	
518	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	2,00	
519	Demontáž stávajícího obkladu, včetně podkladní omítky	m ²	50,00	
520	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	50,00	
521	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	2,00	
522	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=220cm (hnědobéžová varianta např. OLIVIE, LAZIO, TAHITI) s vodotěsným vyspárováním	m ²	50,00	
523	Dodávka a montáž plastového očišťování - zakončení obkladu	bm	47,00	
524	Demontáž dlažby	m ²	8,00	
525	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm	m ²	8,00	
526	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	8,00	
527	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm v béžovém odstínu (např. TAURUS nebo KRÉTA) včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování rozvody vody a odpadu m.č.112,112a,113,113a	m ²	8,00	
528	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod stropem pro studenou vodu 1" - plast PM20, včetně tvarovek, izolace a včetně bouracích prací (průrazy) a zapravení (do kotelny)	bm	20,00	
529	Demontáž, dodávka a montáž kulového uzávěru 1"	ks	2,00	
530	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou vodu 6/4" - plast PM20, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení (k boilerům) m.č.112,112a,113,113a	bm	13,00	
531	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou a teplou vodu 3/4" - plast PM20, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení (2x WC) m.č.112a	bm	2,00	
532	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou a teplou vodu 1/2" - plast PM20, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení (2x WC a 2x umyvadlo) m.č.112,112a,113,113a	bm	8,00	
533	Dodávka a montáž izolace trubek MIRELON m.č.112,112a,113,113a	bm	23,00	
534	Demontáž, dodávka a montáž odpadu DN 60 – plast k umyvadlu, včetně tvarovek, bouracích prací a zapravení a napojení na stávající rozvod m.č.112,113	bm	6,00	
535	Demontáž, dodávka a montáž odpadu DN 100, včetně tvarovek a bouracích prací a zapravení a napojení na stávající rozvod m.č.112a,113a	bm	4,00	
536	Demontáž, dodávka a montáž zakrytí rozvodů sádrokartonovými deskami do vlhkého prostředí tl. 12,5mm, včetně nosné konstrukce, osazení instalačních čvíček, přímělení, přezroušení a nátěru	m ²	2,00	
537	Demontáž, dodávka a montáž revizních plastových dvířek 30x30cm k čistícímu kusu včetně rámu a osazení do SDK.	ks	2,00	
	Ostatní opravy			

538	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	1,00
539	Škrábání a sádrování stěn a stropu	m ²	33,00
540	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	34,00
541	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	25,00
WC muži a ženy 2.NP - m.č. 217,221,218,222			
542	Demontáž příčky z lehkého zdiva v tl.10cm, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (m.č.217,218)	m ²	6,00
543	Dodávka a montáž příčky z lehkého zdiva (např. YTONG) v tl.10cm s osazením dveří, včetně ukotvení do stěn a podlahy a včetně oboustranné vnitřní omítky (m.č.217,218)	m ²	6,00
544	Demontáž dveří 80x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací (m.č.217,218)	ks	2,00
545	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních laminovaných dveří s imitací světlého dřeva 80x197cm plných včetně nátěru a včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek s vložkou FAB a 6ks klíčů (m.č.217,218)	ks	2,00
546	Dodávka a montáž kovové zárubně ke dveřím 80x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení (m.č.m.č.217,218)	ks	2,00
547	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 15x80cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem (m.č.m.č.217,218)	ks	2,00
548	Dodávka a montáž na dveře kovového značení místnosti - WC muži - z kartáčované nerez o velikosti 12x12cm - dle stávajícího typu sanela - s:zn-44aa	ks	1,00
549	Dodávka a montáž na dveře kovového značení místnosti - WC ženy - z kartáčované nerez o velikosti 12x12cm - dle stávajícího typu sanela - s:zn-44ab	ks	1,00
550	Demontáž dveří 60x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací (m.č.221,222)	ks	2,00
551	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních laminovaných dveří s imitací světlého dřeva 60x197cm z 1/3 prosklené včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek s vložkou FAB a 6ks klíčů (m.č.m.č.221,222)	ks	2,00
552	Dodávka a montáž kovové zárubně ke dveřím 60x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení (m.č.221,222)	ks	2,00
553	Demontáž, dodávka a montáž vyzdívký tl.15cm, včetně jednostranné vnitřní omítky	m ²	3,55
554	Demontáž,dodávka a montáž závěsné keramické WCmisy dl.56/š.35cm včetně sedátka	ks	2,00
555	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové splachovací nádržky geberit pro závěsné WC UP 320 s ovládním zepředu s rámem a s přívodním a odpadním potrubím v rozměrech š=40cm, výška=115-130cm osazené do zdiva	ks	2,00
556	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro malé a velké (3/8 litry) splachování s osazením na stěnu zepředu - bílé 20,5x14,5cm	ks	2,00
557	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na toaletní papír 15-JUMBO 30 EKONOM o průměru 28cm	ks	2,00
558	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla s keramickou nohou 60cm x 47cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	2,00
559	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem včetně napojení na rozvod vody	ks	2,00
560	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 1,0 l	ks	2,00
561	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	2,00
562	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	2,00
563	Demontáž stávajícího obkladu, včetně podkladní omítky	m ²	58,00
564	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	58,00
565	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ³	2,00
566	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=220cm (hnědoběžová varianta např. OLIVIE, LAZIO, TAHITI) s vodotěsným vyspárováním	m ²	58,00
567	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu	bm	51,00
568	Demontáž dlažby	m ²	11,00
569	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm	m ³	11,00
570	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ³	11,00
571	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm v béžovém odstínu (např. TAURUS nebo KRÉTA) včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování	m ²	11,00
Ostatní opravy m.č. 217,221,218,222			

572	Demontáž, dodávka a montáž přízdívky tl. 5cm z lehkého zdiva (např. YTONG), včetně ukotvení do zdiva (m.č.217)	m ²	7,00
573	Dodávka a montáž cementového lapidla s perlíčkou - srovnání stěn a penetrace (m.č.217)	m ²	7,00
574	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	4,00
575	Škrábání a sádrování stěn a stropu	m ²	26,00
576	Maiba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	33,00
577	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, sokladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	29,00
Sprchy 2.NP - m.č. 219,220,223,224			
578	Demontáž příčky z lehkého zdiva v tl.10cm, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (m.č.219,220)	m ²	7,00
579	Dodávka a montáž příčky z lehkého zdiva (např. YTONG) v tl.10cm s osazením dveří, včetně ukotvení do stěn, a podlahy a včetně oboustranné vnitřní omítky (m.č.219,220)	m ²	7,00
580	Demontáž dveří 80x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací (m.č.219,220)	ks	2,00
581	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních laminovaných dveří s imitací světlého dřeva 80x197cm plných včetně nátěru a včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek s vložkou FAB a 6ks klíčů (m.č.219,220)	ks	2,00
582	Dodávka a montáž kovové zárubně ke dveřím 80x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení (m.č.m.č.219,220)	ks	2,00
583	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 15x80cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem (m.č.m.č.219,220)	ks	2,00
584	Dodávka a montáž na dveře kovového značení místnosti - Sprcha - z kartáčované nerez o velikosti 12x12cm - dle stávajícího typu sanela -stzn-44R nerez B5448	ks	2,00
585	Demontáž dveří 80x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací (m.č.223,224)	ks	2,00
586	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních laminovaných dveří s imitací světlého dřeva 80x197cm z 1/3 prosklené včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek s vložkou FAB a 6ks klíčů (m.č.m.č.223,224)	ks	2,00
587	Dodávka a montáž kovové zárubně ke dveřím 80x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zednického zapravení (m.č.223,224)	ks	2,00
588	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla s keramickou nohou 60cm x 47cm, včetně samostatného uzávěru - rohářku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	3,00
589	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem včetně napojení na rozvod vody	ks	3,00
590	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 1,0 l	ks	3,00
591	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	3,00
592	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	3,00
593	Dodávka a montáž nerezového dvojvěšáku	ks	6,00
594	Demontáž stávajícího obkladu, včetně podkladní omítky	m ²	61,00
595	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	61,00
596	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	34,00
597	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=220cm (hnědobéžová varianta např. OLIVIE, LAZIO, TAHITI) s vodotěsným vyspárováním	m ²	61,00
598	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu	bm	52,00
599	Demontáž dlažby	m ²	13,00
600	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm, včetně vyspádování	m ²	13,00
601	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vodě (např. SKLOBIT) včetně vytažení na zeď	m ²	12,00
602	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	13,00
603	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě	m ²	8,00
604	Dodávka a montáž bandážové izolace proti vlhkosti ve styku stěny s podlahou š.=20cm	bm	7,50
605	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. taurus nebo kréta) včetně vodotěsného vyspárování	m ²	5,00
606	Dodávka a provedení dlažby s protiskluzovou úpravou o rozměru 30x30cm (např. Taurus nebo Kréta), včetně vodotěsného vyspárování - sprcha	m ²	6,00
607	Demontáž, dodávka a montáž zděného soklu z cihel o celkové délce 310cm (190cm a 120cm) ke sprchovému koutu š.=10cm v=15-20cm	bm	3,10
608	Dodávka a montáž odtokového žlabu včetně roštu z nerezové oceli a včetně sifonu - dl. 90cm	ks	1,00

609	Dodávka a montáž odtokového žlabu včetně roštu z nerezové oceli a včetně sifonu - dl. 120cm	ks	1,00	
610	Demontáž, dodávka a montáž baterie sprchové pákové směšné včetně sprchové růžice na hadici	ks	3,00	
611	Demontáž, dodávka a montáž nosníku na uchycení sprchové růžice	ks	3,00	
612	Dodávka a montáž mýdelny - nerez	ks	3,00	
613	Dodávka a montáž nerezového dvojnásáku	ks	3,00	
	rozvody vody a odpadu m.č.217,218,219,220,221,222,223,224			
614	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou vodu 6/4" - plast PM20, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení (2x WC) m.č.221	bm	10,00	
615	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou a teplou vodu 3/4" - plast PM20, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení (2x WC) m.č.221	bm	3,00	
616	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou a teplou vodu 1/2" - plast PM20, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení (2x WC, 5x umyvadlo a 3x sprcha) m.č.217,218,219,220,221,222,223,224	bm	24,00	
617	Dodávka a montáž izolace trubek MIRELON m.č.217,218,219,220,221,222,223,224	bm	37,00	
618	Demontáž, dodávka a montáž odpadu DN 60 - plast k umyvadlu a ke sprchám, včetně tvarovek, bouracích prací a zapravení a napojení na stávající rozvod m.č.217,218,219,220,223,224	bm	8,00	
619	Demontáž, dodávka a montáž odpadu DN 100, včetně tvarovek a bouracích prací a zapravení a napojení na stávající rozvod m.č.221,222	bm	4,00	
620	Demontáž, dodávka a montáž zakrytí rozvodů sádrokartonovými deskami do vlhkého prostředí tl. 12,5mm, včetně nosné konstrukce, osazení instalačních dvířek, přetmelení, přebroušení a 2x nátěr (m.č.113a, 115)	m ²	4,20	
621	Demontáž, dodávka a montáž revizních plastových dvířek 30x30cm x číslícimu kusu včetně rámu a osazení do SDK (m.č.113a, 115).	ks	2,00	
	Oprava stěn a malování - sprch m.č. 219,220,223,224			
622	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek	m ²	2,00	
623	Škrábání a sádrování stěn a stropu	m ²	21,00	
624	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	23,00	
625	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby zařizovacích předmětů)	m ²	93,00	
	Brno, Kasárna Šumavská - budova č. 18 - Výměna rozvodů kanalizace a vody - svislé rozvody			
	Výměna svislých rozvodů kanalizace			
626	Prohlídka kanalizace TV kamerou, včetně záznamu na DV	bm	30,00	
627	Prohlídka kanalizace TV kamerou, včetně záznamu na DV a vyčištění liakovou vodou	bm	20,00	
628	Demontáž, dodávka a montáž svislé kanalizace DN 100 - plast, včetně tvarovek pro napojení rozvodu odpadu v jednotlivých podlažích, uchycení do zdiva, 1x čistícího kusu (1.NP) a ukončení větracím potrubím s větrací hlavicí na jedné stoupačce včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (1x stoupačka)	bm	10,00	
629	Demontáž, dodávka a montáž svislé kanalizace DN 70 - plast, včetně tvarovek pro napojení rozvodu odpadu v jednotlivých podlažích, uchycení do zdiva, 1x čistícího kusu (1.NP) a ukončení odvětrávacím potrubím s hlavicí na jedné stoupačce a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (3x stoupačka)	bm	32,00	
630	Demontáž prostupů stropní konstrukcí tl.60-75cm pro výměnu svislých rozvodů kanalizace, včetně zapravení dobetonováním s bedněním a uvedením stavební konstrukce do původního stavu	ks	8,00	
631	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - strop	m ²	8,00	
	Výměna svislých rozvodů vody			
632	Demontáž svislého rozvodu studené vody 6/4" , včetně bouracích prací	bm	4,00	
633	Demontáž svislého rozvodu studené a teplé vody 1" , včetně bouracích prací	bm	12,00	
634	Demontáž svislého rozvodu teplé a studené vody 3/4" , včetně bouracích prací	bm	34,00	
635	Dodávka a montáž svislého rozvodu vody pro studenou vodu 6/4"plast PM20, včetně izolace MIRELON, s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	4,00	
636	Dodávka a montáž svislého rozvodu vody pro teplou a studenou vodu 1" plast PM20, včetně izolace MIRELON, s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	12,00	

637	Dodávka a montáž svislého rozvodu vody pro teplou a studenou vodu 3/4" plast PM20, včetně izolace MIRELON, s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	34,00
638	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 1"	ks	2,00
639	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 3/4"	ks	6,00
Oprava vodoměrné šachty			
640	Demontáž, dodávka a montáž kovového poklopu na vodoměrnou šachtu o rozměru 60x60cm, žárově pozinkovanou, včetně rámu a osazení a zednického zapravení	ks	1,00
641	Vyčistění vodoměrné šachty	soub	1,00
Brno Kasárna Šumavská budova č. 18 - garáž			
642	Likvidace odpadu a úklid za budovu č.18	soub	1,00
643	Ostatní a vedlejší náklady – např. provozní vívy, zřízené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště – provizorní optocení apod.	soub	1,00
Brno Kasárna Šumavská BOZP značení schodiště v budovách č. 5,6,7,9			
644	Provedení 2x bezpečnostního žlutého nátěru BOZP s větší odolností proti otěru š. = 10cm na hranu prvního a posledního stupně schodišťového ramene, včetně očištění a penetrace (4,8m ²)	bm	53,00
Brno Kasárna Šumavská - budovy č. 1, 5A, 6, 9A, 18 a 23 - ELEKTROINSTALACE			
Brno, Kasárna Šumavská budova č.1 - 2:NP m.č.201; učebna, m.č. 202, chodba			
645	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívem do 100cm	ks	1,00
646	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	25,00
647	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	4,00
648	Dodávka a montáž přísazeného LED svítidla 60W elektron.před. 4000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM, mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM4ND	ks	4,00
649	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00
650	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
651	Dodávka a montáž přepínač žaluziový, IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
652	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	8,00
653	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE + přepěl. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	4,00
654	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	4,00
655	Demontáž podlahové krabice s podstavcem	ks	1,00
656	Dodávka a montáž krabice podlahová 230 x 250mm, hloubka min.95mm včetně rámu(technické parametry shodné s TEM MT14 - RB33) včetně instalační krabice a krytu	ks	1,00
657	Dodávka a montáž podstavec podlahové krabice MT14 (technické parametry shodné s TEM MT14 - RB34)	ks	1,00
658	Demontáž zásuvky podlahové krabice	ks	2,00
659	Dodávka a montáž zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické parametry shodné s TEM VM 40)	ks	2,00
660	Dodávka a montáž svodič přepělí do zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické parametry shodné s TEM MPE MINI 275V/50Hz - VM 80)	ks	1,00
661	Demontáž lišt kanálů a trubek	m	29,00
662	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 20mm bílá	m	15,00
663	Dodávka a montáž chránička pr.50 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	14,00
664	Demontáž krabice rozvodné	ks	10,00
665	Dodávka a montáž krabice panelová pro dvojzásuvku Tango	ks	1,00
666	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-19C1	ks	1,00
667	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-19C3	ks	6,00
668	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technické parametry shodné s Kopos KT 250/1	ks	2,00
669	Demontáž stávajícího AL vedení na příchylkách	m	96,00

670	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	35,00
671	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5D x 1,5 mm ²	m	6,00
672	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	55,00
673	Dodávka a montáž přichytka kabelová (technické parametry shodné Sonap 14-28mm)	ks	10,00
674	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 50mm pod omítku	m	8,00
675	Demontáž a zpětná montáž dataprojektoru, včetně protažení kabeláže	ks	1,00
676	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech a montáži kabelů.	m ²	5,00
677	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	5,00
	Brno, Kasárna Šumavská buova č.1 - 2.NP m.č. 202, chodba - rozvaděč RJ		
678	Proměření, popsání a odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče RJ	soub	1,00
679	Demontáž stávajících spínacích jističích prvků	ks	3,00
680	Dodávka a montáž do RJ jistič technická data: Vypínač charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
681	Dodávka a montáž do RJ proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínač charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Typ A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00
682	Mechanické úpravy RJ	soub	1,00
683	Provedení popisu okruhů RJ popisovačem	soub	1,00
684	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče RJ	soub	1,00
	Brno, Kasárna Šumavská budova č.1 - 3 NP m.č. 301, učebna, m.č. 303, chodba		
685	Provedení průrazu pr. 30 mm zdivem do 100cm	ks	1,00
686	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	25,00
687	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	4,00
688	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 4000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka malný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM4ND	ks	4,00
689	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00
690	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
691	Dodávka a montáž přepínač žaluziový , IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
692	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	8,00
693	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE + přepéf. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	4,00
694	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	4,00
695	Demontáž podlahové krabice s podstavcem	ks	1,00
696	Dodávka a montáž krabice podlahová 230 x 230mm, hloubka min.95mm včetně rámu(technické parametry shodné s TEM MT14 - RB33) včetně instalační krabice a krytu	ks	1,00
697	Dodávka a montáž podstavec podlahové krabice MT14 (technické parametry shodné s TEM MT14 - RB34)	ks	1,00
698	Demontáž zásuvky podlahové krabice	ks	2,00
699	Dodávka a montáž zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické parametry shodné s TEM VM 40)	ks	2,00
700	Dodávka a montáž svodič přepětí do zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické parametry shodné s TEM MPE MINI 275V/50Hz - VM 80)	ks	1,00
701	Demontáž lišt, kanálů a trubek	m	29,00
702	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 20mm bílá	m	15,00
703	Dodávka a montáž chránička pr.50 mm (technické parametry shodné s Kopus KF 09050)	m	14,00
704	Demontáž krabice rozvodné	ks	10,00
705	Dodávka a montáž krabice panelová pro dvojjzásuvku Tango	ks	1,00
706	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální. Technickém parametry shodné s Kopus KU 68-1901	ks	1,00
707	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technickém parametry shodné s Kopus KU 68-1903	ks	6,00
708	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technickém parametry shodné s Kopus KT 250/1	ks	2,00

709	Demontáž stávajícího AL vedení na příchýtkách	m	96,00
710	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	35,00
711	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5D x 1,5 mm ²	m	6,00
712	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	55,00
713	Dodávka a montáž příchytka kabelová (technické parametry shodné Sonap 14-28mm)	ks	10,00
714	Vyfrézování a vysekání drážky do zdíva pro uložení chráničky vnější průměr 50mm pod omítku	m	6,00
715	Demontáž a zpětná montáž dalaprojektoru, včetně protežení kabeláže	ks	1,00
716	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech a montáži kabelů.	m ²	5,00
717	Výmalba 2x Primaflex bílý , včetně penetrace	m ²	5,00
Brno, Kasárna Šumavská budova č.1 - 3 NP m.č. 303, chodba - rozvaděč RJ			
718	Proměření, popsání a odpojení okruhů ocelplechového rozvaděče RJ	soub	1,00
719	Demontáž stávajících spínacích jističích prvků	ks	3,00
720	Dodávka a montáž do RJ jistič technická data: Vypinací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
721	technická data: Vypinací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Typ A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá	ks	2,00
722	Mechanické úpravy RJ	soub	1,00
723	Provedení popisu okruhů RJ popisovačem	soub	1,00
724	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče RJ	soub	1,00
Brno, Kasárna Šumavská budova č.1 - 2-3 NP m.č. 20B, 215-21B, 30B, 316, 317, 319 kanceláře			
725	Demontáž krabice rozvodné	ks	7,00
726	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP54, Krabice určená pro rozvody s napětím 400V a s proudem max. 16A.	ks	7,00
727	Demontáž zářivkových a žár svídel	ks	23,00
728	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 58W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Moous LLLB00RL2KVM3ND	ks	23,00
729	Demontáž stávajícího AL vedení ve zdi	m	20,00
730	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	20,00
731	Dodání výkresové dokumentace nové el instalace b.č.1 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výřisky + 1 DVD)	soub	1,00
732	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové elektroinstalace b.č. 1, 2 NP a 3.NP, rozvaděčů RJ 2.NP a 3.NP včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00
733	Ostatní a vedlejší náklady elektroinstalace	kpl	1,00
734	Uklid a likvidace odpadu elektroinstalace	soub	1,00
Brno, Kasárna Šumavská budova č. 5A - 3 NP m.č. 382b, učebna			
735	Demontáž stávající spínače č.5	ks	1,00
736	Zpětná montáž stávající spínače č.5	ks	1,00
737	Demontáž stávajících zásuvky	ks	9,00
738	Zpětná montáž stávajících zásuvky	ks	9,00
739	Demontáž krabice rozvodné	ks	10,00
740	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku. Krabice určená pro rozvody s napětím 400V a s proudem max. 16A.	ks	10,00
741	Demontáž stávajícího AL vedení ve zdi	m	6,00
742	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	8,00
743	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	1,00
744	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové elektroinstalace 3.NP včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00
745	Ostatní a vedlejší náklady elektroinstalace	kpl	1,00
746	Uklid a likvidace odpadu elektroinstalace	soub	1,00
Brno, Kasárna Šumavská budova č.6 - porevizní oprava hromosvodu			
Brno, Kasárna Šumavská budova č.6 - Svod č. 4 až 8			
747	Demontáž označení svodu	ks	5,00
748	Očištění a dotazení spojů zkušeni svorky	ks	5,00
749	Dodávka a montáž označení svodu (čísla 4 - 8)	ks	5,00
Brno, Kasárna Šumavská budova č.6 - Svod č. 4			
750	Provedení výkopu 35 x 60cm (ručně) k svodu č. 5 (6)	m	20,00
751	Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn páska 30x4mm	m	20,00
752	Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - páska	ks	4,00

753	Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - drát	ks	4,00
754	Demontáž, dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm	m	2,00
755	Provedení protikorozičního nátěru spojů vedení uloženého v zemi	ks	4,00
756	Zásyp rýh ručně, šířky 35cm, hloubky 60cm, včetně zhutnění a zatravnění	m	20,00
757	Provedení revize hromosvodu KŠ, bud. 6 včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00
Brno, Kasárna Sumavská budova č. 9A - 1 PP m.č. 022a, sklád. m.č. 023 WC			
758	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívm do 90cm	ks	1,00
759	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	3,00
760	Demontáž ventilátoru	ks	1,00
761	Dodávka a montáž potrubní ventilátor 230V, 0,06kW, IP X4, 150mm, s tepelnou ochranou, s doběhem.	ks	1,00
762	Demontáž krabice rozvodné	ks	2,00
763	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP54. Krabice určená pro rozvody s napětím 400V a s proudem max. 16A.	ks	2,00
764	Demontáž stávajícího AL vedení na přichytkách	m	25,00
765	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	25,00
766	Dodávka a montáž přichytka kabelová (technické parametry shodné Sonap 14-28mm)	ks	10,00
767	Odpojení a demontáž termostatu s hydrostatem	ks	1,00
768	Dodávka a montáž termostatu s hydrostatem, včetně příslušenství, tech. parametry shodné s Elektro Design HYG7001	ks	1,00
769	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech a montáži kabelů.	m2	1,00
770	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	1,00
Brno, Kasárna Sumavská budova č. 9A - 2 NP m.č. 236, kancelář			
771	Demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	3,00
772	Zpětná montáž stávajících zářivkových svítidel	ks	3,00
773	Demontáž krabice rozvodné	ks	3,00
774	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP54. Krabice určená pro rozvody s napětím 400V a s proudem max. 16A.	ks	3,00
775	Demontáž stávajícího AL vedení na přichytkách	m	6,00
776	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	6,00
777	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové elektroinstalace 1.PP a 2.NP včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00
778	Ostatní a vedlejší náklady elektroinstalace	kol	1,00
779	Uklid a likvidace odpadu elektroinstalace	soub	1,00
780	Předání technické dokumentace od namontovaných prvků včetně dokladu o shodě	soub	1,00
Brno, Kasárna Sumavská budova č. 18 - 1 NP, venek, vchody			
781	Provedení průrazu pr.30mm zdívm do 30cm	ks	2,00
782	Demontáž přepínače	ks	2,00
783	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 44, 230V/10A (design podobný ABB Klasik) včetně přístrojevé krabice na omítku	ks	2,00
784	Demontáž stávajících AL vedení	m	9,00
785	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	6,00
786	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	3,00
787	Demontáž stávajících žárovkových svítidel	ks	2,00
788	Dodávka a montáž nástěnné svítidlo pr.310, montura polykarbonát, stínítko čirý polykarbonát, IP65, Iř.II, 2 x 60W (technické parametry shodné s IN-174)	ks	2,00
789	Dodávka a montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka E27, 10W, 3000K	ks	4,00
790	Demontáž krabice rozvodné	ks	2,00
791	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	2,00
792	Zazdění a oprava omítek po průrazech	m ²	0,50
Brno, Kasárna Sumavská budova č. 18 - 1 NP m.č. 105, kancelář			
793	Dodávka, montáž zakrytí PE folií + přelepení původní telefonní zás., demontáž a očištění	soub	1,00
794	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívm do 100cm	ks	1,00
795	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	40,00
796	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	4,00
797	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM, mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	4,00

798	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	1,00
799	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
800	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	9,00
801	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepř. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
802	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	7,00
803	Demontáž krabice rozvodné	ks	2,00
804	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	2,00
805	Demontáž stávajícího AL vedení na příchytkách	m	95,00
806	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	37,00
807	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	3,00
808	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	55,00
809	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontážích a montáži kabelů	m ²	10,00
810	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	10,00
Brno, Kasárna Šumavská budova č.18 - 1 NP m.č. 107, kancelář			
811	Dodávka, montáž zakrytí PE fólií + přelepení původní telefonní zás., demontáž a očištění	soub	1,00
812	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívem do 100cm	ks	1,00
813	Vyřezování a vysekání drážky do zdíva pro uložení kabeláže pod omítku	m	40,00
814	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svídel	ks	4,00
815	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	4,00
816	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	1,00
817	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
818	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	9,00
819	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepř. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
820	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	7,00
821	Demontáž krabice rozvodné	ks	2,00
822	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	2,00
823	Demontáž stávajícího AL vedení na příchytkách	m	85,00
824	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	32,00
825	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	3,00
826	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	50,00
827	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontážích a montáži kabelů.	m ²	10,00
828	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	10,00
Brno, Kasárna Šumavská budova č.18 - 1 NP m.č. 108, kancelář			
829	Dodávka, montáž zakrytí PE fólií + přelepení původní telefonní zás., demontáž a očištění	soub	1,00
830	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívem do 100cm	ks	1,00
831	Vyřezování a vysekání drážky do zdíva pro uložení kabeláže pod omítku	m	40,00
832	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svídel	ks	4,00
833	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	4,00
834	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	1,00
835	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
836	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	9,00
837	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepř. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	2,00

838	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	7,00
839	Demontáž krabice rozvodné	ks	2,00
840	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	2,00
841	Demontáž stávajícího AL vedení na příchytkách	m	85,00
842	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	27,00
843	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	3,00
844	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	45,00
845	Zazození drážek a oprava omítek po průrazech, demontážích a montáži kabelů.	m ²	10,00
846	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	10,00
Brno, Kasárna Šumavská budova č.18 - 1 NP m.č. 109, chodba			
847	Dodávka, montáž zakrytí PE folií + přelepení rozvaděče RSM3, DT-18, demontáž a očištění	soub	1,00
848	Provedení průrazu pr. 30 mm zdířem do 100cm	ks	3,00
849	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	40,00
850	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	7,00
851	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	7,00
852	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	4,00
853	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.6 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
854	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.7 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
855	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	2,00
856	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
857	Demontáž krabice rozvodné	ks	4,00
858	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	4,00
859	Demontáž stávajícího AL vedení na příchytkách	m	58,00
860	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5D x 1,5 mm ²	m	43,00
861	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	15,00
862	Zazození drážek a oprava omítek po průrazech, demontážích a montáži kabelů.	m ²	10,00
863	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	10,00
Brno, Kasárna Šumavská budova č.18 - 1 NP m.č. 109, chodba - rozvaděč RH			
864	Proměření, popsání a odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče RH	soub	1,00
865	Demontáž stávajícího oceloplechového rozvaděče RH včetně spínacích jističích prvků	ks	1,00
866	Dodávka a montáž pod omítku rozvaděče dle ČSN EN 60 439 -3, 48 modulů , technické parametry shodné Hager Volta VU48NC a držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnějších rozvodů rozvaděče, držáků , propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N ald. pro montáž níže uvedených jističích a spínacích prvků)	ks	1,00
867	Dodávka a montáž do RH svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	ks	1,00
868	Dodávka a montáž do RH výkonový vypínač. technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 63A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3	ks	1,00
869	Dodávka a montáž do RH jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
870	Dodávka a montáž do RH jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	3,00
871	Dodávka a montáž do RH jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 25A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00

872	Dodávka a montáž do RH jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 32A, Jmenovitá pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
873	Dodávka a montáž do RH proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovitá pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
874	Provedení popisu okruhů RH popisovačem	soub	1,00
875	Zpělné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče RH	soub	1,00
Brno, Kasárna Šumavská budova č.18 - 1 NP m.č. 110; chodba, schodiště			
876	Provedení průrazu pr. 30 mm zdivem do 100cm	ks	2,00
877	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	18,00
878	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	3,00
879	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron. před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	3,00
880	Demontáž přepínače včetně příslušné krabice	ks	2,00
881	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.č IP 20 230V/10A (design podobný ABB Tango) včetně příslušné krabice	ks	2,00
882	Demontáž lišt, kanálů a trubek	m	4,00
883	Dodávka a montáž chránička pr. 50 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 03050)	m	4,00
884	Demontáž krabice rozvodné	ks	2,00
885	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	2,00
886	Demontáž stávajícího AL vedení na příchýtkách	m	45,00
887	Dodávka, montáž kabel silový 750 V GYKY 5D x 1,5 mm ²	m	15,00
888	Dodávka, montáž kabel silový 750 V GYKY 5C x 10 mm ²	m	30,00
889	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 50mm pod omítku	m	4,00
890	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontážích a montáži kabelů.	m ²	4,50
891	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	4,50
Brno, Kasárna Šumavská budova č.18 - 1 NP m.č. 110; chodba - rozvaděč RSM1			
892	Proměření, popsání a odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče RSM1	soub	1,00
893	Demontáž stávajícího oceloplechového rozvaděče RSM1 včetně spínacích jisticích prvků	ks	1,00
894	Dodávka a montáž pod omítku rozvaděče dle ČSN EN 60 439-3, 60 modulů , technické parametry shodné Hager Volta VU30NC a držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáku ,propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jisticích a spínacích prvků)	ks	1,00
895	Dodávka a montáž do RSM1 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	ks	1,00
896	Dodávka a montáž do RSM1 výkonový vypínač, technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 40A, Jmenovitá pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3	ks	1,00
897	Dodávka a montáž do RSM1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitá pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
898	Dodávka a montáž do RSM1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitá pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	8,00
899	Dodávka a montáž do RSM1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 4A, Jmenovitá pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
900	Dodávka a montáž do RSM1 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovitá pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	11,00

901	Dodávka a montáž do RSM15 stykač na DIN lištu, technické parametry shodné s OEZ S 25-10	ks	2,00
902	Dodávka a montáž do RSM1 spínací hodiny lýdenní na DIN lištu	ks	1,00
903	Provedení popisu okruhů RSM1 popisovačem	soub	1,00
904	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče RSM1	soub	1,00
Brno, Kasárna Šumavská budova č.18 - 1 NP m.č. 110a, sklad			
905	Provedení průrazu pr. 30mm zdívm do 30cm	ks	1,00
906	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	2,00
907	Demontáž přepínače	ks	1,00
908	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20 230V/10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
909	Demontáž stávajících AL vedení	m	3,00
910	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	3,00
911	Demontáž stávajících žárovkových svítidel	ks	1,00
912	Dodávka a montáž nástěnné svítidlo pr.310, montura polykarbonát, stínítko čirý polykarbonát, IP44, tř.II , 2 x 60W	ks	1,00
913	Dodávka a montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka E27, 10W, 3000K	ks	2,00
914	Demontáž krabice rozvodné	ks	1,00
915	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	1,00
916	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontážích a montáži kabelů.	m ²	0,50
917	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	0,50
Brno, Kasárna Šumavská budova č.18 - 1 NP m.č. 111, šatna			
918	Dodávka, montáž zakrytí PE folií + přelepení původní telefonní zás., demontáž a očištění	soub	1,00
919	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívm do 100cm	ks	1,00
920	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	11,00
921	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	2,00
922	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	2,00
923	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00
924	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.6 IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
925	Demontáž krabice rozvodné	ks	2,00
926	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	2,00
927	Demontáž stávajícího AL vedení na přichytkách	m	15,00
928	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5D x 1,5 mm2	m	15,00
929	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontážích a montáži kabelů.	m ²	2,50
930	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	2,50
Brno, Kasárna Šumavská budova č.18 - 1 NP m.č. 112-113, WC			
931	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívm do 65cm	ks	3,00
932	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	25,00
933	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	2,00
934	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz.přuběž.montáž. Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS Al 1F 6400v840	ks	2,00
935	Demontáž zásuvky	ks	2,00
936	Dodávka a montáž pod omítku zásuvky jednonásobná a víčkem, IP 44, 16A, 230V, 2P+PE bílá (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
937	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00
938	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 44, 230V/10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
939	Demontáž stávajícího AL vedení na přichytkách	m	80,00
940	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	18,00
941	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	6,00
942	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	35,00
943	Dodávka a montáž pod omítku CY 6 ZZ	m	20,00
944	Dodávka a montáž svorka k připojení pospojování	ks	1,00
945	Dodávka a montáž svorka ZS 4	ks	4,00
946	Demontáž krabice rozvodné	ks	4,00
947	Dodávka a montáž pod omítku odbočné krabice IP 55	ks	2,00

948	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální včetně věnečku a víčka. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	2,00
949	Demontáž osušiče	ks	2,00
950	Dodávka a montáž elektrický bezdotykový osušič rukou s nerezovým matným krytem, 230V, 1540W, IP 23, 60dB, doba osoušení 38s, pevné připojení. Technické parametry podobné Medicinics Optima	ks	2,00
951	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech montáží kabelů.	m ²	3,00
952	Výmalba 2x Primalex bílý včetně penetrace	m ²	3,00
Brno, Kasárna Šumavská budova č.18 - 1 NP m.č. 114, kancelář			
953	Dodávka, montáž zakrytí PE folií + přelepění původní telefonní zás., demontáž a očištění	soub	1,00
954	Provedení průrazu pr. 30 mm zdířem do 100cm	ks	1,00
955	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	40,00
956	Demontáž slávacích zářivkových a žárovkových svítidel	ks	4,00
957	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM, mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	4,00
958	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	1,00
959	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
960	Demontáž vypínač s doutnavkou pro bojler (přesun do m.č. 115)	ks	2,00
961	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	6,00
962	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
963	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	4,00
964	Demontáž krabice rozvodné	ks	1,00
965	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka Technické parametry shodné s Kopos KU 68-19C3	ks	1,00
966	Demontáž slávacího AL vedení na příchýtkách	m	80,00
967	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	32,00
968	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	3,00
969	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	45,00
970	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontážích a montážích kabelů.	m ²	10,00
971	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	10,00
Brno, Kasárna Šumavská budova č.18 - 1 NP m.č. 115, kancelář			
972	Dodávka, montáž zakrytí PE folií + přelepění původní telefonní zás., demontáž a očištění	soub	1,00
973	Provedení průrazu pr. 30 mm zdířem do 100cm	ks	1,00
974	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	40,00
975	Demontáž slávacích zářivkových a žárovkových svítidel	ks	4,00
976	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM, mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	4,00
977	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	1,00
978	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
979	Zpětná montáž vypínač s doutnavkou pro bojler (přesun z m.č. 114)	ks	2,00
980	Demontáž a zpětná montáž připojení el. kabelu k bojleru	ks	2,00
981	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	6,00
982	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
983	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	4,00
984	Demontáž krabice rozvodné	ks	1,00
985	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-19C3	ks	1,00
986	Demontáž slávacího AL vedení na příchýtkách	m	130,00
987	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	32,00
988	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	3,00
989	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	75,00

990	Dodávka a montáž pod omítku CY 6 ZŽ	m	20,00
991	Dodávka a montáž svorka k připojení pospojování	ks	1,00
992	Dodávka a montáž svorka ZS 4	ks	2,00
993	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezích, demontážích a montáži kabelů.	m ²	10,00
994	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	10,00
	Brno, Kasárna Šumavská budova č.18 - 2 NP m.č. 212, chodba, schodiště		
995	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívm do 100cm	ks	2,00
996	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	18,00
997	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	5,50
998	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM, mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	5,00
999	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	3,00
1000	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20 230V/10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
1001	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.6 IP 20 230V/10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
1002	Demontáž lišt, kanálů a trubek	m	4,00
1003	Dodávka a montáž chránička pr.50 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	4,00
1004	Demontáž krabice rozvodné	ks	3,00
1005	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a vložka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	3,00
1006	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	3,00
1007	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
1008	Demontáž stávajícího AL vedení na příchýtkách	m	59,00
1009	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5D x 1,5 mm ²	m	15,00
1010	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 10 mm ²	m	38,00
1011	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky vnější průměr 50mm pod omítku	m	4,00
1012	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezích, demontážích a montáži kabelů.	m ²	4,50
1013	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	4,50
	Brno, Kasárna Šumavská budova č.18 - 2 NP m.č. 212, chodba - rozvaděč RSM2		
1014	Proměření, popsání a odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče RSM2	scub	1,00
1015	Demontáž stávajícího oceloplechového rozvaděče RSM2 včetně spínacích jističích prvků	ks	1,00
1016	Dodávka a montáž pod omítku rozvaděče dle CSN EN 60 439 -3, 48 modulů, technické parametry shodné Hager Volta VU48NC a držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků, propojovacích vedení, propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističích a spínacích prvků)	ks	1,00
1017	Dodávka a montáž do RSM2 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	ks	1,00
1018	Dodávka a montáž do RSM2 výkonový vypínač, technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 40A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3	ks	1,00
1019	Dodávka a montáž do RSM2 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	4,00
1020	Dodávka a montáž do RSM2 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	7,00
1021	Dodávka a montáž do RSM2 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 4A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00

1022	Dodávka a montáž do RSM2 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý režimální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	8,00
1023	Provedení popisu okruhů RSM2 popisovačem	soub	1,00
1024	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče RSM2	soub	1,00
Brno, Kasárna Šumavská budova č.18 - 2 NP m.č. 215, kancelář			
1025	Dodávka, montáž zakrytí PE folií + přeipeení původní telefonní zás., demontáž a očištění	soub	1,00
1026	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívnem do 100cm	ks	1,00
1027	Výfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	30,00
1028	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	2,00
1029	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	2,00
1030	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	1,00
1031	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
1032	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	6,00
1033	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V 2P+PE + přepřt. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
1034	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	4,00
1035	Demontáž krabice rozvodné	ks	1,00
1035	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	1,00
1037	Demontáž stávajícího AL vedení na přichytkách	m	71,00
1038	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	18,00
1039	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	3,00
1040	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	30,00
1041	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontážích a montáži kabelů.	m ²	7,00
1042	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	7,00
Brno, Kasárna Šumavská budova č.18 - 2 NP m.č. 216, šatna			
1043	Dodávka, montáž zakrytí PE folií + přeipeení původní telefonní zás., demontáž a očištění	soub	1,00
1044	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívnem do 100cm	ks	1,00
1045	Výfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	11,00
1046	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	2,00
1047	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	2,00
1048	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	1,00
1049	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.6 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
1050	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	1,00
1051	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
1052	Demontáž krabice rozvodné	ks	1,00
1053	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	1,00
1054	Demontáž stávajícího AL vedení na přichytkách	m	40,00
1055	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5D x 1,5 mm2	m	20,00
1056	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	20,00
1057	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontážích a montáži kabelů.	m ²	2,50
1058	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	2,50
Brno, Kasárna Šumavská budova č.18 - 2 NP m.č. 217-218, WC			
1059	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívnem do 65cm	ks	2,00
1060	Výfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	25,00
1061	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	2,00

1062	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz.průběž.montáž. <i>Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS Al 1F 6400/840</i>	ks	2,00
1063	Demontáž zásuvky	ks	2,00
1064	Dodávka a montáž pod omítku zásuvky jednonásobná s víčkem ,IP 44 16A, 230V,2P+PE bílá (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
1065	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00
1066	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
1067	Demontáž stávajícího AL vedení na příchýtkách	m	20,00
1068	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	18,00
1069	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	6,00
1070	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	36,00
1071	Dodávka a montáž pod omítku CY 6 ZZ	m	20,00
1072	Dodávka a montáž svorka k připojení pospojování	ks	1,00
1073	Dodávka a montáž svorka ZS 4	ks	4,00
1074	Demontáž krabice rozvodné	ks	4,00
1075	Dodávka a montáž pod omítku odbočné krabice IP 55	ks	2,00
1076	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální včetně věnečku a víčka. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	2,00
1077	Demontáž osoušeče	ks	2,00
1078	Dodávka a montáž elektrický bezdotykový osoušeč rukou s nerezovým matným krytem, 230V , 1640W IP 23, 60dB, doba osoušení 38s, pevné připojení. Technické parametry podobné Mediclinics Optima	ks	2,00
1079	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech montáží kabelů.	m ²	3,00
1080	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	3,00
Brno, Kasárna Šumavská budova č.18 -2 NP m.č. 219-220, sprcha.			
1081	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívm do 65cm	ks	2,00
1082	Vyřezování a vysekání drážky do zdíva pro uložení kabeláže pod omítku	m	25,00
1083	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	2,00
1084	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz.průběž.montáž. <i>Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS Al 1F 6400/840</i>	ks	2,00
1085	Demontáž zásuvky	ks	2,00
1086	Dodávka a montáž pod omítku zásuvky jednonásobná s víčkem ,IP 44 16A, 230V,2P+PE bílá (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
1087	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	2,00
1088	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
1089	Demontáž stávajícího AL vedení na příchýtkách	m	78,00
1090	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	23,00
1091	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	6,00
1092	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	29,00
1093	Dodávka a montáž pod omítku CY 6 ZZ	m	20,00
1094	Dodávka a montáž svorka k připojení pospojování	ks	1,00
1095	Dodávka a montáž svorka ZS 4	ks	4,00
1096	Demontáž krabice rozvodné	ks	2,00
1097	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální včetně věnečku a víčka. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	2,00
1098	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech montáží kabelů.	m ²	3,00
1099	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	3,00
Brno, Kasárna Šumavská budova č.18 - 2.NP m.č. 225, kancelář			
1100	Dodávka, montáž zakrytí PE folii + přelepení původní telefonní zás. demontáž a očištění	scub	1,00
1101	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívm do 100cm	ks	1,00
1102	Vyřezování a vysekání drážky do zdíva pro uložení kabeláže pod omítku	m	40,00
1103	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	4,00
1104	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	4,00
1105	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	1,00

1106	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
1107	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	6,00
1108	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepěr. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
1109	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	4,00
1110	Demontáž krabice rozvodné	ks	1,00
1111	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	1,00
1112	Demontáž stávajícího AL vedení na příchytkách	m	71,00
1113	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	28,00
1114	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	3,00
1115	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	40,00
1116	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontážích a montáži kabelů.	m ²	10,00
1117	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	10,00
Brno, Kasárna Sumavská budova č.18 - 2.NP m.č. SAL			
1118	Dodávka, montáž zakrytí PE folií + přelepění původní telefonní zás., demontáž a očištění	soub	1,00
1119	Provedení průrazu sr. 30 mm zdívm do 100cm	ks	1,00
1120	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	40,00
1121	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	12,00
1122	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 3000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM, mlžka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM3ND	ks	12,00
1123	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	4,00
1124	Dodávka a montáž pod omítku přepínač hnědý č.1 IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice do dřeva (hořlavý podklad)	ks	4,00
1125	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	7,00
1126	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepěr. hnědá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357H) včetně přístrojové krabice, hořlavý podklad - dřevo, výška instalace 120cm	ks	2,00
1127	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE hnědá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357H) včetně přístrojové krabice, hořlavý podklad - dřevo, výška instalace 120cm	ks	5,00
1128	Demontáž ventilátor ve zdi	ks	2,00
1129	Dodávka a montáž ventilátor průmyslový axiální nasávací, pr. 250 mm, se zpětnou klapkou, do zdi	ks	1,00
1130	Dodávka a montáž ventilátor průmyslový axiální odsávací, pr. 250 mm, se zpětnou klapkou, do zdi	ks	1,00
1131	Odpojení a demontáž žaluzie ventilátoru	ks	2,00
1132	Dodávka a montáž plechové žaluzie, včetně příslušenství k výše uvedenému ventilátoru	ks	2,00
1133	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	6,00
1134	Demontáž stávajícího AL vedení na příchytkách	m	160,00
1135	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	85,00
1136	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	15,00
1137	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	60,00
1138	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontážích a montáži kabelů.	m ²	10,00
1139	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	10,00
1140	Dodání výkresové dokumentace nové el instalace b.č.18 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 DVD)	soub	1,00
1141	Dodání výkresové dokumentace rozvaděče 1.NP - RH, RMS1 a 2.NP RMS2 dle skutečného zapojení zpracované na počítači (3 výtisky + 1DVD)	soub	1,00
1142	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové elektroinstalace 1.NP a 2.NP a rozvaděče 1.NP - RH, RMS1 a 2.NP - RMS2 včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00
1143	Ostatní a vedlejší náklady elektroinstalace	kpl	1,00
1144	Úklid a likvidace odpadu elektroinstalace	soub	1,00
1145	Předání technické dokumentace od namontovaných prvků včetně dokladu o shodě	soub	1,00
Brno, Kasárna Sumavská budova č.23 - porevizi oprava hromosvodu			

Brno, Kasárna Sumavská budova č.23 - Svod č. 1 až 14			
1146	Demontáž označení svodu	ks	14,00
1147	Očištění a dolažení spojů zkušební svorky	ks	14,00
1148	Dodávka a montáž označení svodu (čísla 1 - 14)	ks	14,00
Brno, Kasárna Sumavská budova č.23 - Svod č. 1, 8 a 10			
1149	Provedení výkopu 35 x 60cm (ručně) k svodu č. 2 a 9	m	26,00
1150	Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn páska 30x4mm	m	26,00
1151	Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - páska	ks	12,00
1152	Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - drát	ks	12,00
1153	Demontáž, dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm	m	6,00
1154	Provedení protikorozního nátěru spojů vedení uloženého v zemi	ks	12,00
1155	Zásyp rýh ručně, šířky 35cm, hloubky 60cm, včetně zhutnění a zatravnění	m	26,00
1156	Provedení revize hromosvodu KŠ, bud. 23 včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00
1157	Ostatní a vedlejší náklady – např. provozní vlivy, zřízené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště – provizorní oplocení apod.	soub	1,00
	U specificky označeného zboží (výrobku) se přípouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.		
Cena celkem bez DPH			5 807 000,00
DPH 21%			1 219 470,00
Cena zakázky celkem			7 026 470,00

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název zakázky :	PS 0611- Stavební opravy v budovách č. 1, 5, 6, 7, 9, 18, 23 Kasárna Šumavská Brno
Místo stavby:	Kasárna Šumavská Brno
Objekt:	CE 06-03-07 / 001 – Správní budova CE 06-03-07 / 005 – Budova pro výuku CE 06-03-07 / 006 – Budova výuky CE 06-03-07 / 007 – VZK CE 06-03-07 / 009 – Budova výuky CE 06-03-07 / 018 – Garáž CE 06-03-07 / 023 – Hala - učebna
Uživatel:	VZ 29 94 00 Brno

2. Údaje o provozu budovy - 001 správní budova - Kasárna Šumavská Brno

Budovu užívá VZ 299400 jako budovu učeben a kanceláří

Budova č. 001 – Správní budova - Budova je čtyřpodlažní – tři nadzemní a jedno podzemní podlaží.
Konstrukční systém budovy: Jedná se o zděný stěnový podélný systém, střecha je sedlová s krytinou z pálených cihelných tašek. Obestavěný prostor 10 270 m³, zastavěná plocha 635 m².

2.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele.

Předmětem oprav jsou místnosti učeben. Jedná se o opravu podlah, stropů a stěn, elektroinstalace (Demontáže, dodávky, montáže elektrorozvodů včetně kompletace, odzkoušení a revize opravovaných částí elektroinstalace), nátěry dveří a radiátorů.

3. Údaje o provozu budovy - 005 budova pro výuku - Kasárna Šumavská Brno

Budovu užívá VZ 299400 Brno jako budovu učeben a kanceláří.

Konstrukční systém budovy: Jedná se o třípodlažní budovu (3 nadzemní podlaží a je jen z malé části podsklepená), střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek, nad přistavěnou částí – velkokapacitní učebny je plochá střecha s živičnou krytinou a kačírkem, konstrukční systém tvoří zděný podélný systém. Obestavěný prostor 31 010 m³, zastavěná plocha 2 444m².

3.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele.

Předmětem oprav je výměna obložení v m. č. 82b a další drobné stavební opravy.

Jedná se o provedení prací:

- v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č. 1 smlouvy - „Cenová kalkulace“

4. Údaje o budově č. - 006 budova výuky - Kasárna Šumavská Brno

Budovu č. 6 užívá VZ 299400 Brno – UO Brno jako budovu učeben a kanceláří.

Konstrukční systém budovy: Jedná se o třípodlažní budovu (2 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží), střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek, nad přístavěnou částí – velkokapacitní učebny je plochá střecha s živičnou krytinou a kačirkem, konstrukční systém tvoří zděný podélný systém. Obestavěný prostor 13 809 m³, zastavěná plocha 909 m².

4.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele.

Předmětem oprav odstranění závad z revizí hromosvodu.

Jedná se o provedení prací:

- v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 smlouvy - „Cenová kalkulace“

5. Údaje o provozu budovy - 007 VZK - Kasárna Šumavská Brno

Budova č. 7 – VZK - v areálu Kasáren Šumavská byla postavena a dána do provozu v roce 1951. V roce 2019 byla provedena celková rekonstrukce celé budovy. Budovu užívá VZ 299400 Brno, jedná se o kuchyň a jídelnu.

Konstrukční systém budovy: Jedná se o jednopodlažní zděnou podsklepenou budovu se stropy z železobetonových stropních panelů, zděný stěnový podélný systém, střecha je plochá s plechovou krytinou. Obestavěný prostor 4 694 m³, zastavěná plocha 608 m².

5.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele.

Předmětem stavebních oprav je malba, oprava omítek, nátěry dveří, a další drobné stavební práce.

Jedná se o provedení prací:

- v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č. 1 smlouvy - „Cenová kalkulace“

6. Údaje o provozu budovy - 009 budova výuky - Kasárna Šumavská Brno

Budovu užívá VZ 299400 jako budovu učeben a kanceláří.

Budovu č. 009 – budova výuky - budova je čtyřpodlažní – tři nadzemní a jedno podzemní podlaží.

Konstrukční systém budovy: konstrukční systém tvoří zděný podélný systém, střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek, Obestavěný prostor 33 739 m³, zastavěná plocha 1 516 m².

6.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele.

Předmětem oprav jsou místnosti učeben, kanceláří. Jedná se o opravu podlah, omítek, malby, elektroinstalace, a další drobné stavební práce.

Jedná se o provedení prací:

- v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 smlouvy - „Cenová kalkulace“

7. Údaje o provozu budovy - 018 garáž - Kasárna Šumavská Brno

Budovu užívá VZ 299400 nejen jako technické zázemí, ale také jako zázemí pro umělecký zájmový soubor, včetně cvičného sálu.

Budova č. 018 – garáž je dvoupodlažní – dvě nadzemní podlaží bez podsklepení.

Konstrukční systém budovy: konstrukční systém tvoří zděný podélný systém, střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek a nižší část má šikmou střechu s živičnou krytinou. Obestavěný prostor 2 128 m³, zastavěná plocha 492 m².

6.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele.

Předmětem oprav je výměna oken a dveří, oprava sociálních zařízení, podlah, omítek, obkladů, nátěrů, maleb, elektroinstalace, a další drobné stavební práce.

Jedná se o provedení prací:

- v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č. 1 smlouvy - „Cenová kalkulace“

8. Údaje o provozu budovy - 023 Hala – učebna - Kasárna Šumavská Brno

Budovu užívá VZ 299400 jako učebnu techniky.

Budova č. 023 – garáž Budova je jednopodlažní hala bez podsklepení.

Konstrukční systém budovy: konstrukční systém tvoří montovaný halový systém podélně dozděný, střecha je sedlová s plechovou krytinou a z části živičnou. Obestavěný prostor 4 163m³, zastavěná plocha 494m².

6.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele.

Předmětem oprav odstranění závad z revizí hromosvodu.

Jedná se o provedení prací:

- v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č. 1 smlouvy - „Cenová kalkulace“

9. Požadavky hygienických předpisů

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně.

10. Vedlejší náklady

Průběžný a závěrečný úklid včetně mytí podlah místností a všech oken.
Odvoz a ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu.

11. Ostatní:

Jedná se o budovy s provozem v pracovní dny od 07:00 do 16:00 hodin, v pátek do 13:30 hodin. Práce mohou být prováděny v pracovní době. V případě potřeby provádění prací mimo uvedenou pracovní dobu je nutno provést dohovor s velitelem objektu.

Harmonogram prací zpracuje zhotovitel dle technologických postupů návazností odborných prací a dle požadavků uživatele z důvodu zajištění provozu v objektech.

