

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Lhota - přístřešky pro cestující 2ks - oprava nátěrů

KSO:

Místo: Dolní Lhota

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 316,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 316,89	21,00%	20 856,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

120 173,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Lhota - přístřešky pro cestující 2ks - oprava nátěrů

Místo: Dolní Lhota

Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	99 316,89
HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
766 - Konstrukce truhlářské	██████████
767 - Konstrukce zámečnické	██████████
783 - Dokončovací práce - nátěry	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dolní Lhota - přístřešky pro cestující 2ks - oprava nátěrů

Místo: Dolní Lhota

Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně					
	VV		7,5*4,0*2					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	918299103	Očištění graffiti z PHS výšky do 2,5 m z hladkých ploch z PMMA nebo skleněných z rubové strany	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění odstraňovačem graffiti povrchů protihlukových stěn hladkých z PMMA nebo skleněných z rubové strany					
	VV		"přístřešky - 2ks"					
	VV		"plocha zastřešení - cca 1/3"					
	VV		(1,5*2*4)/3 * 2					
3	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m					
	VV		"pro oba přístřešky" 1					
4	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112					
	VV		1*4					
5	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	766		Konstrukce truhlářské					
6	K	766211100	Montáž výdřevy laviček po nátěru	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích					
	VV		"přístřešky - 2ks"					
	VV		3,1*5*2					
7	K	766211811	Demontáž stávající výdřevy lavičky přístřešku	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž madel schodišťových					
	VV		"přístřešky - 2ks"					
	VV		3,1*5*2					
D	767		Konstrukce zámečnické					
8	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	VV		"nástěnka"					
	VV		1*1,5*7,85 *2					
9	M	13814193	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 1mm tabule	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 1mm tabule					
	VV		2,5*0,00785 * 2					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
10	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé					
	VV		"výdřeva laviček - přístřešky 2ks"					
	VV		(0,07*2 + 0,035*2)*3,1*5 * 2					
11	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné					
12	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
	VV		"výdřeva laviček 2x - 2 přístřešky"					
	VV		(0,07*2 + 0,035*2)*3,1*5 * 2*2					
13	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
14	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		"nátěr 2x" 6,51*2					
15	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	VV		"konstrukce přístřešků"					
	VV		"ocelové profily přístřešku - jakl 100x60mm + jakl 30x30mm + jakl 20x30mm + jakl 1180x80mm + deska 800x150mm + kce lavičky"					
	VV		0,32*2,5*5*2 + 0,12*1,5*12*2 + 0,10*1,5*16*2 + 0,52*2,5*5*2 + 0,8*0,15*8*2 + 0,1*0,4*2*3*2					
16	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
17	K	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
18	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"nátěr 2x" 32,520*2					
19	K	783801221	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem s okartáčováním povrchů z desek - polykarbonát	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem s okartáčováním povrchů z desek - polykarbonát					
	VV		"očistěný povrchu - polykarbonát, 2 přístřešky"					
	VV		"zastřešení" 1,5*2*4*2*2					
	VV		"stěny" 1,45*2,5*4*2*2					
	VV		Součet					
20	K	R-78330-1313	Odmaštění konstrukce stěn přístřešků z polykarbonátu odmašťovačem ze směsi organických rozpouštědel	m2				R-položka
	PP		Odmaštění konstrukce stěn přístřešků z polykarbonátu odmašťovačem ze směsi organických rozpouštědel					
	VV		"přístřešky - 2ks, jen stěny, ale obě strany stěny"					
	VV		"typ odmašťovač VP 403 fy. Synpo"					
	VV		1,45*2,5*4*2*2					
21	K	R-78330-1401	Ometení 2x konstrukcí z polykarbonátu	m2				R-položka
	PP		Ometení 2x konstrukcí z polykarbonátu					
	VV		"přístřešky - 2ks, jen stěny" 29*2					
22	K	R-78334-7101	Základní a krycí jednonásobný polyuretanový nátěr konstrukcí z polykarbonátu (barva VP 400 + tužidlo VP 401 fy. SYNPO)	m2				R-položka
	PP		Základní a krycí jednonásobný polyuretanový nátěr konstrukcí z polykarbonátu (barva VP 400 + tužidlo VP 401 fy. SYNPO)					
	VV		"přístřešek - 2ks, jen stěny" 29*2*2					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
23	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník					
	VV		"hrubý úklid po provedených pracích - okolo objektu" 1,5					
	VV		"příprava prací, koordinace se správcem" 1,5					
	VV		Součet					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
24	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					