

Modernizace EZS v budovách Okresního soudu v Liberci, Krajského státního zastupitelství v Liberci

Příloha č. 1a - soupis prací a dodávek OS	Objekt:
Projektant: Zdeněk Gryc, Karlišťanská 57, 252 25 Ořech, IČO 16182154	Zhotovitel:

Dodávka

Instalační materiál

Ostatní náklady

CELKEM bez DPH

Rozpis položek

Název položky	referenční výrobek
---------------	--------------------

Dodávka

Systémové komponenty

ústředna 8-512 smyček, 60 podsystémů, 512 výstupů, TCP/IP modul, v kovovém boxu s transformátorem, místo pro min 17Ah aku, Web Server, USB, RS232, 2 linky nebo 1 kruhová linka sběrnice, pro střední a velké aplikace, st. zabezpečení 3	Sintony SPC6330
Komfortní ovládací klávesnice, grafický displej, 5 x LED, 4 x volně programovatelné klávesy, ŠxVxH 112x185x28 mm	SPCK620
LCD klávesnice 2x16 znaků, navigační klávesy, modré podsvícení	SPCK420
systémový inteligentní přídavný zdroj, v krytu vč. transformátoru, integrovaný expander 8 vstupů/2 výstupy, prostor pro aku 17Ah, 2x 750mA	SPCP333
Akumulátor bezúdržbový 12V, 17Ah	
Akumulátor bezúdržbový 12V, 40Ah	
Akumulátor bezúdržbový 12V, 65Ah	
Expander s osmi analyzovanými vstupy a dvěma výstupy, back tamper, 8 vst., 2 výstupy OC 100mA	SPCE652.100
Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek 2x20, ochranný kontakt NC	V54592-Z121-A100
nadstavba MrGuard - upgrade	

Demontáže

Systémové komponenty

SI 411 ústředna s komunikátorem	Sintony 411
SAK41 LCD klávesnice	SAK 41
SAT11 expander v boxu	SAT 11
přebytečná kabeláž staré sběrnice (cca 600m)	

Instalační materiál a práce

kabel F/UTP 4x2xAWG24/1, cat 5, LSOH	
kabel sdělovací 20x2x0,5, SHKFFH-R B2ca s1d0 vhodný pro zabezpečovací instalace (např. PRAFlaCom® F 20x2x0,5, SHKFFH-R B2ca s1d0)	
kabel F/UTP Cat.5e AWG24/1 PE venkovní plášť černý, pokládka do stávajícího kabelového kanálu	
Trubka HDPE 40, pokládka do stávajícího kabelového kanálu	
Mikrotubička HDPE zemní tlustostěnná 14/10mm ve svazku 7x 14/10mm, pokládka do stávajícího kabelového kanálu	
nový kabelový těsnicí prostup pro stávající prostup kabelů (například Rám Roxtec GKO (278x251) včetně všech těsnících prvků (plata, těsnící moduly, klipy, lubrikant)	
demontáž a opěrovná montáž podhledů za provozu	
stavební přípomoc	
Měření, oživení, programování dle požadavků	

Ostatní náklady

Postupné rozšíření stávajícího systému PZTS, přepojovací práce, provizorní provoz	
zaškolení obsluhy	
MrGuard server, stávající SW MrGuard bude aktualizován dle nových datových bodů pro OS/KS a nové adresace, nové ústředny-připojení (2ks SWdriver), aktualizace map	
MrGuard klient upgrade, aktualizace map a datových bodů, doplnění monitoringu systému PZTS, aktualizace dle nových datových bodů pro OS/KS a nové adresace, aktualizace map	
Přenos na PCO-připojení, aktualizace	

výchozí revize PZTS OS/KS	
Dokumentace skut. Stavů OS/KS	

Uchazeč vyplní označená pole.

Poznámka : Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení jiných výrobců než jsou referenční výrobky.

Poznámka : jednotkové ceny zahrnují drobný instalační materiál

Poznámka : nabídnuté jednotkové ceny platí pro libovolné množství, pomocné a vedlejší výkony jsou zahrnuty v jednotkových cenách

V Kladně dne 19.4.2023

stupitelství v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci a Okresního Liberci

budova Okresního soudu v Liberci

Colsys s.r.o., Buštěhradská 109, Kladno - Dubí, 272 03

751 393,20 Kč

633 942,00 Kč

102 050,00 Kč

1 487 385,20 Kč

MJ	Množství projektant	Množství dodavatel	Cena Dodávka	Cena Montáž	Cena / MJ	Cena / položku
----	------------------------	-----------------------	-----------------	----------------	-----------	----------------

ks	2		37 658	18 800	56 458,00	112 916,00
	1		9 576	1 890	11 465,80	11 465,80
ks	6		4 788	1 890	6 677,90	40 067,40
ks	1		16 985	5 800	22 784,50	22 784,50
ks	3		1 643	850	2 493,00	7 479,00
ks	2		3 952	850	4 802,00	9 604,00
ks	1		5 869	850	6 719,00	6 719,00
ks	52		3 575	2 500	6 075,00	315 900,00
ks	45		1 294	1 250	2 543,50	114 457,50
kpl	1		60000	50000	110 000,00	110 000,00

ks	5		0	3 000	3 000,00	15 000,00
ks	10		0	1 100	1 100,00	11 000,00
ks	81		0	820	820,00	66 420,00
kpl	1		0	35000	35 000,00	35 000,00

m	1260		15	40	55,00	69 300,00
m	480		253	63	316,00	151 680,00
m	260		34,2	40	74,20	19 292,00
m	200		45,78	50	95,78	19 156,00
m	200		15,47	30	45,47	9 094,00
kpl	1		20000	45000	65 000,00	65 000,00
hod	76			1200	1 200,00	91 200,00
kpl	1		9800	50000	59 800,00	59 800,00
kpl.	1		0	22 000	22 000,00	22 000,00

kpl.	1		0	18500	18 500,00	18 500,00
kpl.	1		0	1 550	1 550,00	1 550,00
kpl	1		0	22000	22 000,00	22 000,00
kpl	1		0	20000	20 000,00	20 000,00
kpl	1		0	15000	15 000,00	15 000,00

kpl.	1		0	14 500	14 500,00	14 500,00
kpl.	1		0	10 500	10 500,00	10 500,00

y, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

.....
[redacted]
jednatel
Colsys s.r.o.

;