

Souhrnný list rozpočtu

„Stavební úpravy LC Kubernská“ S12/2023/002

		Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Nabídková cena v včetně DPH v Kč
Část oprava	SO 01	3 989 017,12	837 693,60	4 826 710,72
Část investice	SO 01	2 342 098,65	491 840,72	2 833 939,37
Celková nabídková cena		6 331 115,77	1 329 534,31	7 660 650,08

Položkový rozpočet stavby

Stavba: „Rekonstrukce stávající lesní cesty Kubernská na parc. č. 583 a 470 v k.ú. Mlynářovice u Volar“

Objekt: INVESTICE

Rozpočet: LC Kubernská_investice

Objednatel: Lesy České republiky IČO: 42196451
Přemyslova 1106/09, Nový Hradec Králové DIČ: CZ42196451
500 08 Hradec Králové

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 342 098,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 342 098,65

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 342 098,65 CZK
Základní DPH	21 %	491 840,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 833 939,37 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: „Rekonstrukce stávající lesní cesty Kubernská na parc. č. 583 a 470 v k.ú. Mlynářovice u Volar“
Popis rozpočtu: Lesní cesta Kubernská - investice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			268 162,10	11,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			93 390,00	4,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			132 801,00	5,7
5	Komunikace	HSV			345 765,17	14,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 360 726,00	58,1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			12 927,60	0,6
98	Demolice	HSV			104 880,00	4,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 446,78	1,0
Cena celkem					2 342 098,65	100,0

Výkaz výměr

S:	„Rekonstrukce stávající lesní cesty Kubernská na parc. č. 583 a 470 v k.ú. Mlynářovice u Volar“
O:	INVESTICE
R:	LC Kubernská_investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				268 162,10
1	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	29,00000	893,00	25 897,00
2	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	235,50000	105,00	24 727,50
		HS stávající : 372*0,5		186,00000		
		skládka stávající : 75*0,5		37,50000		
		rozšíření LC (64) : 40*0,3		12,00000		
3	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	235,50000	4,10	965,55
4	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	282,00000	244,00	68 808,00
		opěrná zeď : 45		45,00000		
		čelo propust 2,671 : 8		8,00000		
		propustky LC : (23*5)+27+36		178,00000		
		propustky HS : 17+17+17		51,00000		
5	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	282,00000	6,60	1 861,20
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	517,50000	91,00	47 092,50
		235,5+282		517,50000		
7	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 vč. urovnání skládek a H.S.a rozproštění	m3	339,00000	84,00	28 476,00
		stávající skládky : 225		225,00000		
		nové příkopy : 228*0,5		114,00000		
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	517,50000	54,10	27 996,75
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m (225 m3 bude pužito pro vyrovnání skládek a HS)	m3	517,50000	22,40	11 592,00
		282		282,00000		
		235,5		235,50000		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	92,70000	148,00	13 719,60
		včetně strojího přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		propusty : 14,2+7,56+24+21,6+5,04		72,40000		
		opěrná zeď : 0,7*29		20,30000		
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	564,00000	6,00	3 384,00
		rozšíření l.c. : 40		40,00000		
		nové HS : 77		77,00000		
		stávající HS : 372		372,00000		
		skládka : 75		75,00000		
12	182201101R00	Svahování násypů	m2	190,00000	71,80	13 642,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				93 390,00
13	270210113R00	Zdivo základové z lom.kamene, výplňové na MC 25	m3	15,00000	6 226,00	93 390,00
		opěrné zdi : 1,2*0,5*(10+15)		15,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				132 801,00
14	462512161R00	Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer	m3	11,60000	2 380,00	27 608,00
15	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 20 cm	m2	73,00000	1 441,00	105 193,00
Díl: 5		Komunikace				345 765,17
16	564811112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm štěrkodrt' frakce 0/32 mm	m2	524,00000	69,18	36 250,32
		stávající skládky : 75		75,00000		
		HS (všechny) : 77+372		449,00000		
17	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 0/63	m2	524,00000	150,90	79 071,60

Výkaz výměr

S:	„Rekonstrukce stávající lesní cesty Kubernská na parc. č. 583 a 470 v k.ú. Mlynářovice u Volar“
O:	INVESTICE
R:	LC Kubernská_investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		HS stávající : 372		372,00000		
		HS nové : 77		77,00000		
		skládky stávající : 75		75,00000		
18	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm frakce 0/63	m2	155,50000	196,30	30 524,65
		rozšíření LC : 40		40,00000		
		opěrná zed : 27		27,00000		
		propustky : 12,5+13,5+12,5+(4*12,5)		88,50000		
19	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	40,00000	222,07	8 882,80
		rozšíření LC : 40		40,00000		
20	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2	m2	524,00000	32,50	17 030,00
		77+372+75		524,00000		
21	573111121R00	Postřík infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,50 kg/m2	m2	40,00000	9,00	360,00
		rozšíření LC : 40		40,00000		
22	573231145R00	Postřík spojovací z KAE modifikované, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	40,00000	9,00	360,00
		rozšíření LC : 40		40,00000		
23	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	40,00000	198,84	7 953,60
		rozšíření LC : 40		40,00000		
24	564851111RT21	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 0/32 mm	m2	163,27500	150,90	24 638,20
		155,5*1,05		163,27500		
25	564871111RTR	Podklad z kameniva po zhutnění tloušťky 30 cm hrubě drcenné kamenivo frakce 0/250	m2	524,00000	268,50	140 694,00
		stávající HS : 372		372,00000		
		nové HS : 77		77,00000		
		stávající skládky : 75		75,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 360 726,00
26	919411111R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm vč. základů	kus	6,00000	12 760,00	76 560,00
27	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm vč. základů	kus	19,00000	27 550,00	523 450,00
		nové propustky : 17		17,00000		
		stávající propustky : 2		2,00000		
28	919536111R00	Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30,vč podkladního betonu pod dlažbu	m3	67,00000	4 650,00	311 550,00
29	919571112R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 400 mm	m	24,00000	1 772,00	42 528,00
		2*9		18,00000		
		6		6,00000		
30	919571114R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm	m	54,00000	2 432,00	131 328,00
		6*6		36,00000		
		2*9		18,00000		
31	28614294R	Trubka kanal. korug. PRAGMA+ID SN 10 DN 400x6000 mm PP	kus	4,00000	10 755,00	43 020,00
32	28614296R	Trubka kanal. korug. PRAGMA+ID SN 10 DN 600x6000 mm PP	kus	9,00000	25 810,00	232 290,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				12 927,60
33	938902106R00	Čištění příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 0,50 m3/m	m	228,00000	56,70	12 927,60
		nový příkop : 228		228,00000		

Výkaz výměr

S:	„Rekonstrukce stávající lesní cesty Kubernská na parc. č. 583 a 470 v k.ú. Mlynářovice u Volar“
O:	INVESTICE
R:	LC Kubernská_investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 98		Demolice				104 880,00
34	981512113R0R	odstranění stáv. bet. rour a čel - likvidace propustků, vč. přesunu a likvidace mat	m	57,00000	1 840,00	104 880,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				23 446,78
35	02	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou, statická zkouška	ks	8,00000	2 750,00	22 000,00
36	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 438,13505	1,00	1 438,14
37	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	8,64000	1,00	8,64
		40*0,09*2,4		8,64000		

Celkem	2 342 098,65
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: „Rekonstrukce stávající lesní cesty Kubernská na parc. č. 583 a 470 v k.ú. Mlynářovice u Volar“

Objekt: OPRAVA

Rozpočet: LC Kubernská oprava

Objednatel: Lesy České republiky

IČO: 42196451

Přemyslova 1106/09, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 989 017,12
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 989 017,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 938 362,12 CZK
Základní DPH	21 %	827 056,05 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 765 418,17 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: „Rekonstrukce stávající lesní cesty Kubernská na parc. č. 583 a 470 v k.ú. Mlynářovice u Volar“
Popis rozpočtu: Lesní cesta Kubernská - oprava

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			470 887,57	11,8
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			36 440,00	0,9
5	Komunikace	HSV			3 014 910,53	75,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 600,00	0,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			433 724,90	10,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 454,12	0,6
Cena celkem					3 989 017,12	100,0

Výkaz výměr

S:	„Rekonstrukce stávající lesní cesty Kubernská na parc. č. 583 a 470 v k.ú. Mlynářovice u Volar“
O:	OPRAVA
R:	LC Kubernská oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				470 887,57
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 190+300	m2	490,00000 490,00000	30,00	14 700,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.	m2	490,00000	30,00	14 700,00
3	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	10,00000	1 590,00	15 900,00
4	113151218R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.9 cm	m2	4 261,00000	33,00	140 613,00
4a	113154114R00	Fréz.živič krytu do 500 m2, bez překážek, tl.9 cm (pruhy)	m2	1 535,00000	33,00	50 655,00
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m (živičný povrch) 5711*0,09	m3	513,99000 513,99000	183,00	94 060,17
6	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 vč. urovnání skládek a H.S.a rozprostření přikopy : 470*0,15 přikopy : 3450*0,3 přikopy : 40*0,5	m3	1 125,50000 70,50000 1 035,00000 20,00000	84,00	94 542,00
7	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	kus	10,00000	910,00	9 100,00
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním kryt LC : 5711+85	m2	5 796,00000 5 796,00000	6,00	34 776,00
9	938901R	Čištění propustku stáv.mechanicky	m	54,00000	34,10	1 841,40
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				36 440,00
10	631317130R00	Seřiznutí stáv bet. doury DN 500mm	ks	4,00000	1 110,00	4 440,00
11	928621012R00R	Zálivka asfaltová Včetně vyčištění spár před provedením zálivky.	m	1 600,00000	20,00	32 000,00
Díl: 5		Komunikace				3 014 910,53
12	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 0/32 mm doplnění podkladu LC po odřezování asf : 5711	m2	5 711,00000 5 711,00000	46,37	264 819,07
13	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm 4 261	m2	4 261,00000 4 261,00000	226,40	964 690,40
13a	565135101R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.do 1,5 m, tl. 5 cm 1450+85	m2	1 535,00000 1 535,00000	226,40	347 524,00
14	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním 4439*0,05	m3	221,95000 221,95000	330,00	73 243,50
15	573111121R00	Postřík infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,50 kg/m2 5711+85	m2	5 796,00000 5 796,00000	9,00	52 164,00
16	573231145R00	Postřík spojovací z KAE modifikované, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 5711+85	m2	5 796,00000 5 796,00000	9,00	52 164,00
17	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	4 261,00000	203,30	866 261,30
17a	577144111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.do 3 m, tl. 4 cm	m2	1 535,00000	203,30	312 065,50
18	216904RR	Očištění a odstranění vegetace a nánosů ze stáv. komunikace	m2	11 072,00000	5,00	55 360,00
19	564851111RT21	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0/32 mm 168*1,05	m2	176,40000 176,40000	150,90	26 618,76
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				9 600,00

Výkaz výměr

S:	„Rekonstrukce stávající lesní cesty Kubernská na parc. č. 583 a 470 v k.ú. Mlynářovice u Volar“
O:	OPRAVA
R:	LC Kubernská oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm (odhad)	m	1 600,00000	6,00	9 600,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				433 724,90
21	938902104R00	Čištění příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 0,15 m3/m	m	470,00000	50,82	23 885,40
		470		470,00000		
22	938902105R00	Čištění příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 0,30 m3/m	m	3 450,00000	55,09	190 060,50
		3450		3 450,00000		
23	938902106R00	Čištění příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 0,50 m3/m	m	40,00000	56,70	2 268,00
		stávající příkop : 40		40,00000		
24	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	4 439,00000	49,00	217 511,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				23 454,12
25	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 260,57600	1,00	1 260,58
26	07	PD skutečné provedení	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
27	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	2 193,53982	1,00	2 193,54
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání