

**REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1**

Kód: IMPORT  
**Stavba: 19-11-055 - Cyklostezka Lípa-Bor na kole**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	5.5.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>				<b>418 012,00</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	<b>418 012,00</b>		<b>87 782,52</b>
	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>505 794,52</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_


Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**REKAPITULACE ZMĚN OBJEKTŮ STAVBY DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1**

Kód: IMPORT  
**Stavba: 19-11-055 - Cyklostezka Lípa-Bor na kole**

Místo:		Datum:	05.05.2023
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>418 012,00</b>	<b>505 794,52</b>
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	0,00	0,00
SO 101	Cyklostezka Nový Bor	418 012,00	505 794,52
SO 201	Lávka ev.č. L-04 přes Šporku v ul. KPT. Jaroše	0,00	0,00
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	0,00



**KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1**

Stavba:

19-11-055 - Cyklostezka Lípa-Bor na kole

Objekt:

**SO 101 Cyklostezka Nový Bor**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****418 012,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	418 012,00	21,00%	87 782,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****505 794,52**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1**

Stavba:

Objekt: 19-11-055 - Cyklostezka Lípa-Bor na kole

**SO 101 Cyklostezka Nový Bor**

Místo:

Datum: 05.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**418 012,00**

0 - Všeobecné konstrukce a práce	16 650,00
1 - Zemní práce	154 792,00
3 - Svislé konstrukce	20 775,00
4 - Vodorovné konstrukce	28 860,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	3 075,00

**SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1**

Stavba:

19-11-055 - Cyklostezka Lípa-Bor na kole

Objekt:

**SO 101 Cyklostezka Nový Bor**

Místo:

Datum: 05.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**418 012,00**

D	0		Všeobecné konstrukce a práce				16 650,00	
1001	K	211511111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým kamenem	m3	9,000		16 650,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem netříděným					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211511111</a>					
	VV		0.4*1.5*15.0		9,000			
D	1		Zemní práce				154 792,00	
1002	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	4,000		3 084,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101104</a>					
1003	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	4,000		7 560,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251104</a>					
1004	K	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	4,000		2 824,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201404">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201404</a>					
1005	K	162301934	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	4,000		116,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m ořez 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301934">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301934</a>					
1006	K	112101105R	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1,000		25 953,83	R-položka
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm					
1007	K	112251105R	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	1,000		59 648,27	R-položka

	PP		Odstanění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm					
1008	K	162201500R	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1,000		20 034,53	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 900					
1009	K	162301935R	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	kus	1,000		860,57	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm					
44665,3	K	131734R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM	M3	22,500		10 710,00	SOD
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KM					
	P		<i>Poznámka k položce: Odvoz na skládku. Jedná se o odpad s katalogovým číslem 17 05 04, který není potřeba recyklovat.</i>					
44665,3	K	17411R	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	11,250		2 115,00	SOD
	PP		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM					
	P		<i>Poznámka k položce: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru</i>					
1010	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,500		1 110,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101</a>					
1011	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	250,000		20 775,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111</a>					
	D	3	Svislé konstrukce				167 580,00	
1012	K	327215421	Úprava zedí z gabionových maticí dvouzákrutová síť úprava neoprávaná nalfan uvolněná kamenem -	m3	24,000		138 720,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Opěrné zdi z drátokamenných (gabionových) maticí z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze spletané dvouzákrutové ocelové sítě s povrchovou úpravou galfan s poplastováním					
	VV		1,0*2,0*12,0		24,000			
1013	K	385953111R	Dřevěná konstrukce zábradlí trvalé	m3	0,444		28 860,00	R - položka
	PP		Dřevěná konstrukce zábradlí trvalé					
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje: - betonová patka 1ks 350,- Kč - Celkem 6 ks patek 6x350=2100,- Kč - D+M pozinkových patek - 450,- Kč za 1 ks - Celkem 6x450= 2700,- Kč - Nátěr zábradlí - 4500,- Kč - Spojovací materiál 750,- Kč - Dřevo na zábradlí - 30 000 x 0,444 = 13 320,- Kč Montáž 5 490,- Kč</i>					
			<i>Celkem cena za zábradlí - 28 860,- Kč bez DPH</i>					
	VV		7*0,1*0,1*1,2+4*15,0*0,04*0,15		0,444			
	D	4	Vodorovné konstrukce				31 110,00	
1014	K	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	m3	2,250		3 285,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách drceného					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/458501112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/458501112</a>					
	VV		0,1*1,5*15		2,250			
1015	K	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	1,250		3 075,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínováním spár a dutin úlomky z kamene					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463211111</a>					
	VV		5,0*0,5*0,5		1,250			
1016	K	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	15,000		24 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/464511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/464511111</a>					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				47 880,00	
1017	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,000		47 880,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111</a>					
	VV		8,0*1,0*1,5		12,000			

**REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 2**

Kód: IMPORT  
 Stavba: 19-11-055 - Cyklostezka Lípa-Bor na kole

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	5.5.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>			<b>10 024,81</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>10 024,81</b>	<b>2 105,21</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>12 130,02</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**REKAPITULACE ZMĚN OBJEKTŮ STAVBY DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 2**

Kód: IMPORT  
 Stavba: 19-11-055 - Cyklostezka Lípa-Bor na kole

Místo:		Datum:	05.05.2023
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>10 024,81</b>	<b>12 130,02</b>
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	0,00	0,00
SO 101	Cyklostezka Nový Bor	<b>-41 006,15</b>	<b>-49 617,44</b>
	Méněpráce	-654 744,18	-792 240,46
	Vícepráce	613 738,03	742 623,02
SO 201	Lávka ev.č. L-04 přes Šporku v ul. KPT. Jaroše	<b>-11 342,45</b>	<b>-13 724,36</b>
	Méněpráce	-71 788,55	-86 864,15
	Vícepráce	60 446,10	73 139,78
SO 401	Veřejné osvětlení	<b>62 373,41</b>	<b>75 471,83</b>
	Méněpráce	-33 634,10	-40 697,26
	Vícepráce	96 007,51	116 169,09



**KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2**

Stavba:

19-11-055 - Cyklostezka Lípa-Bor na kole

Objekt:

**SO 101 Cyklostezka Nový Bor**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****-41 006,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-41 006,15	21,00%	-8 611,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****-49 617,44****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2**

Stavba:

19-11-055 - Cyklostezka Lípa-Bor na kole

Objekt:

**SO 101 Cyklostezka Nový Bor**

Místo:

Datum:

05.05.2023

Zadavatel:  
Zhotovitel:

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-41 006,15**

0 - Všeobecné konstrukce a práce	-439 924,10
1 - Zemní práce	-214 820,08
1 - Zemní práce	268 525,10
2 - Základy	345 212,93

## SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2

Stavba:

19-11-055 - Cyklostezka Lípa-Bor na kole

Objekt:

SO 101 Cyklostezka Nový Bor

Místo:

Datum: 05.05.2023


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-41 006,15</b>	
<b>Měněpráce</b>							<b>-654 744,18</b>	
D	0		Všeobecné konstrukce a práce				-439 924,10	
23	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-1 142,660		-439 924,10	SOD
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
P			<i>Hoznamka k poloze: Přebytečná zemina z výkopů – viz položka 123734 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením</i>					
D	1		Zemní práce				-214 820,08	
5	K	123734	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	-1 142,660		-214 820,08	SOD
PP			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM					
P			<i>Poznámka k poloze: Odvoz na skládku. Jedná se o odpad s katalogovým číslem 17 05 04, který není potřeba recyklovat. položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (včetně štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i>					
P								
<b>Vícepráce</b>							<b>613 738,03</b>	
D	1		Zemní práce				268 525,10	
2001	K	122252503	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1 142,660		139 404,52	CS ÚRS 2023 01
PP			Odkopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojní v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252503">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252503</a>					
6	K	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 142,660		129 120,58	SOD
PP			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM					
P			<i>Poznámka k poloze: doslo k uložení výkopku za obruby v ploše 3 427,98m2 x průměrná tloušťka 0,33m = 1 142,66m2 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výhledů</i>					

D		2	Základy			345 212,93	
11	K	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	337,122		345 212,93 SOD
PP		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO					
P		<i>Poznámka k položce: došlo k navýšení kubatur kameniva na základě stanoviska geologem mezi stávající komunikací ul. U hřiště a mostkem v úseku Větve 1 - staničení 0,00000 až 0,05625 a Větve 2 - staničení</i>					



## KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2

Stavba:

19-11-055 - Cyklostezka Lípa-Bor na kole

Objekt:

SO 201 Lávka ev.č. L-04 přes Šporku v ul. KPT. Jaroše

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-11 342,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 342,45	21,00%	-2 381,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-13 724,36**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2

Stavba:

19-11-055 - Cyklostezka Lípa-Bor na kole

Objekt:

SO 201 Lávka ev.č. L-04 přes Šporku v ul. KPT. Jaroše

Místo:

Datum: 05.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-11 342,45**

0 - Všeobecné konstrukce a práce	-27 123,25
1 - Zemní práce	-44 665,30
1 - Zemní práce	60 446,10

## SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2

Stavba:

19-11-055 - Cyklostezka Lípa-Bor na kole

Objekt:

SO 201 Lávka ev.č. L-04 přes Šporku v ul. KPT. Jaroše

Místo:

Datum: 05.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-11 342,45</b>	
<b>Méněpráce</b>							<b>-71 788,55</b>	
D 0 Všeobecné konstrukce a práce							-27 123,25	
27123,25	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-70,450		-27 123,25	SOD
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k položce: Přebytečná zemina z výkopů – viz položka 131834 zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením					
D 1 Zemní práce							-44 665,30	
44665,3	K	131834	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM	M3	-70,450		-44 665,30	SOD
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM  Poznámka k položce: Odvoz na skládku. Jedná se o odpad s katalogovým číslem 17 05 04, který není potřeba recyklovat. položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlžení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení pod vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svažování a přesvah, svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstrálené horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeprazování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svažů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**					
<b>Vícepráce</b>							<b>60 446,10</b>	
D HSV Práce a dodávky HSV							60 446,10	
D 1 Zemní práce							60 446,10	
2002	K	131351703	Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně pro LTM Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a soádu v hornině třídy těžitelnosti II skuoinv 4 přes 50 do 100 m3 <a href="https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/131351703">https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/131351703</a>	m3	70,450		43 608,55	CS ÚRS 2023 01
	PP							
	Online PSC							
9803,78	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	70,450		16 837,55	SOD
	PP		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Poznámka k položce: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vličením					
	P							

## KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2

Stavba:  
19-11-055 - Cyklostezka Lípa-Bor na kole

Objekt:  
**SO 401 Veřejné osvětlení**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 05.05.2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 0
	DIČ: 0
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

<b>Cena bez DPH</b>			<b>62 373,41</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 373,41	21,00%	13 098,42
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>75 471,83</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2

Stavba: 19-11-055 - Cyklostezka Lípa-Bor na kole  
 Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 05.05.2023  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>62 373,41</b>
0 - Všeobecné konstrukce a práce	-16 555,00
1 - Zemní práce	-17 079,10
1 - Zemní práce	96 007,51

## SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2

Stavba: 19-11-055 - Cyklostezka Lípa-Bor na kole  
 Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 05.05.2023  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 62 373,41**

**Méněpráce -33 634,10**

D 0 Všeobecné konstrukce a práce -16 555,00

25 K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 -43,000 -16 555,00 SOD

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU  
 Poznámka k položce:  
 Odvoz na skládku. Přibytelná zemina z výkopů a základů – viz oložka 13273 + 131736

D 1 Zemní práce -17 079,10

8 K 131734R HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO SKM M3 -3,600 -1 713,60 SOD

PP HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO SKM

Poznámka k položce:  
 Odvoz na skládku. Jedná se o odpad s katalogovým číslem 17 05 04, který není potřeba recyklovat.  
 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopště v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151, 2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozkopávání jednotlivých balvanů - vyřadování a nošení výkopku - svahování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatické vývy - ruční výkopáky, odstranění kořenu a napadléků - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výma šlitových stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopště - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezhahmup uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 610411\*

10 K 132734R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO SKM M3 -39,500 -15 365,50 SOD

PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO SKM

Poznámka k položce:  
 Odvoz na skládku. Jedná se o odpad s katalogovým číslem 17 05 04, který není potřeba recyklovat.  
 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopště v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151, 2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozkopávání jednotlivých balvanů - vyřadování a nošení výkopku - svahování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatické vývy - ruční výkopáky, odstranění kořenu a napadléků - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výma šlitových stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopště - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezhahmup uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 610411\*

**Vícepráce 96 007,51**

D 1 Zemní práce 96 007,51

7 K 13173R HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I M3 6,384 5 458,32 SOD

PP HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I

Poznámka k položce: jámy pro nové sloupy VO. (0,8 x 0,8 x 1,3 - 0,5 x 0,5 x 1,2) x 12 = 6,384m<sup>3</sup>

9 K 13273R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I M3 118,500 67 071,00 SOD

PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I

Poznámka k položce: volný terén 0,5 x 0,6 x 395 = 118,5m<sup>3</sup>  
 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopště v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151, 2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozkopávání jednotlivých balvanů - vyřadování a nošení výkopku - svahování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatické vývy - ruční výkopáky, odstranění kořenu a napadléků - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výma šlitových stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopště - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezhahmup uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 610411\*

11 K 17411R ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 124,884 23 478,19 SOD

PP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

Poznámka k položce:  
 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava uládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysušením, případně úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění a různé míry hutnění - ošetření uložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasného zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztlumených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání spánoviny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatické vývy - ruční hutnění - udržování uložště a jeho ochrana proti vošce - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložště a v uložště - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)