

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N19-019_exp6_VR05
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

KSO: 801 46 CC-CZ: 12621
Místo: Jičín Datum: 16.05.2023
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIČÍN DIČ:
Uchazeč: IČ: 45537151
VALC, s.r.o. DIČ: CZ45537151
Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací přímo odkazují

Cena bez DPH			57 884 215,74
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	57 884 215,74	12 155 685,31
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			70 039 901,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N19-019_exp6_VR05

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Místo: Jičín Datum: 16.05.2023

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		57 884 215,74	70 039 901,05
SO 01	KNIHOVNA	55 222 028,19	66 818 654,11
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	32 936 700,95	39 853 408,15
D.1.2	Stavebně konstrukční řešení	9 400 343,31	11 374 415,41
D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení	7 560,00	9 147,60
D.1.4	Technika prostředí staveb	6 636 987,80	8 030 755,24
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	1 060 360,30	1 283 035,96
D.1.4.2	Vzduchotechnika, chlazení	1 492 227,00	1 805 594,67
D.1.4.3	Vytápění	1 178 156,50	1 425 569,37
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika	1 903 485,00	2 303 216,85
D.1.4.6	Slaboproudé rozvody a elektronické komunikace	1 002 759,00	1 213 338,39
D.2.1	MaR	687 015,80	831 289,12
D.2.3	Výtahy	704 000,00	851 840,00
D.2.4	Vybavení interiéru_SO 01 DSJ INT	2 616 640,90	3 166 135,49
D.2.7	AV technika	949 204,00	1 148 536,84
IO 01	Komunikace, zpevněné plochy, chodníky	616 720,02	746 231,22
IO 02	Sadové úpravy	662 235,41	801 304,85
IO 03	Kanalizace dešťová	4 620,00	5 590,20
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	2 662 187,55	3 221 246,94
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	1 976 700,00	2 391 807,00
VON_1	Opravy staveništních komunikací	685 487,55	829 439,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN
Objekt: SO 01 - KNIHOVNA
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:	801 46	CC-CZ:	
Místo:	Jičín	Datum:	16.05.2023
Zadavatel:		IČ:	
	MĚSTO JIČÍN	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	45537151
	VALC, s.r.o.	DIČ:	CZ45537151
Projektant:		IČ:	
	KANIA a.s., Ostrava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových

Cena bez DPH		32 936 700,95	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	32 936 700,95	21,00%	6 916 707,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	39 853 408,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt:

SO 01 - KNIHOVNA

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Jičín

Zadavatel:

MĚSTO JIČÍN

Uchazeč:

VALC, s.r.o.

Datum:

16.05.2023

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 936 700,95

HSV - Práce a dodávky HSV	17 275 438,13
1 - Zemní práce	809 372,77
2 - Zakládání	69 573,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 562 201,40
4 - Vodorovné konstrukce	36 289,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 376 262,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 805 811,91
997 - Přesun sutě	3 296 533,24
998 - Přesun hmot	1 319 393,65
PSV - Práce a dodávky PSV	14 897 763,82
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	224 630,44
713 - Izolace tepelné	724 860,84
762 - Konstrukce tesařské	2 112 654,29
763 - Konstrukce suché výstavby	1 182 256,14
764 - Konstrukce klempířské	1 979 329,91
765 - Krytina skládaná	71 793,43
766 - Konstrukce truhlářské	4 457 748,96
767 - Konstrukce zámečnické	1 263 372,79
771 - Podlahy z dlaždic	730 935,83
776 - Podlahy poviakové	1 282 157,25
781 - Dokončovací práce - obklady	337 294,05
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	170 624,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	88 047,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	272 057,77
N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky	48 155,80
Ostatní - Ostatní	715 343,20
OST1 - Záchytné a zadržovací systémy proti pádu z výšky	112 687,30
OST2 - Ostatní prvky a výrobky	551 230,90
OST3 - Ostatní prvky, konstrukce, činnosti	51 425,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 936 700,95	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					17 275 438,13	
D	1	Zemní práce					809 372,77	
1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	135,000	264,00	35 640,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	124,505	2 426,30	302 086,48	CS ÚRS 2021 02
	vv		*podlahové skladby_BP-předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby"					
	vv		*1_PP" 238,26*0,25		59,565			
	vv		*1_NP" 324,7*0,20		64,940			
	vv		Součet		124,505			
3	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu do 6 m nošením	m3	124,505	668,90	83 281,39	CS ÚRS 2021 02
	vv		*podlahové skladby_BP-předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby"					
	vv		*viz výkopávky" (124,505)		124,505			
	vv		Součet		124,505			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	142,358	57,20	8 142,88	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce:					
	vv		-pro zpětné zásypy _tam a zpět					
	vv		71,179*2 "Přepočtené koeficientem množství		142,358			
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	124,505	139,90	17 418,25	CS ÚRS 2021 02
	vv		*podlahové skladby_BP-předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby"					
	vv		*viz výkopávky" (124,505)		124,505			
	vv		Součet		124,505			
6	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	249,010	129,00	32 122,29	CS ÚRS 2021 02
	vv		124,505*2 "Přepočtené koeficientem množství		249,010			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	221,035	360,30	79 638,91	CS ÚRS 2021 02
	vv		*předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 96,53+124,505		221,035			
	vv		Součet		221,035			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 210,350	27,80	61 447,73	CS ÚRS 2021 02
	vv		221,035*10 "Přepočtené koeficientem množství		2 210,350			
9	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	397,863	308,00	122 541,80	CS VLASTNÍ
	vv		221,035*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		397,863			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	221,035	15,40	3 403,94	CS ÚRS 2021 02
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	71,179	163,10	11 609,29	CS ÚRS 2021 02
	vv		*podlahové skladby_NS_S1 (1.NP)" 9,79*0,1		0,979			
	vv		*podlahové skladby_NS_S2a,b (1.NP)" (188,95+43,35)*0,1		23,230			
	vv		*podlahové skladby_NS_S5 (1.NP)" 85,0*0,1		8,500			
	vv		Mezisoučet		32,709			
	vv		135,0+124,505-(221,035)		38,470			
	vv		Součet		71,179			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,795	163,10	2 902,36	CS ÚRS 2021 02
	vv		*zásypy externím zásypovým materiálem _předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 71,179*0,25		17,795			
	vv		Součet		17,795			
13	M	58343959R	kamenivo drcené frakce 0-63 mm	t	35,590	588,50	20 944,72	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:					
	vv		(specifikace materiálu dle PD a TZ)					
	vv		17,795*2 "Přepočtené koeficientem množství		35,590			
14	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	390,000	53,60	20 904,00	CS ÚRS 2021 02
15	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	71,179	102,40	7 288,73	CS ÚRS 2021 02
D	2	Zakládání					69 573,60	
16	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku třídného	m3	54,000	1 288,40	69 573,60	CS ÚRS 2021 02
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					2 562 201,40	
17	K	311231117	Zdivo a zazdívký otvorů z cihel nebo keramických tvárcí P7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	41,150	3 810,30	156 793,85	CS ÚRS 2021 02
18	K	311231127	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	22,794	11 198,10	255 249,49	CS ÚRS 2021 02
19	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	61,600	2 437,10	150 125,36	CS ÚRS 2021 02
20	K	311236321	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 250 mm	m2	48,972	3 472,70	170 065,06	CS ÚRS 2021 02
21	K	317144154	Překlad z betonu š 240 v 190 dl 1490 mm	kus	2,000	2 811,90	5 623,80	CS ÚRS 2021 02
22	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	19,000	529,80	10 066,20	CS ÚRS 2021 02
23	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	1,000	452,20	452,20	CS ÚRS 2021 02
24	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	4,000	593,30	2 373,20	CS ÚRS 2021 02
25	K	317944323	Válcované nosníky do č.24 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	5,420	75 951,90	411 659,30	CS ÚRS 2021 02
	vv		*ocelové prvky a překlady" 1,045+2,675+1,0+0,7		5,420			
	vv		Součet		5,420			
26	K	319202R01	Dodatečná izolace zdiva_Vodorovná infúzní clona	m2	291,000	3 630,00	1 056 330,00	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce:					
			Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství					

			Vodorovná infúzní clona					
			V úrovni 100 mm nad podlahou v 1 PP je navrženo provedení vodorovné infúzní clony proti vztlínání zemní vlhkosti ve všech stávajících stěnách a příchlcích.					
			V úrovni 100 mm nad přilehlým terénem bude také provedena infúzní clona, která se bude provádět pouze u obvodových suterénních stěn.					
			Infúzní clona bude provedena tlakovou injektáží silikonovou mikroemulzí do předvrtaných otvorů. Průměr otvoru bude 12-16 mm, hloubka otvorů dle tloušťky zdiva zmenšená o 50 mm, osová vzdálenost otvorů bude 80-120 mm. Otvory budou provedeny ve sklonu 20-45° směrem dolů od vodorovné roviny. Injektáž bude prováděna ve dvoufázku do šachovnice.					
			Při provádění infúzní clony je nutno dodržet technologický postup konkrétního výrobce injektážní mikroemulze. Injektáž bude provedena postupně po jednotlivých stěnách.					
27	K	342241112	Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm	m2	7,650	3 839,90	29 375,24	CS ÚRS 2021 02
28	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	25,280	1 137,10	28 745,89	CS ÚRS 2021 02
	vv		(4,0*1,07)+(4*5,25)		25,280			
	vv		Součet		25,280			
29	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	117,552	1 153,90	135 643,25	CS ÚRS 2021 02
	vv		(3,7*13,36)+(4*17,03)		117,552			
	vv		Součet		117,552			
30	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	55,865	1 299,50	72 596,57	CS ÚRS 2021 02
	vv		(2,7*4,55)+(3,7*5,335)+(4,0*5,96)		55,865			
	vv		Součet		55,865			
31	K	342291121	Ukotvení zdiva a příchek ke stávajícím konstrukcím plochými kotvami	m	140,000	146,90	20 566,00	CS ÚRS 2021 02
32	K	346244382	Plentování v do 300 mm válcovaných nosníků	m2	62,450	905,30	56 535,99	CS ÚRS 2021 02
D	4	Vodorovné konstrukce					36 289,10	
33	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	41,000	885,10	36 289,10	CS ÚRS 2021 02
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					6 376 262,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	220,481	100,30	22 114,24	CS ÚRS 2021 02
	VV		"opravy stávajících povrchů stropů_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" (488,83-300,009)+(244,66-213,0)*0,6)+(244,66-213,0)*0,4		220,481			
	VV		Součet		220,481			
35	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stopech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	25,000	688,40	17 210,00	CS ÚRS 2021 02
36	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	27,500	341,90	9 402,25	CS ÚRS 2021 02
	VV		25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		27,500			
37	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	220,481	238,40	52 562,67	CS ÚRS 2021 02
38	K	611315401	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	12,664	156,50	1 981,92	CS ÚRS 2021 02
	VV		"opravy stávajících povrchů stropů_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" (244,66-213,0)*0,4		12,664			
	VV		Součet		12,664			
39	K	611315402	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	207,817	322,40	67 000,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		"opravy stávajících povrchů stropů_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" (488,83-300,009)+(244,66-213,0)*0,6		207,817			
	VV		Součet		207,817			
40	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2 967,206	54,20	160 822,57	CS ÚRS 2021 02
	VV		"viz otlučení + zdvo NS + ZB kce" 1772,414+(2*(75,98+48,972+61,6+7,65+55,865+117,552+25,28))+408,994		2 967,206			
	VV		Součet		2 967,206			
41	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2 967,206	39,70	117 798,08	CS ÚRS 2021 02
42	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	148,350	607,90	90 181,97	CS ÚRS 2021 02
43	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	163,185	293,00	47 813,21	CS ÚRS 2021 02
	VV		148,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		163,185			
44	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových listů, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m2	4 092,764	11,00	45 020,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"		4 092,764			
	VV		"množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 220,481+2967,206+905,077		4 092,764			
	VV		Součet		4 092,764			
45	K	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 967,206	291,40	864 643,83	CS ÚRS 2021 02
	VV		"viz otlučení + zdvo NS + ZB kce" 1772,414+(2*(75,98+48,972+61,6+7,65+55,865+117,552+25,28))+408,994		2 967,206			
	VV		Součet		2 967,206			
46	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2 967,206	188,70	559 911,77	CS ÚRS 2021 02
47	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	5 934,412	60,60	359 625,37	CS ÚRS 2021 02
	VV		2967,206*2 "Přepočtené koeficientem množství		5 934,412			
48	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	905,077	1 188,00	1 075 231,48	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, také zahrnuje náklady na : -na připravený povrch bude nanášen adhezí podhoz z hydraulicky tlučnoucí omítkové směsi tl. 5 mm, vodotěsná jádrovka omítka vyztužena vlákný tl. 15 mm, jádrová sanační omítka tl. 10 mm, vchlní sanační omítka tl. 15 mm a jemná štuková omítka tl. 1,5 mm. "podhledové skladby_NS_1_PP" 228,16 "svislé povrchy_NS_1_PP" 676,917		228,160 676,917 905,077			
	VV		Součet		905,077			
49	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	452,539	605,00	273 786,10	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: Předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby: 905,077*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		452,539			
	VV		Součet		452,539			
50	K	612821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	301,670	275,00	82 959,25	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: Předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby:					
51	K	615142012	Potažení nosníků a překladů rabičovým pletivem	m2	62,450	254,70	15 906,02	CS ÚRS 2021 02
52	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	15,099	75,80	1 144,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"podhled vnější_boční vstup" (2,13*6,9)+(1,34*0,3)		15,099			
	VV		Součet		15,099			
53	K	621151011	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	15,099	68,10	1 028,24	CS ÚRS 2021 02
	VV		"podhled vnější_boční vstup" (2,13*6,9)+(1,34*0,3)		15,099			
	VV		Součet		15,099			
54	K	621221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	15,099	1 535,60	23 186,02	CS ÚRS 2021 02
	VV		"podhled vnější_boční vstup" (2,13*6,9)+(1,34*0,3)		15,099			
	VV		Součet		15,099			
55	M	63151535R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 200mm	m2	16,609	873,70	14 511,28	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: -specifikace dle PD a TZ					
	VV		15,099*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,609			
56	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápuštnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	15,099	87,60	1 322,67	CS ÚRS 2021 02
	VV		"podhled vnější_boční vstup" (2,13*6,9)+(1,34*0,3)		15,099			
	VV		Součet		15,099			
57	K	621531002	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších podhledů	m2	15,099	391,40	5 909,75	CS ÚRS 2021 02
	VV		"podhled vnější_boční vstup" (2,13*6,9)+(1,34*0,3)		15,099			
	VV		Součet		15,099			
58	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	15,099	481,40	7 268,66	CS ÚRS 2021 02
	VV		"podhled vnější_boční vstup" (2,13*6,9)+(1,34*0,3)		15,099			
	VV		Součet		15,099			
59	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	30,290	92,80	2 810,91	CS ÚRS 2021 02
	VV		"fasádní_soklová část" (19,9*1,1)+(16,8*0,5)		30,290			
	VV		Součet		30,290			
60	K	622131121	Penetrační hloubkový nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	341,460	65,30	22 297,34	CS ÚRS 2021 02
61	K	622151011	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	341,464	62,70	21 409,79	CS ÚRS 2021 02
62	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mmmm	m2	326,830	1 038,30	339 347,59	CS ÚRS 2021 02
	VV		(403,26-46,14-30,29)		326,830			
	VV		Součet		326,830			
63	M	28375952R	deska EPS 70 fasádní průměrná tl. 200 mm	m2	359,513	290,30	104 366,62	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: specifikace dodávky _dle PD a TZ					
	VV		326,83*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		359,513			
64	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	73,170	240,00	17 560,80	CS ÚRS 2021 02
65	M	28375932	deska EPS 70 fasádní tl 40mm	m2	14,634	58,10	850,24	CS ÚRS 2021 02
	VV		73,17*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		14,634			
66	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	8,900	240,00	2 136,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"zateplení/vyrovnání parapetu" 8,9		8,900			
	VV		Součet		8,900			
67	M	28376365	deska XPS tl 40mm	m2	1,780	155,60	276,97	CS VLASTNÍ
	VV		8,9*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		1,780			
68	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	326,830	56,40	18 433,21	CS ÚRS 2021 02
69	K	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	30,290	364,00	11 025,56	CS ÚRS 2021 02
	VV		"fasádní_soklová část" (19,9*1,1)+(16,8*0,5)		30,290			
	VV		Součet		30,290			
70	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	60,580	117,90	7 142,38	CS ÚRS 2021 02
	VV		30,29*2 "Přepočtené koeficientem množství		60,580			
71	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	341,460	212,10	72 423,67	CS ÚRS 2021 02
72	K	622454R04	Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství	m2	356,559	55,00	19 610,75	CS VLASTNÍ
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		"dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ"					
	VV		-veškeré systémové lišty, rohovníky, profily					
	VV		Množství vztaženo na plochu KZS.					
	VV		341,46+15,099		356,559			
	VV		Součet		356,559			
73	K	622531002	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn	m2	341,464	366,70	125 214,85	CS ÚRS 2021 02
74	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	341,464	456,70	155 946,61	CS ÚRS 2021 02
75	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	46,140	43,00	1 984,02	CS ÚRS 2021 02
76	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	341,460	42,30	14 443,76	CS ÚRS 2021 02
77	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tf. C 25/30	m3	31,736	7 535,00	239 130,76	CS ÚRS 2021 02
	VV		"podlahové skladby_NS_S1 (1.NP)" 9,79*0,06		0,587			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "podlahové skladby_NS_S2a,b (1.NP)" (188,95+43,35)*0,07		16,261			
			vv "podlahové skladby_NS_S3 (1.NP)" 39,4*0,07		2,758			
			vv "podlahové skladby_NS_S6 (2.NP)" 10,41*0,06		0,625			
			vv "podlahové skladby_NS_S7 (2.NP)" 162,88*0,06		9,773			
			vv "podlahové skladby_NS_S8 (2.NP)" 13,0*0,06		0,780			
			vv "podlahové skladby_NS_S9 (2.NP)" 15,87*0,06		0,952			
			vv Součet		31,736			
78	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	27,379	6 215,00	170 160,49	CS ÚRS 2021 02
			vv "podlahové skladby_NS_S22_(1.PP)" 228,16*0,12		27,379			
			vv Součet		27,379			
79	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	49,064	4 664,00	228 834,50	CS ÚRS 2021 02
			vv "podlahové skladby_NS_S1 (1.NP)" 9,79*0,15		1,469			
			vv "podlahové skladby_NS_S2a,b (1.NP)" (188,95+43,35)*0,15		34,845			
			vv "podlahové skladby_NS_S5 (1.NP)" 85,0*0,15		12,750			
			vv Součet		49,064			
80	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	31,736	110,00	3 490,96	CS ÚRS 2021 02
81	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	27,379	110,00	3 011,69	CS ÚRS 2021 02
82	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	49,064	55,00	2 698,52	CS ÚRS 2021 02
83	K	631319235	Příplatek k potěrům za přidání výztužných vláken	m3	11,408	1 100,00	12 548,80	CS ÚRS 2021 02
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Specifikace - viz PD a TZ</i>								
84	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	7,835	50 170,00	393 081,95	CS ÚRS 2021 02
			vv "podlahové skladby_NS_S1 (1.NP)" 9,79/1000*(5,0*1,2)		0,059			
			vv "podlahové skladby_NS_S1 (1.NP)" 9,79/1000*(3,0*1,2)		0,035			
			vv "podlahové skladby_NS_S2a,b (1.NP)" (188,95+43,35)/1000*(5,0*1,2)*2		2,788			
			vv "podlahové skladby_NS_S2a,b (1.NP)" (188,95+43,35)/1000*(3,0*1,2)		0,836			
			vv "podlahové skladby_NS_S3 (1.NP)" 39,4/1000*(3,0*1,2)		0,142			
			vv "podlahové skladby_NS_S5 (1.NP)" 85,0/1000*(5,0*1,2)		0,510			
			vv "podlahové skladby_NS_S6 (2.NP)" 10,41/1000*(3,0*1,2)		0,037			
			vv "podlahové skladby_NS_S7 (2.NP)" 162,88/1000*(3,0*1,2)		0,586			
			vv "podlahové skladby_NS_S8 (2.NP)" 13,0/1000*(3,0*1,2)		0,047			
			vv "podlahové skladby_NS_S9 (2.NP)" 15,87/1000*(3,0*1,2)		0,057			
			vv "podlahové skladby_NS_S22_(1.PP)" 228,16/1000*(5*1,2)*2		2,738			
			vv Součet		7,835			
85	K	632450133	Výrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	16,800	836,00	14 044,80	CS ÚRS 2021 02
			vv "podlahové skladby_NS_S4 (1.NP)" 16,8		16,800			
			vv Součet		16,800			
86	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	777,030	275,00	213 683,25	CS ÚRS 2021 02
			vv "podlahové skladby_NS_S2a,b (1.NP)" (188,95+43,35)		232,300			
			vv "podlahové skladby_NS_S3 (1.NP)" 39,4		39,400			
			vv "podlahové skladby_NS_S7 (2.NP)" 162,88		162,880			
			vv Mezisoučet		434,580			
			vv "podlahové skladby_NS_S23-24" (171,05+171,4)		342,450			
			vv Součet		777,030			
87	K	632451254	Potěr cementový samonivelační lité C30 tl do 50 mm	m2	228,160	462,00	105 409,92	CS ÚRS 2021 02
			vv "podlahové skladby_NS_S22_(1.PP)" 228,16		228,160			
			vv Součet		228,160			
88	K	635111242	Násyp pod podlahy z kameniva 0-32 se ztuhnutím	m3	49,064	2 742,20	134 543,30	CS ÚRS 2021 02
			vv "podlahové skladby_NS_S1 (1.NP)" 9,79*0,15		1,469			
			vv "podlahové skladby_NS_S2a,b (1.NP)" (188,95+43,35)*0,15		34,845			
			vv "podlahové skladby_NS_S5 (1.NP)" 85,0*0,15		12,750			
			vv Součet		49,064			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 805 811,91	
89	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	228,160	80,40	18 344,06	CS ÚRS 2021 02
			vv "podlahové skladby_NS_S22_(1.PP)" 228,16		228,160			
			vv Součet		228,160			
90	K	938902123	Dočištění ploch vnějších ocelovými kartáči	m2	34,900	316,90	11 059,81	CS ÚRS 2021 02
			vv "sanace venkovní soklové části" 34,9		34,900			
			vv Součet		34,900			
91	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	483,912	88,00	42 584,26	CS ÚRS 2021 02
			vv "pohledová plocha" (16,8*10,5)+(19,6*6,4)+(19,5*5,0)		403,260			
			vv "plochy ostatní a přesahy" 0,2*403,26		80,652			
			vv Součet		483,912			
92	K	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	21 776,040	1,70	37 019,27	CS ÚRS 2021 02
			vv 483,912*45 "Přepočtené koeficientem množství"		21 776,040			
93	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	483,912	66,00	31 938,19	CS ÚRS 2021 02
94	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	483,912	5,50	2 661,52	CS ÚRS 2021 02
95	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	21 776,040	0,20	4 355,21	CS ÚRS 2021 02
			vv 483,912*45 "Přepočtené koeficientem množství"		21 776,040			
96	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	483,912	3,30	1 596,91	CS ÚRS 2021 02
97	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou zatížení do 150 kg/m2	m2	1 093,101	70,00	76 517,07	CS ÚRS 2021 02
98	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 057,693	147,20	155 692,41	CS ÚRS 2021 02
			vv 1,3*(228,16+383,29+202,16)		1 057,693			
			vv Součet		1 057,693			
99	K	961055111	Bourání základů z betonu nebo ŽB	m3	36,400	4 840,00	176 176,00	CS ÚRS 2021 02
100	K	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčkovék tl do 150 mm	m2	182,925	165,00	30 182,63	CS ÚRS 2021 02
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>JC obsahuje vybourání souvisejících výpňí otvorů</i>								
			vv 182,925		182,925			
			vv Součet		182,925			
101	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	119,500	1 386,00	165 627,00	CS ÚRS 2021 02
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>JC obsahuje vybourání souvisejících výpňí otvorů</i>								
102	K	962052211	Bourání konstrukcí nadzákladových ze ŽB přes 1 m3	m3	38,750	3 630,00	140 662,50	CS ÚRS 2021 02
103	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	91,550	3 300,00	302 115,00	CS ÚRS 2021 02
104	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	114,350	1 760,00	201 256,00	CS ÚRS 2021 02
			vv "podlahové skladby_BP-předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby"					
			vv "1.PP" 238,26*0,1*2		47,652			
			vv "1.NP" 324,7*0,1*2		64,940			
			vv "2.NP" 17,58*0,1		1,758			
			vv Součet		114,350			
105	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	7,455	1 870,00	13 940,85	CS ÚRS 2021 02
			vv "podlahové skladby_BP"					
			vv "1.PP" 49,7*0,15		7,455			
			vv Součet		7,455			
106	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s ocelovou výztuží tl do 100 mm	m3	114,350	550,00	62 892,50	CS ÚRS 2021 02
107	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin socelovou výztuží tl přes 100 mm	m3	7,455	990,00	7 380,45	CS ÚRS 2021 02
108	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	95,420	220,00	20 992,40	CS ÚRS 2021 02
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>V jednotkové ceně zahrnutý , nad rámec cenikového obsahu, také náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.</i>								
			vv "podlahové skladby_BP"					
			vv "1.PP" 61,26		61,260			
			vv "1.NP" 16,58		16,580			
			vv "2.NP" 17,58		17,580			
			vv Součet		95,420			
109	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových plochy přes 1 m2	m2	64,420	220,00	14 172,40	CS ÚRS 2021 02
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>V jednotkové ceně zahrnutý , nad rámec cenikového obsahu, také náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.</i>								
			vv "podlahové skladby_BP"					
			vv "1.NP" 64,42		64,420			
			vv Součet		64,420			
110	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic teracových plochy přes 1 m2	m2	0,990	220,00	217,80	CS ÚRS 2021 02
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>V jednotkové ceně zahrnutý , nad rámec cenikového obsahu, také náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.</i>								
			vv "podlahové skladby_BP"					
			vv "2.NP" 0,99		0,990			
			vv Součet		0,990			
111	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	32,470	770,00	25 001,90	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "podlahové skladyby_BP-předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby"					
			vv "1.NP" 324,7*0,1		32,470			
			vv Součet		32,470			
112	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	35,739	770,00	27 519,03	CS ÚRS 2021 02
			vv "podlahové skladyby_BP-předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby"					
			vv "1.PP" 238,26*0,15		35,739			
			vv Součet		35,739			
113	K	965083122	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	20,296	770,00	15 627,92	CS ÚRS 2021 02
			vv "podlahové skladyby_BP-předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby"					
			vv "2.NP" 101,48*0,2		20,296			
			vv Součet		20,296			
114	K	971033691	Vybourání prostupů a vysekání kapes ve svislých a vodorovných konstrukcích	m3	17,250	2 750,00	47 437,50	CS ÚRS 2021 02
115	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	12,664	66,00	835,82	CS ÚRS 2021 02
			vv "opravy stávajících povrchů stropů_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" (244,66-213,0)*0,4		12,664			
			vv Součet		12,664			
116	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	207,817	88,00	18 287,90	CS ÚRS 2021 02
			vv "opravy stávajících povrchů stropů_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" (488,83-300,009)+((244,66-213,0)*0,6)		207,817			
			vv Součet		207,817			
117	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	751,269	123,20	92 556,34	CS ÚRS 2021 02
			vv "podhledové skladyby_BP_1.PP-2.NP" 238,26+300,009+213,0		751,269			
			vv Součet		751,269			
118	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	34,160	165,00	5 636,40	CS ÚRS 2021 02
			vv "podhledové skladyby_BP_1.PP-2.NP" 16,58+17,58		34,160			
			vv Součet		34,160			
119	K	762841811	Demontáž podbíjení stropů z hrubých prken tl do 35 mm	m2	34,160	165,00	5 636,40	CS ÚRS 2021 02
120	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	2 449,331	107,80	264 037,88	CS ÚRS 2021 02
			vv "1.PP" 2,7*(250,71)		676,917			
			vv "1.NP-3.NP" (3,7*248,02)+(4,0*177,56)+(3,4*42,5)		1 772,414			
			vv Součet		2 449,331			
121	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	341,460	99,00	33 804,54	CS ÚRS 2021 02
			vv "sanace podkladu_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 341,46		341,460			
			vv Součet		341,460			
122	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	206,690	165,00	34 103,85	CS ÚRS 2021 02
			vv "stávající koe" 176,4		176,400			
			vv "fasádní_soklová část" (19,9*1,1)+(16,8*0,5)		30,290			
			vv Součet		206,690			
123	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	172,928	110,00	19 022,08	CS ÚRS 2021 02
			vv 2,0*(9,08+42,34+34,1)		171,040			
			vv 0,8*(2,36)		1,888			
			vv Součet		172,928			
124	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn vnějších plochy přes 1 m2	m2	30,290	220,00	6 663,80	CS ÚRS 2021 02
			vv "fasádní_soklová část" (19,9*1,1)+(16,8*0,5)		30,290			
			vv Součet		30,290			
125	K	981011112	Demolice konstrukcí krovů a střech postupným rozebíráním	m3	680,000	704,00	478 720,00	CS ÚRS 2021 02
			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek. ----- JC obsahuje , nad rámec cenikového obsahu, také náklady na demontáže a demolice: -prvky a konstrukce krovu -střešní krytina vč. doplňků a příslušenství -ostatní, nespecifikované, přímo související prvky a konstrukce 680,0 vv Součet					
					680,000			
					680,000			
126	K	981011313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	1 080,000	181,50	196 020,00	CS ÚRS 2021 02
127	K	985131211	Očištění ploch kamenných vnějších křemíčitým pískem	m2	34,900	501,90	17 516,31	CS ÚRS 2021 02
			vv "sanace venkovní soklové části" 34,9		34,900			
			vv Součet		34,900			
D 997 Přesun sutě							3 296 533,24	
128	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	1 794,520	880,00	1 579 177,60	CS ÚRS 2021 02
129	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	1 794,520	495,00	888 287,40	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ -----					
130	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	1 794,520	187,00	335 575,24	CS ÚRS 2021 02
131	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	35 890,400	11,00	394 794,40	CS ÚRS 2021 02
			vv 1794,52*20 Přepočtené koeficientem množství		35 890,400			
132	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1 794,520	55,00	98 698,60	CS ÚRS 2021 02
D 998 Přesun hmot							1 319 393,65	
133	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	935,077	1 411,00	1 319 393,65	CS ÚRS 2021 02
D PSV Práce a dodávky PSV							14 897 763,82	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							224 630,44	
134	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	437,780	28,60	12 520,51	CS ÚRS 2021 02
			vv "podlahové skladyby_NS_S1 (1.NP)" 9,79		9,790			
			vv "podlahové skladyby_NS_S2a,b (1.NP)" (188,95+43,35)		232,300			
			vv "podlahové skladyby_NS_S3 (1.NP)" 39,4		39,400			
			vv "podlahové skladyby_NS_S4 (1.NP)" 16,8		16,800			
			vv "podlahové skladyby_NS_S5 (1.NP)" 85,0		85,000			
			vv Mezisoučet		383,290			
			vv "vytažení systému na svislé stěny" (54,49)		54,490			
			vv Součet		437,780			
135	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,131	101 750,00	13 329,25	CS ÚRS 2021 02
			vv 437,78*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,131			
136	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	437,780	151,80	66 455,00	CS ÚRS 2021 02
			vv "podlahové skladyby_NS_S1 (1.NP)" 9,79		9,790			
			vv "podlahové skladyby_NS_S2a,b (1.NP)" (188,95+43,35)		232,300			
			vv "podlahové skladyby_NS_S3 (1.NP)" 39,4		39,400			
			vv "podlahové skladyby_NS_S4 (1.NP)" 16,8		16,800			
			vv "podlahové skladyby_NS_S5 (1.NP)" 85,0		85,000			
			vv Mezisoučet		383,290			
			vv "vytažení systému na svislé stěny" (54,49)		54,490			
			vv Součet		437,780			
137	M	62853004R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerální posypem na horním povrchu	m2	503,447	203,50	102 451,46	CS VLASTNÍ
			vv 437,78*1,15 Přepočtené koeficientem množství		503,447			
138	K	711493121	Izolace proti vodě svislá těsnící hmotou (exteriérové využití)	m2	30,290	566,50	17 159,29	CS ÚRS 2021 02
			<i>Poznámka k položce:</i> Specifikace: ----- V jednotkové ceně zahrnutý náklady na systémové koutové pásky/profilý. Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm. ----- "fasádní_soklová část" (19,9*1,1)+(16,8*0,5) vv Součet					
					30,290			
					30,290			
139	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	2 119,155	6,00	12 714,93	CS ÚRS 2021 02
D 713 Izolace tepelné							724 860,84	
140	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené tl do 100 mm	m2	342,280	18,70	6 400,64	CS ÚRS 2021 02
			vv "podlahové skladyby_BP-předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby"					
			vv "1.NP" 324,7		324,700			
			vv "2.NP" 17,58		17,580			
			vv Součet		342,280			
141	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	202,160	54,60	11 037,94	CS ÚRS 2021 02
			vv "podlahové skladyby_NS_S6 (2.NP)" 10,41		10,410			
			vv "podlahové skladyby_NS_S7 (2.NP)" 162,88		162,880			
			vv "podlahové skladyby_NS_S8 (2.NP)" 13,0		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	763161721	SDK podkroví deska 1xXF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30	m2	298,275	1 078,00	321 540,45	CS ÚRS 2021 02
	VV		"podhledové skladby_NS_1-2.NP" (1,25*(262,76-24,14))		298,275			
	VV		Součet		298,275			
181	K	763161741	SDK podkroví deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30	m2	30,175	1 144,00	34 520,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		"podhledové skladby_NS_1-2.NP" (1,25*(24,14))		30,175			
	VV		Součet		30,175			
182	K	763755R01	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišť, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků atd)	m2	934,921	110,00	102 841,31	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: SYSTEMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) "Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 290,461+644,46		934,921			
	VV		Součet		934,921			
183	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby	%	11 153,360	6,00	66 920,16	CS ÚRS 2021 02
	D	764	Konstrukce klempířské				1 979 329,91	
184	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	39,000	107,90	4 208,10	CS ÚRS 2021 02
185	K	764004811	Demontáž žlabu do suti	m	58,000	199,20	11 553,60	CS ÚRS 2021 02
186	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	24,000	81,40	1 953,60	CS ÚRS 2021 02
187	K	764767N01	K-1 - D+M Oplechování okenního parapetu, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 240mm	bm	11,900	468,60	5 576,34	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.					
188	K	764767N02	K-2 - D+M Oplechování okenního parapetu, měděný plech tl. 0,55mm, r.š. 320mm	bm	11,820	908,60	10 739,65	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.					
189	K	764767N03	K-3 - D+M Oplechování okenního parapetu, měděný plech tl. 0,55mm, r.š. 250mm	bm	11,820	871,20	10 297,58	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.					
190	K	764767N04	K-4 - D+M Okapový systém - nástřešný žlab měděný, r.š. 670mm, prům. 150mm	bm	57,295	2 046,00	117 225,57	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.					
191	K	764767N05	K-4 - D+M Okapový systém - svislé odpadní potrubí na dešťovou vodu, měděný plech tl. 0,6mm, prům. 120mm	bm	6,000	1 458,60	8 751,60	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.					
192	K	764767N06	K-4 - D+M Okapový systém - svislé odpadní potrubí na dešťovou vodu, plast tl. 0,6mm, prům. 120mm	bm	18,000	1 386,00	24 948,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.					
193	K	764767N07	K-5 - D+M Dodávka střešní krytiny z pásů mědi tl. 0,7mm, šířka pásů 600mm, r.š. 670mm, jako kompletní systém, celkem cca 355 m2	m2	355,000	4 653,00	1 651 815,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. (KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VČ. SEPARAČNÍ MEMBRÁNY, PRVKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘEDEPSANÉ PD A VÝROBCEM SYSTÉMU.)					
194	K	764767N08	K-5a - D+M Systémové prostupy pro odvětrání kanalizace, včetně těsnění a větracího nástavce-stříšky	ks	2,000	1 386,00	2 772,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.					
195	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	18 498,410	7,00	129 488,87	CS ÚRS 2021 02
	D	765	Krytina skládaná				71 793,43	
196	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	355,000	47,10	16 720,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"střešní skladby a konstrukce" 355,0		355,000			
	VV		Součet		355,000			
197	M	28329320R	fólie kontaktní , lehkého typu tl. 0,27 mm, pro doplňkovou hydroizolační vrstvu _ specifikace dle PD a TZ	m2	390,500	36,20	14 136,10	CS VLASTNÍ
	VV		355*1,1 Přepočtené koeficientem množství		390,500			
198	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	355,000	47,10	16 720,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"střešní skladby a konstrukce" 355,0		355,000			
	VV		Součet		355,000			
199	M	28329033R	fólie kontaktní difúzně propustná, tl. 0,48 mm, pro doplňkovou hydroizolační vrstvu s integrovanou samolepící páskou	m2	390,500	45,30	17 689,65	CS VLASTNÍ
	VV		355*1,1 Přepočtené koeficientem množství		390,500			
200	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané	%	652,668	10,00	6 526,68	CS ÚRS 2021 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				4 457 748,96	
201	K	766015R01	Dodávka a montáž kompletní skladby nášlapné vrstvy _ S5 (podkladní dřevěný rošt + terasová prkna ze sibiřského modřínu 35/120,140,180/4000 mm)	m2	115,000	3 382,50	388 987,50	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství					
	VV		"podlahové skladby_NS_S5 (1.NP) _ TERASA+RAMPA+SOUVISEJÍCÍ SCHODY" 115,0		115,000			
	VV		Součet		115,000			
202	K	766765N01	D-1P - D+M Interiérové dveře jednokřídle, plně, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 870x1970mm	ks	2,000	12 131,90	24 263,80	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
203	K	766765N02	D-2L - D+M Interiérové dveře jednokřídle, plně, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 650x2230mm	ks	1,000	12 131,90	12 131,90	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
204	K	766765N03	D-3L - D+M Interiérové dveře jednokřídle, plně, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 900x1970mm	ks	1,000	12 131,90	12 131,90	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
205	K	766765N04	D-4P - D+M Interiérové obložkové dveře jednokřídle plně, materiál masiv, včetně zárubně, křídlo 700x2230mm	ks	1,000	31 794,40	31 794,40	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
206	K	766765N05	D-5P - D+M Interiérové obložkové dveře jednokřídle plně, materiál masiv, včetně zárubně, křídlo 900x2230mm	ks	1,000	52 265,40	52 265,40	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
207	K	766765N06	D-6P - D+M Interiérové obložkové dveře jednokřídle plně, materiál masiv, včetně zárubně, křídlo 800x2230mm	ks	1,000	33 411,40	33 411,40	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
208	K	766765N07	D-7P, 7L - D+M Interiérové dveře jednokřídle, plně, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 700x1970mm	ks	7,000	20 710,80	144 975,60	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
209	K	766765N08	D-8L - D+M Interiérové dveře jednokřídle, plně, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 700x1970mm	ks	2,000	19 896,80	39 793,60	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
210	K	766765N09	D-9P - D+M Interiérové dveře jednokřídle, plně, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 700x1970mm	ks	2,000	19 896,80	39 793,60	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
211	K	766765N10	D-10P - D+M Interiérové dveře jednokřídlé, plně, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 800x1970mm	ks	1,000	19 896,80	19 896,80	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
212	K	766765N11	D-11P - D+M Interiérové dveře jednokřídlé, plně, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 800x1970mm	ks	1,000	18 444,80	18 444,80	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
213	K	766765N12	D-12P, 12L - D+M Interiérové dveře jednokřídlé, plně, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 800x1970mm	ks	2,000	18 444,80	36 889,60	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
214	K	766765N13	D-13 - D+M Interiérové obložkové dveře dvoukřídlé plně, materiál masiv, včetně zárubně, dveře 1420x2490mm	ks	1,000	78 941,50	78 941,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
215	K	766765N14	D-14, INT-01c - D+M Stěna s posuvnými dveřmi, materiál překližka břiza, dveře 1100x2732mm posuvné do kapsy, sestava 3070x3710mm	ks	1,000	103 604,60	103 604,60	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
216	K	766765N15	D-15, INT-04e - D+M Dělicí stěna s dveřmi, materiál překližka břiza, dveře otevíravé 1600x2608mm, sestava 5050x3710mm	ks	1,000	148 880,60	148 880,60	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
217	K	766765N16	D-16 - D+M Interiérová sestava, materiál: masiv, PO - min. EW30 DP3+C, dveře dvoukřídlé 1800x2680mm, sestava 2970x2730mm	ks	1,000	224 446,20	224 446,20	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
218	K	766765N17	D-17P - D+M Interiérové dveře jednokřídlé, plně, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 900x1970mm	ks	1,000	19 896,80	19 896,80	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
219	K	766765N18	D-18P - D+M Interiérové dveře jednokřídlé, plně, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 800x1970mm	ks	1,000	19 896,80	19 896,80	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
220	K	766765N19	D-19L - D+M Interiérové dveře jednokřídlé, plně, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 900x2500mm	ks	1,000	26 221,80	26 221,80	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
221	K	766765N20	D-20L - D+M Interiérové dveře jednokřídlé, plně, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 900x2500mm	ks	1,000	27 035,80	27 035,80	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
222	K	766765N21	D-21 - D+M Dvoukřídlé dveře otočné, částečně prosklené, materiál: masiv, včetně zárubně, dveře 1785x2485mm, sestava 1885x2550mm	ks	1,000	95 247,90	95 247,90	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
223	K	766765N22	D-22 - D+M Interiérová sestava, materiál: masiv, PO - min. EW30 DP3+C, dveře dvoukřídlé 1800x2485mm, sestava 2870x2550mm	ks	1,000	219 875,70	219 875,70	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
224	K	766765N23	D-27P - D+M Interiérové dveře jednokřídlé, plně, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 700x1970mm	ks	1,000	19 231,30	19 231,30	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
225	K	766765N24	D-26L - D+M Interiérové obložkové dveře jednokřídlé plně, materiál masiv, včetně zárubně, dveře 800x1990mm	ks	1,000	27 384,50	27 384,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
226	K	766765N25	D-27L - D+M Interiérové obložkové dveře jednokřídlé plně, materiál masiv, včetně zárubně, dveře 900x1990mm, PO- min. EW15 DP3+C	ks	1,000	27 384,50	27 384,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
227	K	766765N26	D-28 - D+M Repase stávajících dveří, interiérové dřevěné dveře 1140x1970mm, částečně prosklené, s nadsvětlikem, otvor 1340x2580mm	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
228	K	766765N27	D-29 - D+M Repase stávajících dveří a zárubně, interiérové dřevěné dveře plné 1180x2130mm, otvor 1480x2280mm	ks	2,000	22 000,00	44 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
229	K	766765N28	D-30 - D+M Repase stávajících dveří a zárubně, interiérové dřevěné dveře plné 1140x2130mm, otvor 1440x2280mm	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
230	K	766765N29	D-31 - D+M Repase stávajících dveří a zárubně, interiérové dřevěné dveře plné 1110x2130mm, otvor 1410x2280mm	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
231	K	766765N30	D-GK1 - D+M Systém generálního klíče - výměna stávající cylindrické vložky, nová cylindrická vložka se systémem generál. klíče	ks	15,000	2 765,40	41 481,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
232	K	766765N31	D-GK2 - D+M Systém generálního klíče - výměna stávajícího dozického zámku, nový zámek cylindrický se systémem generál. klíče	ks	1,000	3 850,00	3 850,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
233	K	766765N32	D-K1 - D+M Nové kování - štiťek, materiál: masivní mosaz	ks	4,000	1 100,00	4 400,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.					
234	K	766765N33	T-1 - D+M Dřevěné schodiště, materiál: dub masiv, včetně zděného zábradlí - výšky 1000mm	ks	1,000	148 500,00	148 500,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.					
235	K	766765N34	T-2 - D+M Zábradelní madlo, materiál: masiv dub, průměr: 30mm	m	8,230	2 750,00	22 632,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.					
236	K	766765N35	T-3a - D+M Garnýž pro závěs, materiál masiv smrk, 1ks	m	2,030	500,50	1 016,02	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.					
237	K	766765N36	T-3b - D+M Garnýž pro závěs, materiál masiv smrk, 1ks	m	2,820	500,50	1 411,41	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dveří specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.					
238	K	766765N37	T-3c - D+M Garnýž pro závěs, materiál masiv smrk, 1ks	m	2,540	500,50	1 271,27	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.</i>					
239	K	766765N38	T-3d - D+M Garnýz pro závěs, materiál masiv smrk, 1ks	m	4,390	500,50	2 197,20	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.</i>					
240	K	766765N39	O-1 - D+M Dřevohliníkové okno jednokřídle, rám z dřevěných profilů, okno 2500x2140mm	ks	1,000	72 833,20	72 833,20	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.</i>					
241	K	766765N40	O-2 - D+M Dřevohliníkové okno jednokřídle, rám z dřevěných profilů, okno 3000x2140mm	ks	1,000	83 442,70	83 442,70	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.</i>					
242	K	766765N41	O-3 - D+M Exteriérová skládací stěna, rozměr 3000x2590mm, jednokřídle dveře š. 900mm, dvě křídla skládací, zasklení od výšky 450mm	ks	2,000	205 794,60	411 589,20	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.</i>					
243	K	766765N42	O-4 - D+M Kynné střešní okno, int.: dřevěný profil z masivního dubu, integrovany motor pro kynné otevírání, rozměr 1000x1600mm	ks	1,000	77 000,00	77 000,00	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.</i>					
244	K	766765N43	O-5 - D+M Sestava - ateliérové dělené prosklení, dřevěný profil z masivního dubu, sestava ze 4 kynných oken a 5 oken fix, 2250x6000mm	ks	1,000	248 777,10	248 777,10	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.</i>					
245	K	766765N44	O-6 - D+M Střešní výlez, dřevěný profil z masivního dubu, 700x700mm	ks	1,000	18 659,30	18 659,30	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.</i>					
246	K	766765N45	O-7 - D+M Dřevohliníková prosklená sestava pásových oken, rám z dřevěných profilů, rozměr 11820x1185mm	ks	1,000	260 964,00	260 964,00	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.</i>					
247	K	766765N46	O-8 - D+M Dřevohliníková prosklená sestava pásových oken, rám z dřevěných profilů, rozměr 11820x1470mm	ks	2,000	274 433,50	548 867,00	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.</i>					
248	K	766765N50	Dodávka a montáž _ kompletní skladby konstrukce _ S13 (dle PD a výpisu skladeb konstrukcí D.1.1_SO 01_48)	m2	18,000	4 180,00	75 240,00	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací činností a dodávek/doplňků/příslušenství</i>					
249	K	766765N51	Dodávka a montáž _ kompletní skladby konstrukce _ S14-S15 (dle PD a výpisu skladeb konstrukcí D.1.1_SO 01_48)	m2	28,000	4 180,00	117 040,00	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací činností a dodávek/doplňků/příslušenství</i>					
250	K	766765N52	Dodávka a montáž _ kompletní skladby konstrukce _ S16 (dle PD a výpisu skladeb konstrukcí D.1.1_SO 01_48)	m2	22,500	4 510,00	101 475,00	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací činností a dodávek/doplňků/příslušenství</i>					
251	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%	42 454,752	5,00	212 273,76	CS ÚRS 2021 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 263 372,79	
252	K	767766N01	D-23 - D+M Interiérová posuvná prosklená akustická stěna, AL eloxovaný rám panelů, tř. požární ochrany: B2, rozměr 4470x2550mm	ks	1,000	431 851,20	431 851,20	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.</i>					
253	K	767766N02	D-24 - D+M Interiérová posuvná akustická stěna, AL eloxovaný rám panelů, tř. požární ochrany: B2, rozměr 5380x2280mm	ks	1,000	216 562,50	216 562,50	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.</i>					
254	K	767766N03	Z-1P - D+M Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do stavebního otvoru, 870x1970mm, ústí 100mm	ks	2,000	7 700,00	15 400,00	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
255	K	767766N04	Z-2L - D+M Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do stavebního otvoru, 650x1970mm, ústí 100mm	ks	1,000	7 700,00	7 700,00	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
256	K	767766N05	Z-3L - D+M Univerzální ocelová zárubeň pro zděné přčky, podlahové zapuštění standardně 30mm, 900x1970mm, ústí 140mm	ks	1,000	6 380,00	6 380,00	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
257	K	767766N06	Z-4P - D+M Ocelová zárubeň pro SDK přčky, 700x1970mm, ústí 100mm	ks	1,000	3 960,00	3 960,00	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
258	K	767766N07	Z-5 - D+M Ocelové konzoly pro uchycení žulové desky, materiál ocel	kpl	1,000	30 800,00	30 800,00	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
259	K	767766N08	Z-6 - D+M Zábradelní madlo, materiál ocel, prům. 40mm	m	4,635	2 200,00	10 197,00	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
260	K	767766N09	Z-7 - D+M Madlo schodiště, materiál ocel, prům. 30mm	m	6,700	2 750,00	18 425,00	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
261	K	767766N10	Z-8 - D+M Ocelové zábradlí, výška 1080mm, kce madel z ocelových hladkých bezešvých trubek prům. 30mm, délka 8824mm, 1ks	kg	70,500	440,00	31 020,00	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
262	K	767766N11	Z-9 - D+M Ocelové zábradlí, výška 900mm, kce z ocelových hladkých bezešvých trubek prům. 30mm, délka 2150-1250mm, 1ks	kg	6,700	550,00	3 685,00	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					
263	K	767766N12	Z-10 - D+M Závěsný systém posuvné akustické přčky, kce z ocelových jeleků 50x100x5mm, 1ks	kus	1,000	495,00	495,00	CS VLASTNÍ
	p		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
264	K	767766N13	Z-11 - D+M Interiér. systém. prosklená příčka - 2110x2550mm, z tenkostěnných AL profilů, PO-min. EW30 DP3+C, dveře š. 1940mm	ks	1,000	132 513,70	132 513,70	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.					
265	K	767766N14	Z-12 - D+M Interiérová systémová prosklená příčka, z tenkostěnných AL profilů, rozměr 2980x2550mm	ks	1,000	55 755,70	55 755,70	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.					
266	K	767766N15	Z-13 - D+M Interiérová systémová prosklená příčka, z tenkostěnných AL profilů, rozměr 2700x2550mm	ks	1,000	51 367,80	51 367,80	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.					
267	K	767766N16	EZ-1-9 - D+M Vnější AL žaluzie s automatickým ovládáním, AL lamela tvaru "Z" šířky 90mm	m2	29,150	6 418,50	187 099,28	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken a exteriérových žaluzií.					
268	K	767766N17	POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT		0,000	0,00	0,00	CS VLASTNÍ
269	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%	12 032,122	5,00	60 160,61	CS ÚRS 2021 02
D	771		Podlahy z dlaždic				730 935,83	
270	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	294,030	11,00	3 234,33	CS ÚRS 2021 02
271	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	294,030	22,00	6 468,66	CS ÚRS 2021 02
272	K	771151012.1	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	294,030	220,00	64 686,60	CS ÚRS 2021 02
273	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem	m2	13,000	1 210,00	15 730,00	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně zahrnutý náklady na montáž a spárování souvisejících obvodových soklů v= do 150 mm.		13,000			
	VV		*podlahové skladby_NS_S8 (2.NP)* 13,0		13,000			
	VV		Součet					
274	M	59247R01	dlaždice teracová _ KOPIE DLE STÁVAJÍCÍ PODLAHY	m2	14,950	550,00	8 222,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací listy, ostatní doplňky) ----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 13*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		14,950			
275	K	771574261	Montáž podlah keramických veľkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	281,030	770,00	216 393,10	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých listů a profilů					
	VV		*podlahové skladby_NS_S1 (1.NP)* 9,79		9,790			
	VV		*podlahové skladby_NS_S4 (1.NP)* 16,8		16,800			
	VV		*podlahové skladby_NS_S6 (2.NP)* 10,41		10,410			
	VV		*podlahové skladby_NS_S9 (2.NP)* 15,87		15,870			
	VV		*podlahové skladby_NS_S22_(1.PP)* 228,16		228,160			
	VV		Součet		281,030			
276	M	597612R03	dlaždice keramické 600/600/8 mm - dle specifikace PD a TZ	m2	60,802	693,00	42 135,79	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací listy, ostatní doplňky) ----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ "podlahové skladby_NS_S1 (1.NP)* 9,79*1,15		11,259			
	VV		*podlahové skladby_NS_S4 (1.NP)* 16,8*1,15		19,320			
	VV		*podlahové skladby_NS_S6 (2.NP)* 10,41*1,15		11,972			
	VV		*podlahové skladby_NS_S9 (2.NP)* 15,87*1,15		18,251			
	VV		Součet		60,802			
277	M	597612R04	dlaždice keramické 600/600/10 mm - dle specifikace PD a TZ	m2	262,384	693,00	181 832,11	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací listy, ostatní doplňky) ----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ "podlahové skladby_NS_S22_(1.PP)* 228,16*1,15		262,384			
	VV		Součet		262,384			
278	K	771577R04	Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	294,030	71,50	21 023,15	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE -----					
279	K	77159111R	Hydroizolace pod dlažbu stěrkou ve dvou vrstvách	m2	281,030	462,00	129 835,86	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků JC, také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových listů a těsnících pásků (flexibilní 2. složkový hydroizolační stěrkový systém)					
	VV		*podlahové skladby_NS_S1 (1.NP)* 9,79		9,790			
	VV		*podlahové skladby_NS_S4 (1.NP)* 16,8		16,800			
	VV		*podlahové skladby_NS_S6 (2.NP)* 10,41		10,410			
	VV		*podlahové skladby_NS_S9 (2.NP)* 15,87		15,870			
	VV		*podlahové skladby_NS_S22_(1.PP)* 228,16		228,160			
	VV		Součet		281,030			
280	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic	%	6 895,621	6,00	41 373,73	CS ÚRS 2021 02
D	776		Podlahy povlakové				1 282 157,25	
281	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	777,030	11,00	8 547,33	CS ÚRS 2021 02
282	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	777,030	22,00	17 094,66	CS ÚRS 2021 02
283	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	777,030	275,00	213 683,25	CS ÚRS 2021 02
284	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	713,450	70,60	50 369,57	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů.					
	VV		*podlahové skladby_BP*					
	VV		*1.PP* 127,3		127,300			
	VV		*1.NP* 166,24+77,46		243,700			
	VV		Mezisoučet		371,000			
	VV		*podlahové skladby_NS_S23-24* (171,05+171,4)		342,450			
	VV		Součet		713,450			
285	K	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	162,880	220,00	35 833,60	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž souvisejících veškerých listů a profilů		162,880			
	VV		*podlahové skladby_NS_S7 (2.NP)* 162,88		162,880			
	VV		Součet		162,880			
286	M	697510R11	dodávka povlakové podlahové krytiny - koberec ve čtvercích tl. 8,1 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	187,312	1 320,00	247 251,84	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací listy, ostatní doplňky) ----- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 162,88*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		187,312			
287	K	776221111	Lepení pásů z PVC	m2	342,450	220,00	75 339,00	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž souvisejících veškerých listů a profilů, spoj podlah svařováním.					
	VV		*podlahové skladby_NS_S23-24* (171,05+171,4)		342,450			
	VV		Součet		342,450			
288	M	284110R01	dodávka povlakové podlahové krytiny - zátěžové PVC - specifikace dle PD a TZ	m2	393,818	550,00	216 599,90	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ)					
	P		V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací listy, ostatní doplňky)					
	VV		<i>PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ</i> 342,45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		393,818			
289	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	271,700	220,00	59 774,00	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž souvisejících veškerých listů a profilů, spoj podlah svařováním.					
	VV		"podlahové skladby_NS_S2a,b (1.NP)" (188,95+43,35)		232,300			
	VV		"podlahové skladby_NS_S3 (1.NP)" 39,4		39,400			
	VV		Součet		271,700			
290	M	284110R13	dodávka povlakové podlahové krytiny - vinylové lamely a čtverce tl. 2 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	312,455	715,00	223 405,33	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce:</i> -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ)					
	P		V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací listy, ostatní doplňky)					
	VV		<i>PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ</i> 271,7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		312,455			
291	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	660,480	110,00	72 652,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah odměřen elektronicky" (660,48)		660,480			
	VV		Součet		660,480			
292	M	60621147R	soklová lišta _ překližka (bříza) v= 100 mm	m2	72,653	88,00	6 393,46	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje kompletní dodávku soklové listy včetně povrchových úprav a doplňků/příslušenství _ dle specifikace PD a TZ					
	VV		660,48*0,11 "Přepočtené koeficientem množství		72,653			
293	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové	%	12 269,447	4,50	55 212,51	CS ÚRS 2021 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				337 294,05	
294	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	165,204	22,00	3 634,49	CS ÚRS 2021 02
	VV		1,2"(40,13+47,24)		104,844			
	VV		2,4"(16,36+8,79)		60,360			
	VV		Součet		165,204			
295	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	165,204	462,00	76 324,25	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC , nad rámec cenikového obsahu , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových listů a těsnících pásků					
	VV		1,2"(40,13+47,24)		104,844			
	VV		2,4"(16,36+8,79)		60,360			
	VV		Součet		165,204			
296	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	112,520	55,00	6 188,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		(40,13+47,24)		87,370			
	VV		(16,36+8,79)		25,150			
	VV		Součet		112,520			
297	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	165,204	660,00	109 034,64	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ. (listy, dekory - specifikované v PD)					
	VV		1,2"(40,13+47,24)		104,844			
	VV		2,4"(16,36+8,79)		60,360			
	VV		Součet		165,204			
298	M	59761R00	dodávka vnitřních obkládaček keramických - specifikace dle PD a TZ	m2	181,724	550,00	99 948,20	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (listy, dekory - specifikované v PD)					
	VV		-ořazení specifikace _ viz PD a TZ 165,204*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		181,724			
299	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických za plochu do 10 m2	m2	82,602	55,00	4 543,11	CS ÚRS 2021 02
300	K	781494R15	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	165,204	71,50	11 812,09	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. (specifikace materiálů dle PD a TZ)					
301	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	196,910	49,50	9 747,05	CS ÚRS 2021 02
	VV		112,52*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		196,910			
302	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické	%	3 212,324	5,00	16 061,62	CS ÚRS 2021 02
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				170 624,30	
303	K	782131R01	Dodávka a montáž kamenného pískovcového soklu _ viz stávající materiály a konstrukce/technologie	m2	34,955	3 960,00	138 421,80	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství					
	VV		---					
	VV		"fasádní _ soklová část" (19,9*1,25)+(16,8*0,6)		34,955			
	VV		Součet		34,955			
304	K	998782102	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné	t	1,171	27 500,00	32 202,50	CS ÚRS 2019 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				88 047,82	
305	K	783826655	Hydrofobizační transparentní uzavírací nátěr soklového zdiva	m2	69,800	209,00	14 588,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		"sanace venkovní soklové části" 34,9*2		69,800			
	VV		Součet		69,800			
306	K	783923161	Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah	m2	342,450	65,10	22 293,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"podlahové skladby_NS_S23-24" (171,05+171,4)		342,450			
	VV		Součet		342,450			
307	K	783923171	Penetrační nátěr hrubých betonových podlah	m2	715,610	71,50	51 166,12	CS ÚRS 2021 02
	VV		"podlahové skladby_NS_S1 (1.NP)" 9,79		9,790			
	VV		"podlahové skladby_NS_S2a,b (1.NP)" (188,95+43,35)		232,300			
	VV		"podlahové skladby_NS_S3 (1.NP)" 39,4		39,400			
	VV		"podlahové skladby_NS_S4 (1.NP)" 16,8		16,800			
	VV		"podlahové skladby_NS_S6 (2.NP)" 10,41		10,410			
	VV		"podlahové skladby_NS_S7 (2.NP)" 162,88		162,880			
	VV		"podlahové skladby_NS_S9 (2.NP)" 15,87		15,870			
	VV		"podlahové skladby_NS_S22_(1.PP)" 228,16		228,160			
	VV		Součet		715,610			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				272 057,77	
308	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	220,481	55,00	12 126,46	CS ÚRS 2021 02
	VV		"opravy stávajících povrchů stropů _předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby"					
	VV		(244,66-213,0)*0,4		12,664			
	VV		Mezisoučet		12,664			
	VV		(488,83-300,009)		188,821			
	VV		(244,66-213,0)*0,6		18,996			
	VV		Mezisoučet		207,817			
	VV		Součet		220,481			
309	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	5 027,685	13,20	66 365,44	CS ÚRS 2021 02
310	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	5 027,685	38,50	193 565,87	CS ÚRS 2021 02
	D	N00	Nepojmenované, ostatní práce a dodávky				48 155,80	
311	K	N00_015R01	POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACENO VAT		0,000	0,00	0,00	CS VLASTNÍ
312	K	N00_015R02	Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů , zpětných spojů a (D+M) systémových prstů/průchodů	m2	437,780	110,00	48 155,80	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUVIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy					
	VV		"rozsah a specifikace _ plocha HI souvrství" 437,78		437,780			
	VV		Součet		437,780			
	D	Ostatní	Ostatní				715 343,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	OST1		Záchytné a zadržovací systémy proti pádu z výšky				112 687,30	
313	K	OST1_R01	Dodávka systémových prvků _ kotvicí bod na dřevěné bednění, délka 300 mm	kus	9,000	4 288,90	38 600,10	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících dodávek/doplňků/příslušenství/kotevních prvků</i>					
314	K	OST1_R02	Dodávka systémových prvků _ ztužující trubka	kus	4,000	1 439,90	5 759,60	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících dodávek/doplňků/příslušenství/kotevních prvků</i>					
315	K	OST1_R03	Dodávka systémových prvků _ kotvicí bod pro šikmé střechy s falcovou krytinou	kus	10,000	4 442,90	44 429,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících dodávek/doplňků/příslušenství/kotevních prvků</i>					
316	K	OST1_R04	Dodávka systémových prvků _ permanentní nerezové lano tl. 6 mm	m	26,000	123,20	3 203,20	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících dodávek/doplňků/příslušenství/kotevních prvků</i>					
317	K	OST1_R05	Dodávka systémových prvků _ koncovka k nerez lanu napínací	kus	2,000	4 365,90	8 731,80	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících dodávek/doplňků/příslušenství</i>					
318	K	OST1_R06	Dodávka systémových prvků _ koncovka k nerez lanu pevná	kus	2,000	1 054,90	2 109,80	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících dodávek/doplňků/příslušenství</i>					
319	K	OST1_R07	Štítky _záchytného systému	kus	2,000	361,90	723,80	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících dodávek/doplňků/příslušenství</i>					
320	K	OST1_R20	Montážní práce	kus	1,000	5 170,00	5 170,00	CS VLASTNÍ
321	K	OST1_R30	Revize, předávací dokumentace, uvedení do provozu	kus	1,000	3 960,00	3 960,00	CS VLASTNÍ
D	OST2		Ostatní prvky a výrobky				551 230,90	
322	K	795768N01	OV-1 - D+M Madlo toaletní sklopné ve tvaru U, délky 900mm, materiál nerez, prům. 28mm	ks	2,000	3 850,00	7 700,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>					
323	K	795768N02	OV-2 - D+M Madlo univerzální nástěnné horizontální pevné, délka 600mm, materiál nerez, prům. 28mm	ks	2,000	1 320,00	2 640,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>					
324	K	795768N03	OV-3 - D+M Madlo toaletní sklopné ve tvaru U, délka 600mm, materiál nerez, prům. 28mm	ks	2,000	3 300,00	6 600,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>					
325	K	795768N04	OV-4 - D+M Horizontální přebalovací pult, rozměry (ŠxVxH): 889x565x102mm, úprava: polypropylen	ks	2,000	9 900,00	19 800,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>					
326	K	795768N05	OV-5 - D+M Zrcadlo invalidní sklopné, rozměry 400x600mm, materiál nerez	ks	2,000	2 200,00	4 400,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>					
327	K	795768N06	OV-6 - D+M Dělicí stěna mezi pisoáry, rozměr 410x660mm, materiál: keramika	ks	1,000	2 860,00	2 860,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>					
328	K	795768N07	OV-7 - D+M Kamenná deska-umyvadlo WC ženy, materiál: žula colonial white, povrch matný, tl. desky 30mm, délka 2877mm, š. 530mm	ks	2,000	70 372,50	140 745,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>					
329	K	795768N08	OV-8 - D+M Revizní dvířka, vlhkovzdorná, 300x300mm, AL rám, SDK výplň H2 tl. 12,5mm	ks	2,000	1 320,00	2 640,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>					
330	K	795768N09	OV-9 - D+M Revizní dvířka, vlhkovzdorná, 400x400mm, AL rám, SDK výplň H2 tl. 12,5mm	ks	2,000	1 430,00	2 860,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>					
331	K	795768N10	OV-10 - D+M Větrací mřížka s rámečkem, 150x150mm, materiál: plast, ABS, s horizontálními žaluziemi	ks	2,000	385,00	770,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>					
332	K	795768N11	OV-11 - D+M Magnetická dvířka pod obklad, 300x600mm, rámeček: PVC, nosná deska: ocel, plech zinkovaný	ks	1,000	990,00	990,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>					
333	K	795768N12	OV-12 - D+M Revizní dvířka, 300x300mm, AL rám, SDK perforovaná výplň tl. 12,5mm	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>					
334	K	795768N13	OV-13 - D+M Dilatační profil průběžný, s dilatační páskou, s oboustranným rohovým PVC profilem, se skleněnou síťovinou	m	12,500	308,00	3 850,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>					
335	K	795768N14	OV-14 - D+M Fasádní dekorální profil, průběžná fimsa, atypický tvar - trojúhelník, polystyrenové jádro EPS 150m rozměr 460x234mm	m	16,985	2 530,00	42 972,05	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>					
336	K	795768N15	OV-15 - D+M Fasádní dekorální profil, průběžná fimsa, atypický tvar - trojúhelník, polystyrenové jádro EPS 150m rozměr 460x330mm	m	19,985	2 860,00	57 157,10	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>					
337	K	795768N16	OV-16 - D+M Fasádní dekorální profil, průběžná fimsa, atypický tvar - trojúhelník, polystyrenové jádro EPS 150m rozměr 460x252mm	m	19,985	2 750,00	54 958,75	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>					
338	K	795768N17	OV-17 - D+M Exteriérová lavice, dřevěná lavice (vnější parapet okna O2) z terasových prken, délka lavice 3500mm, š. 650mm	ks	1,000	13 816,00	13 816,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>					
339	K	795768N18	OV-18 - D+M Kuchyňská linka, včetně všech komponentů a spotřebičů, délky 2418mm	ks	1,000	75 229,00	75 229,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
340	K	795768N19	OV-19 - D+M Kuchyňská linka, včetně všech komponentů a spotřebičů, délky 5380mm	ks	1,000	109 593,00	109 593,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.					
	D	OST3	Ostatní prvky, konstrukce, činnosti				51 425,00	
341	K	OST3_R01	Vyspravení a doplnění stávajících skladeb venkovního kamenného soklu a cihelných prvků na fasádě _ (dle potřeb a poškození stavební činností)	m2	55,000	935,00	51 425,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství ----- Objem položky bude upřesněn a odsouhlasen v rámci dílenské dokumentace v závislosti : "dle potřeb a poškození stavební činnosti". "objem prací a dodávek" 55,0					
	VV					55,000		
	VV		Součet			55,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt:

SO 01 - KNIHOVNA

Soupis:

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

KSO: 801 46

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 16.05.2023

Zadavatel:

MĚSTO JIČÍN

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

9 400 343,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 400 343,31	21,00%	1 974 072,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 374 415,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN
Objekt: SO 01 - KNIHOVNA
Soupis: D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Jičín
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN
Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023
Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 400 343,31
HSV - Práce a dodávky HSV	8 098 762,50
2 - Zakládání	1 428 856,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 657 491,96
4 - Vodorovné konstrukce	4 046 502,96
998 - Přesun hmot	965 910,92
PSV - Práce a dodávky PSV	1 301 580,81
713 - Izolace tepelné	10 734,79
767 - Konstrukce zámečnické	1 290 846,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 400 343,31

D HSV Práce a dodávky HSV 8 098 762,50

D 2 Zakládání 1 428 856,66

1	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	58,509	4 675,60	273 564,68	CS ÚRS 2021 02
	VV		"ZD2" 24,2*3,35*0,15		12,161			
	VV		"ZD3" (19,75*10,4*0,15)+(12,5*5,45*0,15)		41,029			
	VV		Mezisoučet		53,190			
	VV		"přesahy / ostatní_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 5,319		5,319			
	VV		Součet		58,509			
2	K	273323611	Základové desky ze ŽB pro konstrukce z vodotěsného betonu tř. C 30/37	m3	2,667	4 967,20	13 247,52	CS ÚRS 2021 02
	VV		"ZD1" 2,95*2,26*0,4		2,667			
	VV		Součet		2,667			
3	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	26,863	616,00	16 547,61	CS ÚRS 2021 02
	VV		(10,42*0,4)+(55,1*0,15)+(60,3*0,15)+(35,9*0,15)		26,863			
	VV		Součet		26,863			
4	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	26,863	152,20	4 088,55	CS ÚRS 2021 02
5	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,062	139 236,90	8 632,69	CS ÚRS 2021 02
	VV		"staticky nutná výztuž"0,052		0,052			
	VV		"výztuž ostatní_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 0,2*0,052		0,010			
	VV		Součet		0,062			
6	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,904	59 023,60	171 404,53	CS ÚRS 2021 02
	VV		"staticky nutná výztuž"2,42		2,420			
	VV		"výztuž ostatní_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 0,2*2,42		0,484			
	VV		Součet		2,904			
7	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	57,709	4 403,60	254 127,35	CS ÚRS 2021 02
	VV		"prvek Z1-Z4" (0,9*1,25*14)+(1,1*1,55*11,95)+(0,8*1,55*7,785)+(0,8*1,25*6,685)		52,463			
	VV		Mezisoučet		52,463			
	VV		"přesahy / ostatní_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (5,246)		5,246			
	VV		Součet		57,709			
8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	112,891	441,70	49 863,95	CS ÚRS 2021 02
	VV		"prvek Z1-Z4" (2*1,25*14)+(2*1,55*11,95)+(2*1,55*7,785)+(2*1,25*6,685)		112,891			
	VV		Součet		112,891			
9	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	112,891	86,90	9 810,23	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,405	67 650,00	162 698,25	CS ÚRS 2021 02
	VV		"staticky nutná výztuž" 2,0042		2,004			
	VV		"výztuž ostatní_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 0,2*2,0042		0,401			
	VV		Součet		2,405			
11	K	279113154	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	147,000	2 013,80	296 028,60	CS ÚRS 2021 02
12	K	274361R21	Výztuž základových stěn ze ztraceného bednění ocelí 10 505 (R)	t	2,205	45 100,00	99 445,50	CS VLASTNÍ
	VV		"předpoklad_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 15/1000*147,0		2,205			
	VV		Součet		2,205			
13	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30	m3	9,000	7 710,80	69 397,20	CS ÚRS 2021 02
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 657 491,96	
14	K	312311961	Výplňová konstrukce z betonu prostého tř. C 25/30	m3	12,000	4 591,70	55 100,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"probetonování komínových průduchů" 12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
15	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	4,329	75 075,00	324 999,68	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, také zahrnuje náklady na vybourání souvisejících kapes + dodávka a provedení podkladních bloků					
	VV		"ocelové prvky a překlady_viz D.1.2.-SO 01_02/07" (0,62071+2,33695+1,01862+0,0179+0,33531)		4,329			
	VV		Součet		4,329			
16	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	3,198	5 311,50	16 986,18	CS ÚRS 2021 02
	VV		(0,5*0,5*4,09*2)+(0,3*0,54*4,09)+(0,6*0,2*4,09)		3,198			
	VV		Součet		3,198			
17	K	331351115	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m	m2	13,415	1 455,20	19 521,51	CS ÚRS 2021 02
	VV		(1,68*4,09)+(1,6*4,09)		13,415			
	VV		Součet		13,415			
18	K	331351116	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m	m2	13,415	222,60	2 986,18	CS ÚRS 2021 02
19	K	331361821	Výztuž sloupů betonářskou ocelí 10 505	t	0,432	70 950,00	30 650,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"staticky nutná výztuž" 0,35998		0,360			
	VV		"výztuž ostatní_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 0,2*0,35998		0,072			
	VV		Součet		0,432			
20	K	332351121	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,55 m	m2	16,360	2 869,70	46 948,29	CS ÚRS 2021 02
21	K	332351122	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,55 m	m2	16,360	223,20	3 651,55	CS ÚRS 2021 02
22	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	68,982	4 861,80	335 376,69	CS ÚRS 2021 02
	VV		"ST20-ST23" (14,15*4,86*0,3)+(16,2*4,86*0,3)+(9,9*4,84*0,3)+(1,85*4,09*0,54)		62,711			
	VV		Mezisoučet		62,711			
	VV		"přesahy / ostatní_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (6,2711)		6,271			
	VV		Součet		68,982			
23	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	408,994	623,80	255 130,46	CS ÚRS 2021 02
	VV		"ST20-ST23" (14,15*4,86*2)+(16,2*4,86*2)+(9,9*4,84*2)+(1,85*4,09*2*1,2)		408,994			
	VV		Součet		408,994			
24	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	408,994	165,30	67 606,71	CS ÚRS 2021 02
25	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	8,152	45 100,00	367 655,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		"staticky nutná výztuž" 100/1000*62,711		6,271			
	VV		"výztuž ostatní_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 0,3*6,271		1,881			
	VV		Součet		8,152			
26	K	380326342	Kompletní konstrukce ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	5,415	6 806,50	36 857,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		"dojezd výtahu" (2,8*2,26*0,4)+(10,12*0,95*0,3)		5,415			
	VV		Součet		5,415			
27	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí omítaných ploch rovinných zřízení	m2	28,336	717,60	20 333,91	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dojezd výtahu" (10,12*1,4*2)		28,336			
	VV		Součet		28,336			
28	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí omítaných ploch rovinných odstranění	m2	28,336	164,80	4 669,77	CS ÚRS 2021 02
29	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505	t	0,974	70 860,20	69 017,83	CS ÚRS 2021 02
	VV		"staticky nutná výztuž" 150,0/1000*5,415		0,812			
	VV		"výztuž ostatní_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 0,2*0,812		0,162			
	VV		Součet		0,974			
D	4		Vodorovné konstrukce				4 046 502,96	
30	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	58,507	4 683,30	274 005,83	CS ÚRS 2021 02
	VV		(2,26*1,2*0,2*2)+(1,05*0,97*0,2*2)		1,492			
	VV		(2,05*2,41*0,2)+(20,25*9,9*0,2)		41,083			
	VV		(3,8*7,25*0,2)+(2,35*3,41*0,2)		7,113			
	VV		(2,5*3,5*0,2*2)		3,500			
	VV		Mezisoučet		53,188			
	VV		"přesahy / ostatní_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"(5,319)		5,319			
	VV		Součet		58,507			
31	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	265,941	957,80	254 718,29	CS ÚRS 2021 02
	VV		(2,26*1,2*2)+(1,05*0,97*2)		7,461			
	VV		(2,05*2,41)+(20,25*9,9)		205,416			
	VV		(3,8*7,25)+(2,35*3,41)		35,564			
	VV		(2,5*3,5*2)		17,500			
	VV		Součet		265,941			
32	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	265,941	155,50	41 353,83	CS ÚRS 2021 02
33	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	265,941	236,10	62 788,67	CS ÚRS 2021 02
34	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	265,941	72,30	19 227,53	CS ÚRS 2021 02
35	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	5,821	49 500,00	288 139,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"staticky nutná výztuž" 3,28+(13,093/1000*120)		4,851			
	VV		"výztuž ostatní_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 0,2*4,851		0,970			
	VV		Součet		5,821			
36	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	10,471	4 657,60	48 769,73	CS ÚRS 2021 02
	VV		"T20-T26" (4,01*0,3*0,4*3)+(14,5*0,54*0,6)+(7,1*0,3*0,55)+(3,73*0,3*0,3)+(8,5*0,4*0,55)		9,519			
	VV		Mezisoučet		9,519			
	VV		"přesahy / ostatní_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (0,952)		0,952			
	VV		Součet		10,471			
37	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	46,422	1 499,20	69 595,86	CS ÚRS 2021 02
	VV		"T20-T26" (4,01*2*0,4*3)+(14,5*2*0,6)+(7,1*2*0,55)+(3,73*2*0,3)+(8,5*2*0,55)		46,422			
	VV		Součet		46,422			
38	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	46,422	181,50	8 425,59	CS ÚRS 2021 02
39	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	18,088	805,90	14 577,12	CS ÚRS 2021 02
	VV		"T20-T26" (4,01*0,3*3)+(14,5*0,54)+(7,1*0,3)+(3,73*0,3)+(8,5*0,4)		18,088			
	VV		Součet		18,088			
40	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	18,088	123,90	2 241,10	CS ÚRS 2021 02
41	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,749	71 304,20	53 406,85	CS ÚRS 2021 02
	VV		"staticky nutná výztuž" 0,624		0,624			
	VV		"výztuž ostatní_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 0,2*0,624		0,125			
	VV		Součet		0,749			
42	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	13,512	4 733,40	63 957,70	CS ÚRS 2021 02
	VV		(9,85*0,55*0,2)+(42,1*0,4*0,62)+(5,1*0,25*0,15)+(3,2*0,3*0,15)+(3,2*0,11*0,15)+(3,54*0,35*0,3)		12,284			
	VV		Mezisoučet		12,284			
	VV		"přesahy / ostatní_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (1,228)		1,228			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		13,512			
43	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	70,947	1 119,60	79 432,26	CS ÚRS 2021 02
	VV		(9,85*0,55*2)+(42,1*2*0,62)+(5,1*0,25*2)+(3,2*0,3*2)+(3,2*2*0,15)+(3,54*0,35*2)		70,947			
	VV		Součet		70,947			
44	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	70,947	117,30	8 322,08	CS ÚRS 2021 02
45	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,806	69 692,00	56 171,75	CS ÚRS 2021 02
	VV		"staticky nutná výztuž" 0,672		0,672			
	VV		"výztuž ostatní_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 0,2*0,672		0,134			
	VV		Součet		0,806			
46	K	43032141R	Schodišťová atypická skořepinová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 vetknutá do obvodových stěn a stropní konstrukce	m3	11,244	110 000,00	1 236 840,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství</i> <i>(JC obsahuje kompletní náklady na provedení atypické konstrukce, která bude odsouhlasena v dílenské dokumentaci)</i> <i>-JC také obsahuje náklady na provedení konstrukce v pohledové kvalitě</i> Dodávka a kompletní provedení vnitřního ŽB schodiště včetně zábradlí a finálních povrchových úprav _ viz v.č. D.1.2_SO					
	VV		01_11, 21, 22, 23					
	VV		"rozsah konstrukce/dodávky _s ohledem na atypickou kci rozsah odměřen elektronicky"					
	VV		"zábradlí" 1,684		1,684			
	VV		"skořepina_deska" 8,366		8,366			
	VV		"nadbetonávka stupňů" (0,3*0,16/2)*(29,16+3,5+17,1)		1,194			
	VV		Součet		11,244			
47	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	1,799	321 846,80	579 002,39	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah bude odsouhlasen v dílenské dokumentaci" 11,244*160/1000		1,799			
	VV		Součet		1,799			
48	K	43135111R	Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	101,063	7 477,30	755 678,37	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství</i> <i>(JC obsahuje kompletní náklady na provedení atypické konstrukce, která bude odsouhlasena v dílenské dokumentaci)</i> <i>(Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení + související zábradlí a ostatní kce.)</i> <i>-JC také obsahuje náklady na provedení konstrukce v pohledové kvalitě</i> Dodávka a kompletní provedení vnitřního ŽB schodiště včetně zábradlí a finálních povrchových úprav _ viz v.č. D.1.2_SO					
	VV		01_11, 21, 22, 23					
	VV		"rozsah konstrukce/dodávky _s ohledem na atypickou kci rozsah odměřen elektronicky"					
	VV		"zábradlí" 64,552		64,552			
	VV		"skořepina_deska" 36,511		36,511			
	VV		Součet		101,063			
49	K	43135112R	Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	101,063	341,70	34 533,23	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství</i> <i>(JC obsahuje kompletní náklady na provedení atypické konstrukce, která bude odsouhlasena v dílenské dokumentaci)</i> <i>(Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění + související zábradlí a ostatní kce.)</i> <i>-JC také obsahuje náklady na provedení konstrukce v pohledové kvalitě</i>					
50	K	434351145	Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	9,952	9 225,70	91 814,17	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarých zřízení</i>					
	VV		"nadbetonávka stupňů" (0,2)*(29,16+3,5+17,1)		9,952			
	VV		Součet		9,952			
51	K	434351146	Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	9,952	351,80	3 501,11	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně krивоčarých odstranění</i>					
D	998		Přesun hmot				965 910,92	
52	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m	t	905,853	784,10	710 279,34	CS ÚRS 2021 02
53	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	362,341	705,50	255 631,58	CS ÚRS 2021 02
VV			905,853*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		362,341			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 301 580,81	
D	713		Izolace tepelné				10 734,79	
54	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	31,036	50,20	1 558,01	CS ÚRS 2021 02
VV			"zateplení ŽB konstrukcí" 31,036		31,036			
VV			Součet		31,036			
55	M	28375950	deska EPS 100 fasádní tl 100mm	m2	32,588	281,60	9 176,78	CS ÚRS 2021 02
VV			31,036*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		32,588			
D	767		Konstrukce zámečnické				1 290 846,02	
56	K	767015R01	D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí	kg	8 264,059	156,20	1 290 846,02	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: ----- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provrhobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ -veškeré přesuny/zdvíhací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce ----- -dílenká dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně</i>					
VV			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
VV			"viz D.1.2_SO 01_08" 931,64		931,640			
VV			"viz D.1.2_SO 01_10" 3711,02		3 711,020			
VV			Mezisoučet		4 642,660			
VV			"ostatní nespecifikované kce a drobné související prvky" 2925,0+(0,15*4642,66)		3 621,399			
VV			Součet		8 264,059			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt:

SO 01 - KNIHOVNA

Soupis:

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO: 801 46

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 16.05.2023

Zadavatel:

MĚSTO JIČÍN

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

7 560,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 560,00	21,00%	1 587,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 147,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN
Objekt: SO 01 - KNIHOVNA
Soupis: **D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení**

Místo: Jičín
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN
Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023
Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 560,00
Ostatní - Ostatní	7 560,00
OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení	7 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: JičínDatum: 16.05.2023

Zadavatel: MĚSTO JIČÍNProjektant: KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: VALC, s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 560,00

D Ostatní Ostatní

7 560,00

D OST-01 Požárně bezpečnostní řešení

7 560,00

1	K	795666P02	Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - s hasicí schodpností 21A	ks	3,000	2 520,00	7 560,00	CS VLASTNÍ
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů"					
	VV		"specifikace viz PBR" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt:
SO 01 - KNIHOVNA

Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO: 801 46
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 16.05.2023

Zadavatel:
MĚSTO JIČÍN

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VALC, s.r.o.

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant:
KANIA a.s., Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Specialista

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 060 360,30
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 060 360,30	21,00%	222 675,66
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 283 035,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: **D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace**

Místo: Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel: Specialista

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 060 360,30
N00 - Technika prostředí staveb	1 060 360,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel: Specialista

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 060 360,30	
D N00 Technika prostředí staveb							1 060 360,30	
1	K	N00_R01	Zdravotně technické instalace_ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	1 060 360,30	1 060 360,30	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN
Objekt:
SO 01 - KNIHOVNA
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika, chlazení

KSO: 801 46
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 16.05.2023

Zadavatel:
MĚSTO JIČÍN

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VALC, s.r.o.

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant:
KANIA a.s., Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Specialista

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 492 227,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 492 227,00	21,00%	313 367,67
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 805 594,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: **D.1.4.2 - Vzduchotechnika, chlazení**

Místo: Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel: Specialista

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 492 227,00
N00 - Technika prostředí staveb	1 492 227,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.2 - Vzduchotechnika, chlazení

Místo: JičínDatum: 16.05.2023

Zadavatel: MĚSTO JIČÍNProjektant: KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: VALC, s.r.o.Zpracovatel: Specialista

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 492 227,00

D		N00	Technika prostředí staveb	1 492 227,00				
1	K	N00_R01	Vzduchotechnika, chlazení_ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	1 492 227,00	1 492 227,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt:
SO 01 - KNIHOVNA

Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.3 - Vytápění

KSO: 801 46
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 16.05.2023

Zadavatel:
MĚSTO JIČÍN

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VALC, s.r.o.

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant:
KANIA a.s., Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Specialista

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 178 156,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 178 156,50	21,00%	247 412,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 425 569,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: **D.1.4.3 - Vytápění**

Místo: Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel: Specialista

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 178 156,50
N00 - Technika prostředí staveb	1 178 156,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.3 - Vytápění

Místo: JičínDatum: 16.05.2023

Zadavatel: MĚSTO JIČÍNProjektant: KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: VALC, s.r.o.Zpracovatel: Specialista

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 178 156,50	
D N00 Technika prostředí staveb							1 178 156,50	
1	K	N00_R01	Vytápění _ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	1 178 156,50	1 178 156,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt:
SO 01 - KNIHOVNA

Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO: 801 46
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 16.05.2023

Zadavatel:
MĚSTO JIČÍN

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VALC, s.r.o.

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant:
KANIA a.s., Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Specialista

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 903 485,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 903 485,00	21,00%	399 731,85
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 303 216,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN
Objekt: SO 01 - KNIHOVNA
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: **D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo: Jičín
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN
Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023
Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Zpracovatel: Specialista

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 903 485,00
N00 - Technika prostředí staveb	1 903 485,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: JičínDatum: 16.05.2023

Zadavatel: MĚSTO JIČÍNProjektant: KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: VALC, s.r.o.Zpracovatel: Specialista

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 903 485,00

D		N00	Technika prostředí staveb	1 903 485,00				
1	K	N00_R01	Zařízení silnoproudé elektrotechniky_ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	1 903 485,00	1 903 485,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt:
SO 01 - KNIHOVNA

Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody a elektronické komunikace

KSO: 801 46
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 16.05.2023

Zadavatel:
MĚSTO JIČÍN

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VALC, s.r.o.

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant:
KANIA a.s., Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Specialista

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 002 759,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 002 759,00	21,00%	210 579,39
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 213 338,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN
Objekt: SO 01 - KNIHOVNA
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: **D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody a elektronické komunikace**

Místo: Jičín
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN
Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023
Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Zpracovatel: Specialista

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 002 759,00
N00 - Technika prostředí staveb	1 002 759,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody a elektronické komunikace

Místo: JičínDatum: 16.05.2023

Zadavatel: MĚSTO JIČÍNProjektant: KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: VALC, s.r.o.Zpracovatel: Specialista

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 002 759,00

D		N00	Technika prostředí staveb	1 002 759,00				
1	K	N00_R01	Slaboproudé rozvody a elektronické komunikace _ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	1 002 759,00	1 002 759,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN
Objekt:
SO 01 - KNIHOVNA
Soupis:
D.2.1 - MaR

KSO: 801 46
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 16.05.2023

Zadavatel:
MĚSTO JIČÍN

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VALC, s.r.o.

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant:
KANIA a.s., Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Specialista

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			687 015,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	687 015,80	21,00%	144 273,32
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	831 289,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN
Objekt: SO 01 - KNIHOVNA
Soupis: **D.2.1 - MaR**

Místo: Jičín
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN
Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023
Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Zpracovatel: Specialista

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	687 015,80
N00 - Technika prostředí staveb	687 015,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: **D.2.1 - MaR**

Místo: Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel: Specialista

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

687 015,80

D		N00	Technika prostředí staveb	687 015,80				
1	K	N00_R01	Měření a regulace_ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	687 015,80	687 015,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN
Objekt: SO 01 - KNIHOVNA
Soupis: **D.2.3 - Výtahy**

KSO: 801 46
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 16.05.2023

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

IČ:
DIČ:

Uchazeč: VALC, s.r.o.

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Specialista

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			704 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	704 000,00	21,00%	147 840,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	851 840,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: D.2.3 - Výtahy

Místo: Jičín
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN
Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023
Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Zpracovatel: Specialista

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	704 000,00
N00 - Provozní soubor	704 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: **D.2.3 - Výtahy**

Místo: Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel: Specialista

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

704 000,00

D		N00	Provozní soubor	704 000,00				
1	K	N00_R01	D+M _ výtahy	kus	1,000	704 000,00	704 000,00	CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství

Upřesnění _ základní parametry :

Provedení_ Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem.

*Jmenovitá nosnost*630 kg, max. 8 osob(y).

*Jmenovitá rychlost*1 m/s

*Zdvih_*7 m

*Počet stanic_*Výtah má celkem 3 stanic(e). 3 nástupišť(ě) má na hlavní nástupní straně (strana A). 2 nástupišť(ě) má na opačné nástupní straně (strana C). Hlavní stanice 2

*Rozměry šachty_*1650 mm šířka x 2010 mm hloubka

*Výška prohlubně_*1100 mm

*Horní přejezd_*3500 mm

*Provedení šachty_*Zděná

Vnitřní rozměry kabiny:

Šířka 1100 mm

Hloubka 1400 mm

Výška 2200 mm

Detailní specifikace dle PD a TZ !!

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN
Objekt: SO 01 - KNIHOVNA
Soupis: D.2.4 - Vybavení interiéru_SO 01 DSJ INT

KSO: 801 46
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 16.05.2023

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

IČ:
DIČ:

Uchazeč: VALC, s.r.o.

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Specialista

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 616 640,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 616 640,90	21,00%	549 494,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 166 135,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt:

SO 01 - KNIHOVNA

Soupis:

D.2.4 - Vybavení interiéru_SO 01 DSJ INT

Místo:

Jičín

Zadavatel:

MĚSTO JIČÍN

Uchazeč:

VALC, s.r.o.

Datum:

16.05.2023

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel:

Specialista

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 616 640,90

N00 - Provozní soubor

2 616 640,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: **D.2.4 - Vybavení interiéru_SO 01 DSJ INT**

Místo: Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel: Specialista

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 616 640,90

D		N00	Provozní soubor						2 616 640,90
1	K	N00_R01	Truhlářské výrobky _ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	1 467 218,50	1 467 218,50		
2	K	N00_R02	Ostatní výrobky _ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	1 149 422,40	1 149 422,40		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN
Objekt: SO 01 - KNIHOVNA
Soupis: D.2.7 - AV technika

KSO: 801 46
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 16.05.2023

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

IČ:
DIČ:

Uchazeč: VALC, s.r.o.

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Specialista

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			949 204,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	949 204,00	21,00%	199 332,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 148 536,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: D.2.7 - AV technika

Místo: Jičín
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN
Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023
Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Zpracovatel: Specialista

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	949 204,00
N00 - Provozní soubor	949 204,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: **D.2.7 - AV technika**

Místo: Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel: Specialista

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

949 204,00

D		N00	Provozní soubor						949 204,00
1	K	N00_R01	AV technika _ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	949 204,00	949 204,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt:
SO 01 - KNIHOVNA

Soupis:
IO 01 - Komunikace, zpevněné plochy, chodníky

KSO: 801 46
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 16.05.2023

Zadavatel:
MĚSTO JIČÍN

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VALC, s.r.o.

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant:
KANIA a.s., Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Specialista

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			616 720,02
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	616 720,02	21,00%	129 511,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	746 231,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: IO 01 - Komunikace, zpevněné plochy, chodníky

Místo: Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel: Specialista

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		616 720,02
HSV - Práce a dodávky HSV		578 440,02
1 - Zemní práce		156 056,38
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		46 674,48
5 - Komunikace pozemní		260 436,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		17 351,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 231,50
997 - Přesun sutě		84 828,83
998 - Přesun hmot		53 535,41
Ostatní - Ostatní		38 280,00
OST1 - Ostatní prvky, konstrukce a činnosti		38 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: IO 01 - Komunikace, zpevněné plochy, chodníky

Místo: Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel: Specialista

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

616 720,02

D HSV Práce a dodávky HSV

578 440,02

D 1 Zemní práce

156 056,38

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	22,000	93,50	2 057,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	113106R71	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 včetně vytrhání souvisejících betonových obrub	m2	103,000	184,80	19 034,40	CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

3	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva tl 100 mm ručně	m2	22,000	203,50	4 477,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	103,000	104,50	10 763,50	CS ÚRS 2021 02
5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	51,500	162,80	8 384,20	CS ÚRS 2021 02

VV "sanace podloží_bude upřesněno při realizaci stavby" 103,0*0,5 51,500
VV Součet 51,500

6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	51,500	322,30	16 598,45	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV "sanace podloží_bude upřesněno při realizaci stavby" 103,0*0,5 51,500
VV Součet 51,500

7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	515,000	26,40	13 596,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV 51,5*10 'Přepočtené koeficientem množství 515,000

8	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovně)	t	92,700	308,00	28 551,60	CS VLASTNÍ
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	------------

VV 51,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 92,700

9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	51,500	21,50	1 107,25	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

10	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	125,000	38,50	4 812,50	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

46 674,48

11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	115,000	38,50	4 427,50	CS ÚRS 2021 02
12	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	115,000	170,50	19 607,50	CS ÚRS 2021 02
13	M	10364101R	zemina pro terénní úpravy - ornice	m3	25,300	572,00	14 471,60	CS ÚRS 2021 02

VV 115*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 25,300

14	K	181411131	Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	115,000	31,90	3 668,50	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	00572410	osivo směs travní	kg	2,875	121,00	347,88	CS ÚRS 2021 02
VV					115*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		2,875	
16	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	115,000	30,80	3 542,00	CS ÚRS 2021 02
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	115,000	4,70	540,50	CS ÚRS 2021 02
18	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	115,000	0,60	69,00	CS ÚRS 2021 02
D 5					Komunikace pozemní		260 436,50	
19	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2	103,000	56,50	5 819,50	CS ÚRS 2021 02
20	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	22,000	119,90	2 637,80	CS ÚRS 2021 02
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	103,000	191,40	19 714,20	CS ÚRS 2021 02
22	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	103,000	251,90	25 945,70	CS ÚRS 2021 02
23	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	206,000	311,30	64 127,80	CS ÚRS 2021 02
VV					"sanace podloží_bude upřesněno při realizaci stavby" 103,0*2		206,000	
VV					Součet		206,000	
24	K	596212R12	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 + osazení souvisejících betonových obrub do betonového lože a opěry	m2	103,000	715,00	73 645,00	CS VLASTNÍ
P					Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.			
25	M	59245213_1	dlažba zámková betonová tl. 80mm přírodní + související betonová obruba ABO 100/15/25 cm , betonové lože a opěra z C 25/30 XF2 _specifikace dle PD a TZ	m2	113,300	605,00	68 546,50	CS VLASTNÍ
VV					103*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		113,300	
D 6					Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		17 351,40	
26	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm	m2	22,000	788,70	17 351,40	CS ÚRS 2021 02
D 9					Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 231,50	
27	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	103,000	60,50	6 231,50	CS ÚRS 2021 02
VV					"sanace podloží_bude upřesněno při realizaci stavby" 103,0		103,000	
VV					Součet		103,000	
D 997					Přesun sutě		84 828,83	
28	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	90,940	275,00	25 008,50	CS VLASTNÍ
P					Poznámka k položce: Stavební odpad bez rozlišení.			
29	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	90,940	129,80	11 804,01	CS ÚRS 2021 02
30	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1 818,800	26,40	48 016,32	CS ÚRS 2021 02
VV					90,94*20 'Přepočtené koeficientem množství		1 818,800	
D 998					Přesun hmot		53 535,41	
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	278,106	192,50	53 535,41	CS ÚRS 2021 02
D Ostatní					Ostatní		38 280,00	
D OST1					Ostatní prvky, konstrukce a činnosti		38 280,00	
32	K	OST1_R01	Uložení veškerého podzemního vedení, které bude procházet pod zpevněnými plochami , do chrániček.	kpl.	1,000	13 200,00	13 200,00	CS VLASTNÍ
P					Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	OST1_R02	D+M stojanu na kola	kus	1,000	16 500,00	16 500,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství					
34	K	OST1_R03	Rekonstrukce stávající uliční vpusti + napojení na dešťovou kanalizaci	kpl.	1,000	8 580,00	8 580,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt:
SO 01 - KNIHOVNA

Soupis:
IO 02 - Sadové úpravy

KSO: 801 46
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 16.05.2023

Zadavatel:
MĚSTO JIČÍN

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VALC, s.r.o.

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant:
KANIA a.s., Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Specialista

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			662 235,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	662 235,41	21,00%	139 069,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	801 304,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: IO 02 - Sadové úpravy

Místo: Jičín
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN
Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023
Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Zpracovatel: Specialista

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		662 235,41
HSV - Práce a dodávky HSV		662 235,41
1 - Zemní práce		294 238,79
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		279 955,80
2 - Zakládání		18 019,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		316 951,68
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		298 565,30
997 - Přesun sutě		22 394,77
998 - Přesun hmot		10 630,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: IO 02 - Sadové úpravy

Místo: Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel: Specialista

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								662 235,41
D HSV Práce a dodávky HSV								662 235,41
D 1 Zemní práce								294 238,79
1	K	131213101	Hloubení jam v soudrčných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,185	2 200,00	9 207,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"základové prvky stávajících herních prvků"					
	VV		0,5*0,5*0,9*(2,0+5,0+2,0)		2,025			
	VV		"základové prvky nových herních prvků"					
	VV		(0,6*0,6*1,0*1)+(0,5*0,5*0,9*(4,0+4,0))		2,160			
	VV		Součet		4,185			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,185	360,30	1 507,86	CS ÚRS 2021 02
	VV		"základové prvky stávajících herních prvků"					
	VV		0,5*0,5*0,9*(2,0+5,0+2,0)		2,025			
	VV		"základové prvky nových herních prvků"					
	VV		(0,6*0,6*1,0*1)+(0,5*0,5*0,9*(4,0+4,0))		2,160			
	VV		Součet		4,185			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,850	27,80	1 163,43	CS ÚRS 2021 02
	VV		4,185*10 'Přepočtené koeficientem množství		41,850			
4	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	4,185	550,00	2 301,75	CS VLASTNÍ
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,185	24,60	102,95	CS ÚRS 2021 02
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu								279 955,80
6	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	600,000	16,50	9 900,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"V rámci sadových úprav dojde k úpravě nejbližšího okolí stavby. Budou srovnány nerovnosti po stavební činnosti "					
	VV		"PŘEDPOKLAD_BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI STAVBY" 600,0		600,000			
	VV		Součet		600,000			
7	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	600,000	16,50	9 900,00	CS ÚRS 2021 02
8	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	148,500	660,00	98 010,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: Jednotková cena obsahuje veškeré potřebné přesuny. (objem _ pro zeminu objemové hmotnosti 1500 kg/m3)					
	VV		600*0,2475 'Přepočtené koeficientem množství		148,500			
9	K	181411151	Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	600,000	33,00	19 800,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	69334007R	koberec trávnikový _ specifikace dle PD a TZ	m2	600,000	203,50	122 100,00	CS VLASTNÍ
11	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	600,000	5,50	3 300,00	CS ÚRS 2021 02
12	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	600,000	4,40	2 640,00	CS ÚRS 2021 02
13	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	600,000	5,50	3 300,00	CS ÚRS 2021 02
14	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	600,000	0,60	360,00	CS ÚRS 2021 02
15	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem v rovině a svahu do 1:5	t	0,012	23 430,00	281,16	CS ÚRS 2021 02
	VV		(0,02*600,0)/1000		0,012			
	VV		Součet		0,012			
16	M	25191155R	hnojivo průmyslové	kg	13,200	35,20	464,64	CS VLASTNÍ
	VV		0,012*1100 'Přepočtené koeficientem množství		13,200			
17	K	185850R01	Ošetření travnatých ploch _ po dobu 2 měsíců _ rozsah a specifikace viz zadávací dokumentace	m2	600,000	16,50	9 900,00	CS VLASTNÍ
D 2			Zakládání				18 019,77	
18	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	4,185	4 305,80	18 019,77	CS ÚRS 2021 02
	VV		"základové prvky stávajících herních prvků"					
	VV		0,5*0,5*0,9*(2,0+5,0+2,0)		2,025			
	VV		"základové prvky nových herních prvků"					
	VV		(0,6*0,6*1,0*1)+(0,5*0,5*0,9*(4,0+4,0))		2,160			
	VV		Součet		4,185			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				316 951,68	
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,185	4 393,40	18 386,38	CS ÚRS 2021 02
	VV		"základové prvky stávajících herních prvků"					
	VV		0,5*0,5*0,9*(2,0+5,0+2,0)		2,025			
	VV		"základové prvky nových herních prvků"					
	VV		(0,6*0,6*1,0*1)+(0,5*0,5*0,9*(4,0+4,0))		2,160			
	VV		Součet		4,185			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				298 565,30	
20	K	950014R01	Demontáž stávajících exteriérových herních prvků zabetonovaných (včetně přesunů a likvidace odpadů dle zákona o odpadech) _ houpačka	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek					
21	K	950014R02	Demontáž stávajících exteriérových herních prvků zabetonovaných (včetně přesunů a likvidace odpadů dle zákona o odpadech) _ hrazda	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek					
22	K	950014R03	Demontáž stávajících exteriérových herních prvků zabetonovaných (včetně přesunů a likvidace odpadů dle zákona o odpadech) _ kolotoč	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek					
23	K	950015R01	Demontáž stávajících exteriérových herních prvků zabetonovaných , pro zpětné použití včetně přesunů a uskladnění _ pružinové houpadlo	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek					
24	K	950015R02	Demontáž stávajících exteriérových herních prvků zabetonovaných , pro zpětné použití včetně přesunů a uskladnění _ hrad	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	950015R03	Demontáž stávajících exteriérových herních prvků zabetonovaných , pro zpětné použití včetně přesunů a uskladnění _ kladina	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek								
26	K	950015R11	Montáž stávajících exteriérových herních prvků do betonového základu _ pružinové houpadlo	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství								
27	K	950015R12	Montáž stávajících exteriérových herních prvků do betonového základu _ hrad	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství								
28	K	950015R13	Montáž stávajících exteriérových herních prvků do betonového základu _ kladina	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek								
29	K	950015R21	Dodávka a montáž nových exteriérových herních prvků do betonového základu _ Houpačka	kus	1,000	57 157,10	57 157,10	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství								
Houpačka Dvojitá sedačková houpačka standart z žárově pozinkovaného ocelového rámu typu A. Průměr min. 70 mm. Sedáky dle výběru Investora. Rozměry: 333x200x224 cm								
30	K	950015R22	Dodávka a montáž nových exteriérových herních prvků do betonového základu _ Trojhrazda	kus	1,000	33 061,60	33 061,60	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství								
Trojhrazda Hrazda s třemi výškovými úrovněmi z pozinkované oceli opatřenou práškovou lakovanou vrstvou. Rozměry: 306x119x170 cm.								
31	K	950015R23	Dodávka a montáž nových exteriérových herních prvků do betonového základu _ Kolotoč s lavicí	kus	1,000	146 746,60	146 746,60	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství								
Kolotoč s lavicí Žárově zinkovaný ocelový kolotoč s lavicí. Rozměry: 155x155x71 cm								
D	997	Přesun sutě					22 394,77	
32	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	8,370	1 650,00	13 810,50	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _ včetně nebezpečných odpadů.								
33	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	8,370	149,30	1 249,64	CS ÚRS 2021 02
34	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	167,400	34,10	5 708,34	CS ÚRS 2021 02
VV 8,37*20 'Přepočtené koeficientem množství					167,400			
35	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,370	194,30	1 626,29	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
36	K	99823211R	Přesun hmot pro spodní stavby a založení	t	19,328	550,00	10 630,40	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní náklady na přesuny hmot pro provedení stavby dle specifikace PD a TZ					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN
Objekt:
SO 01 - KNIHOVNA
Soupis:
IO 03 - Kanalizace dešťová

KSO: 801 46
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 16.05.2023

Zadavatel:
MĚSTO JIČÍN

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VALC, s.r.o.

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant:
KANIA a.s., Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Specialista

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 620,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 620,00	21,00%	970,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 590,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: **IO 03 - Kanalizace dešťová**

Místo: Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel: Specialista

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 620,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 620,00
721 - Zdravotechnika	4 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: SO 01 - KNIHOVNA

Soupis: IO 03 - Kanalizace dešťová

Místo: Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel: Specialista

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								4 620,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	8		Trubní vedení				0,00	
1	K	800015R01	POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT		0,000	0,00	0,00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:								
P								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 620,00	
D	721		Zdravotechnika				4 620,00	
2	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	4,000	880,00	3 520,00	CS ÚRS 2021 02
Poznámka k položce:								
Specifikace , doplňky a příslušenství viz PD a TZ.								
3	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	4,000	275,00	1 100,00	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO: 801 46

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 16.05.2023

Zadavatel:

MĚSTO JIČÍN

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

1 976 700,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 976 700,00	21,00%	415 107,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 391 807,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo: Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 976 700,00
VRN - VRN	1 976 700,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	242 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	11 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 331 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	35 200,00
VRN7 - Provozní vlivy	330 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	27 500,00
VRN91 - Ostatní náklady_doplnění	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Soupis: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Jičín Datum: 16.05.2023

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 976 700,00	
D VRN VRN							1 976 700,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							242 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	16 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2021 02
Pozámka k položce: -vytyčení stavby nebo jejích částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	55 000,00	55 000,00	CS ÚRS 2021 02
Pozámka k položce: -zaměření skutečného provedení stavby nebo jejích částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY								
3	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	kpl.	1,000	110 000,00	110 000,00	CS ÚRS 2021 02
Pozámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY								
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	60 500,00	60 500,00	CS ÚRS 2021 02
Pozámka k položce: VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY								
D VRN2 Příprava staveniště							11 000,00	
5	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2021 02
Pozámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)								
D VRN3 Zařízení staveniště							1 331 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	1 320 000,00	1 320 000,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: -kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby								
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2021 02
Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu								
D VRN4 Inženýrská činnost							35 200,00	
8	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2021 02
Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)								
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	13 200,00	13 200,00	CS ÚRS 2021 02
Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost								
D VRN7 Provozní vlivy							330 000,00	
10	K	071103000	Provoz investora	kpl.	1,000	330 000,00	330 000,00	CS ÚRS 2021 02
Poznámka k položce: Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) (+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTI)								
D VRN9 Ostatní náklady							27 500,00	
11	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000	27 500,00	27 500,00	CS ÚRS 2021 02
Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady : ----- -náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu -v rámci rozšíření staveniště dojde k demontáži oplocení se zelení (cca 16 mb) , demontáži mobiliáře, posunu případných dřevěných soch a kamenů, které jsou v kolizi se staveništěm, demontáží konstrukcí souvisejících s amfiteátre , srovnání terénních vln a pod. Vše bude po dokončení stavby uvedeno do původního bezvadného stavu (dle pasportizace před zahájením stavby , která je součástí JC) -vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.								
D VRN91 Ostatní náklady_doplnění							0,00	
12	K	VRN091_R01	POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT		0,000	0,00	0,00	CS VLASTNÍ
13	K	VRN091_R02	POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT		0,000	0,00	0,00	CS VLASTNÍ
14	K	VRN091_R03	POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT		0,000	0,00	0,00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství								
15	K	VRN091_R04	POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT		0,000	0,00	0,00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Soupis:

VON_1 - Opravy staveništních komunikací

KSO: 801 46

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 16.05.2023

Zadavatel:

MĚSTO JIČÍN

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

685 487,55

DPH základní
snížená

Základ daně

685 487,55

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

143 952,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

829 439,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Soupis: **VON_1 - Opravy staveništních komunikací**

Místo: Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	685 487,55
HSV - Práce a dodávky HSV	685 487,55
1 - Zemní práce	96 412,60
5 - Komunikace pozemní	452 280,70
8 - Trubní vedení	9 150,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 292,90
997 - Přesun sutě	92 064,54
998 - Přesun hmot	27 286,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Soupis: VON_1 - Opravy staveništních komunikací

Místo: Jičín

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Uchazeč: VALC, s.r.o.

Datum: 16.05.2023

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 685 487,55

D HSV Práce a dodávky HSV 685 487,55

D 1 Zemní práce 96 412,60

1	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	523,000	57,80	30 229,40	CS ÚRS 2021 02
2	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	523,000	112,80	58 994,40	CS ÚRS 2021 02
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	30,000	37,40	1 122,00	CS ÚRS 2021 02
VV "předpoklad výměny liniových prvků_obrub_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 30,0					30,000			
VV Součet					30,000			
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	523,000	11,60	6 066,80	CS ÚRS 2021 02

D 5 Komunikace pozemní 452 280,70

5	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	1 046,000	38,50	40 271,00	CS ÚRS 2021 02
VV "dorovnání" 523,0					523,000			
VV "vyrovnání" 523,0					523,000			
VV Součet					1 046,000			
6	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	523,000	392,70	205 382,10	CS ÚRS 2021 02
7	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	523,000	24,80	12 970,40	CS ÚRS 2021 02
8	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	523,000	15,40	8 054,20	CS ÚRS 2021 02
9	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m	m2	523,000	319,00	166 837,00	CS ÚRS 2021 02
10	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	220,000	85,30	18 766,00	CS ÚRS 2021 02

D 8 Trubní vedení 9 150,11

11	K	890311811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,300	4 503,70	1 351,11	CS ÚRS 2021 02
12	K	89594111R	Dodávka a zřízení vpusti kanalizační uliční	kus	2,000	3 899,50	7 799,00	CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
JC obsahuje : kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství, dopojení .

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 292,90

13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	170,50	5 115,00	CS ÚRS 2021 02
VV "předpoklad výměny liniových prvků_obrub_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 30,0					30,000			
VV Součet					30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	59217031R	obrubník betonový silniční _ specifikace dle PD a TZ _ viz stávající prvky	m	33,000	96,30	3 177,90	CS VLASTNÍ
VV		30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			33,000			
D		997	Přesun sutě					92 064,54
15	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	187,161	159,50	29 852,18	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _ včetně nebezpečných odpadů.						
16	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	187,161	64,90	12 146,75	CS ÚRS 2021 02
17	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	3 743,220	13,20	49 410,50	CS ÚRS 2021 02
VV		187,161*20 'Přepočtené koeficientem množství			3 743,220			
18	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	6,726	97,40	655,11	CS ÚRS 2021 02
D		998	Přesun hmot					27 286,70
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	283,351	96,30	27 286,70	CS ÚRS 2021 02

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	D.1.4.3-VYTÁPĚNÍ	Projektant: Tebisions s.r.o.	IČO/DIČ: 08130914/CZ 08130914
Lokalita:	ŽIŽKOVO NÁM. 18, 506 01 JIČÍN	Zhotovitel: -	IČO/DIČ: -/-
Začátek výstavby:	Konec výstavby: 01.05.2024	Položek: 33	
JKSO:	Zpracoval: Ondřej Hruška	Datum: 29.03.2023	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	21 725,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	102 747,21	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	16 607,19			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		4 515,08				
ZRN celkem		145 594,48	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	145 594,48	DPH 21%	30 574,84
		Celkem bez DPH	145 594,48
		Celkem včetně DPH	176 169,32

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobky, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvalitě a stejným způsobem využití. Jedná se o projekční rozpočet s ceníkovými cenami. Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresy i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku. Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení. Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady. abv cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré

Slepý stavební rozpočet

VERLAG
DASHOFER

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA	Doba výstavby:	153 dní	Objednatel:	
Druh stavby:	D.1.4.3-VYTÁPĚNÍ	Začátek výstavby:		Projektant:	Tebisions s.r.o.
Lokalita:	ŽÍŽKOVO NÁM. 18, 506 01 JIČÍN	Konec výstavby:	01.05.2024	Zhotovitel:	-
JKSO:		Zpracováno dne:	29.03.2023	Zpracoval:	Ondřej Hruška

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Nezařazeno				102 747,21	42 847,27	145 594,48	
		Strojovna/kotelna zařízení				67 942,10	7 420,47	75 362,56	
1	732421313SR00	Mokroběžné oběhové čerpadlo, PN10 180mm	kus	1,00	17 314,00	16 647,18	666,82	17 314,00	RTS I / 2020
		<i>Varianta: DN 40, Q=5,7m3/h, P=76W, 230V</i>							
2	732421313SR00	Deskový výměník z nerezové oceli, PN30	kus	1,00	37 316,40	35 879,26	1 437,14	37 316,40	RTS I / 2020
		<i>Varianta: PRIMÁRNÍ STRANA, T=75/55%°dC, Tzt=8,86kPa, SEKUNDÁRNÍ STRANA, T=70/50%°dC, Tzt=9,07kPa, TEPLSMĚRNÁ PLOCHA: 5,7m2</i>							
3	4848160317	Hydraulický oddělovač, včetně izolace	kus	1,00	15 251,50	15 251,50	0,00	15 251,50	RTS I / 2020
		<i>RTS komentář: Qmax= 6m3/hod, PN10</i>							
4	728313211R00	Montáž hydraulického oddělovače a deskového výměníku	kus	1,00	2 816,00	0,00	2 816,00	2 816,00	RTS II / 2022
5	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,00	753,50	164,16	589,34	753,50	RTS II / 2022
6	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,29	6 600,00	0,00	1 911,16	1 911,16	RTS II / 2022
		733 Rozvod potrubí				5 055,28	6 646,52	11 701,80	
7	733121216R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách a rozvodech D 44,5 x 2,6 mm, včetně svařování acetylenem a fitinků	m	8,00	1 056,00	4 800,06	3 647,94	8 448,00	RTS II / 2022
8	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	8,00	13,20	2,65	102,95	105,60	RTS II / 2022
9	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z=2x +1x email	m	8,00	138,60	252,57	856,23	1 088,80	RTS II / 2022
10	871241121R00	Demontáž potrubí	m	8,00	112,20	0,00	897,60	897,60	RTS II / 2022
		<i>RTS komentář: V poloze je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočtují přírážkou za každý další spoj pol. 877 ...-2121 V poloze není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ...-2121 podle množství a průměru potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulací.</i>							
11	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,17	6 600,00	0,00	1 141,80	1 141,80	RTS II / 2022
		734 Armatury				27 567,44	5 139,08	32 706,52	
12	734233116R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50	kus	6,00	1 232,00	6 493,36	898,64	7 392,00	RTS II / 2022
13	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15	kus	1,00	245,30	217,71	27,59	245,30	RTS II / 2022
14	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, M DN 15	kus	3,00	191,40	462,65	111,55	574,20	RTS II / 2022
		<i>Varianta: každé otopné těleso bude</i>							
15	734294216R00	Filtr, velikost oka 0,4mm, vnitřní závit DN 50	kus	1,00	1 078,00	940,18	137,82	1 078,00	RTS II / 2022
16	734245126R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 50	kus	1,00	905,30	758,90	146,40	905,30	RTS II / 2022
17	734255145R00	Ventil pojistný, DN 32 x 8 bar	kus	1,00	5 445,00	4 943,86	501,14	5 445,00	RTS II / 2022
18	734413125R00	Teploměr , D 63 / dl.jímky 150 mm, DN15	kus	2,00	542,30	775,83	308,77	1 084,60	RTS II / 2022
19	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-1 MPa D 160, vč. jímky, DN10	kus	2,00	1 236,40	2 242,02	230,78	2 472,80	RTS II / 2022
20	5512001875	Magnetický filtr DN50	kus	1,00	9 672,30	9 672,30	0,00	9 672,30	RTS I / 2020
		<i>RTS komentář: EPDM</i>							
21	734413135R00	dl.jímky 150 mm pro čidla	kus	2,00	518,10	746,50	289,70	1 036,20	RTS II / 2022
22	734209102RT2	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8	kus	2,00	74,80	130,66	18,94	149,60	RTS II / 2022
23	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 1závit, G 5/4	kus	1,00	92,40	6,30	86,10	92,40	RTS II / 2022
24	734209118R00	Montáž armatur závitových,se 2závit, G 2	kus	9,00	157,30	140,89	1 274,81	1 415,70	RTS II / 2022
25	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	6,00	90,20	36,27	504,93	541,20	RTS II / 2022
26	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,05	11 000,00	0,00	601,92	601,92	RTS II / 2022
		722 Tepelné izolace				2 182,40	1 916,20	4 098,60	
27	722182006RT2	Montáž izol.skruti na potrubí přímé DN 80,sam.spoj	m	8,00	132,00	0,00	1 056,00	1 056,00	RTS II / 2022
		<i>Varianta: samolepící spoj a příčné stažení páskou</i>							
28	283771155	Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 49/ 40 mm - 1 1/2" + 1 3/4	m	8,00	272,80	2 182,40	0,00	2 182,40	RTS I / 2020
29	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,78	1 100,00	0,00	860,20	860,20	RTS II / 2022
		0 Ostatní				0,00	21 725,00	21 725,00	
30	900 R03	HZS	h	5,00	385,00	0,00	1 925,00	1 925,00	RTS II / 2022
		<i>Varianta: stavební dělník v tanírní třídě 6</i>							
		<i>Platnost hodinových účtovacích sazeb</i> <i>Hodinovými účtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li</i>							
		<i>o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových účtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půl hodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.</i>							
31	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	10,00	770,00	0,00	7 700,00	7 700,00	RTS II / 2022
		<i>Varianta: Revize</i>							
		<i>Platnost hodinových účtovacích sazeb</i> <i>Hodinovými účtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li</i>							
		<i>o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových účtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půl hodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.</i>							
32	VL04	Servis a uvedení do provozu	kpl	1,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	RTS I / 2020
33	VL15	Doprava materiálu a zařízení na stavbu	kpl	1,00	7 150,00	0,00	7 150,00	7 150,00	RTS I / 2020
						Celkem:		145 594,48	

Poznámka:

Veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobky, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvalitě a stejným způsobem využití. Jedná se o projekční rozpočet s ceníkovými cenami. Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresy i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku. Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splohalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení. Potenciálním dodavatelem musí být odborná

Výkaz výměr

Pořadové číslo	Popis položky	Název	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Celková cena
	Podkladem pro rozšíření stávajícího systému v rozvaděči +RA1, je stávající dokumentace „REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ KNIHOVNY V. ČTVRTKA, DENISOVA 400, JIČÍN, PŘEDÁVACÍ STANICE – MaR z data 17.2.2014, zpracovaná firmou ECOTERM a PD MaR z data 10/2018 „Stavební úpravy a přístavba části městské knihovny Václava Čtvrťka, Jičín – část MaR“, pro kterou je tato dokumentace revizí R01.								
2	ROZVADĚČE A SKŘÍNKY								
	V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dřívě demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení								
2.1	Rozvaděč RA1		ks	1	2 904,00 Kč	4 400,00 Kč	2 904,00 Kč	4 400,00 Kč	7 304,00 Kč
	Rozvaděč bude ponechán stávající a bude dozbrojen pro napájení a ovládání nových zařízení PS. V rozvaděči je dostatečná prostorová rezerva a provedena příprava pro rozšíření stávajícího řídicího systému. Rozvaděč je zavěšen na stěně. Nové příklady a vývody budou shora. Rozvaděč bude dovybaven: jištěnými vývody pro ovládaná zařízení, jištěnými vývody pro napájení oběhových čerpadel, svorkovnicemi pro připojení polní instrumentace, vstupně/výstupními moduly řídicího systému. Pro potřeby připojení nového teplotního čidla a nového oběhového čerpadla, budou využity nové navržené rozšiřující moduly, které byly navrženy v rámci zpracované PD MaR z data 10/2018 „Stavební úpravy a přístavba části městské knihovny Václava Čtvrťka, Jičín – část MaR“, pro kterou je tato dokumentace revizí R01.								
2	ROZVADĚČE A SKŘÍNKY CELKEM								7 304,00 Kč
3	KABELY								
	V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči								
3.1	CYKY-J 3x1,5	Kabel	m	20	18,48 Kč	38,50 Kč	369,60 Kč	770,00 Kč	1 139,60 Kč
3.2	JYTY-O 2x1	Kabel	m	20	13,20 Kč	38,50 Kč	264,00 Kč	770,00 Kč	1 034,00 Kč
3.3	CYY 4	Kabel	m	15	31,68 Kč	38,50 Kč	475,20 Kč	577,50 Kč	1 052,70 Kč
3.4	CYY 6	Kabel	m	15	42,24 Kč	38,50 Kč	633,60 Kč	577,50 Kč	1 211,10 Kč
3	KABELY CELKEM								4 437,40 Kč
4	MONTÁŽNÍ MATERIÁL								
	V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem								
4.1	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu	Instalační trubka	m	10	23,76 Kč	66,00 Kč	237,60 Kč	660,00 Kč	897,60 Kč
4.2	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu	Instalační trubka	m	10	31,68 Kč	66,00 Kč	316,80 Kč	660,00 Kč	976,80 Kč
4.3	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (švxh), skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývody max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast	Instalační materiál	ks	1	105,60 Kč	132,00 Kč	105,60 Kč	132,00 Kč	237,60 Kč

Výkaz výměr

[illegible]

Výkaz výměr

Pořadové číslo	Popis položky	Název	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Celková cena

ROZPOČET ZTI

Cenová úroveň položek je vlastní. Přesuny hmot jsou součástí jednotlivých položek.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY				
VYPRACOVAL:	Lukáš Fröml			CEN. ÚR.: V.23
OBEC:	Jičín			DATUM: 26.VI.23
MÍSTO:	Denisova 400, Jičín			PLATNOST: VII.23
OBJEKT:	ZTI			PŘÍLOHA:
STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN			ZAKÁZKA:
INVESTOR:	MĚSTO JIČÍN, ŽIŽKOVO NÁM. 18, 506 01 JIČÍN			

CVP	CZCPA	popis	měr.	jed.	počet	dodávka	dodávka cel.
-----	-------	-------	------	------	-------	---------	--------------

REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV

CELKEM				
13	HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY			26 928,00 Kč
16	HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI			29 472,69 Kč
17	HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI			21 795,75 Kč
45	HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE			2 750,00 Kč
1	DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ			77 575,14 Kč
MEZISOUČET PRACÍ HSV				158 521,57 Kč
713	PSV TEPELNÉ IZOLACE			20 265,30 Kč
721	PSV KANALIZACE			153 111,20 Kč
722	PSV VODOVOD			183 621,90 Kč
725	PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY			369 760,60 Kč
767	PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE			24 779,70 Kč
MEZISOUČET PRACÍ PSV				751 538,70 Kč
MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV				910 060,27 Kč
	VZDÁLENOST SKLÁDKY	km	25	
	PŘEDÁNÍ STAVBY (HODINY)	HODINA	8	550,00 Kč 4 400,00 Kč
	ROZBOR VODY	KUS	1	1 950,00 Kč 1 950,00 Kč
		0		
	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KUS	1	12 000,00 Kč
	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ	KUS		130 000,00 Kč
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KUS		1 950,00 Kč
	CELKEM VRN			150 300,00 Kč
CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV, PSV A VRN BEZ DPH				1 060 360,27 Kč

CVP	CZCPA	popis	měr.	jed.	dodávka	dodávka cel.
1	DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ			1		
45111000-8	43.22.11	DEMONTÁŽ NOVODUROVÝCH TRUB	METR	30,00	46,20	1386,00
45111000-8	43.22.11	DEMONTÁŽ PP TRUB	METR	90,00	41,80	3762,00
45111000-8	43.22.11	DEMONTÁŽ LAPAČŮ SPLAVENIN	KUS	6,00	58,30	349,80
45111000-8	43.22.11	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 32 VČETNĚ ZAVĚŠENÍ	METR	145,00	53,90	7815,50
45111000-8	43.22.11	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 50 VČETNĚ ZAVĚŠENÍ	METR	45,00	61,60	2772,00
45111000-8	43.22.11	DEMONTÁŽ ARMATUR	KUS	10,00	52,80	528,00
45111000-8	43.22.11	DEMONTÁŽ KLOZETŮ	KUS	7,00	159,50	1116,50
45111000-8	43.22.11	DEMONTÁŽ PISOÁRŮ	KUS	3,00	178,20	534,60
45111000-8	43.22.11	DEMONTÁŽ UMYVADEL	KUS	7,00	106,70	746,90
45111000-8	43.22.11	DEMONTÁŽ DŘEZŮ	KUS	1,00	212,30	212,30
45111000-8	43.22.11	DEMONTÁŽ VÝLEVEK	KUS	1,00	176,00	176,00
45111000-8	43.22.11	DEMONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKŮ	KUS	2,00	506,00	1012,00
45111000-8	43.22.11	DEMONTÁŽ BATERIÍ	KUS	9,00	107,80	970,20
45111000-8	43.22.11	DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK	KUS	12,00	35,20	422,40
45111000-8	43.22.11	DEMONTÁŽ KONZOL	KUS	18,00	29,70	534,60
45111000-8	43.22.11	VYBOURÁNÍ OTV VE ZDIVU CIHLELM DO 0,025 M2 DO 600 MM	KUS	40,00	385,00	15400,00
45111000-8	43.22.11	VYBOURÁNÍ OTV VE STROPU 0,05 M2 DO 300 MM	KUS	15,00	176,00	2640,00
45111000-8	43.22.11	VYBOURÁNÍ RÝH 70x50 MM	METR	80,00	220,00	17600,00
45111000-8	43.22.11	VYBOURÁNÍ RÝH 70x70 MM	METR	30,00	220,00	6600,00
45111000-8	43.22.11	VYBOURÁNÍ RÝH 100x100 MM	METR	20,00	275,00	5500,00
45111000-8	43.22.11	VYBOURÁNÍ RÝH 150x150 MM	METR	10,00	330,00	3300,00
45111000-8	43.22.11	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M	TUNA	5,4	770,00	4196,34
		CELKEM DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ	C01	1		77575,14
13	HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY			13		
45252124-3	43.22.11	HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 DO 100 M3	M3	16,00	1320,00	21120,00
45252124-3	43.22.11	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST	M3	16,00	16,50	264,00
45252124-3	43.22.11	VYKOPÁVKA V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH	M3	4,80	1155,00	5544,00
		CELKEM HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	A01	13		26928,00
16	HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI			16		
45252124-3	43.22.11	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 2 M	M3	20,80	715,00	14872,00
45252124-3	43.22.11	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	TUNA	34,32	187,00	6417,84
45252124-3	43.22.11	NAKLÁDÁNÍ SUTI	TUNA	5,45	55,00	299,74
45252124-3	43.22.11	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI	TUNA	5,45	187,00	1019,11
45252124-3	43.22.11	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4	M3	20,80	330,00	6864,00
		CELKEM PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI	A01	16		29472,69
17	HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI			17		
45252124-3	43.22.11	OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ	M3	8,75	609,40	5332,25
14210000-6	43.22.11	ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8	M3	8,75	385,00	3368,75
14210000-6	43.22.11	ZÁSYP RECYKÁT BETON	M3	9,55	385,00	3676,75
45252124-3	43.22.11	ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	5,38	385,00	2073,11
45252124-3	43.22.11	ULOŽENÍ PVC Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	0,07	5500,00	358,05
45252124-3	43.22.11	ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	M3	20,80	27,50	572,00

45252124-3	43.22.11	POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	5,38	275,00	1480,79
45252124-3	43.22.11	POPLATEK ZA ULOŽENÍ PVC Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	0,07	5500,00	358,05
45252124-3	43.22.11	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	M3	20,80	220,00	4576,00
		CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN	A01	17		21795,75
45		HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE		45		
14209994	43.22.11	LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8	M3	2,50	1100,00	2750,00
		CELKEM PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTR	A01	45		2750,00
721		PSV KANALIZACE		721		
45332300-6	43.22.11	UZÁTKOVÁNÍ HRDLA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ	KUS	2,00	75,90	151,80
45332300-6	43.22.11	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 75	METR	30,00	108,90	3267,00
45332300-6	43.22.11	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150	METR	80,00	132,00	10560,00
28815210-3	43.22.11	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 75 - HT VČ TVAROVEK	METR	30,00	256,30	7689,00
28815210-3	43.22.11	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 110 - HT VČ TVAROVEK	METR	80,00	370,70	29656,00
45332300-6	43.22.11	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250	METR	45,00	132,00	5940,00
28815210-3	43.22.11	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 110 VČ TVAROVEK	METR	10,00	324,50	3245,00
28815210-3	43.22.11	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 125 VČ TVAROVEK	METR	5,00	803,00	4015,00
28815210-3	43.22.11	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 160 VČ TVAROVEK	METR	30,00	891,00	26730,00
45332300-6	43.22.11	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH PRŮCHODEK	KUS	9,00	110,00	990,00
28815210-3	43.22.11	POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 75 -60	KUS	1,00	1683,00	1683,00
28815210-3	43.22.11	POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 110 -60	KUS	8,00	2114,20	16913,60
45332300-6	43.22.11	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50	METR	45,00	108,90	4900,50
28815210-3	43.22.11	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 32 - HT VČ TVAROVEK	METR	5,00	220,00	1100,00
28815210-3	43.22.11	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 40 - HT VČ TVAROVEK	METR	20,00	220,00	4400,00
28815210-3	43.22.11	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 50 - HT VČ TVAROVEK	METR	20,00	228,80	4576,00
45332300-6	43.22.11	VSAZENÍ ODBOČKY DO HRDLOVÉHO POTRUBÍ	KUS	4,00	683,10	2732,40
45332300-6	43.22.11	PROPOJENÍ HRDLOVÉHO POTRUBÍ	KUS	2,00	341,00	682,00
45332300-6	43.22.11	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63	KUS	26,00	107,80	2802,80
45332300-6	43.22.11	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110	KUS	12,00	112,20	1346,40
45332300-6	43.22.11	NAPOJENÍ VZT JEDNOTKY/KAZETY NA ODVOD KONDENZÁTU	KUS	1,00	737,00	737,00
28815210-3	43.22.11	PŘECHODOVÝ KUS DN 32X1/2"	KUS	1,00	218,90	218,90
45332300-6	43.22.11	MONTÁŽ UZÁVĚREK ZÁPACH PODLAHOVÝCH A ZPĚTNÝCH KLAPEK	KUS	4,00	220,00	880,00
28815210-3	43.22.11	IZOLAČNÍ SOUPRAVA S FÓLÍÍ MONTAPLAST B PRO STĚRKU	KUS	4,00	1015,30	4061,20
28815210-3	43.22.11	VPUST PODL SE SV ODTOKEM A SIFONEM PRO SUCHÝ STAV	KUS	4,00	1426,70	5706,80
45332300-6	43.22.11	MONTÁŽ LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	5,00	220,00	1100,00
28815210-3	43.22.11	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DN 125	KUS	5,00	779,90	3899,50
45332300-6	43.22.11	MONTÁŽ HLAVIC VENTILAČNÍCH PLASTOVÝCH	KUS	5,00	110,00	550,00
28815210-3	43.22.11	PP VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN 70	KUS	1,00	357,50	357,50
28815210-3	43.22.11	PP VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN 100	KUS	2,00	357,50	715,00
28815210-3	43.22.11	PP VENTILAČNÍ HLAVICE PŘIVĚTRÁVACÍ	KUS	2,00	686,40	1372,80
45332300-6	43.22.11	ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU	METR	10,00	13,20	132,00
		CELKEM KANALIZACE	OBOR:	721		15311,20
722		PSV VODOVOD		722		
45332200-5	43.22.11	MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZÁVIT POZN DO 1"	METR	2,00	108,90	217,80
45332200-5	43.22.11	MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZÁVIT POZN DO 2"	METR	25,00	108,90	2722,50
28815210-3	43.22.11	POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 1"	METR	2,00	462,00	924,00
28815210-3	43.22.11	POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 5/4"	METR	5,00	519,20	2596,00
28815210-3	43.22.11	POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 2"	METR	20,00	880,00	17600,00
45332200-5	43.22.11	ZAZÁTKOVÁNÍ VÝVODU	KUS	2,00	85,80	171,60
45332200-5	43.22.11	POTRUBÍ ZÁVITOVÉ PROPOJENÍ DO 1"	KUS	4,00	452,10	1808,40
45332200-5	43.22.11	POTRUBÍ ZÁVITOVÉ PROPOJENÍ DO 2"	KUS	1,00	883,30	883,30
45332200-5	43.22.11	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25	METR	160,00	108,90	17424,00
45332200-5	43.22.11	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 40	METR	85,00	108,90	9256,50
28815210-3	43.22.11	POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 20/2,8	METR	120,00	200,20	24024,00
28815210-3	43.22.11	POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 25/3,5	METR	40,00	223,30	8932,00
28815210-3	43.22.11	POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 32/4,4	METR	60,00	279,40	16764,00
28815210-3	43.22.11	POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 40/5,5	METR	25,00	388,30	9707,50
45332200-5	43.22.11	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50	KUS	65,00	173,80	11297,00
45332200-5	43.22.11	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM 1/2"	KUS	3,00	55,00	165,00
28815210-3	43.22.11	KOHOUT KULOVÝ VYPOUŠTĚCÍ 1/2"	KUS	3,00	171,60	514,80
45332200-5	43.22.11	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2"	KUS	8,00	55,00	440,00
45332200-5	43.22.11	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4"	KUS	2,00	66,00	132,00
45332200-5	43.22.11	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1"	KUS	6,00	77,00	462,00
45332200-5	43.22.11	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 5/4"	KUS	3,00	88,00	264,00
45332200-5	43.22.11	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 2"	KUS	2,00	99,00	198,00
28815210-3	43.22.11	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM	KUS	8,00	122,10	976,80
28815210-3	43.22.11	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM	KUS	2,00	174,90	349,80
28815210-3	43.22.11	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM	KUS	6,00	283,80	1702,80
28815210-3	43.22.11	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 5/4" 56 MM	KUS	3,00	405,90	1217,70
28815210-3	43.22.11	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 2" 76 MM	KUS	2,00	671,00	1342,00
29131400-0	43.22.11	KOHOUT KULOVÝ 1/2"	KUS	3,00	189,20	567,60
29131400-0	43.22.11	KOHOUT KULOVÝ 1"	KUS	4,00	317,90	1271,60
29131400-0	43.22.11	KOHOUT KULOVÝ 5/4"	KUS	1,00	409,20	409,20
29131400-0	43.22.11	KOHOUT KULOVÝ 2"	KUS	1,00	877,80	877,80
29131400-0	43.22.11	KOHOUT KULOVÝ S VYP 1/2"	KUS	2,00	250,80	501,60
29131400-0	43.22.11	KOHOUT KULOVÝ S VYP 3/4"	KUS	2,00	301,40	602,80
29131400-0	43.22.11	KOHOUT KULOVÝ S VYPS 5/4"	KUS	1,00	536,80	536,80
29131141-6	43.22.11	FILTR S REDUK VENT SE ZP PR FK06 5/4" AA	KUS	1,00	5283,30	5283,30
28815210-3	43.22.11	KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ ARMATURA EA 1/2" RV277	KUS	1,00	1389,30	1389,30
28815210-3	43.22.11	KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ ARMATURA EA 1" RV277	KUS	2,00	1531,20	3062,40
28815210-3	43.22.11	KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ ARMATURA EA 2" RV277	KUS	1,00	4769,60	4769,60
28815210-3	43.22.11	BEZPEČNOSTNÍ KOMBINACE 1/2" EB SE ZP KLAPKOU	KUS	2,00	1040,60	2081,20
45343200-5	43.22.11	MONTÁŽ HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ VNITŘNÍ S VÝZBROJÍ	KUS	2,00	1100,00	2200,00
28815210-3	43.22.11	HYDRANT D25 HADICE 30M DO VÝKLENKU KOMAXIT BÍLÝ	KUS	2,00	10397,20	20794,40
45332200-5	43.22.11	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	METR	272,00	13,20	3590,40
45332200-5	43.22.11	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	METR	272,00	13,20	3590,40
		CELKEM VODOVOD	OBOR:	722		183621,90
725		PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		725		
45332400-7	43.22.11	MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY/VÝLEVKY	KUS	12,00	721,60	8659,20
28815210-3	43.22.11	INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC DO LEHKÝCH KONSTRKČÍ VÝŠKA 1100 OVLÁDÁNÍ ZEPŘE	KUS	8,00	4535,30	36282,40
28815210-3	43.22.11	INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC DO LEHKÝCH KONSTRKČÍ VÝŠKA 1100 PRO TP	KUS	2,00	10208,00	20416,00
28815210-3	43.22.11	OVLÁDACÍ DESKA 246X164 MM ČERNÁ PLASTOVÁ S KULATÝMI TLAČÍTKY	KUS	8,00	1582,90	12663,20

28815210-3	43.22.11	KRYCÍ DESKA + PNEUMATICKÉ OVLÁDÁNÍ POD OMÍTKU VŠE PLAST POCHROMOVANÁ MATNÁ	KUS	2,00	4350,50	8701,00
28815210-3	43.22.11	VÝLEVKOVÝ PODOMÍTKOVÝ MODUL S TLAČÍTKEM	KUS	2,00	6238,10	12476,20
45332400-7	43.22.11	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH	KUS	10,00	407,00	4070,00
26213999	43.22.11	KLOZET ZÁVĚSNÝ PRO TP 700X350 PRO SPÁCHNUTÍ MAX. 5 L VODY	KUS	2,00	4842,20	9684,40
26213999	43.22.11	KLOZET ZÁVĚSNÝ 520X360 PRO SPÁCHNUTÍ MAX. 5 L VODY	KUS	8,00	1865,60	14924,80
28815210-3	43.22.11	TLUMÍČÍ PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET	KUS	10,00	92,40	924,00
28815210-3	43.22.11	SEDÁTKO WC DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY POZVOLNÉ SKLÁPĚNÍ PRO TP	KUS	2,00	462,00	924,00
28815210-3	43.22.11	SEDÁTKO WC DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY POZVOLNÉ SKLÁPĚNÍ	KUS	8,00	1317,80	10542,40
45332400-7	43.22.11	MONTÁŽ PISOÁROVÝCH ZÁCHODKŮ S ELEKTRONICKÝM SPLACHOVÁNÍM	KUS	3,00	715,00	2145,00
45332400-7	43.22.11	MONTÁŽ DĚLÍČÍCH STĚN	KUS	1,00	308,00	308,00
26214000-1	43.22.11	PISOÁROVÝ ZÁCHODEK ANTIVANDAL RADAR 24V + SIFON NA SPL. 1L VODY	KUS	3,00	9264,20	27792,60
26214000-1	43.22.11	NAPÁJECÍ ZDROJ PRO 5 PISOÁRŮ 230/24V DC	KUS	2,00	1090,10	2180,20
26214000-1	43.22.11	PISOÁROVÁ DĚLÍČÍ STĚNA	KUS	1,00	2615,80	2615,80
45332400-7	43.22.11	MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA ŠROUBY	KUS	4,00	968,00	3872,00
45332400-7	43.22.11	MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY	KUS	3,00	638,00	1914,00
45332400-7	43.22.11	MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM VESTAVNÝCH	KUS	4,00	836,00	3344,00
26214000-1	43.22.11	UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 550X550 PRO TP	KUS	1,00	2845,70	2845,70
26213999	43.22.11	UMÝVÁTKO 36X26 OTVOR PRO BATERII VPRAVO	KUS	4,00	2325,40	9301,60
26213999	43.22.11	UMYVADLO ZÁPUSTNÉ 49X36 BEZ OTVORU PRO BATERII - MONTÁŽ ZDOLA	KUS	4,00	3330,80	13323,20
26213999	43.22.11	UMYVADLO NÁBYTKOVÉ 120X48 DVA OTVORY PRO BATERII	KUS	2,00	7822,10	15644,20
28815210-3	43.22.11	ODTOKOVÁ SOUPRAVA CHROMOVÁ PRO UMYVADLA TP	KUS	1,00	1498,20	1498,20
26214000-1	43.22.11	UMYVADLOVÝ SIFON CHROM	KUS	10,00	624,80	6248,00
45332400-7	43.22.11	MONTÁŽ DŘEZŮ V KUCHYŇSKÉ SESTAVĚ	KUS	2,00	583,00	1166,00
45332400-7	43.22.11	PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ ZAŘÍZENÍ NA ODPAD A PITNOU VODU	KUS	2,00	121,00	242,00
28815210-3	43.22.11	PP SIFON S PŘIPOJENÍM AP 50	KUS	1,00	207,90	207,90
28815210-3	43.22.11	PP SIFON 50	KUS	1,00	189,20	189,20
45332400-7	43.22.11	MONTÁŽ VÝLEVEK	KUS	2,00	418,00	836,00
28815210-3	43.22.11	VÝLEVKA KERAMICKÁ S MŘÍŽKOU NÁSTĚNNÁ ODPAD DN100	KUS	2,00	3985,30	7970,60
45332400-7	43.22.11	MONTÁŽ EL ZÁSOBNÍKŮ TLAKOVÝCH	KUS	4,00	2002,00	8008,00
29715100-5	43.22.11	ZÁSOBNÍK EL TLAKOVÝ 80L 2/3 KW	KUS	2,00	9818,60	19637,20
29715100-5	43.22.11	ZÁSOBNÍK TLAKOVÝ 5L, 2 KW, 230 V	KUS	2,00	2982,10	5964,20
29715100-5	43.22.11	BEZPEČNOSTNÍ ARMATURA SVMT	KUS	2,00	3515,60	7031,20
45332400-7	43.22.11	MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"	KUS	32,00	55,00	1760,00
45332400-7	43.22.11	MONTÁŽ VENTILŮ NEZÁMRZNÝCH	KUS	1,00	979,00	979,00
28815210-3	43.22.11	NEZÁMRZNÝ VENTIL CHROM ZAJIŠTĚNÝ PROTI ZP TOKU CHROM VRŠEK S MAZIVOU KOMC	KUS	1,00	2636,70	2636,70
28815210-3	43.22.11	KOMBINOVANÝ ROHOVÝ/PRAČKOVÝ VENTIL G 1/2"	KUS	1,00	458,70	458,70
28815210-3	43.22.11	VENTIL ROHOVÝ G 1/2"	KUS	31,00	170,50	5285,50
28815210-3	43.22.11	PRODLOUŽENÍ T 216 X G 1/2X100	KUS	4,00	321,20	1284,80
45332400-7	43.22.11	MONTÁŽ BATERII NÁSTĚNNÝCH	KUS	2,00	321,20	642,40
45332400-7	43.22.11	MONTÁŽ BATERII STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH	KUS	13,00	396,00	5148,00
45332400-7	43.22.11	MONTÁŽ SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ VENTILŮ	KUS	2,00	594,00	1188,00
28815210-3	43.22.11	CENTRÁLNÍ SMĚŠOVACÍ VENTIL 3X 3/4" PRŮTOK 3-38 L/S	KUS	2,00	5376,80	10753,60
28815210-3	43.22.11	BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ S PRODLOUŽENOU RUKOJETÍ 5 L/MIN	KUS	3,00	3763,10	11289,30
28815210-3	43.22.11	SAMOUZAVÍRACÍ UMYVADLOVÁ TLAČNÁ ARMATURA SMĚŠOVACÍ 5 L/MIN	KUS	10,00	3672,90	36729,00
28815210-3	43.22.11	BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM S KERAM KARTUŠÍ, PERLÁTOR 5,7 L/MIN	KUS	2,00	1738,00	3476,00
45332400-7	43.22.11	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP PRVKŮ	KUS	4,00	110,00	440,00
28815210-3	43.22.11	PP NÁLEVKA DN 40	KUS	3,00	402,60	1207,80
28815210-3	43.22.11	PP SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU D32/DN 40	KUS	1,00	794,20	794,20
45332400-7	43.22.11	MONTÁŽ DVÍŘEK	KUS	2,00	110,00	220,00
28815210-3	43.22.11	PRŮVĚTRNÍK AL BÍLÝ 200X150	KUS	2,00	457,60	915,20
		CELKEM ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY	OBOR:	725		369760,60
713		PSV TEPELNÉ IZOLACE		713		
76211100-6	43.22.11	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM	METR	160,00	38,50	6160,00
76211100-6	43.22.11	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63 MM	METR	92,00	38,50	3542,00
76211100-6	43.22.11	MONTÁŽ IZOLACE KANALIZACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 120 MM	METR	15,00	38,50	577,50
28815210-3	43.22.11	SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	METR	19,40	44,00	853,60
28815210-3	43.22.11	SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLÍŠŇOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP	KUS	2,00	154,00	308,00
28815210-3	43.22.11	TMELENÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ	KUS	1,00	550,00	550,00
28815210-3	43.22.11	POŽÁRNÍ OCHRANNÝ TMEL KARTUŠ 310 ML	KUS	1,00	880,00	880,00
45321000-3	43.22.11	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	60,00	11,00	660,00
45321000-3	43.22.11	IZOLACE TRUBEK DN/T 25/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	40,00	11,00	440,00
45321000-3	43.22.11	IZOLACE TRUBEK DN/T 32/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	62,00	12,10	750,20
45321000-3	43.22.11	IZOLACE TRUBEK DN/T 38/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	5,00	14,30	71,50
45321000-3	43.22.11	IZOLACE TRUBEK DN/T 42/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	25,00	14,30	357,50
45321000-3	43.22.11	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	60,00	28,60	1716,00
45321000-3	43.22.11	PE NÁVLEKY PRO KANALIZACI TL 5 mm AR 70	METR	5,00	31,90	159,50
45321000-3	43.22.11	PE NÁVLEKY PRO KANALIZACI TL 5 mm AR 100	METR	10,00	40,70	407,00
45321000-3	43.22.11	LEPIDLO 1 L	LITR	0,08	1100,00	82,50
45321000-3	43.22.11	LEPIDLO NA PĚNĚNÝ POLYETYLEN 80G	KUS	5,00	170,50	852,50
45321000-3	43.22.11	PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M)	KUS	3,00	324,50	973,50
45321000-3	43.22.11	SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK	KUS	840,00	1,10	924,00
		CELKEM TEPELNÉ IZOLACE	OBOR:	713	0,00	20265,30
767		PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE		767		
45223100-7	43.22.11	MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG	KG	228,40	38,50	8793,40
28500000-7	43.22.11	OBJÍMKA S PRYŽÍ 1/2" M8 20-23	KUS	120,00	11,00	1320,00
28500000-7	43.22.11	OBJÍMKA S PRYŽÍ 3/4" M8 25-30	KUS	40,00	12,10	484,00
28500000-7	43.22.11	OBJÍMKA S PRYŽÍ 1" M8 31-38	KUS	71,00	13,20	937,20
28500000-7	43.22.11	OBJÍMKA S PRYŽÍ 5/4" M8 40-46	KUS	67,00	14,30	958,10
28500000-7	43.22.11	OBJÍMKA S PRYŽÍ 6/4" M8 48-53	KUS	40,00	16,50	660,00
28500000-7	43.22.11	OBJÍMKA S PRYŽÍ 2" M8 60-64	KUS	6,00	20,90	125,40
28500000-7	43.22.11	OBJÍMKA S PRYŽÍ 2 1/2" M8 72-78	KUS	30,00	33,00	990,00
28500000-7	43.22.11	OBJÍMKA S PRYŽÍ 4" M8 102-116	KUS	80,00	44,00	3520,00
28500000-7	43.22.11	ZÁVITOVÁ TYČ	KUS	454,00	15,40	6991,60
		CELKEM KOVOVÉ KONSTRUKCE	OBOR:	767		24779,70

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedena spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

P.Č.	Č.Z.	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Poznámka
			-	počet	Dodávka		Montáž		
					jednotková	celková	jednotková	celková	
					[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	
REKAPITULACE									
1	1	ZARÍZENÍ Č.1 - NUCENÉ VĚTRÁNÍ NÍHOVNÝ A PŘILEHLÝCH PROSTOR V 1.AZ.NP	kpl	1	1 094 182	1 094 182	219 186	219 186	
2	2	ZARÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ	kpl	1	64 831	64 831	38 104	38 104	
Mezisoučet						1 159 013		257 290	
3	-	Doprava (zařízení/potrubí/pracovníci apod.)	kpl	1	-	-		41 724	
4	-	Přesun hmot, lešení, jeřábová technika	kpl	1	-	-		12 000	
5	-	Kompletní vyzkoušení zařízení a vyregulování zařízení (vsouhlasnost s prošetř. MaR)	kpl	1	-	-		6 000	
6	-	Vypracování protokolu o proměnění vyregulování	kpl	1	-	-		1 200	
7	-	Zaškolení obsluhy (vsouhlasnost s prošetř. MaR)	kpl	1	-	-		1 500	
8	-	Vypracování provozních předpisů (vsouhlasnost s prošetř. MaR)	kpl	1	-	-		1 500	
9	-	Projekč. dokumentace skutečného provedení + výrobní dokumentace	kpl	1	-	-		12 000	
Mezisoučet								75 924	
CELKEM D+M VZDUCHOTECHNIKA - CENA BEZ DPH							1 492 227 Kč		
SPECIFIKACE NEBOHAJJE: SLOVÉ ZAPOJENÍ ELEKTRO, JÍŠTĚNÍ, REVIZE, DODÁVKA A INSTALACE SYSTÉMU IMR, PROKABELOVÁNÍ IMR + OŽIVĚNÍ, STAVĚNÍ PROSTUPY A ÚPRAVY, NÁPOJENÍ TEPLÝM VODNÍM OHRÍVAČE VZDUCHU NA ROZVOD TOPNÉ VODY, ODVOD KONDENZÁTU OD VZT / KLIMA JEDNOTEK									

SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

Název akce:

STAVAEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Investor: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

Profese: **VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ**

Číslo zakázky: 17002

Číslo dokumentu: 17002-DPS-D.1.4.2-SO 01-05

A - POZNÁMKY:	
A1	součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
A2	součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a projekt skutečného provedení
A3	veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchyťovací materiál apod. jsou zahrnuty v ceně dodávky
A4	veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek apod. jsou zahrnuty v ceně montáže
B - UPOZORNĚNÍ:	
B1	Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
B2	Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
B3	Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.
B4	Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
B5	V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých částí staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
B6	Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
B6	Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
B7	Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.

SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce: STAVAEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

P.Č.	Č.Z.	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Poznámka
			-	počet	Dodávka		Montáž		
					jednotková [Kč]	celková [Kč]	jednotková [Kč]	celková [Kč]	
ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ									
1	2.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN250, diagonální / hlukově izolovaný, V=530m3/h/250Pa, P=204W/230V, včetně pružných manžet a nástěnného / jednofázového regulátoru otáček, komunikační kabeláž, příslušenství	ks	2	7 590	15 180	385	770	
2	2.2	Zpětná klapka do kruhového potrubí DN250, těsná	ks	2	562	1 124	110	220	
3	2.3	Protidešťová žaluzie 400x315mm, se sítím proti ptačstvu, mat. pozink, barevné provedení RAL dle odstínu fasády	ks	1	1 364	1 364	330	330	
4	2.4	Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN125, včetně zděře, mat. kov, barevné provedení RAL 9010	ks	1	198	198	165	165	
5	2.5	Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN150, včetně zděře, mat. kov, barevné provedení RAL 9010	ks	18	264	4 752	165	2 970	
6	2.6	Požární klapka - kruhová, na spiro, DN250, tepelní tavná pojistka	ks	1	3 520	3 520	385	385	
7	-	Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek 50%, do DN250mm	bm	20	528	10 560	220	4 400	
8	-	Potrubí 4-tranné z pozink. plechu sk.I, včetně 40% tvarovek, do obvodu 1500mm	m ²	1,5	759	1 139	220	330	
9	-	Potrubí flexibilní, s termoakustickou izolací, s parozábranou, DN125	bm	1	143	143	55	55	
10	-	Potrubí flexibilní, s termoakustickou izolací, s parozábranou, DN150	bm	20	176	3 520	55	1 100	
11	-	Požární izolace do vnitřního prostředí - minerální vata tl. 60mm+Al polep na kru. potrubí (OH 65kg/m3), odolnost 45min	m ²	7	605	4 235	242	1 694	
12	-	Montážní, kotvicí a spojovací materiál	kg	15	154	2 310	55	825	
13	-	Prostup přes obvodovou stěnu, 500x450mm, délka 650mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu	ks	1	979	979	1 320	1 320	
14	-	Prostup přes stěnu - kruhový, do 300mm, délka 250mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu	ks	18	660	11 880	880	15 840	
15	-	Prostup přes stěnu - kruhový, do 300mm, délka 550mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu	ks	2	385	770	1 320	2 640	
16	-	Prostup přes stropní konstrukci - kruhový, do 300mm, délka 450mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu	ks	1	979	979	2 420	2 420	
17	-	Revizní otvor do SDK podhledu, 450x450mm	ks	2	1 089	2 178	1 320	2 640	
ZAŘÍZENÍ Č.2 - MEZISOUČET						64 831 Kč	38 104 Kč		

SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

P.Č.	Č.Z.	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Poznámka
			-	počet	Dodávka		Montáž		
					jednotková [Kč]	celková [Kč]	jednotková [Kč]	celková [Kč]	
ZAŘÍZENÍ Č.1 - NUCENÉ VĚTRÁNÍ NÍHOVNY A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR V 1. A 2.NP									
1	1.1	Vzduchotechnická / rekuperační sestavná jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ecodesign 2016/2018); třída energetické účinnosti dle metodiky EUROVENT 2016: B nebo lepší; vnitřní provedení; mechanická stabilita pláště: min.D2(M), Netesnost pláště: min. L1(M), netesnost mezi filtrem a rámem min.<0,5% (F9), Termická izolace: min.13(M), Faktor tepelných mostů: min.173(M); mat. provedení vnějšího pláště ocel, pozink. plech zinkovaný; Vp=4,250m3/h, V=4,250m3/h, tlak, rezerva 450Pa, rotační rekuperační výměník se suchou účinností 77%, včetně bypassové klapky, teplovodní ohřívač QI=19,5kW-70/50°C, přímý chladič R32 - Qch=16,2kW, filtrace pro přívod vzduchu s třídou filtrace F7(rámečkový), filtrace pro odvod vzduchu s třídou filtrace M5 (rámečkový), vč. pružných manžet, 2x uzavírací klapka (třída těsnosti 2 dle ČSN EN 1751), 2x ventilátrová komora 2x2,2kW/3x400V, rozměry 2161x1305x1800, M=720kg; akustické parametry - požadované max. hodnoty: součtové hladiny akustického výkonu: přívod (Lw(A)) - sání 72, výtlak 84, okolí 60, odvod (Lw(A)) - sání 77, výtlak 82, okolí 60; kompletní příslušenství, konfigurace hrdel viz. grafická část projektu - dodávka jednotky v rozloženém stavu - kompletace na stavbě / šefmontáž	ks	1	319 000	319 000	7 700	7 700	
2	-	MaR pro VZT zařízení č. 1 - rozvaděč MaR, - součástí dodávky VZT jednotky, dodána volně přiložena. Skříň řídící jednotky vhodná pro osazení do venkovního prostředí, skříň vybavena vytápěním a nuceným větráním. - Plně autonomní systém regulace - Ovládání jednotky mj. pomocí ovladače s displejem, ovladač s plně textovým menu, alternativa se zadáváním požadovaných parametrů přes alfanumerické kódy není přípustná! - Řídící jednotka optimalizuje chod VZT jednotky dle monitorování aktuální teploty větraného prostoru - Součástí dodávky VZT jednotky čidla teploty (čerstvý, přivodní, odtažovaný vzduch) - Řídící jednotka vybavena kontaktem nastavení režimu výkonu od EPS - Řídící jednotka vybavena kontakty pro vzdálené zapnutí/vypnutí nastavení výkonového stupně - Řídící jednotka vybavena kontaktem pro hlášení poruchy a chodu - Řídící jednotka vybavena kontaktem pro signalizaci potřeby topné vody - Řídící jednotka s mj. s těmito funkcemi: freecooling, kompenzaci otláček ventilátoru od teploty přivodního vzduchu pro zamezení přehřátí nebo podchlazení místnosti, poskytuje řídící signály pro vodní ohřívač, ovládá výkon tepelného čerpadla a ostatní součásti VZT jednotky - Řídící jednotka umožňuje nastavení časových režimů, mj. režimu komfortního (běžný provoz) a režimu útlumu (ekonomický režim v době mimo provoz/iplnou obsazenost) - Možnost připojení na BMS pomocí rozhraní MODBUS (RS485) - komplet dodávka VZT - kompletace a oživení MaR!!	ks	1	70 400	70 400	-	-	
3	1.2	Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 800x600, délka 2000, jádrový, 4x jádro 400/300/2000, s náběhovou hranou, útlum v pásnu 250Hz = 39.1[dB], akustický výkon tlumiče v pásnu 250Hz = 12.3[dB], tlaková ztráta tlumiče = 9.0Pa (parametry tlumiče pro průtok vzduchu 4250m3/h)	ks	2	11 220	22 440	1 650	3 300	
4	1.3	Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 800x600, délka 1000, jádrový, 4x jádro 400/300/1000, s náběhovou hranou, útlum v pásnu 250Hz = 18.5[dB], akustický výkon tlumiče v pásnu 250Hz = 12.3[dB], tlaková ztráta tlumiče = 6.9Pa (parametry tlumiče pro průtok vzduchu 4250m3/h)	ks	2	6 380	12 760	1 650	3 300	
5	1.4	Kondenzační jednotka přímého chlazení, s invertorem, Qch/QI_nominal=14.6kW/16.9kW-R32, Pi=5.89kW/19.25A/3x400V, chladičovo R32, celkové rozměry 950x1380x330mm, hmotnost ~90kg, včetně AHU-KiTu a modulu pro ovládání napětím 0-10V, nástěnných konzol, silent-bloků a kompletní příslušenství	kpl	1	104 500	104 500	3 850	3 850	
6	-	Izolované Cu potrubí chladiče R410A (kapalina/plyn), chladičovo R410A, komunikační kabeláž, kabelový / instalační žlab, včetně kompletního příslušenství	bm	40	715	28 600	165	6 600	
7	1.5	Koncový prvek pro sání /odfuk vzduchu - protidešťová žaluzie 1400x1000, se sítím proti ptačtvu, mat. pozink., barevné provedení RAL upřesnit dle RAL odstínu rámu okenní!	ks	2	3 190	6 380	165	330	
8	1.6	Výtlak s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu (plenum box + čelní deska), velikosti 400, 16x ručně přestavitelná lamela, horizontální napojení - připojovací hrdlo s regulací průtoku vzduchu DN200, bílé lamely čelní desky	ks	3	3 300	9 900	220	660	
9	1.7	Kruhová dížka pro přívod vzduchu - připojení na kruhové potrubí DN160, ručně nastavitelná, odstín RAL upřesnit dle odstínu malby stěny (případně dle nábytku)	ks	13	2 948	38 324	220	2 860	
10	1.8	Koncový prvek pro odvod vzduchu - čtyřhranná mřížka, 525x225mm, jednořadá, s regulací R1, odstín RAL dle odstínu malby	ks	1	1 342	1 342	55	55	
11	1.9	Koncový prvek pro odvod vzduchu - čtyřhranná mřížka, 625x225mm, jednořadá, s regulací R1, odstín RAL dle odstínu malby	ks	1	1 474	1 474	55	55	
12	1.10	Koncový prvek pro odvod vzduchu - krycí mřížka (tahokoví), osazení na konec potrubí (1250x800mm), odstín RAL1013	ks	1	3 300	3 300	55	55	
13	1.11	Regulační klapka do kruhového potrubí - DN225, ruční ovládání	ks	1	842	842	55	55	
14	1.12	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 200x200, na přírubu, ruční ovládání	ks	1	1 100	1 100	275	275	
15	1.13	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 500x500, na přírubu, ruční ovládání	ks	1	2 090	2 090	275	275	
16	1.14	Regulační klapka do kruhového potrubí - DN160, ruční ovládání	ks	13	739	9 610	165	2 145	
17	1.15	Regulační klapka do kruhového potrubí - DN200, ruční ovládání	ks	3	825	2 475	165	495	
18	1.16	Požární uzavěr - lamelová požární klapka, odolnost EW30, rozměr 1000x560, vč.servopohonu	ks	1	39 600	39 600	715	715	
19	-	Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně 40% tvarovek, do obvodu 4800mm	m ²	50	979	48 950	275	13 750	
20	-	Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně 40% tvarovek, do obvodu 2400mm	m ²	148	759	112 332	275	40 700	
21	-	Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně 30% tvarovek, do DN315mm	bm	32	605	19 360	275	8 800	
22	-	Požární / termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vata tl. 80mm+Al polep (OH 65kg/m3), odolnost 45min	m ²	93	770	71 610	242	22 506	
23	-	Požární / termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vata tl. 60mm+Al polep (OH 65kg/m3), odolnost 45min	m ²	65	605	39 325	242	15 730	
24	-	Termoakustická izolace do vnitřního prostředí- kaučuk tl. 50mm, samolep.	m ²	77	803	61 831	165	12 705	
25	-	Montážní, kotvicí a spojovací materiál	kg	160	154	24 640	55	8 800	
26	-	Prostup přes stěnu - 2000x700mm, délka 500mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu	ks	1	3 300	3 300	3 850	3 850	
27	-	Prostup přes stěnu - 1300x600mm, délka 500mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu	ks	1	1 089	1 089	3 300	3 300	
28	-	Prostup přes stěnu - 1300x950mm, délka 250mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu	ks	1	1 375	1 375	3 300	3 300	
29	-	Prostup přes stěnu - 1200x600mm, délka 800mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu	ks	1	1 089	1 089	3 300	3 300	
30	-	Prostup přes stěnu - 600x600mm, délka 300mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu	ks	1	880	880	2 420	2 420	
31	-	Prostup přes stěnu - 650x250mm, délka 250mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu	ks	2	880	1 760	2 420	4 840	
32	-	Prostup přes stěnu - kruhový, 80mm, délka 250mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu	ks	4	165	660	660	2 640	
33	-	Prostup přes stěnu - kruhový, do 350mm, délka 350mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu	ks	18	660	11 880	1 320	23 760	
34	-	Prostup přes obvodovou stěnu - kruhový, 80mm, délka 650mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu	ks	1	165	165	660	660	
35	-	Prostup přes stropní konstrukci - 600x600mm, délka 450mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu	ks	3	2 200	6 600	3 850	11 550	
36	-	Roznášeči konstrukce pod VZT jednotku v podkrovi (místnost 3.07), HEB profily	ks	1	13 200	13 200	3 850	3 850	
ZAŘÍZENÍ Č.1 - MEZISOUČET					1 094 182 Kč		219 186 Kč		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <i>Knihovna V.Čtvrťka, Jičín</i>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <i>Vytápění</i>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	17002-DPS-D.1.4.3-08
Zpracovatel projektu : Ing. Marek Milata	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	45 826	
N	PSV celkem	986 736	
	ZRN celkem	1 032 562	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	1 032 562	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	1 032 562	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 032 562 Kč
DPH	21 % činí :	216 838 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 249 401 Kč

Poznámka :

Vzhledem k demontáži a opětovné montáži stávajícího zařízení, je potřeba počítat s možnými náklady nad rámec tohoto rozpočtu.

Stavba :	Vytápění
Objekt :	Knihovna V.Čtvrťka, Jičín

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712	Teplovodní podlahové vytápění	0	432 335	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	21 868	0	0	0
731	Strojovny I.	0	185 191	0	0	0
733	Otopná tělesa	0	140 399	0	0	0
734	Rozvod potrubí	0	174 647	0	0	0
735	Armatury	0	32 297	0	0	0
999	Ostatní	45 826	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	45 826	986 736	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Vytápění
Objekt :	Knihovna V.Čtvrťka, Jičín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	712	Teplovodní podlahové vytápění				
1	712.100.01	Rozdělovač a sběrač, rozdělovací stanice 1" s integrovanými násuvnými spojkami s ventily pro přívodní a vratné potrubí, vhodné pro napojení PB-trubek 15x1,5 mm. Sestává ze dvou korozivzdorných mosazných těles osazených a protihlukově izolovaných, 11 cestný	kus	1,00	9 056,30	9 056,30
2	712.100.02	Rozdělovač a sběrač, rozdělovací stanice 1" s integrovanými násuvnými spojkami s ventily pro přívodní a vratné potrubí, vhodné pro napojení PB-trubek 15x1,5 mm. Sestává ze dvou korozivzdorných mosazných těles osazených a protihlukově izolovaných, 12 cestný	kus	1,00	10 039,70	10 039,70
3	712.100.03	Skříňka pro podomítkovou instalaci, počet okruhů: 12 vnitřní šířka skříňky: 1 140 mm šířka otvoru ve stěně: 1 160 mm	kus	2,00	6 475,70	12 951,40
4	712.100.04	Uzavírací kohout 1" pro uzavření rozdělovací stanice (pár)	kus	2,00	759,00	1 518,00
5	712.100.05	Mísící sada se směšovací ventilem a s termostatickou hlavicí pro 2-12 okruhů podlahového vytápění, pro regulaci podlahového vytápění klasickým směšováním, pro montáž na rozdělovač podlahového vytápění, sestává z termostatického ventilu s čidlem a jímkou	kus	2,00	13 750,00	27 500,00
6	712.100.06	Trubka - trojnásobně koextrudovaný polybuten s kyslíkovou bariérou, podle DIN 4726 a DIN 4727, s osvědčením MPA, s registrací DIN-Certco, základní trubka podle DIN EN 12319, použitelná podle DIN a DVGW do 90 °C/0,4 MPa, schválená pro použití v PDL	m	2 200,00	50,60	111 320,00
7	712.100.07	lisovací spojka z mosazi, pro napojení trubek.	ks	10,00	149,60	1 496,00
8	712.100.08	Ochranná trubka - vlnitá ochranná trubka z polybutenu, bílá nebo černá.	m	124,00	30,80	3 819,20
9	712.100.09	Opěrné pouzdro z polybutenu pro kalibrování trubky 15x1,5 mm u násuvných spojek. Pouze pro rozdělovače VSS.	kus	43,00	41,80	1 797,40
10	712.100.10	Systémová deska pro podlahové vytápění podle DIN 4109 a DIN 4725, s integrovanou tepelnou izolací a izolací proti vlhkosti, vhodná pro nízkou stavební výšku a vysokou max. zatížitelnost, materiál: polystyren EPS, R = 0,25 m2 K/W, max. zatížitelný	bal	33,00	5 104,00	168 432,00
11	712.100.11	Dilatační pás z pěnového polyetyleny, tloušťka cca 8 mm, výška 150 mm, s nalepenou fólií a jednostranným přesahem fólie, samolepící pruh na zadní straně, prostor pro dilataci 5 mm podle DIN 18560.	m	400,00	40,70	16 280,00
12	712.100.12	Plastifikátor, přísada do potěru, pro plastifikaci potěru, v kanystru, dávkování cca 0,2 kg/m2.	bal	6,00	506,00	3 036,00
13	712.100.13	Elektrotermický pohon, 1F-230V; NC bez proudu uzavření, ukazatel stavu otevření, druh ochrany IP 44, třída ochrany II, výkon 2,5 W, přípojné vedení 2 x 0,75mm (1,0 m dlouhé), 230 V/24 V. Otevírací čas 3/5 min. 230/24 V	ks	46,00	948,20	43 617,20
14	712.100.14	D+M, podlahového vytápění	hod	160,00	24,20	3 872,00
15	712.100.15	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	4,00	4 400,00	17 600,00
	Celkem za	712 Teplovodní podlahové vytápění				432 335,20
Díl:	713	Izolace tepelné				
16	713.100.11	Mtž izolace potrubí Cu / PE do DN 28	m	250,00	36,30	9 075,00
17	713.100.12	Tepelně izol. trubice λ=0,044, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	140,00	23,10	3 234,00
18	713.100.13	Tepelně izol. trubice λ=0,044, tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	10,00	8,80	88,00
19	713.100.14	Tepelně izol. trubice λ=0,044, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	40,00	26,40	1 056,00
20	713.100.15	Tepelně izol. trubice λ=0,044, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	40,00	28,60	1 144,00
21	713.100.16	Tepelně izol. trubice λ=0,044, tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	20,00	50,60	1 012,00
22	713.100.17	Mtž izolace potrubí Cu / PE do DN 45	m	50,00	36,30	1 815,00
23	713.100.18	Tepelně izol. trubice λ=0,044, tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	40,00	59,40	2 376,00
24	713.100.19	Tepelně izol. trubice λ=0,044, tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 45 mm	m	10,00	74,80	748,00
25	713.100.20	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	6,00	220,00	1 320,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				21 868,00
Díl:	731	Strojovny I.				
26	731.100.01	Demontáž zařízení strojovny, pro opětovnou montáž	hod	85,00	385,00	32 725,00
27	731.100.02	Montáž zařízení strojovny v novém umístění	hod	127,50	495,00	63 112,50
28	731.100.03	Montáž odkoupení a přívodu spalovacího vzduchu	soubor	2,00	2 695,00	5 390,00
29	731.100.04	Odkoupení, dělený systém, adaptér 80/80 pro kotle do 45 kW	ks	2,00	1 232,00	2 464,00
30	731.100.05	Spalinová cesta PP, Ø80, koleno 45° (1ks), koleno 87° (1ks), koleno s čistícím otvorem 87°(1ks), prodlužovací trubka (15bm), držáky odstupu (8ks), ukončovací kryt komínu (1kpl)	kpl	1,00	12 606,00	12 606,00
31	731.100.06	Sada spalovacího vzduchu, nerez, Ø80, prodlužovací trubka (30bm), ukončovací sada fasádní (1kpl), T-kus 80/80/80 (1ks), koleno 87° (2ks), koleno 45° (1ks)	kpl	1,00	7 458,00	7 458,00
32	731.100.07	Montáž kotle do 45kW	ks	1,00	7 524,00	7 524,00
33	731.100.09	Mokroběžné elektronické oběhové čerpadlo s funkcí automatického přizpůsobení parametrů dané otopné soustavě 1~230V, DN25, H=8m, st. délka=130mm, průtok 3 m3/h	ks	1,00	21 641,40	21 641,40
34	731.100.10	vyvedení přípojek zařízení	kpl	10,00	352,00	3 520,00
35	731.100.11	automat. dopouštěcí ventil s manometrem - 1/2"	kpl	1,00	20 829,60	20 829,60

Položkový rozpočet

Stavba :	Vytápění
Objekt :	Knihovna V.Čtvrťka, Jičín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	731.100.12	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	4,00	1 980,00	7 920,00
	Celkem za	731 Strojovny I.				185 190,50
Díl:	733	Otopná tělesa				
37	733.100.01	Otopná tělesa 11-040040 se středovým připojením, barva černá vč. kotevní sady	kus	2,00	3 360,50	6 721,00
38	733.100.02	Otopná tělesa 11-040050 se středovým připojením, barva černá vč. kotevní sady	kus	1,00	3 558,50	3 558,50
39	733.100.03	Otopná tělesa 11-040060 se středovým připojením, barva černá vč. kotevní sady	kus	3,00	3 757,60	11 272,80
40	733.100.04	Otopná tělesa 21-040050se středovým připojením, barva bílá vč. kotevní sady	kus	2,00	4 398,90	8 797,80
41	733.100.05	Otopná tělesa 21-040100se středovým připojením, barva bílá vč. kotevní sady	kus	4,00	5 593,50	22 374,00
42	733.100.06	Otopná tělesa 21-040140se středovým připojením, barva bílá vč. kotevní sady	kus	1,00	6 543,90	6 543,90
43	733.100.07	Otopná tělesa 22-040100se středovým připojením, barva bílá vč. kotevní sady	kus	2,00	6 611,00	13 222,00
44	733.100.08	Otopná tělesa 22-040160se středovým připojením, barva bílá vč. kotevní sady	kus	1,00	8 500,80	8 500,80
45	733.100.09	Otopná tělesa 22-090080 se středovým připojením, barva bílá 0 vč. kotevní sady	kus	1,00	8 618,50	8 618,50
46	733.100.10	designové otopné těleso se svisle orientovanými profily a spodním středovým připojením, hloubka 62mm, délka 218, výška 800mm, barva černá vč. kotevní sady	kus	4,00	6 416,30	25 665,20
47	733.100.12	Montáž otopných těles	kus	21,00	924,00	19 404,00
48	733.100.13	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	4,00	1 430,00	5 720,00
	Celkem za	733 Otopná tělesa				140 398,50
Díl:	734	Rozvod potrubí				
49	734.100.01	Potrubí Cu polotvrdé, spojované tvrdým pájením o průměru 15x1 a 18x1	m	190,00	291,50	55 385,00
50	734.100.02	Potrubí Cu polotvrdé, spojované tvrdým pájením o průměru 22x1 a 28x1,5	m	60,00	465,30	27 918,00
51	734.100.03	Potrubí Cu polotvrdé, spojované tvrdým pájením o průměru 35x1,5 a 42x2	m	50,00	1 232,00	61 600,00
52	734.100.04	Upevňovací technika	kpl	1,00	2 090,00	2 090,00
53	734.100.05	Manžety prostupové pro trubky do D 42	kus	6,00	429,00	2 574,00
54	734.100.06	protipožární ucpávky, dle PBŘ	kpl	2,00	4 400,00	8 800,00
55	734.100.07	Tlaková zkouška potrubí (nové + stávající)	m	1 100,00	8,80	9 680,00
56	734.100.08	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	4,00	1 650,00	6 600,00
	Celkem za	734 Rozvod potrubí				174 647,00
Díl:	735	Armatury				
61	734.20.9102	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8	kus	4,00	55,00	220,00
62	734.20.9103	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8"	kus	2,00	206,80	413,60
63	734.20.9104	Kohout vypouštěcí napouštěcí DN 10	kus	2,00	169,40	338,80
64	734.20.9105	montáž termostatické hlavice	kus	21,00	110,00	2 310,00
65	734.20.9106	termostatická hlavice, kapalinová, s vestav čidlem	kus	21,00	327,80	6 883,80
66	734.20.9107	Montáž armatur závitových,se 2x 2závity, G 1/2	kus	21,00	55,00	1 155,00
67	734.20.9108	Rohové H šroubení uzavírací, DN15, pro OT se spodním připojením	kus	21,00	526,90	11 064,90
68	734.20.9109	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	7,00	70,40	492,80
69	734.20.9110	Kulový kohout F-F 3/4" pro rozvod vody	kus	4,00	451,00	1 804,00
70	734.20.9111	Filtr 3/4" pro rozvod vody	kus	1,00	233,20	233,20
71	734.20.9112	Zpětná klapka, těžká - 3/4"	kus	1,00	374,00	374,00
72	734.20.9113	Tlakoměr 0-6 bar, D 100 , vč. jímky	kus	4,00	979,00	3 916,00
73	734.20.9114	Teploměr 0-100 C , vč. jímky	kus	4,00	429,00	1 716,00
74	734.20.9115	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	5,00	275,00	1 375,00
	Celkem za	735 Armatury				32 297,10
Díl:	999	Ostatní				
81	999.100.101	Lešení systémové, do v. 1,5 m	soubor	1,00	5 500,00	5 500,00
82	999.100.103	Napuštění, odvzdušnění systémů	hod	24,00	495,00	11 880,00
83	999.100.104	Topná zkouška systémů	hod	32,00	528,00	16 896,00
84	999.100.105	Vybourání prostupu stěnou 100x200 mm	ks	42,00	165,00	6 930,00
85	999.100.106	Vybourání prostupu stropem 100x200 mm	ks	11,00	220,00	2 420,00
86	999.100.107	Vysekání drážky pro vedení potrubí 100x200 mm	bm	160,00	55,00	8 800,00
87	999.100.108	Zapravení drážky resp. prostupu	m3	3,75	1 100,00	4 125,00
88	999.100.109	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	7,50	550,00	4 125,00
89	999.100.110	Doprava suti na skládku, do 50 km	t	7,50	550,00	4 125,00
89	999.100.111	Doprava	soubor	1,00	4 620,00	4 620,00
90	999.200.101	VRN	soubor		27 500,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Vytápění</i>
Objekt :	<i>Knihovna V.Čtvrтка, Jičín</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<i>Celkem za</i>	<i>999 Ostatní</i>				69 421,00

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Sílnoproudá elektrotechnika

Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	1368932
2	Montáž	380936
3	HZS	139295
4	Zemní práce	14322
5	Celkem (bez DPH) Kč:	1903485
6	základ daně pro DPH 21%	1903485
7	DPH 21%	399732
8	Celkem (včetně DPH) Kč:	2303217

č. pol.	zkrácený popis	m.j.	množs	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
	<u>Materiál/montáž</u>						
1	rozvadeč RHE - dodávka dle výkresu 07	ks	1	33880	33880	3025	3025
2	rozvadeč RMS1 - dodávka dle výkresu 08	ks	1	127050	127050	12100	12100
3	rozvadeč RS3 - dodávka dle výkresu 10	ks	1	12100	12100	1210	1210
4	skříň ochranného pospojování HOP	ks	1	725	725	260	260
5	CYKY-J 5x16 (C)	m	55	248	13643	40	2184
6	CYKY-J 5x 6 (C)	m	85	97	8228	25	2141
7	CYKY-J 5x4 (C)	m	155	66	10213	25	3904
8	CYKY-J 7x1,5 (C)	m	80	42	3388	23	1822
9	CYKY-J 5x2,5 (C)	m	65	41	2646	23	1480
10	CYKY-J 3x2,5 (C)	m	2240	24	54454	19	42874
11	CYKY-J 5x1,5 (C)	m	130	25	3289	19	2488
12	CYKY-J 4x1,5 (C)	m	120	22	2627	19	2297
13	CYKY-J 3x1,5 (C)	m	1165	15	17685	19	22298
14	CYKY-J 3x1,5 (A)	m	125	15	1898	19	2393
15	CYKY-O 2x1,5 (D)	m	60	11	680	19	1148
16	CYKY-O 2x1,5 (A)	m	85	11	963	19	1627
17	CYSY-G 3x1 (C) HO5VV-F	m	95	19	1850	19	1818
18	Bezhalogenové ohnivzdorné kabely s funkční schopností kabelového systému a s třídou reakce n	m	45	62	2807	19	861
19	JE-Y(St)Y 4x2x0,8	m	115	20	2277	19	2201
20	JE-Y(St)Y 2x2x0,8	m	45	11	480	19	861
21	tr ohebná d32 320N PVC	m	165	19	3122	17	2868
22	CYA 25 zž	m	120	85	10243	19	2297
23	CYA 16 zž	m	45	53	2371	19	861
24	CYA 10 zž	m	40	33	1338	19	766
25	CYA 6 zž	m	35	20	701	19	670
26	svorka OP	ks	20	28	552	46	920
27	elektroinstalační lišta 18x13	m	85	17	1440	30	2571
28	elektroinstalační lišta 30x25	m	125	37	4620	30	3781
29	elektroinstalační lišta 40x40	m	20	57	1133	30	605
30	ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	15	508	7623	175	2632
31	ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	25	303	7563	151	3781
32	ocelový kabelový žlab 62/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	45	254	11435	133	5990
33	pomocná ocelová konstrukce do 10kg	ks	20	42	847	139	2783
34	<i>Svítilidla - včetně zdrojů a startérů - typy dle knihy svítidel</i>						
35	kompletní dodávka a montáž svítidel dle samostné přílohy rozpočtu - kniha svítidel	ks	1	633178	633178	60500	60500
36	N - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W S PIKTOGRAMEM, 1HOD ZÁLOHA IP20	ks	19	1519	28852	303	5748
37	N1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W, PŘISAZENÉ, ČTVERCOVÉ, 1HOD ZÁLOHA, IP20	ks	15	1519	22778	303	4538
38	D - přisazené svítidlo LED 18W IP20, kulaté d300, plastové	ks	6	1036	6215	303	1815
39	B - přisazené LED svítidlo 51W, IP650, prachotěs	ks	6	2298	13787	303	1815
40	LED PÁSEK - pásek vnitřní 12V, 9,6W/metr, 120LED/metr	m	40	227	9099	139	5566
41	hliníkový profil s difuzorem	m	40	188	7502	0	0
42	LED zdroj 12V 75W, IP20	ks	13	811	10539	0	0
43							
44	1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	56	160	8957	54	3043
45	Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	2	193	387	54	109
46	Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	16	168	2688	54	869
47	Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	2	216	433	59	118
48	žaluziový ovladač - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	5	604	3019	71	356
49	zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	110	160	17569	91	9983
50	zásuvka 16A/230V s přep. ochranou - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks	15	793	11888	91	1361
51	zásuvka 16A/230V, IP44- strojek, kryt, rámeček, bílá	ks	4	203	813	103	411
52	Výklopná zásuvková lišta 2x 230V, 2x US, černá barva - zapuštěné do nábytku	ks	3	2844	8531	30	91
53	podlahová krabice pro 10 modulů, kryt pro krytinu, šedá RAL7031, 4x zásuvka 230V, přep. ochrana, víko - komplet	ks	9	3812	34304	424	3812
54	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	206	8	1677	25	5121
55	KR68, nebo do dutých stěn	ks	60	54	3234	67	4006
56	KR97	ks	15	131	1962	103	1543
57	krabice K125	ks	8	109	872	79	629
58	krabice IP54 na povrch se svorkovnicí	ks	15	54	805	67	1002
59	ukončení vodičů pospojování	ks	20	6	123	10	209
60	servisní vypínač 400V/16A v krabici, IP66	ks	3	811	2432	139	417
61	pohybové čidlo, IP44, nástěnné 270°	ks	3	1150	3449	182	545

62	Automatický osoušeč rukou - Kyt: Nerez ocel, Povrchová úprava: matná, Montáž: na zeď, Spouštěč metoda: fotobuňka, Doba schnutí: 30 sekund, Délka kabelu: 0,8 m, Napájení: 220 - 240 V, 1650W, Napájecí frekvence: 50 - 60 Hz, Hlučnost 65 dB, Hmotnost 2,8 kg, Výška 28 cm, Šířka 22 cm, Hloubka 15 cm - osazení WC pro imobilní a WC personál	ks	4	4477	17908	424	1694
63	Automatický osoušeč rukou - Napájení: 230V/50Hz, 8A Výkon: 1800W, Dosah fotobuňky: 50-120mm, Rychlost vzduchu: >60m/s, Teplota vzduchu: >54°C, Váha: 4,3Kg, Rozměry: 325x295x171mm (V x Š x H), Voděodolné krytí: IPx1, El. ochrana: Třída I, Materiál Smalt, Kyt Nerez / ocel 304 - osazení WC pro veřejnost	ks	4	4525	18102	424	1694
64	nápojení ohřívaců, žaluzií, ventilátorů a zařízení VZT	ks	46	0	0	303	13915
65	Motor Controller - řídicí jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz - ovládání žaluzií, oken	ks	6	13640	81840	0	0
66	demontáž a likvidace svítidla do 2x58W	ks	80	0	0	194	15488
67	demontáž rozvaděče do 50kg, likvidace	ks	3	0	0	908	2723
68	protipožární ucpávka	m2	1	7260	7260	3630	3630
69	ukončení kabelů do 5 x 16	ks	4	0	0	127	508
70	ukončení kabelů do 5 x 6	ks	8	0	0	115	920
71	ukončení kabelů do 5 x 1,5-4	ks	8	0	0	75	600
72	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	85	0	0	54	4628
73	průraz zdíkem do 45 cm	ks	5	0	0	47	235
74	průraz zdíkem do 30 cm	ks	10	0	0	40	397
75	průraz zdíkem do 15 cm	ks	25	0	0	35	872
76	prostup stropem DN 100, jádrové vrtání	ks	2	0	0	2626	5251
77	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	380	0	0	67	25540
78	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	80	0	0	67	5377
79	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	289	0	0	40	11476
80	<i>Hromosvod, uzemnění</i>						
81	Drát Cu 8 mm hromosvodní měděný polotvrdý T/2	m	106	176	18668	95	10109
82	FeZn d10	m	20	41	812	25	504
83	podpěra vedení PV	ks	250	54	13475	0	0
84	FeZn 30 x 4	m	20	67	1333	35	697
85	SZ Cu	ks	4	160	639	46	184
86	SR03	ks	5	30	151	46	230
87	SR01	ks	5	30	151	46	230
88	SO Cu	ks	4	110	440	46	184
89	SS,SP Cu	ks	40	94	3775	46	1839
90	ochranný úhelník + 2x držák do zdi	ks	4	309	1234	151	605
91	zemnicí tyč Zt2m	ks	8	393	3146	303	2420
92	měření zemních odporů do 100m	ks	4	0	0	968	3872
93	montáž štítků k označení svodů	ks	8	5	40	10	84
94	tvárování ochranných prvků	ks	10	0	0	91	908
95	nosný, podružný a režijní materiál	kg	100	110	11000	110	11000
96	součet				1368932		380936
	<u>HZS</u>						
1	zabezpečení pracoviště	hod	16	0		460	7357
2	spolupráce s revizním technikem	hod	8	0		460	3678
3	demontáže, úpravy elektroinstalace	hod	160	0		424	67760
4	zednické přípomoci	hod	32	0		424	13552
5	vypínání sítě, přepojování rozvaděčů	hod	16	0		460	7357
6	inženýrská činnost	hod	8	0		460	3678
7	úpravy v rozvodně nn a rozvaděčích	hod	16	0		460	7357
8	výchozí revize	hod	24	0		666	15972
9	dokumentace skut. provedení	hod	16	0		787	12584
10	celkem						139295
	<u>Zemní práce</u>						
1	rozbourání betonon. základu, odvoz suti na skl. a pop. za uložení suti na skládku.	m3	1	0,00		2844	2844
2	ruční výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	20	0,00		224	4477
3	zához kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	20	0,00		79	1573
4	prostý beton	m3	1	3 025,00	3 025,00	1029	1029
5	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 15 km, kontejnerem 7 t	t	2	0,00		550	1100
6	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2	0,00		1650	3300
7	celkem						14322
	<u>skříň ochranného pospojování HOP</u>						
1	krabice 150/150/77, IP 44	ks	1	335	335	103	103
2	ekvipotenciální svorkovnice EP	ks	1	241	241	139	139
3	spoj. a podr. mat.	kg	2	550	1100	550	1100
4	mezisoučet				1676		1342
5	celkem						

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA, JIČÍN

Část: Slaboproudé rozvody a elektronické komunikace

Rekapitulace

1	Dodávka	426362
2	Montáž	462948
3	HZS	113450
4	Celkem (bez DPH) Kč:	1002759
5	základ daně pro DPH 21%	1002759
6	DPH 21%	210579
7	Celkem (včetně DPH) Kč:	1213339

č.pol.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
	<u>Příprava kabelových tras, montáž + dodávka</u>						
1	Průraz zdívem z tvrdě páł.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm	ks	25	0	0	35	872
2	Průraz zdívem z tvrdě páł.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm	ks	10	0	0	40	397
3	Průraz zdívem z tvrdě páł.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 45cm	ks	5	0	0	47	235
4	Krabice odbočná d68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	65	13	844	72	4712
5	Krabice odbočná d97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	15	131	1962	139	2087
6	Krabice odbočná d125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	8	109	872	139	1113
7	Krabice rozbočovací 255x205x68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	5	341	1706	188	938
8	Trubka ohebná, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.)	m	450	9	4208	17	7821
9	Trubka ohebná, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)	m	185	15	2707	17	3215
10	Trubka ohebná, PVC pod omítkou 32 mm (mont. vč. mat.)	m	40	19	757	20	792
11	Trubka ohebná, PVC pod omítkou 48 mm (mont. vč. mat.)	m	50	23	1144	25	1243
12	elektroinstalační lišta 18x13 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.)	m	65	17	1101	30	1966
13	elektroinstalační lišta 30x25 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.)	m	120	37	4435	30	3630
14	elektroinstalační lišta 40x40 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.)	m	20	57	1133	30	605
15	ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a nosníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	25	303	7562,5	151	3781,25
16	ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a nosníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	5	508	2541	175	877,25
17	protipožární ucpávka	m2	1	7260	7260	3630	3630
18	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	450	0	0	67	30244,5
19	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	20	0	0	67	1344,2
20	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 15 km, kontejnerem 7 t	t	2	0,00	0	550	1100
21	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2	0,00	0	1650	3300
22	nosný, podružný a režijní materiál	kg	100	110	11000	110	11000
23							
24	<u>Rozvod univerzální kabeláže - montáž</u>						
25							
26	Mont. 1HU PATCH panelu kat. 6 bez UK	ks	6	0	0	115	690
27	montáž 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytky	ks	6	0	0	115	690
28	Ukončení kabelu UTP v zásuvce	ks	137	0	0	73	9946
29	Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu	ks	137	0	0	73	9946
30	Ukončení kabelu SYKFY 20x2x0,5	ks	2	0	0	726	1452
31	Zataž kab UTP, FTP do list, trubek	m	5850	0	0	19	111969
32	Instalační kabel SYKFY 20x2x0,5 v trubce,liste	m	45	0	0	19	861
33	Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu	ks	130	0	0	127	16517
34	Ukončení, svaření optického kabelu 8vfk	kmpl	2	0	0	4356	8712
35	Mont. a sestavení zásuvky pro 2 moduly RJ45	ks	61	0	0	121	7381
36	Závěrečné práce ve skříní RACK	ks	1	0	0	1815	1815
37	Montáž racku do 42 HU	ks	3	0	0	2118	6353
38	Montáž panelu pro přívod 220V	ks	2	0	0	115	230
39	montáž kamery	ks	7	0	0	545	3812
40	montáž NVR pro 16 kamer do racku, konfigurace	ks	1	0	0	2118	2118
41	montáž Wifi AP a kontroleru, konfigurace	ks	2	0	0	545	1089
42	Uvedení do provozu	kmpl	1	0	0	15125	15125
43							
44	<u>Rozvod univerzální kabeláže - dodávka</u>						
45							
46	Instalační kabel Cat.6 UTP	m	7250	11	77358	0	0
47	kabel SYKFY 20x2x0,5 v liště, trubce	m	45	38	1693	0	0
48	zásuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (krabice, kryt+rámeček)	ks	65	260,15	16910	0	0
49	verikovní IP dome kamera, 1D/1N, HD 1080p, 2MP, MZVF, I=2.8-12mm, DWDPR, VA, IR 30m	ks	5	5311,46	26557	0	0
50	verikovní IP dome kamera, 1D/1N, HD 1080p, 2MP, MZVF, I=2.8-12mm, DWDPR, VA, IR 30m	ks	2	5311,46	10623	0	0
51	NVR pro až 8IP kamer/enkodérů, bez HDD, 250Mbps, RackMount, licence pro 16 kamer	ks	1	7246,91	7247	0	0
52	HDD 2TB - HDD 2TB pro digitální videorekordéry	ks	2	1606	3211	0	0

53	Přístupový bod standardu 802.11 a/b/g/n se dvěma rádiovými jednotkami určený pro podniky, Dual Band Hybrid AP, 802.11a/b/g/n Wireless Business Access Point, WPA2, WMM, Auto traffic Classifier, up to 8 SSID	ks	2	4490,31	8981	0	0
54							
55	rozvaděč DR1						
56	19" rozvaděč 42U stojanový, světle šedý RAL 7035, komplet	ks	1	17240,96	17241	0	0
57	Patch panel 24xRJ45/ 6E 1U, šedý	ks	6	1769,24	10615	0	0
58	Ventilační jednotka střešní/podlahová, 2x pozice	ks	1	1669,58	1670	0	0
59	19" rozvodný panel 5x220V s přep. ochranou třídy D, 3m	ks	2	593,23	1186	0	0
60	19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytky	ks	6	252,89	1517	0	0
61	19" perforovaná police 450mm, 1U, se zadními podpěrami	ks	1	543,18	543	0	0
62	propojovací kabely RJ45/RJ45 cat.6 - 3m	ks	180	66,33	11939	0	0
63	převodník metalika optika MM, do 2km, 10/100Base-TX UTP/STP, zdroj	ks	1	3632,42	3632	0	0
64	19" optická vana pro 24 vláken včetně optických spojek a krabiček, 1U	ks	1	1833,15	1833	0	0
65	switch 48x10/100/1000Mbit RJ45, 4x10Gbit SFP	ks	2	9350,88	18702	0	0
66	wifi controller 12x10/100/1000Mbit RJ45, 4x10Gbit SFP, PoE	ks	1	4651,24	4651	0	0
67	optický patch kabel multimod 50/125, 1m	ks	2	107,69	215	0	0
68							
69	<u>Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž</u>						
70							
71	Uvedení hlásiče do trvalého provozu	ks	106	0	0	42	4489
72	Zataž kab UTP, FTP do list, trubek	m	380	0	0	19	7273
73	kabel JYTY 2x1 v trubce,liste	m	380	0	0	19	7273
74	Kabel SYKFY 3x2x0,5 v trubkách	m	3180	0	0	19	60865
75	Ukončení kabelů SYKFY, UTP, JYTY	ks	166	0	0	109	18077
76	Naprogramování středního EZS zařízení	kpl	1	0	0	18876	18876
77	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	pa	102	0	0	42	4320
78	Montáž infrapasivního čidla, optickokouřového senzoru	ks	78	0	0	127	9910
79	Montáž klávesnice EZS, expanderu	ks	18	0	0	272	4901
80	Montáž skříní pro klávesnice, ústředny a zdroje	ks	6	0	0	115	690
81	Montáž aku	ks	1	0	0	61	61
82	Montáž transformátoru	ks	1	0	0	182	182
83	Montáž sirény EZS	ks	9	0	0	424	3812
84	Montáž magnetu	ks	28	0	0	272	7623
85	konfigurace ústředny EZS, uvedení do provozu	ks	1	0	0	28556	28556
86							
87	<u>Rozvod el.zabezpečovací signalizace - dodávka</u>						
88	SYKFY (3x2x0,5)	ks	3180	7	23786	0	0
89	kabel FTP /UTP 4P v trubce,liste	m	380	10	3929	0	0
90	kabel JYTY 2x1 v trubce,liste	m	380	10	3762	0	0
91	PIR detektor, dosah 12m, automatické nastavení pulsů	ks	34	586,74	19949	0	0
92	opticko kouřový hlásič	ks	44	943,47	41513	0	0
93	sířena EZS, venkovní, záložní baterie, maják	ks	1	2134,44	2134	0	0
94	sířena EZS, vnitřní, maják, 12Vss, piezoelektrická	ks	8	534,27	4274	0	0
95	Alfanumerická LCD klávesnice s modrým podsvitem, 1 zón. na desce, 1 PGM	ks	3	2207,92	6624	0	0
96	Sběrníkový rozšiřující modul 8 zón (16 ATZ), PCB, krabice	ks	15	130	1945	0	0
97	Kryt ústředny 39x29x8cm s ochranným kont. "TAMPER"	ks	1	1021	1021	0	0
98	Kryt 29x29x8cm s ochranným kontaktem "TAMPER"	ks	5	69	345	0	0
99	Magnetický kontakt-povrchový, šroubovací, svorky, krytka, připojovací krabice	ks	28	359,59	10069	0	0
100	ústředna EZS - 120 sběrníkových nebo bezdrátových zón, 300 uživatelských kódů, 15 sekcí, 32 programovatelných výstupů,SMS reporty ze systému až 30 uživatelům,2 vzájemně nezávislé svorkovnice pro připojení sběrnice, vestavěný GSM/GPRS/LAN komunikátor, kryt, baterie - komplet	ks	1	14936,13		0	0
101	zdroj EZS-13V6A18Ah (1207-025) - včetně baterie - zálohovaný zdroj v boxu	ks	1	1489	1489	0	0
102				0		0	
103	<u>Signalizace WC invalidé</u>			0		0	
104	OSTAVNÉ TLAČÍTKO	ks	2	3300	6600	220	440
105	TRANSFORMÁTOR	ks	2	1650	3300	220	440
106	TLAČÍTKO SE SŇUROU U WC	ks	2	1100	2200	220	440
107	ALARM	ks	2	1100	2200	127	253
108	JYTY 4x1	m	45	16,17	728	19	861
	součet				426362		462948
	<u>Hodinové zúčtovací sazby</u>						
1	Spolupráce se strážci sítí	hod	16	0		460	7357
2	zaškolení uživatele, funkční zkoušky	hod	40	0		545	21780
3	zednické připomoci	hod	32	0		424	13552
4	úpravy při napojování na stávající datové připojení	hod	16	0		460	7357
5	demontáže, úprava instalace	hod	120	0		424	50820
6	dokumentace skutečného provedení stavby	hod	16	0		787	12584
7	celkem						113450

Výkaz výměr

Pořadové číslo	Popis položky	Název	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Celková cena
	Rozšíření stávajícího systému v rozvaděči +RA1 a nový systém v rozvaděči +RA2 musí být kompatibilní se stávajícím řídícím systémem Foxtrol firmy Teco a.s. Podkladem pro rozšíření stávajícího systému v rozvaděči +RA1, je stávající dokumentace „REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ KNIHOVNY V ČTVRTKA, DENISOVA 400, JIČÍN, PŘEDÁVACÍ STANICE – MaR z data 17.2.2014, zpracovaná firmou ECOTERM.								
1	ŘÍDICÍ STANICE								
	Rozšíření rozvaděče RA1 AI 1; DI 2; AO 0; DO 1								
1.1	Rozšiřovací I/O modul, 8xAI: 16bit, 4÷20mA, 0÷10V, Ni1000, 2xAO: 10bit, 0÷10V, GO, 1x TCL2	Rozšiřovací I/O modul	ks	1	8 649,96 Kč	0,00 Kč	8 649,96 Kč	0,00 Kč	8 649,96 Kč
1.2	Rozšiřovací I/O modul, 4xDI 24VAC/DC, 8xDO, spol. svorka, 230V/2A, GO, 1x TCL2	Rozšiřovací I/O modul	ks	1	4 886,64 Kč	0,00 Kč	4 886,64 Kč	0,00 Kč	4 886,64 Kč
1.3	Ethernetový switch 5port na DIN lištu	Ethernetový switch	ks	1	7 260,00 Kč	0,00 Kč	7 260,00 Kč	0,00 Kč	7 260,00 Kč
	Rozvaděč RA2 AI 1; DI 3; AO 0; DO 10								
1.4	Základní modul s displejem a tlačítky, CPU+LCD 4x20, 6 kláves, Ethernet 100/10, 1xRS232, včetně submodulu se sériovým rozhraním 1xRS485, 13xAI/DI, 1xDI/230V, 2xAO, 10xDO, 2xSSR, 1xCIB, 192KB program memory, 64KB variables memory, 512 KB DataBox, SD/MMMC slot	Základní modul s displejem a tlačítky	ks	1	22 166,76 Kč	0,00 Kč	22 166,76 Kč	0,00 Kč	22 166,76 Kč
1.5	Převodník RS485/RS232, na DIN lištu	Převodník	ks	1	3 465,00 Kč	0,00 Kč	3 465,00 Kč	0,00 Kč	3 465,00 Kč
1.6	Ethernetový switch 5port na DIN lištu	Ethernetový switch	ks	1	7 260,00 Kč	0,00 Kč	7 260,00 Kč	0,00 Kč	7 260,00 Kč
1	ŘÍDICÍ STANICE CELKEM								53 688,36 Kč
2	ROZVADĚČ A SKŘÍNKY								
	V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílů dřívě demontovaných z důvodu dopravy, a dále usazení, vyvážení, upemnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spoju a jejich dotaznění								
2.1	Rozvaděč RA1		ks	1	2 904,00 Kč	4 400,00 Kč	2 904,00 Kč	4 400,00 Kč	7 304,00 Kč
	Rozvaděč bude ponechán stávající a bude dozbrojen pro napájení a ovládání nových zařízení PS. V rozvaděči je dostatečná prostorová rezerva a provedena příprava pro rozšíření stávajícím řídícím systémem. Rozvaděč je zavěšen na stěně. Nové přívody a vývody budou shora. Rozvaděč bude dovybaven: jističnými vývody pro ovládaná zařízení, jističnými vývody pro napájení oběhových čerpadel, svorkovnicemi pro připojení polní instrumentace, vstupně/výstupními moduly řídícího systému.								
2.1	Rozvaděč RA2		ks	1	59 400,00 Kč	6 600,00 Kč	59 400,00 Kč	6 600,00 Kč	66 000,00 Kč
	Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x800x400 (v x š x h), IP54/20. Rozvaděč bude pověšen na zdi, bude obsahovat kapsu na dokumentaci a přepravní oka. Rozvaděč bude vybaven hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jističnými obvody zdroje, jističnými a ovládacími obvody vývody pro pohony reg. ventilů, jističnými a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče a svorkovnicí pro připojení pohonů a polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídící systém dle požadované konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Přívody a vývody budou provedeny vrchem. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. tabulka strojů a zařízení.								
2	ROZVADĚČ A SKŘÍNKY CELKEM								73 304,00 Kč
3	KABELY								
	V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, sňůr a kabelů, vyrovnání a vytváření ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štičky a vyzkoušení izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči								
3.1	CYKY-J 3x1,5	Kabel	m	138	18,48 Kč	38,50 Kč	2 550,24 Kč	5 313,00 Kč	7 863,24 Kč
3.2	CYKY-O 2x1,5	Kabel	m	462	13,20 Kč	38,50 Kč	6 098,40 Kč	17 787,00 Kč	23 885,40 Kč
3.3	CYKY-O 3x1,5	Kabel	m	96	18,48 Kč	38,50 Kč	1 774,08 Kč	3 696,00 Kč	5 470,08 Kč
3.4	J-Y(st)Y 2x2x0,8	Kabel	m	214	11,88 Kč	38,50 Kč	2 542,32 Kč	8 239,00 Kč	10 781,32 Kč
3.5	JYTY-O 2x1	Kabel	m	195	13,20 Kč	38,50 Kč	2 574,00 Kč	7 507,50 Kč	10 081,50 Kč
3.6	CYY 4	Kabel	m	250	31,68 Kč	38,50 Kč	7 920,00 Kč	9 625,00 Kč	17 545,00 Kč
3.7	CYY 6	Kabel	m	150	42,24 Kč	38,50 Kč	6 336,00 Kč	5 775,00 Kč	12 111,00 Kč
3	KABELY CELKEM								87 737,54 Kč
4	MONTÁŽNÍ MATERIÁL								
	V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štičky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem								
4.1	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 125x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka	Kabelový žlab	m	25	396,00 Kč	242,00 Kč	9 900,00 Kč	6 050,00 Kč	15 950,00 Kč
4.2	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka	Kabelový žlab	m	30	330,00 Kč	242,00 Kč	9 900,00 Kč	7 260,00 Kč	17 160,00 Kč
4.3	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu	Instalační trubka	m	150	23,76 Kč	66,00 Kč	3 564,00 Kč	9 900,00 Kč	13 464,00 Kč
4.4	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu	Instalační trubka	m	300	31,68 Kč	66,00 Kč	9 504,00 Kč	19 800,00 Kč	29 304,00 Kč
4.5	Kabelová požární přepážka, EI 15÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod 1.1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. Suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004	Instalační materiál	ks	4	2 750,00 Kč	220,00 Kč	11 000,00 Kč	880,00 Kč	11 880,00 Kč
4.6	Kabelová krabice rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh) skříň s předtisk, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývody max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast	Instalační materiál	ks	20	105,60 Kč	132,00 Kč	2 112,00 Kč	2 640,00 Kč	4 752,00 Kč
4	MONTÁŽNÍ MATERIÁL CELKEM								92 510,00 Kč
5	POLNÍ INSTRUMENTACE								
5.1	Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 0÷100°C, včetně upevňovacích pásků, Ni 6180/1000	Polní instrumentace	ks	1	858,00 Kč	385,00 Kč	858,00 Kč	385,00 Kč	1 243,00 Kč
5.2	Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď, Ni 6180/1000	Polní instrumentace	ks	1	858,00 Kč	385,00 Kč	858,00 Kč	385,00 Kč	1 243,00 Kč
5.3	Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA, IP54, relový výstup a otevřený kolektor.	Polní instrumentace	ks	1	1 848,00 Kč	385,00 Kč	1 848,00 Kč	385,00 Kč	2 233,00 Kč
5.4	Modul ovladače měření a nastavení teploty a vlhkosti s LCD displejem a 3 tlačítky; včetně interního čidla teploty a vlhkosti, CIB sběrníkové spojky pro kryt s LCD1, krytem a rámečkem; připojení na sběrnici CIB; možnost připojení externího čidla teploty	Polní instrumentace	ks	9	4 172,52 Kč	385,00 Kč	37 552,68 Kč	3 465,00 Kč	41 017,68 Kč
5	POLNÍ INSTRUMENTACE CELKEM								45 736,68 Kč
6	SOFTWARE								
6.1	Zpracování SW - rozšíření stávajícího uživatelského SW pro programovatelnou podstanici +RA1	Software	d.b.	4	0,00 Kč	550,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
6.2	Zpracování SW - úprava stávajícího uživatelského SW pro programovatelnou podstanici +RA1, z důvodu úpravy topné větve pro podlahové vytápění	Software	d.b.	6	0,00 Kč	550,00 Kč	0,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
6.3	Zpracování SW - nový uživatelský SW pro programovatelnou podstanici +RA2	Software	d.b.	14	0,00 Kč	550,00 Kč	0,00 Kč	7 700,00 Kč	7 700,00 Kč
6.4	Zpracování SW - nová vizualizace na OCP pro +RA1, +RA2	Software	d.b.	18	0,00 Kč	550,00 Kč	0,00 Kč	9 900,00 Kč	9 900,00 Kč
6.5	Licence vizualizace (včetně komunikačních karet a USB klíče)	Licence software	ks	1	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč
6.6	Pracovní stanice - počítač, monitor 24", klávesnice, myš, operační systém	Pracovní stanice	ks	1	27 500,00 Kč	0,00 Kč	27 500,00 Kč	0,00 Kč	27 500,00 Kč
6.7	Integrace VZT jednotky přes rozhraní Modbus RTU - RS485 (100 komunikovaných d.b. pro jednu VZT jednotku)	Integrace	ks	1	0,00 Kč	4 400,00 Kč	0,00 Kč	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč
6.8	Integrace prostorových regulátorů přes rozhraní RS485	Integrace	ks	9	0,00 Kč	880,00 Kč	0,00 Kč	7 920,00 Kč	7 920,00 Kč
6	SOFTWARE CELKEM								84 920,00 Kč
7	DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ								
7.1	Demontáž kabeláže rušených zařízení, včetně ekologické likvidace	Demontáž	m	211	0,00 Kč	3,30 Kč	0,00 Kč	696,30 Kč	696,30 Kč
7.2	Demontáž kabelového žlabu, včetně ekologické likvidace	Demontáž	m	5	0,00 Kč	5,50 Kč	0,00 Kč	27,50 Kč	27,50 Kč
7.3	Demontáž polní instrumentace MaR na přesouvajících zařízeních, včetně uskladnění a opětovné montáže do nové pozice	Demontáž	ks	8	0,00 Kč	1 650,00 Kč	0,00 Kč	13 200,00 Kč	13 200,00 Kč

Výkaz výměr

[illegible]

Název projektu:	AV Technologie
Budova:	Knihovna V. Čtvrťka
Dokument:	Souhrnný výkaz

ID	Popis položky	Počet měrných jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Technické specifikace, uživatelské standardy	Typ zařízení
1	Reproduktorová soustava pasivní sloupová, vč. držáku	4	kpl	19 195,-	76 782,-	Sloupová dvoupásmová reproduktová soustava, měniče 4x4" a 1" se zvukovodem. Zatížitelnost 120W, char. citlivost 90 dB, max. SPL 110 dB. Kmitočtový rozsah 85 Hz - 20 kHz (-10 dB), vyzařovací úhel 130°x 30, nominální impedance 8 ohm. Rozměry 130 x 640 x 120 mm, hliníková ozvučnice, instalační provedení. Barevné provedení RAL 1013. Včetně nástěnného nastavitelného držáku ve stejné barvě.	
2	Reposoustava kompaktní pro prezentace	6	ks	5 439,-	32 634,-	Kompaktní reproduktorová soustava, měniče 1x4" a 0,75", koaxiální uspořádání. Zatížitelnost 100W, char. citlivost 86 dB, max. SPL 100 dB. Kmitočtový rozsah 90 Hz - 20 kHz, vyzařovací úhel 100°symetricky, nominální impedance 16 ohm. Rozměry 130 x 130 x 120 mm, hliníková ozvučnice, instalační provedení. Barevné provedení RAL 1013. Včetně nástěnného držáku ve stejné barvě.	
3	Projektor 1 (pro projekci včetně čítárny)	1	ks	78 650,-	78 650,-	Projektor s laserovým zdrojem, tříčipová technologie (3 LCD nebo 3 DLP), minimální parametry: výkon 5000 lumenů, rozlišení min. 1920 x 1200, kontrast 2 500 000:1, obrazové vstupy digitální i analog - 2x HDMI; deembedování audio signálu, řízení RS232, samostatná konektivita LAN RJ45, provozní hluchost projektoru max. 30 dB. Životnost světelného zdroje 20 000 hodin.	
4	Projektor 2 (pouze pro přednáškovou místnost)	1	ks	54 450,-	54 450,-	Projektor s laserovým zdrojem, WUXGA projektor s tříčipovou technologií (3 LCD nebo 3 DLP), minimální parametry: výkon 4000 lumenů, rozlišení min. 1920 x 1200, kontrast 15 000:1, obrazové vstupy digitální i analog, 2x HDMI; deembedování audio signálu, řízení RS232, samostatná konektivita LAN RJ45, provozní hluchost projektoru max. 37 dB.	
5	Držák projektoru nástěnný	1	ks	3 025,-	3 025,-	Kompatibilní s typem projektoru 1. Předpoklad nosnosti do 10 kg. Instalace na stěnu nad mobilní příčku.	
6	Držák projektoru stropní	1	ks	3 025,-	3 025,-	Kompatibilní s typem projektoru 2. Předpoklad nosnosti do 5 kg. Instalace do šikmého stropu.	
7	Motorové promítací plátno, šířka 2,4 m	1	kpl	72 600,-	72 600,-	Motoricky ovládané promítací plátno, povrch matně bílý, šíře 2,4 m, poměr stran dle projektoru, nehluchý bezúdržbový motor, příslušenství pro montáž na stropní vazník, ovládání z řídicího systému. Barva tubusu RAL dle zadání interiéru.	
8	Motorové promítací plátno, šířka 2 m	1	kpl	48 400,-	48 400,-	Motoricky ovládané promítací plátno, povrch matně bílý, šíře 2 m, poměr stran dle projektoru, nehluchý bezúdržbový motor, příslušenství pro montáž na stěnu, ovládání z řídicího systému. Barva tubusu RAL dle zadání interiéru.	
9	Přípojný místo AV do podlahové krabice	2	kpl	2 420,-	4 840,-	Zakončení kabeláže od projektorů - každý projektor dostupný z každé podl. krabice. Konektivita 2x HDMI, včetně přehledného označení.	
10	Přípojný místo audio - do podlahové krabice	3	ks	2 420,-	7 260,-	Přípojný místo s konektivitou jack 3,5 mm (předpoklad připojení mobilních přehrávačů nebo telefonů) instalace do podlahové krabice (pod stoly půjčovny a informací a v čítárně). Včetně přehledného a mechanicky odolného označení.	
11	DSP audioprocesor	1	ks	73 826,-	73 826,-	Audio procesor/maticový přepínač se dvanácti vstupy a osmi výstupy pro distribuci a ovládání zvuku po objektu. Ovládání hlasitosti, dynamická komprese, filtrace, maticové přepínání a slučování kanálů, automixer, noise gate. Symetrické linkové a mic. vstupy, vzorkování min.24-bit/48 kHz, omezovač zpětné vazby min. pro dva kanály.	
12	Předzesilovač/mixer pro sloučení kánálů	1	ks	5 748,-	5 748,-	Stereofonní audio slušovač pro úpravu vstupů z půjčovny a informací (rozšíření vstupů audio DSP a převod na mono). Min. 2 stereofonní vstupy, 2 výstupy, vše symetricky.	
13	Řídicí procesor	1	ks	36 300,-	36 300,-	Řídicí systém pro ovládání dvou projekcí (projektory, plátna, hlasitost), audio systému ze čtyř pozic v rámci objektu a síťového přehrávače. 3x obousměrný port RS232, 2x IR/Serial, 2x digitální I/O port, 2x relé (spínací kontakt 24VDC/1A), Ethernet port, tvorba maker, integrovaný WebServer.	
14	Tlačítkový ovládací panel	3	ks	6 050,-	18 150,-	Tlačítkový ovládací panel s šesti podsvětlených tlačítek. Pro prostory půjčovny, informací a čítárny, tlačítka pro zapnutí a vypnutí, regulaci hlasitosti +/- a přepínání dvou vstupů (lokální a internetové radio/CD).	
15	Tlačítkový ovládací panel s otočným regulátorem	1	ks	4 235,-	4 235,-	Tlačítkový ovládací panel pro přednáškovou místnost, otočný ovladač pro změnu hlasitosti, min. 6x podsvícené tlačítka. Separátní zapnutí velké a malé projekce.	
16	HUB/rozbočovač pro ovládací panely	1	ks	9 075,-	9 075,-	HUB pro distribuci řídicích signálů, propojení řídicího procesoru ovládacích panelů v objektu knihovny.	
17	Výkonový zesilovač osmikanálový	1	ks	15 214,-	15 214,-	Osmikanálový zesilovač, výška 1U, výkon nejméně 30W/kanál, provedení bez ventilátoru, klidová spotřeba <1W (automatické přepnutí do úsporného režimu). Vstupní impedance 10 kOhm. Kmitočtový rozsah 20 Hz - 20 kHz (±1 dB), THD+N < 0,1%, odstup S/Š 100 dB, činitel tlumení >100.	
18	Bezdrátový mikrofon ruční - sada přijímače a vysílače	1	ks	11 413,-	11 413,-	Digitální ruční sada bezdrátového mikrofonního vysílače s přijímačem. Min. parametry: citlivost 1,6 mV/Pa, doba provozu na baterie až 15 h, dyn. rozsah >120 dB(A), THD < 0,1% (1 kHz), modulace GFSK se zpětným kanálem, výstupní konektory XLR / 2 x RCA. Možnost instalace do racku.	
19	Bezdrátový mikrofon klopový - sada přijímače a vysílače	1	ks	11 541,-	11 541,-	Digitální mikroportová sada bezdrátového mikrofonního vysílače s přijímačem, klopový bezdrátový mikrofon (všesměrový) s kapesním vysílačem. Citlivost min. 5 mV/Pa, dynamický rozsah >120 dB(A), harmonické zkreslení (THD): < 0,1% (1 kHz). Modulace: GFSK se zpětným kanálem. Provozní doba alespoň 15 hodin, dobíjení přes USB rozhraní nebo v originálním nabíječi. 19" rack montáž.	
20	Samostatný náhlavní mikrofon k sadě	1	ks	1 650,-	1 650,-	Náhlavní sada s kondenzátorovou všesměrovou mikrofonní hlavou, citlivost: > 5 mV/Pa, úroveň šumu < 27 dB(A). Maximální hmotnost 7 g.	
21	Nabíjecí sada k bezdrát. mikrofonům - akumulátory a nabíječka	1	ks	9 111,-	9 111,-	Nabíjecí sada ve složení: nabíjecí akumulátor pro vysílač ručního mikrofonu, nabíjecí akumulátor pro vysílač na opasek, nabíječka pro oba typy vysílačů bez nutnosti vyjmout samotné akumulátory. Vč. napájecího zdroje.	

22	Prezentační PC	1	ks	60 500,-	60 500,-	Notebook, x86-64 kompatibilní. Minimální parametry: rozlišení monitoru 1920x1080, úhlopříčka min. 15". Výkon v PassMark CPU Mark min. 8000, 16GB RAM, 512 GB SSD, obrazový výstup HDMI. Včetně příslušenství (kabeláž HDMI pro připojení k PM, bezdrátový USB prezentér).	
23	Network CD/Media Player	1	ks	21 175,-	21 175,-	Síťový přehrávač s CD mechanikou a USB, možnost přehrávání internetových rádií (např. Spotify Connect, Amazon Music, TIDAL, Deezer). Bezdrátová konektivita Bluetooth a wi-fi. Kmit. rozsah 20 Hz – 20 kHz, odstup S/N> 100 dBA. Řízení RS-232. Slouží jako centrální zdroj hudby pro celý objekt (1 navolený program pro všechny výstupy).	
24	Datový přepínač	1	ks	18 150,-	18 150,-	L2 switch; fixní konfigurace. Minimální vlastnosti: počet metalických portů 1000 (RJ-45): 8, neblokující architektura (wirespeed), na všech velikostech rámců; Protokoly fyzické vrstvy: IEEE 802.3-2005; IEEE 802.3ad; podpora "jumbo rámců" (minimálně 9000 B).	
25	AV rack vč. instalačního vybavení pro vestavbu AV techniky	1	kpl	18 150,-	18 150,-	Výbava pro instalaci AV techniky v nábytkové skřínce včetně napájecího managementu a aktivního větrání s důrazem na nízký hluk. Rozměry předpoklad do 12RU, bez bočnic. Min. výbava: potřebné rozvody elektro, aktivní chlazení (hluknost do 30 dB), krycí mřížky ventilátorů. Vázání kabeláže s ohledem na proudění vzduchu.	
26	Kabel SFTP Cat 6a, dle kabelové knihy	330	m	37,-	12 269,-	Instalační kabel pro strukturovanou kabeláž, třída 10GBase-T, stínění provedení s konstrukcí F/FTP, 4 kroucené páry AWG 23/1, šířka pásma 500 MHz. Včetně konektorování. Dle kabelové knihy.	
27	Kabel reproduktorový, dle kabelové knihy	228	m	41,-	9 430,-	Reproduktorový kabel (kroucená dvojlinka) 2 x 1,5 mm ² nebo 2,5 mm ² (nejdelší trasy v půlčasně) měď, vnější obal PVC. Dle kabelové knihy.	
28	Kabel mikrofonní, dle kabelové knihy	93	m	51,-	4 726,-	Audio kabel linkový stereo 2x2x0,22 s individuálním stíněním. Celkové stínění v rozsahu 100%.	
29	HDMI kabeláž, dle kabelové knihy	4	kpl	4 235,-	16 940,-	Propojovací HDMI kabel třídy 2.0, min. parametry: vodiče OFC, AWG 24, dvojité stínění, přenosová rychlost 10 Gb/s.	
30	Sada relé pro ovládání pláten	1	kpl	2 420,-	2 420,-	Relé sada pro ovládání plátna. Parametry odpovídající spínání induktní zátěže, včetně rozhraní pro ovládání pro návaznost na řídicí systém.	
31	Montážní a spotřební materiál	3	kpl	6 050,-	18 150,-	Montážní a spotřební materiál pro instalaci AV techniky, interní propojovací kabeláž v rámci racku, konektory apod.	
32	Prováděcí dokumentace	8	h	6 050,-	48 400,-	Vypracování prováděcí dokumentace před instalačními pracemi, dokumentace musí být odsouhlasena objednatelem.	
33	Montážní a instalační práce	138	h	908,-	125 235,-	Kompletní instalační práce AV techniky - koncová zařízení, protažení kabelů, osazení racku, přípojných míst a reprosoustav).	
34	Programování řídicího systému	8	h	1 513,-	12 100,-		
35	Zprovoznění a zaškolení obsluhy	4	h	908,-	3 630,-		

CELKEM

949 204,-

Název projektu:	AV Technologie
Budova:	Knihovna V. Čtvrťka
Dokument:	Soupis zařízení
Název místnosti:	Čítárna
Číslo místnosti provozní:	2.17

ID	Název položky	Počet měrných jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
2	Reprosoustava kompaktní pro prezentace	2	ks	5 439	10 878
10	Přípojné místo audio - do podlahové krabice	1	ks	2 420	2 420
14	Tlačítkový ovládací panel	1	ks	6 050	6 050
31	Montážní a spotřební materiál	1	kpl	6 050	6 050
33	Montážní a instalační práce	16	h	908	14 520

39 918

Název projektu:	AV Technologie
Budova:	Knihovna V. Čtvrťka
Dokument:	Soupis zařízení
Název místnosti:	Přednášková místnost
Číslo místnosti provozní:	2.18

ID	Název položky	Počet měrných jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
2	Reprosoustava kompaktní pro prezentace	4	ks	5 439	21 756
3	Projektor 1 (pro projekci včetně čítárny)	1	ks	78 650	78 650
4	Projektor 2 (pouze pro přednáškovou místnost)	1	ks	54 450	54 450
5	Držák projektoru nástěnný	1	ks	3 025	3 025
6	Držák projektoru stropní	1	ks	3 025	3 025
7	Motorové promítací plátno, šířka 2,4 m	1	ks	72 600	72 600
8	Motorové promítací plátno, šířka 2 m	1	ks	48 400	48 400
9	Přípojně místo AV do podlahové krabice	2	ks	2 420	4 840
11	DSP audioprocesor	1	ks	73 826	73 826
12	Předzesilovač/mixer pro sloučení kánálů	1	ks	5 748	5 748
13	Řídící procesor	1	ks	36 300	36 300
15	Tlačítkový ovládací panel s otočným regulátorem	1	ks	4 235	4 235
16	HUB/rozbočovač pro ovládací panely	1	ks	9 075	9 075
17	Výkonový zesilovač osmikanálový	1	ks	15 214	15 214
18	Bezdrátový mikrofon ruční - sada přijímače a vysílače	1	kpl	11 413	11 413
19	Bezdrátový mikrofon klopový - sada přijímače a vysílače	1	kpl	11 541	11 541
20	Samostatný náhlavní mikrofon k sadě	1	ks	1 650	1 650
21	Nabíjecí sada k bezdrát. mikrofonům - akumulátory a nabíječka	1	kpl	9 111	9 111
22	Prezentační PC	1	ks	60 500	60 500
23	Network CD/Media Player	1	ks	21 175	21 175
24	Datový přepínač	1	ks	18 150	18 150
25	AV rack vč. instalačního vybavení pro vestavbu AV techniky	1	kpl	18 150	18 150
26	Kabel SFTP Cat 6a, dle kabelové knihy	330	m	37	12 269
27	Kabel reproduktorový, dle kabelové knihy	228	m	41	9 430
28	Kabel mikrofonní, dle kabelové knihy	93	m	51	4 726
29	HDMI kabeláž, dle kabelové knihy	4	kpl	4 235	16 940
30	Sada relé pro ovládání pláten	1	kpl	2 420	2 420
31	Montážní a spotřební materiál	1	kpl	6 050	6 050
32	Prováděcí dokumentace	8	h	6 050	48 400
33	Montážní a instalační práce	90	h	908	81 675
34	Programování řídicího systému	8	h	1 513	12 100
35	Zprovoznění a zaškolení obsluhy	4	h	908	3 630

780 474

Název projektu:	AV Technologie
Budova:	Knihovna V. Čtvrťka
Dokument:	Soupis zařízení
Název místnosti:	Půjčovna, Galerie a Informace
Číslo místnosti provozní:	1.12+2.14+2.15

ID	Název položky	Počet měrných jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
1	Reproduktorová soustava pasivní sloupová, vč. držáku	4	ks	19 195	76 782
10	Přípojně místo audio - do podlahové krabice	2	ks	2 420	4 840
14	Tlačítkový ovládací panel	2	ks	6 050	12 100
31	Montážní a spotřební materiál	1	kpl	6 050	6 050
33	Montážní a instalační práce	32	h	908	29 040

128 812

17002-DPS-SO 01 - D.2.4

Kniha - truhlářské výrobky

Stavební úpravy a přístavba části městské knihovny Václava Čtvrtka, Jičín

KNIHOVNA – 1.NP

č.m.	místnost	kce	č. prvku - část projektu INT		ks	cena / MJ
1.12	půjčovna	T	INT 01a	hlavní pult půjčovny - kce pultu překližka bříza 18 mm - povrch ošetřen lak mat transparent - horní deska pultu překližka bříza 2x18mm HPL laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana přiznaná - výsuvy z vnitřní strany pultu zamykatelné - v horním pultu otvor pro el. - nohy konické soustružené - masiv jasan Ø 20-40mm - obklad nad pracovní deskou - překližka bříza 18 mm, nakloněná - povrch ošetřen lak mat transparent - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	49720
		T	INT 01b	pracovní stůl + obklad stěny a police - deska stolu překližka bříza 2x 18 mm, HPL laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana přiznaná - v desce propustka pro el. - kotveno na ocelové konzoly do zdi - obklad zdi překližka bříza 18mm - umístění hlavních ovládacích panelů světla a AV techniky a ovládání rolet 1.NP - v obkladu umístěny hlavní ovládací panely - ovládání otevírání oken O6a,O6b,roleta , ovládání AV techniky 1.NP, 1.a,b,c,d,e,f,g,t,ex1 - úložné prostory- police / skř. / šatní skř. - překližka bříza 18mm - povrch lak mat transparent - šatní tyč dřevěná - smrk - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	29018
		T	INT 02a	malá knihovna pojízdná - kce příčka překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - police stavitelné - překližka bříza 22mm - povrch lak mat transparent - boky knihovny - odkládání knih - police 22 mm - překližka bříza lak mat transparent - pojezd - kolečka transportní ložiskové otočné s brzdou - na vysokou zátěž - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	4	31779
		T	INT02b	velká knihovna 3 niky - kce příčka překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - police stavitelné - překližka bříza 22mm - povrch lak mat transparent - při výšce posazení polic s distancem 250mm - 8 řad polic - max. - záda knihovny překližka bříza 12mm - v konstrukci podhledu zafrézována LED - ta je odcloněna lištou - překližka bříza průměr 10x15 mm - sokl 100 mm - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	36179
		T	INT02c	velká knihovna kolem oken vč. Ostění - kce příčka překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - police stavitelné - překližka bříza 22mm - povrch lak mat transparent - při výšce posazení polic s distancem 250mm - 8 řad polic - max. - záda knihovny překližka bříza 12mm - v konstrukci podhledu zafrézována LED - ta je odcloněna lištou - překližka bříza průměr 10x15 mm - sokl 100 mm - kce- knihovny přechází v ostění otvorů - překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	142560

List 1

		T	INT02d	velká knihovna 2 niky - kce přička překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - police stavitelné - překližka bříza 22mm - povrch lak mat transparent - při výšce posazení polic s distancem 250mm - 8 řad polic - max. - záda knihovny překližka bříza 12mm - v konstrukci podhledu zafrézována LED - ta je odcloněna lištou - prekližka bříza průměr 10x15 mm - sokl 100 mm - v místě styku s betonovým schodištěm obklad doléhá k jeho hraně - nutná koordinace s truhlářem na místě !! - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	60929
		T	INT02e	výstavní pult s knihovnou - kce přička překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - police stavitelné - překližka bříza 22mm - povrch lak mat transparent - horní deska pultu překližka bříza 2x18mm HPL laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana přiznaná - záda knihovny překližka bříza 12mm, obklad nad pracovní deskou - překližka bříza 18 mm, nakloněná - lak mat transparent - nohy soustružené kónické masiv jasan Ø 20-40mm - všechny skříňky uzamykatelné na cylindrický zámek na klíč.	1	76595,2
		T	INT02f	výstavní niky / digitální prohlížení - kce přička překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - horní deska pultu překližka bříza 2x18mm HPL laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana přiznaná - všechny skříňky uzamykatelné na cylindrický zámek na klíč. - v horní desce propustka pro vstup el. - záda niky, překližka 15mm, HPL laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana přiznaná - odkládání letáků - vyfrézovaný rastr otvorů - pro vsouvání dřevěných kolíček , dřevěné kolíčky 40ks - otvory rastru přiznaná hrana překližky, kolíčky jasan masiv, povrch Osmo olej transparent - v konstrukci podhledu zafrézována LED - ta je cloněna lištou - překližka bříza průměr 10x15 mm - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	10329
1.13	čítárna	T	INT 02a	malá knihovna pojízdná - kce přička překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - police stavitelné - překližka bříza 22mm - povrch lak mat transparent - boky knihovny - odkládání knih - police 22 mm - překližka bříza lak mat transparent - pojezd - kolečka transportní ložiskové otočné s brzdou - na vysokou zátěž - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	2	7689
		T	INT 04a	velká knihovna s pracovním stolem - kce překližka bříza 2x18mm - povrch lak mat transparent - stavitelné police - překližka bříza 22mm - lak mat transparent - deska stolu překližka bříza 2x 18 mm, HPL laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana přiznaná - záda knihovny překližka bříza 12mm - v konstrukci podhledu zafrézována LED - ta je odcloněna lištou - prekližka bříza průměr 10x15 mm - sokl 100 mm - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	96129
		T/Z	INT 04b	velké knihovna - časopisy k půjčení - kce stojky překližka bříza 18mm - povrch lak mat transparent - police - překližka bříza 22mm - lak mat transparent - záda knihovny překližka bříza 12mm - v konstrukci podhledu zafrézována LED - ta je odcloněna lištou - prekližka bříza průměr 10x15 mm - sokl 100 mm - systém uložení a vystavení časopisů - boxy ocelové - výklopné - hladký plech 1,5 mm, povrchová úprava komaxit - barva RAL 7033 - uvnitř police - vodící L lišta 10mm pro pojezd boxu - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	116600

List1

		T	INT 04c	polstrovaná lavice/parapet s ostěním - kce ostění parapet/ lavice překližka bříza 2x18mm - povrch lak mat transparent - v ostění umístěny nástěnné svítidla - výsuvy pod lavicí - překližka bříza 18mm - povrch lak mat transparent - výsuv je na pojezdných kolečcích - viz. detail - madlo vyfrézované - zamykání výsuvu na cylindrický zámek na klíč - látka pro polstrování bude vybrána při realizaci - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	14190
		T	INT 04d	polstrovaná lavice/parapet s ostěním - kce ostění parapet/ lavice překližka bříza 2x18mm - povrch lak mat transparent - v ostění umístěny nástěnné svítidla - výsuvy pod lavicí - překližka bříza 18mm - povrch lak mat transparent - výsuv je na pojezdných kolečcích - viz. detail - madlo vyfrézované - zamykání výsuvu na cylindrický zámek na klíč - látka pro polstrování ude vybrána při realizaci - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	0 20262
1.14	internetová místnost	T	INT 05a	pracovní stůl + obklad stěny - deska stolu překližka bříza 2x 18 mm, HPL laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana přiznaná - kotveno na ocelové konzoly - osazeno na stěnu pod obklad - obklad za pracovním stolem do výšky 1000mm, překližka bříza 18mm - lak mat transparent - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	0 18909
		T	INT 05b	pult pracovní - kce pultu překližka bříza 2x18 mm - povrch ošetřen lak mat transparent - horní deska pultu překližka bříza 2x18mm HPL laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana přiznaná - výsuvy z vnitřní strany pultu zamykatelné - systém stop control - madla výsuvů vyfrézovaná viz detail - v horním pultu propustka pro el. - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	0 31658
		T	INT 05c	parapet okna - parapet překližka bříza 2x18 mm - povrch ošetřen lak mat transparent - kotveno na dřevěné konzoly - v parapetu vyfrézovaný otvor pro prostup tepla radiátoru - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	0 4972
1.15	kancelář akvizice	T	INT 06a	pracovní stůl - horní deska pultu překližka bříza 2x18mm HPL laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana přiznaná - v bocích kotveno na dřevěné lišty - v desce vyfrézovaný otvor pro prostup tepla radiátoru a pro prostup el. - deska navazuje na parapet oken - ve střední části desku podpírají úložné boxy - truhlářské - překližka bříza 18mm - povrch úprava lak mat transparent - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	0 23529
		T	INT 06b	Police + systémové lišty s konzolami - závěsný regálový systém - lišty 7x2000 mm s ocelovými konzolami 300mm - police vyrobeny na míru truhlářem . překližka březová 18mm -povrch lak mat transparent (alt. LTD bílá hladká) - 5ks(2500x350x22mm) + 5ks (1700x350x22mm) - u zdi nutný přístup k rozdělovači a směšovači podlahového vytápění - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	0 65120
		T	INT 06c	parapet okna - překližka bříza 2x18mm - povrch lak mat transparent - nutná výšková návaznost na pracovní desku stolu - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	2	0 5313
						0

List 1

1.17	příruční sklad	T	INT 08a	pracovní stůl - horní deska pultu překližka bříza 2x18mm HPL laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana přiznaná - v bocích stěny kotveno na dřevěné lišty - v desce vyfrézovaný otvor pro el. - pod deskou úložné boxy - truhlářské - překližka bříza 18mm - povrch úprava lak mat transparent - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	32472
		T	INT 08b	Police + systémové lišty s konzolami - závěsný regálový systém - lišty 4x2000 mm s ocelovými konzolami 300mm - police vyrobeny na míru truhlářem . překližka březová 18mm -povrch lak mat transparent (alt. LTD bílá hladká) 5ks(2500x350x22mm) - u zdi nutný přístup k rozdělovači a směšovači podlahového vytápění - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	23859
		T	INT 08c	parapet okna - překližka bříza 2x18mm - povrch lak mat transparent - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	2596
1.18	kancelář reg. funkcí	T	INT 07a	pracovní stůl - překližka bříza 2x18 mm - povrch ošetřen lak mat transparent - v boku stěny kotveno na dřevěnou lištu, na opačném rohu podepřeno nohou- soustruženou kónickou Ø 40-60mm, masiv dub - v desce vyfrézovaný otvor pro el. - deska navazuje na parapet oken - ve střední části desku podpírají úložné boxy - truhlářské - překližka bříza 18mm - povrch úprava lak mat transparent - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	36729
		T	INT 07b	Police + systémové lišty s konzolami - závěsný regálový systém - lišty 8x2000 mm s ocelovými konzolami 300mm - police vyrobeny na míru truhlářem . překližka březová 18mm -povrch lak mat transparent (alt. LTD bílá hladká) 10ks (2500x350x22mm) - u zdi nutný přístup k rozdělovači a směšovači podlahového vytápění - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	48400
		T	INT 07c	parapet okna - překližka bříza 2x18mm - povrch lak mat transparent - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	2596
1.19	šatna	T	INT 10a	lavice - kce-překližka bříza 2x18 mm - povrch ošetřen lak mat transparent - kotveno na ocelové konzoly + nohy kónické soustružené - masiv jasan Ø 20-40mm - v desce vyfrézovaný otvor pro nádobu na deštníky - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	60280
		T	INT 10b	šatní skříňky s lavicí - kce-překližka bříza 2x18 mm - povrch ošetřen lak mat transparent - kotveno na ocelové konzoly + nohy kónické soustružené - masiv jasan Ø 20-40mm - skř. jsou zamykatelné / cylindrický zámeček na klíč - v čele skř. je otvor pro její větrání - lavice - překližka bříza 2x18 mm - povrch ošetřen lak mat transparent - kotvena na ocelové konzoly - v přední části na dřevěné nohy - kónické soustružené - masiv jasan - součástí lavice se skříňkami otvor pro odpadkový koš + odpadkový koš - součástí lavice otvor pro odkládání deštníků + nádob na uložení - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	60280
		T	INT 10c	parapet okna - překližka bříza 2x18mm - povrch lak mat transparent - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	32230
KNIHOVNA – 2.NP						0
						0

č.m.	místnost	kce	č. prvku			0
2.13	chodba	T	INT 15a	polstrovaná lavice solitér - kce překližka bříza 22mm - povrch lak mat transparent - nohy konické soustružené - masiv jasan Ø 20-40mm- povrch lak mat transparent - polstrování PUR pěna s čalouněním, kotveno ze spodu konstrukční desky lavice, - textilie čalounění bude vybrána a vzorkována v průběhu realizace, barva zelená dtto koberec podlahy 2NP - na čalouněném sedáku 2 čalouněné butony stejné textilie - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	9889
		T	INT 15b	obklad stěny- kce masiv / překližka 15mm, lak mat RAL 1013 - odkládání knih - vyfrézovaný rastr otvoru pro vsouvání dřevěných kolíků - otvory rastru přiznaná hrana překližky - kolíčky jasan masiv, povrch Osmo olej transparent - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	10585,3
2.14	galerie	T	INT 16	pracovní stůl dlouhý - deska stolu překližka bříza 2x 18 mm, HPL laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana přiznaná - v desce propustky s víčkem pro el. - obklad předstěny/zábradlí pod stolní deskou překližka bříza 12mm - pomocné nosné hranoly předstěny 40x40mm smrk - deska kotvena na dřevěné konzoly - překližka 2x18mm - povrch lak mat transparent - v desce stolu osazeny stolní výklopné sety el. zásuvek - černé	1	43395
2.15	informační služby	T	INT 11a	pult - kce pultu překližka bříza 2X18 mm - povrch ošetřen lak mat transparent - horizontální plochy pultu/stolu překližka bříza 2x18mm HPL laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana přiznaná - výsuvy z vnitřní strany pultu zamykatelné - v horním pultu otvor pro el. - nohy konické soustružené - masiv jasan Ø 20-40mm - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	18953
		T	INT 11b	pracovní stůl - deska stolu překližka bříza 2x 18 mm, HPL laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana přiznaná - v desce propustka pro el. - podél stěny kotveno na dř. lištu v barvě dtto malba - nohy konické soustružené - masiv jasan Ø 20-40mm - obklad stěny/zábradlí nad stolní deskou překližka bříza 12mm na hraně zábradlí překližka 18mm se zafrézovanou lištou pro LED - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	7689
		T	INT 11c	odkládací stůl - deska stolu překližka bříza 2x 18 mm, HPL laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana přiznaná - v desce propustka pro el. - nohy konické soustružené - masiv jasan Ø 20-40mm - podél stěny kotveno na dř. lištu v barvě dtto malba - pod deskou solitérní pojízdné kontejnery s výsuvy zamykatelné (samostatný produkt není součástí truhl. prací) - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	19580
2.17	čítárna	T	INT 12a	stojan na časopisy pojízdný - kce příčka překližka bříza 18 mm - povrch lak mat transparent - police mělké s nosem - překližka bříza 10mm - povrch lak mat transparent - boky tvaru rovnoramenného trojúhelníku s oblými rohy + 2 otvory pro manipulaci - pojezd - kolečka transportní ložiskové otočné s brzdou - na vysokou zátěž - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	2	26730
						0

List 1

		T	INT 12b	pracovní stůl dlouhý - deska stolu překližka bříza 2x 18 mm, hrana přiznaná - obklad stěny nad deskou stolu překližka 15mm - nohy konické soustružené - masiv jasan Ø 20-40mm - podél stěny kotveno na dř. lištu překližka bříza 15mm - rohy oblé - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	18150
						0
		T	INT 12c	parapet okna - kce příčka překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	5489
						0
		T	INT 12d	garnýž a závěs - kce fošna masiv dtto nosné kce kleštiny - smrk, povrch lak mat transparent - fošna tl 30mm, vložena mezi kleštiny, výška dtto kleštiny - za fošnou skryta Al. garnýž pro zavěšení textilního závěsu, - textilie závěsů bude sloužit pro zatemnění prostor, přesný typ bude vybrán dle vzorků při realizaci - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	12639
						0
2.18	přednášková místnost	T	INT 13b	parapet okna - kce příčka překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	5489
						0
		T	INT 13c	garnýž a závěs - kce fošna masiv dtto nosné kce kleštiny - smrk, povrch lak mat transparent - fošna tl 30mm, vložena mezi kleštiny, výška dtto kleštiny - za fošnou skryta Al. garnýž pro zavěšení textilního závěsu, - textilie závěsů bude sloužit pro zatemnění prostor, přesný typ bude vybrán dle vzorků při realizaci - před zahájením prací nutné setkání stavebník/architekt/truhlář	1	12639
POZNÁMKY: - K=kamenické práce / T=truhlářské práce / Z=zámečnické práce všechny zdroje LED v teplé bílé 2700 K - tato tabulka je souhrn truhlářských a zámečnických prvků v interieru, přesný popis viz Technická zpráva PD INT						

17002-DPS-SO 01-D.2.4

Kniha - ostatní výrobky

Stavební úpravy a přístavba části městské knihovny Václava Čtvrťka, Jičín

KNIHOVNA – 1.NP

č.m.	místnost	prvek	typ	poznámka	ks	cena / MJ	celkem (Kč)
1.07	Wc – imobilní	zařízení	dávkovač mýdla	černý	1	269,5	269,5
			zásobník na toaletní papír	černý	1	495	495
			koš hygienický	chrom černý	1	825	825
			háček na kabáty	matný nerez	2	489,5	979
1.08	Wc – zaměstnanci	zařízení	dávkovač mýdla	černý	1	269,5	269,5
			zásobník na toaletní papír	černý	1	495	495
			koš hygienický	chrom černý	1	825	825
			toaletní kartáč	černý	1	297	297
			háček na kabáty	matný nerez	1	489,5	489,5
			zrcadlo kruhové pr. 600Mm		1	2200	2200
1.09	Wc – ženy	zařízení	dávkovač mýdla	černý	1	269,5	269,5
			zásobník na toaletní papír	černý	2	495	990
			koš hygienický	chrom černý	2	825	1650
			toaletní kartáč	černý	2	297	594
			háček na kabáty	matný nerez	2	489,5	979
			koš pod umyvadla	černý v. 500Mm	1	1232	1232
			zrcadlo kruhové pr. 800Mm	bez fazety, broušená hrana	1	2530	2530
			zrcadlo kruhové pr. 600Mm	bez fazety, broušená hrana	1	2200	2200
1.10	Wc – muži	zařízení	dávkovač mýdla	černý	1	489,5	489,5
			zásobník na toaletní papír	černý	1	495	495
			koš hygienický	chrom černý	1	825	825
			toaletní kartáč	černý	1	264	264
			háček na kabáty	matný nerez	1	489,5	489,5
			koš pod umyvadlo	černý v. 500Mm	1	1232	1232
			zrcadlo kruhové pr. 800Mm	bez fazety, broušená hrana	1	2530	2530
1.11	úklidová místnost	zařízení	toaletní kartáč	černý	1	297	297
1.12	půjčovna	nábytek	Židle pro výdejní pult – zvýšená	šedá	1	10894,4	10894,4
			židle pro pracovní stul	šedá	1	9328	9328
			Stoličky stohovatelné	šedá/žlutá/zelená	4	9944	39776
			křesla velká	520 grey white, podnož černá	3	6645,1	19935,3
			Sedací pouf	šedá	2	5489	10978
			velký vak	Barva soft yellow	2	4512,2	9024,4
			konferenční stolky	černý	2	16938,9	33877,8
			koberec	pr. 195cm	1	6250,2	6250,2
			Pouf malý	šedý	4	1428,9	5715,6
		knih vyb.	schůdky	bříza	8	660	5280
			vozíky pro knihy	šedá/ žlutá	4	5093	20372
			výstavní lišty	25 m	25	315,7	7892,5
			pojezd kolečka s brzdou	Zatížení 400 kg	16	550	8800
			koš velký	černý	2	1980	3960
1.13	čítárna	nábytek	židle	celá natural B 39	4	3157	12628
			Lavice – Polstrování 2965*600 mm – na míru	výběr textil zelený	1	3850	3850

			Lavice - Polstrování 2465*975 mm - na míru	výběr textil zelený	1	4950	4950
			Lavice – polštář 50x50cm		8	1320	10560
			Pouf malý	šedý	2	1428,9	2857,8
		knih vyb.	výstavní lišty	24,20 m	24,2	315,7	7639,94
			koš velký	černý	2	1980	3960
			vozíky pro knihy	šedá/ žlutá	2	5093	10186
1.14	internetová místnost	nábytek	židle	celá natural B 39	4	3157	12628
			židle pro pracovní stul	šedá	1	9328	9328
			koš kancelářský	černý	1	110	110
			koš velký	černý	2	1980	3960
		knih vyb.	výstavní lišty	17 m	17	315,7	5366,9
1.15	kancelář akvizice	nábytek	židle kancelářská	černošedá	3	5764	17292
			stav systém		1	3000	3000
			koš kancelářský	černý	3	110	330
1.17	příruční sklad	nábytek	židle kancelářská	černošedá	1	5764	5764
			stav systém		1	3000	3000
			koš kancelářský	černý	1	110	110
1.18	kancelář reg. funkcí	nábytek	židle kancelářská	černošedá	2	5764	11528
			stav systém		1	3000	3000
			koš kancelářský	černý	2	110	220
1.19	šatna	nábytek	koš	černý	2	451	902
		knih vyb.	výstavní lišty	5 m	5	315,7	1578,5
2.08	Wc – zaměstnanci	zařízení	dávkovač mýdla	černý	1	269,5	269,5
			zásobník na toaletní papír	černý	1	495	495
			koš hygienický	chrom černý	1	825	825
			toaletní kartáč	černý	1	297	297
			háček na kabáty	matný nerez	1	489,5	489,5
			zrcadlo kruhové pr. 600Mm		1	2200	2200
KNIHOVNA – 2.NP							
2.09	Wc – ženy / úklidová m.	zařízení	toaletní kartáč	černý	1	297	297
						0	
2.10	Wc – ženy	zařízení	dávkovač mýdla	černý	1	269,5	269,5
			zásobník na toaletní papír	černý	2	495	990
			koš hygienický	chrom černý	2	825	1650
			toaletní kartáč	černý	2	297	594
			háček na kabáty	matný nerez	2	489,5	979
			koš pod umyvadla	černý v. 500Mm	1	1232	1232
			zrcadlo kruhové pr. 800Mm		1	2530	2530
			zrcadlo kruhové pr. 600Mm		1	2200	2200
2.11	Wc – muži	zařízení	dávkovač mýdla	černý	1	269,5	269,5
			zásobník na toaletní papír	černý	2	495	990
			koš hygienický	chrom černý	2	825	1650
			toaletní kartáč	černý	2	264	528
			háček na kabáty	matný nerez	2	489,5	979
			koš pod umyvadla	černý v. 500Mm	1	1232	1232
			zrcadlo kruhové pr. 800Mm		1	2530	2530

2.12	Wc – imobilní	zařízení	dávkovač mýdla	černý	1	269,5	269,5
			zásobník na toaletní papír	černý	1	495	495
			koš hygienický	chrom černý	1	825	825
			háček na kabáty	matný nerez	2	264	528
2.13	chodba	knih vyb.	výstavní lišty	2,5m	2,5	315,7	789,25
2.14	galerie	nábytek	stohovatelné židle Outline WH	černá překližka	5	5404,3	27021,5
			křeslo malé	črné nohy, latka šedá	4	7700	30800
			konferenční stolky	černý	3	16938,9	50816,7
2.15	informační služby	nábytek	židle pro pracovní stul	šedá	1	9328	9328
			box s výsuvy pojízdný		4	4739,9	18959,6
			koš kancelářský	černý	1	110	110
2.16	sklad	nábytek	regál 1000x600x1200	bílá	3	5000	15000
			regál 1000x450x1200	bílá	3	4500	13500
			regál 1000x450x1800	bílá	2	4800	9600
			regál 1000x450x2500	bílá	1	5100	5100
2.17	čítárna	nábytek	křeslo malé	črné nohy, latka šedá	7	7700	53900
			konferenční stolky	černý	2	16938,9	33877,8
			stohovatelné židle Outline WH	černá překližka	3	5404,3	16212,9
			koš	černý	1	451	451
		knih vyb.	pojezd kolečka s brzdou	Zatížení 400 kg	16	550	8800
			výstavní lišty	4m	4	315,7	1262,8
2.18	přednášková místnost	nábytek	stohovatelné židle Outline WH	černá překližka	40	5404,3	216172
			koš	černý	1	451	451
EXTERIÉR							
	exteriér	nábytek	ext židle	barva Rosemary	8	15675	125400
			ext křeslo	barva Cactus	3	9405	28215
			ext podnožka	barva Cactus	2	7425	14850
			Ext stolek	barva Plum	2	3850	7700
			ext stul 80x80	barva Plum	1	20449	20449
			ext stul 143x80	barva Plum	1	28028	28028
			ext podsedak židle	barva Taupe	8	2508	20064
			ext podsedak křeslo	barva Taupe	3	5302	15906
							1149422,39