

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 29.6.2023

HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme Oprava sociálního zázemí pro dopravní kancelář v žst Vrbátky VB, (IC6000383823), dle nabídkového listu č.215/2023.

Zakázka / objekt RE: E216HB921MRL

Dohodnutá cena:

Termín: červenec 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

215/2023

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216HB921MRL

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Vrbátky - výpravní budova

IC6000383823

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5019319N, 17.1977247E

Oprava sociálního zázemí pro dopravní kancelář.

Prostor sprchy a umyvadla.

Osekání obkladu a dlažby - položení a obložení nového obkladu a dlažby. Sprchová zástěna.

Výměna zařizovacích předmětů a el.ohříváče vody. Nátěr rozvodu potrubí topení.

Výměna vstupních zárubní a dveří. Výmalba místnosti.

WC.

Osekání obkladu a dlažby - položení a obložení nového obkladu a dlažby. Výměna WC,

úprava vodovodního potrubí, montáž nového WC. Zakrytí odpadního stoupacího potrubí SDK.

Výmalba, nové osvětlení.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: červenec 2023

Příloha: foto, půdorys

Vzdálenost v KM

14

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	29.06.2023	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	29.06.2023	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	29.06.2023 v 10:49 hod
--	------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

06.06.2023	29.06.2023
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Do 10 pracovních dnů	31.07.2023
----------------------	------------

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 215-2023
Stavba: Vrbátky - VB - Oprava sociálního zázemí pro dopravní kancelář

KSO:
Místo: Vrbátky - výpravní budova

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OR Ostrava

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 29.06.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH	
	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%
Cena s DPH	

Správce obvodu:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS: Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	215-2023		
Stavba:	Vrbátky - VB - Oprava sociálního zázemí pro dopravní kancelář		
Místo:	Vrbátky - výpravní budova	Datum:	29.06.2023
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava	Projektant:	
Zhotovitel:	HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

215-2023	Vrbátky - VB - Oprava sociálního zázemí pro
VRN	dopravní kancelář
Ostatní	VRN
	Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrbátky - VB - Oprava sociálního zázemí pro dopravní kancelář

Místo: Vrbátky - výpravní budova
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Datum: 29.06.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	611325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve střepech š do 150 mm	m2	0,500		
2	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	31,084		
	W		"WC"				
	W		(1,26+0,9+1,26)*1,8		6,156		
	W		"Koupelna"				
	W		(2,63+2,8+1,63+1,07+0,4+1,73)*1,8		18,468		
	W		(1,0+0,9+1+0,33)*2		6,460		
	W		Součet		31,084		
3	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	31,084		
	W		"WC"				
	W		(1,26+0,9+1,26)*1,8		6,156		
	W		"Koupelna"				
	W		(2,63+2,8+1,63+1,07+0,4+1,73)*1,8		18,468		
	W		(1,0+0,9+1+0,33)*2		6,460		
	W		Součet		31,084		
4	K	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přestukováním	m2	27,360		
	W		"WC"				
	W		(1,26+0,9+1,26)*2		6,840		
	W		"Koupelna"				
	W		(2,63+2,8+1,63+1,07+0,4+1,73)*2		20,520		
	W		Součet		27,360		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		
6	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000		
7	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,000		
9	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	8,558		
	W		"WC"				
	W		1,26*0,9		1,134		
	W		"Koupelna"				
	W		(2,63*2,8)+(0,6*0,1*1)		7,424		
	W		Součet		8,558		
10	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	42,790		
	W		8,558*5 'Přepočtené koeficientem množství		42,790		
11	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	4,000		
12	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	31,084		
	W		"WC"				
	W		(1,26+0,9+1,26)*1,8		6,156		
	W		"Koupelna"				
	W		(2,63+2,8+1,63+1,07+0,4+1,73)*1,8		18,468		
	W		(1,0+0,9+1+0,33)*2		6,460		
	W		Součet		31,084		
D		997	Přesun sutě				
13	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	2,064		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,064		
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,064		
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,960		
VV		2,064*15 'Přepočtené koeficientem množství			30,960		
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,064		
D 998 Přesun hmot							
18	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,318		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
19	K	721210818	Demontáž vpustí vanových DN 100	kus	2,000		
20	K	721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem mřížka nerez 115x115	kus	2,000		
21	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	49,520		
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
22	K	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 16 do 20 mm	kus	4,000		
23	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	10,000		
24	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000		
25	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,000		
26	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	44,348		
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
27	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000		
28	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000		
29	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000		
30	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		
31	K	725244102	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 800 mm	soubor	1,000		
32	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	1,000		
33	K	725539204	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových přes 80 do 125 l	soubor	1,000		
34	M	48438694	ohřívač vody elektrický zásobníkový závěsný akumulační svislý příkon 100L 2kW	kus	1,000		
35	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000		
36	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000		
37	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000		
38	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000		
39	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000		
40	K	043114000	Zkoušky tlakové	Soubor	1,000		
41	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000		
42	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	398,890		
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
43	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	2,500		
44	K	735151693	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídatné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1997 W	kus	1,000		
45	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	1,000		
46	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	1,000		
47	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	100,063		
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	218203403	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního stropního přisazeného 1 zdroj s krytem	kus	2,000		
49	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000		
50	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	2,000		
51	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000		
52	M	34539064	spínač jednopolový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus	2,000		
53	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	2,000		
54	M	34835001	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 3000-4500lm	kus	2,000		
55	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	41,450		
D 763 Konstrukce suché výstavby							
56	K	763164521	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5	m	3,800		
57	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	21,242		
D 766 Konstrukce truhlářské							
58	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		
59	M	61160050	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 600x1970mm	kus	2,000		
60	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000		
61	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	2,000		
D 771 Podlahy z dlaždic							
62	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	17,116		
	W		"WC"				
	W		1,26*0,9*2		2,268		
	W		"Koupelna"				
	W		((2,63*2,8)+(0,6*0,1*1))*2		14,848		
	W		Součet		17,116		
63	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	8,558		
	W		"WC"				
	W		1,26*0,9		1,134		
	W		"Koupelna"				
	W		(2,63*2,8)+(0,6*0,1*1)		7,424		
	W		Součet		8,558		
64	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	8,558		
	W		"WC"				
	W		1,26*0,9		1,134		
	W		"Koupelna"				
	W		(2,63*2,8)+(0,6*0,1*1)		7,424		
	W		Součet		8,558		
65	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	8,558		
	W		"WC"				
	W		1,26*0,9		1,134		
	W		"Koupelna"				
	W		(2,63*2,8)+(0,6*0,1*1)		7,424		
	W		Součet		8,558		
66	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	8,558		
	W		"WC"				
	W		1,26*0,9		1,134		
	W		"Koupelna"				
	W		(2,63*2,8)+(0,6*0,1*1)		7,424		
	W		Součet		8,558		
67	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	9,414		
	W		8,558*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,414		
68	K	771577121	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	1,134		
	W		"WC"				
	W		1,26*0,9		1,134		
	W		Součet		1,134		
69	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,558		
	W		"WC"				
	W		1,26*0,9		1,134		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"Koupelna"				
	W		(2,63*2,8)+(0,6*0,1*1)		7,424		
	W		Součet		8,558		
70	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	6,000		
71	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	1,000		
72	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	16,920		
	W		"WC"				
	W		1,26+0,9+1,26+0,3		3,720		
	W		"Koupelna"				
	W		(2,63+2,8+2,8+1,07+1,07+0,4+0,4+2,03)		13,200		
	W		Součet		16,920		
73	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	8,558		
	W		"WC"				
	W		1,26*0,9		1,134		
	W		"Koupelna"				
	W		(2,63*2,8)+(0,6*0,1*1)		7,424		
	W		Součet		8,558		
74	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	274,646		
D		781	Dokončovací práce - obklady				
75	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	31,084		
	W		"WC"				
	W		(1,26+0,9+1,26)*1,8		6,156		
	W		"Koupelna"				
	W		(2,63+2,8+1,63+1,07+0,4+1,73)*1,8		18,468		
	W		(1,0+0,9+1+0,33)*2		6,460		
	W		Součet		31,084		
76	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	31,084		
	W		"WC"				
	W		(1,26+0,9+1,26)*1,8		6,156		
	W		"Koupelna"				
	W		(2,63+2,8+1,63+1,07+0,4+1,73)*1,8		18,468		
	W		(1,0+0,9+1+0,33)*2		6,460		
	W		Součet		31,084		
77	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,460		
	W		"Koupelna"				
	W		(1,0+0,9+1+0,33)*2		6,460		
	W		Součet		6,460		
78	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	6,000		
79	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	31,084		
	W		"WC"				
	W		(1,26+0,9+1,26)*1,8		6,156		
	W		"Koupelna"				
	W		(2,63+2,8+1,63+1,07+0,4+1,73)*1,8		18,468		
	W		(1,0+0,9+1+0,33)*2		6,460		
	W		Součet		31,084		
80	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	62,168		
	W		"WC"				
	W		(1,26+0,9+1,26)*1,8		6,156		
	W		"Koupelna"				
	W		(2,63+2,8+1,63+1,07+0,4+1,73)*1,8		18,468		
	W		(1,0+0,9+1+0,33)*2		6,460		
	W		Součet		31,084		
	W		31,084*2 *Přepočtené koeficientem množství		62,168		
81	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	26,980		
	W		"WC"				
	W		(1,26+0,9+1,26)*1,5		5,130		
	W		"Koupelna"				
	W		(2,63+2,8+1,63+1,07+0,4+1,73)*1,5		15,390		
	W		(1,0+0,9+1+0,33)*2		6,460		
	W		Součet		26,980		
82	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	31,084		
	W		"WC"				
	W		(1,26+0,9+1,26)*1,8		6,156		
	W		"Koupelna"				
	W		(2,63+2,8+1,63+1,07+0,4+1,73)*1,8		18,468		
	W		(1,0+0,9+1+0,33)*2		6,460		
	W		Součet		31,084		
83	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	34,192		
	W		31,084*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		34,192		
84	K	781491111	Plastové profily rohové kladené do malty	m	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	781491411	Plastové profily stupňové kladené do malty	m	2,000		
86	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	19,000		
87	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	4,000		
88	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	553,119		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
89	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	17,000		
90	K	783606864	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním	m	17,000		
91	K	783624555	Základní jednonásobný silikonový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	17,000		
92	K	783627613	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	17,000		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
93	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	38,858		
	VV		"WC"				
	VV		(0,9*1,26)+((0,9+1,26+1,26+0,9)*2)		9,774		
	VV		"Koupelna"				
	VV		(2,63*2,8)+((2,8+2,63+2,8+2,63)*2)		29,084		
	VV		Součet		38,858		
94	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	38,858		
	VV		"WC"				
	VV		(0,9*1,26)+((0,9+1,26+1,26+0,9)*2)		9,774		
	VV		"Koupelna"				
	VV		(2,63*2,8)+((2,8+2,63+2,8+2,63)*2)		29,084		
	VV		Součet		38,858		
95	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	38,858		
	VV		"WC"				
	VV		(0,9*1,26)+((0,9+1,26+1,26+0,9)*2)		9,774		
	VV		"Koupelna"				
	VV		(2,63*2,8)+((2,8+2,63+2,8+2,63)*2)		29,084		
	VV		Součet		38,858		
96	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	8,558		
	VV		"WC"				
	VV		1,26*0,9		1,134		
	VV		"Koupelna"				
	VV		(2,63*2,8)+(0,6*0,1*1)		7,424		
	VV		Součet		8,558		
97	M	28323156	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	8,986		
	VV		8,558*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		8,986		
98	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	38,858		
	VV		"WC"				
	VV		(0,9*1,26)+((0,9+1,26+1,26+0,9)*2)		9,774		
	VV		"Koupelna"				
	VV		(2,63*2,8)+((2,8+2,63+2,8+2,63)*2)		29,084		
	VV		Součet		38,858		
99	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	38,858		
	VV		"WC"				
	VV		(0,9*1,26)+((0,9+1,26+1,26+0,9)*2)		9,774		
	VV		"Koupelna"				
	VV		(2,63*2,8)+((2,8+2,63+2,8+2,63)*2)		29,084		
	VV		Součet		38,858		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrbátky - VB - Oprava sociálního zázemí pro dopravní kancelář

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Vrbátky - výpravní budova

Datum:

29.06.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor	1,000	
	VV		"Místní šetření pro vytvoření cenové nabídky"			
	VV		1		1,000	
D	VRN4		Inženýrská činnost			
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	
	VV		"Koordinační stavebních prací"			
	VV		1		1,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrbátky - VB - Oprava sociálního zázemí pro dopravní kancelář

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Vrbátky - výpravní budova

Datum:

29.06.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%
---	---	-----------	--------------------------	---





