

POLOŽKOVÝ ROZPOČET				
zhotovení přístřešku na Dětském dopravním hřišti				
Objednatel:		město Jeseník		
Sídlo:		Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník		
Zastoupeno:		Ing. Ivou Peřilovou, vedoucí Oddělení školství, kultury a sportu MěÚ Jeseník		
Zástupci pro věci technické:		David Koukal		
IČO:		003 02 724		
DIČ:		CZ00302724		
Zhotovitel:		Truhlářství Pekár-Šimik		
Sídlo:		Na Bukovci 141, Mikulovice 790 84		
Zastoupen:		Šimonem Šimikem		
IČO:		06521410		
DIČ:		CZ9201076148		
Seznam položek:				
Materiál-dřevo Nosná konstrukce/lavice				
Položka	Název	Množství	Cena	
1	nosná konstrukce trámy/modřín	2,3m3	65 216 Kč	
2	konstrukce lavice	0,8m3	22 638 Kč	
3	CNC obrábění	1	14 346 Kč	
4	hranoly 60x60, Stínící lamely 30x40x400 (slunolamy)	0,3m2	6 200 Kč	
5	palubky MD 19x96	25m2	17 828 Kč	
6	OSB 22x2500x625	25m2	9 975 Kč	
7	desky 20x90x4000 MD oblá hrana (lavice)	248BM	21 448 Kč	
8	folie nakasírovana DEKTEN METAL II	25m2	4 956 Kč	
			Cena celkem s DPH	162 607 Kč
Materiál klempířské prvky				
Položka	Název	Množství	Cena	
9	falcovaný plech 0,5mm+závětrné lišty+spojovací materiál		19 564 Kč	
10	závětrné lišty		4 655 Kč	
			Cena celkem s DPH	24 219 Kč
Materiál spojovací a kotvicí materiál, nátěr				
Položka	Název	Množství	Cena	
11	skryté styčnickové spoje žárovky pozink+STD kolík nerez 12x120(180ks)	10ks	37 510 Kč	
12	kotvicí patky stavitelné	10ks	5 900 Kč	
13	Kotva průvlaková ocel M10/100	40ks	1 800 Kč	
14	chem.kotva	4ks	1 300 Kč	
15	Spoj. materiál - vrut konstrukční 4x50, 4x50 , 5x90, 6x140 - nerez	1	8 200 Kč	
16	šroub VGZ 7x140	75ks	1 360 Kč	
17	konvexní hřebíky 70	5kg	500 Kč	
18	nerez lano+kotvicí prislusenstvi	8m	5 200 Kč	
19	povrchová úprava Osmo UV OCHRANNÝ OLEJ EXTRA+nátěrové potřeby	84m2	8 900 Kč	
			Cena celkem s DPH	70 670 Kč
výroba+montáž+doprava				
Položka	Popis práce		Cena	
20	zednické práce, výkop a betonování patek (10ks), drobná úprava terénu		19 400 Kč	
21	usazení ocelových patek, montáž a nátěr dřevěné konstrukce se styčnickovými spoji +		55 020 Kč	
22	montáž ocelových lan, výroba, montáž a nátěr slunečních zástěn		19 300 Kč	
23	montáž palubek, OSB, střešní folie		38 400 Kč	
24	výroba montáž a nátěr lavice		19 400 Kč	
25	montáž střešní krytiny+klempířské práce		9 860 Kč	
	doprava, přeprava hmot			
			Cena celkem s DPH	161 380 Kč
			Cena celkem s DPH	418 876 Kč