

Popis stavby: 411 - ZŠ Gajdošova
Popis objektu: 1 - Stávající
Popis rozpočtu: 1 - Přesun stávajícího výdeje jídel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			26 860,00	27,1
728	Vzduchotechnika	PSV			26 070,00	26,3
791	Montáž zařízení velkokuchyní	PSV			23 160,00	23,4
M21	Elektromontáže	MON			22 950,00	23,2
Cena celkem					99 040,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	411	ZŠ Gajdošova
O:	1	Stávající
R:	1	Přesun stávajícího výdeje jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				26 860,00
1		Provedení vododovných instalací pro myčku, a odpadní kanalizace myčky	kap	1,00000	26 860,00	26 860,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				26 070,00
2		Diagonální ventilátor, např. TD 800/200 N 3V; průtok 600 m ³ /h při ext. tlak ztráta 100 Pa, napětí 230V, příkon 0,10 kW vč. plynulé regulace otáček a její instalace, např. ED REB 1 NE; napájení a prokabelování provede profese elektro. Digestoř z pozinkovaného plechu, rozměr 1250 x 1800 x 450 mm, bez filtrů a osvětlení. Ohebná hliníková flexo hadice DN 200 Samočinná železie plastová šedá, PER 200 ED Nástavec kruhový ILRU 200	kap	1,00000	26 070,00	26 070,00
Díl: 791		Montáž zařízení velkokuchyní				23 160,00
3		Demontáž, přesun a uvedení do provozu stávající myčky bílého nádobí	kap	1,00000	23 160,00	23 160,00
Díl: M21		Elektromontáže				22 950,00
4		Provedení připojení elektroinstalace pro výdejní ohřívací vozíky gastronádob a myčky bílého nádobí včetně revize.	kap	1,00000	22 950,00	22 950,00

99 040,00