

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **ZŠ Na Lukách Polička**
 Název objektu

JKSO
 EČO
 Místo

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel **PHP STAV s.r.o.**
 Zpracoval

IČO
 DIČ
 28783841 CZ28783841

Rozpočet číslo
 Dne **29.05.2023**

CZ-CPV
 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 85 739,29	9	Bez pevné podl.	0	14 Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0	15 Územní vlivy 0,00
4	Montáž 113 701,73	11		0	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00				17 Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00				18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř.)	199 441,02	12 DN (ř. 8-11)			19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 199 441,02			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	199 441,02	41 882,61
Cena s DPH			241 323,63

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Poznámka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	ZŠ Na Lukách Polička	JKSO	
Název objektu	00 01 Pol	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	CZ-CPV
		29.05.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 20 500,00	9	Bez pevné podl.	0	14 Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0	15 Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		0	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00				17 Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00				18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	20 500,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  <p>PHP STAV S.r.o. Hradčany 463, Bystře 569 92 IČ: 28783841 DIČ: CZ28783841</p> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH 20 500,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>20 500,00</td> <td>4 305,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>24 805,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH 20 500,00				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	20 500,00	4 305,00	Cena s DPH			24 805,00	E Přípočty a odpočty				Dodá zadavatel			0,00	Klouzavá doložka			0,00	Zvýhodnění			0,00
D Celkem bez DPH 20 500,00																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0	0,00	0,00																																		
základní	21,0	20 500,00	4 305,00																																		
Cena s DPH			24 805,00																																		
E Přípočty a odpočty																																					
Dodá zadavatel			0,00																																		
Klouzavá doložka			0,00																																		
Zvýhodnění			0,00																																		

Poznámka

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Na Lukách Polička
 Objekt: 00 01 Pol

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VN Vedlejší náklady

13 000,00 0,000

1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000

ON Ostatní náklady

7 500,00 0,000

5	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000

Celkem

20 500,00 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **ZŠ Na Lukách Polička**
 Název objektu: **01 01.1 Pol**

JKSO:
 EČO:
 Místo:

Objednatel:
 Projektant:
 Zhotovitel:
 Zpracoval:

IČO	DIČ

Rozpočet číslo:
 Dne: 29.05.2023

CZ-CPV:
 CZ-CPA:

Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas
2		Montáž	65 239,29	9	Bez pevné podl.
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka
4		Montáž	113 701,73	11	
5	"M"	Dodávky	0,00		
6		Montáž	0,00		
7	ZRN (ř.)		178 941,02	12	DN (ř. 8-11)
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost
					0,00
				22	Ostatní náklady
					0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PHP STAVBY
S.R.O.



D Celkem bez DPH			
			178 941,02
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	178 941,02	37 577,61
Gena s DPH			216 518,63

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Poznámka

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Na Lukách Polička

Objekt: 01 01.1 Pol

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1 Zemní práce							20 881,69	0,000
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 <i>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek</i>	m3	3,471	2 995,30	10 396,69	0,000	
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>	m3	4,512	326,15	1 471,59	0,000	
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	4,512	564,30	2 546,12	0,000	
4	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm <i>Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.</i>	m2	23,730	191,95	4 554,97	0,000	
5	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepvost, v hornině 3, <i>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</i>	m3	4,512	30,69	138,47	0,000	
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,512	338,80	1 528,67	0,000	
7	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>	m3	4,512	54,34	245,18	0,000	
2 Základy, zvláštní zakládání							12 376,58	0,000
8	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy šterkopísek tříděný,	m3	0,860	1 404,70	1 208,04	0,000	
9	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	1,187	3 415,50	4 054,20	0,000	
10	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení <i>bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,</i>	m2	7,560	783,20	5 920,99	0,000	
11	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění <i>bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,</i>	m2	7,560	157,85	1 193,35	0,000	
3 Svislé a kompletní konstrukce							28 358,00	0,000
12	318110011RT6	Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2450 x 200 x 50 mm, držák bez zámků Zn (jednostranný) na sloupek 60x60 mm a 60x40 mm / 200 mm	soubor	16,000	935,00	14 960,00	0,000	
13	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 <i>trubkových nebo profilovaných</i>	kus	21,000	638,00	13 398,00	0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

96 Bourání konstrukcí

14	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	1,600	701,80	1 122,88	0,000
						1 122,88	0,000

99 Staveništní přesun hmot

15	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m	t	8,675	288,20	2 500,14	0,000
						2 500,14	0,000

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSO), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

767 Konstrukce zámečnické

16	R55342604R	Jednokřídlá branka BRAVO 3D poplastovaná 1000/1730 mm, zelená RAL 6005, výplň svařovaný 3D panel, drát 5 mm	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	0,000
17	R55342654R	Dvoukřídlá brána BRAVO 3D poplastovaná 4000/1730 mm, zelená RAL 6005, výplň svařovaný 3D panel drát 5,0 mm	kus	2,000	24 530,00	49 060,00	0,000
18	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	38,280	374,00	14 316,72	0,000
19	R553-42371R	Sloupek plotový 60/60/2700 mm, 4 objímky, pozinkovaný, poplastovaný, barva zelená	kus	15,000	583,00	8 745,00	0,000
20	553424553R	panel plotový ocel. drát; d 1 = 5,0 mm; d 2 = 5,0 mm; oka 62,5 x 200 mm; s prolisem; h = 173,0 cm; l = 251,0 cm; povrch pozink + PE nástřik	kus	16,000	1 045,00	16 720,00	0,000
21	767920210R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m ²	kus	1,000	4 620,00	4 620,00	0,000
22	767920240R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m ²	kus	2,000	5 280,00	10 560,00	0,000
23	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,538	1 635,70	880,01	0,000
						113 701,73	0,000

Celkem

178 941,02 0,000