

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Moravy		
Název akce	Oskava, km 36,7 - 43,8		
Zhotovitel akce	Garden Forest Park service s.r.o.		
Charakter akce (I/N)	I + N	Účetní číslo akce	800228
Zdroj financování	OPŠ		
Druh zakázky	OŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00313-2022-941, 26.8.2022	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	3 920 784,00
Dodatky SoD, datum uzavření	SML-00313-2022-941-D01 18.11.2022		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	3 920 784,00		
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO 01 - LB ř.km 39,299 - 39,313, SO 02 - 39,412 - 39,448, SO 04 - 40,920			
Popis: 1. Vícepráce SO 04 - při provádění prací na balvanitém skluzu v km 40,921 byla zjištěna skrytá konstrukce bývalého jezu (ve dně a na LB), z tohoto důvodu bylo nutné odstranění a odvezení dalších 11 m3 betonu (množství změřeno při výkopových prací). Oproti původnímu předpokladu projektové dokumentace a s tím spojených prací: -Položka 26 – navýšení objemu bouraných konstrukcí v korytě vodního toku oproti původnímu předpokladu projektové dokumentace -Položka 28 – navýšení množství vodorovné dopravy suti (vyvoláno navýšením p.č.26) -Položka 29 – navýšení množství vodorovné dopravy suti – příplatky za km (vyvoláno navýšením p.č.26) -Položka 30 – navýšení množství, poplatků za uložení suti na řízené skládce (vyvoláno navýšením p.č.26) 2. Méněpráce. Na základě již existujících zděných konstrukcí (opěrných zdí) byla u SO 01 rovnanina z LK do betonu na LB provedena v délce 11 m, vzhledem k prostorovým poměrům. Ze obdobného důvodu byly u SO 02 stavební práce provedeny do km 39,444 (délka 32 m) . 3. Dále byly méně práce způsobeny odlišným pracovním postupem a změnou technologie provádění u SO 02 oproti návrhu v PD, a to zejména u těchto položek: -Položky č. 17 – 18 sníženy z důvodu menšího počtu provedení odvodnění OZ -Položka č. 19 snížena z důvodu neprovedení podkladového betonu pod IZT -Položky č. 36, 37, sníženy z důvodu ne zcela provedené demontáže (pouze nadzvednutí) a neosazení 2 ks nových IZT -Položka 46 – 47, snížení z důvodu změny technologie – nebyly provedeny dilatační spáry v celé OZ, tudíž nemohlo dojít k provedení položek (penetrace, těsnění a pod). -Položka č. 51, snížení z důvodu změny technologie – provedeno 10 jádrových vrtů IZT -Položky č. 52 – 55 nebyly provedeny z důvodu neprovedení demontáže IZT a nemožnosti provedení těchto položek -Položka č. 56 -57 snížena z důvodu menšího počtu vlepených kotev (kotvení IZT z podélné výztuže do nové části OZ) -Položka č. 58, nerealizováno z důvodu změny technologie – nemohlo být provedeno z důvodu neprovedení kompletní demontáže IZT a znovu přiložení k původní zdi -Položka č. 59 , nebylo neprovedeno			
Příčina - důvod vzniku změny			
SO 01 - prostorové poměry mezi stávajícími opěrnými zdi (délka 11 m), SO 02 - prostorové poměry mezi stávajícími opěrnými zdi (délka 32 m), odlišný pracovní postup oproti návrhu v PD SO 04 - skryté betonové konstrukce na LB a ve dně bývalého jezu, nutnost zvýšení objemu položky výkopu, odvozu, uložení			
Přílohy			
Příloha č. 1 Technická zpráva Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování) Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování) Příloha č. 4 Výkresy - Příloha č. 5 Fotodokumentace Příloha č. 6 Záznamy ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ano		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	260 588,65		

Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)		61 908,00
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		260 588,65
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		61 908,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)		1,58
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)		3 722 103,35
Vypracování, potvrzení a schválení		
Funkce	Datum	Jméno
vedoucí ST		
Technik VH - TDS		
Autorizovaný TDS stavby (pokud je to jiná osoba než technik VH - TDS)		
Osoba pod vedením TDS		
Projektant, autorský dozor		
Zástupce zhotovitele - dle SoD		
Záznamy o změnách ve SD		
<i>datum</i>	<i>číslo strany SD</i>	