

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZOO Plzeň - přístavba dětského hřiště

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Ucházet: MIRAKULUM s.r.o.

001 - Dětské hřiště

Datum: 12.05.2023

Projektant:

Zpracovatel:

NABÍDKA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							884 925,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				273 810,50	
D	1		Zemní práce				38 892,89	
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,960	591,00	9 432,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezu strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	W		■ v ploše rozšíření hřiště* 10,5*3,8*0,4		15,960			
	W		Součet		15,960			
2	K	132251101	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,842	1 040,00	6 075,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		"pro patky sloupů"					
	W		(0,4*0,4*1)*9		1,440			
	W		"pro patku shodíště"					
	VV		(1,1*1,1*0,8)		0,968			
	VV		"pro patku skluzavky"					
	VV		(1,1 *0,6*0,5)		0,330			
	VV		"pro opěrnou zed"					
	VV		(7,87+3,54+1,525)*0,4*0,6		3,104			
	VV		Součet		5,842			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,334	328,00	5 029,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		15,96+5.842		21,802			
	VV		-6,468		-6,468			
	VV		Součet		15,334			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	76,670	25,30	1 939,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		15,96+5,842		21,802			
	W		-6,468		-6,468			
	W		Součet		15,334			
	W		15,334*5 "Přepočtené koeficientem množství"		76,670			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	21,802	164,00	3 575,53	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		15,96+5,842		21,802			
	W		Součet		21,802			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		30,668	291,00	8 924,39	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		15,96+5,842		21,802			
	VV		-6,468		-6,468			
	VV		Součet		15,334			
	W		15,334*2 "Přepočtené koeficientem množství"		30,668			
7	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhuťněním	m3	6,468	422,00	2 729,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu "za opěrnou zed"					
	VV		"za opěrnou zed"					
	W		(7,87+3,54+1,525)*0,5*1		6,468			
	VV		Součet		6,468			
8	K	1813011011R	Obnova zatravnění - úprava rozprostření ornice	m2	12,935	47,50	614,41	
	VV		"za opěrnou zdi"					
	VV		(7,87+3,54+1,525)*1		12,935			
	W		Součet		12,935			
9	K	181411133	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	12,935	42,70	552,32	CS ÚRS 2023 01

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1

PC Typ Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
w	(7,87+3,54+1,525)* 1		12,935			
w	Součet		12,935			
10 M 005724100	osivo směs travní parková	Kg	0,194			19,40 \ CS URS 2023 01
				100,00		
pp	osivo směs travní parková					
w	12,935*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0.194			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZOO Plzen - přístavba dětského hřiště
Oblekl.

001 - Dětské hřiště

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MIRAKULUM s.r.o.

Datum: 19.06.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [GZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 629 746,19

D HSV Práce a dodávky HSV 18 631,19

0 1 Zemní práce 6 134,49

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti D skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,000	591,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	------	----------------

W» Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20

VV 15.960
W 15.960
W » v ploše rozšíření hřiště* 10,5*3,8*0,4 Součet 0

2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,738	1 040,00	2 847,52	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Hloubení nezapažených rýh atliku do 800 mm strojně s urovnáním dna do

PP Předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 do 20 m3
VV "pro patky sloupů"
VW (0,4*0,4*1)*9 1,440
VV "pro patku shodítě"
W (1,1*1,1*0,8) 0,968
W "pro patku skluzavky"
W (1,1*0,6*0,5) 0,330
W "pro opěrnou zed"
W (7,87+3,54+1,525)*0,4*0,6 0,000
W Součet 2,738

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,738	328,00	898,06	CS URS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny po sochu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10000 m 2,738

2,738

Součet 2,738

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3 S	13,690	25,30	346,36	CS URS 2023 01
---	---	-----------	---	------	--------	-------	--------	----------------

Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny po sochu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m 2,738

2,738

Součet 2,738

5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,738	164,00	449,03	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Nakládání, skládání a prokládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti 1. skupiny 1 až 3

W 2,738
VV 2,738
W Součet 2,738

6		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	«	5,476	291,00	1593,52	
---	--	-----------	--	---	-------	--------	---------	--

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kam oni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 2,738

2,738

Součet 2,738

7	K	1174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	0,000	422,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	------------	---	----	-------	--------	------	----------------

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně a uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu záস্য "za opěrnou zed" (7,87+3,54+1,525)*0,5*1 Součet

0,000
0,000

8 K 1813011011R Obnova zatravnění - úprava rozprostření ornice m2 0,000 47,50 0,00

W "za opěrnou zdi" (7,87+3,54+1,525)*1 0,000
W Součet 0,000

10	M	005724100	osivo směs travní parková	L	0,000	0,000	0,00	CS URS 2023 01
----	---	-----------	---------------------------	---	-------	-------	------	----------------

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového na svahu pros 1:2 do 1:1 "za opěrnou zdi" (7,87+3,54+1,525)*1 Součet

0,000
0,000

osivo směs travní parková 0,000 0,00 CS URS 2023 01

12,935*0,015 "Přepočtené koeficientem množství

