

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (ZL):
			D1_01	ZL Č.170
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01 Budova G1 a G2		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Úprava AL stěn a doplnění čel pohledů ve 2NP				
Položka, popis: Změna obsahuje úpravu vnitřních hliníkových stěn a doplnění čel pohledů vlivem snížení světých výšek pohledů ve 2.NP				
Důvod změny: Změna plyne z revizí koordinačních výkresů. Dle bodu KD stavby 92/5 měla být revize pohledů 2NP zaslána 12.5.2023, skutečně zasláno 25.5.2023				
Přílohy: položkový rozpočet				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 133 224,- Kč bez DPH konečná cena: 133 224,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 133 224,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplni GP / PM
Dopady do HMG GD: maximálně 12 dní celkový počet dnů: bude upřesněno v HMG stavby			ANO	Vyplni GD / p
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: Ing. Stanislav Pecl 22.06.2023	
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME 1. Položky jsou zpracovány správně dle metodiky ÚRS. K cenám vlastních položek se GP nedokáže vyjádřit. Vyjádření rozpočtáře v příloze. 2. GP nesouhlasí s termínem předání revizí pohledů 2NP v kolonce Celkový počet dní. Na základě ústních domluv na KD stavby zaslal GP 10.5.2023 revizí pohledů 1PP a 1NP. K 2NP-5NP zaslal GP 18.5.2023 revizí legend místností s upravenými výškami pohledů pro účely realizace svěšených SDK stěn. Zda má postupné předávání revizí vliv na dopad do HMG GD se GP nedokáže vyjádřit. Toto je v kompetenci TDS.		Datum a podpis: 20.6.2023 SOUHLAS GP PLE BODU 1.	
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 23.06.2023	

Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 06. 2023
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 30. 06. 2023 [redacted]
Důvod zamítnutí (vyplní O):		
Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD	

REKAPITULACE STAVBY- ZL Č.170 - ÚPRAVA HLINÍKOVÝCH STĚN A DOPLNĚNÍ ČEL PODHLEDŮ VE 2NP

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 13.06.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 224,17

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně #ODKAZ! #ODKAZ!	Výše daně #ODKAZ! #ODKAZ!
-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH v CZK 161 201,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL Č.170 - ÚPRAVA HLINÍKOVÝCH STĚN A DOPLNĚNÍ ČEL PODHLEDŮ VE 2NP

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 13.06.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		133 224,17	161 201,25
D1_01	Budova G1 a G2	133 224,17	161 201,25
D1_01_1- D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04	133 224,17	135 200,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL Č.170 - ÚPRAVA HLINÍKOVÝCH STĚN A DOPLNĚNÍ ČEL PODHLEDŮ VE 2NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 13.06.2023

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IC:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IC:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

133 224,17

DPH základní
snížená

Základ daně
9 412,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 976,63
0,00

Cena s DPH

v CZK

135 200,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL Č.170 - ÚPRAVA HLINÍKOVÝCH STĚN A DOPLNĚNÍ ČEL PODHLEDŮ VE 2NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

13.06.2023

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	133 224,17
PSV - Práce a dodávky PSV	133 224,17
763 - Konstrukce suché výstavby	73 568,71
767 - Konstrukce zámečnické	59 655,46
767.f - hliníkové vnitřní	58 773,85

SOUPIS PRACÍ - ZL Č.170 - ÚPRAVA HLINÍKOVÝCH STĚN A DOPLNĚNÍ ČEL PODHLEDŮ VE 2NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha

Datum: 13.06.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							133 224,17	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				133 224,17	
D	763		Konstrukce suché výstavby				73 568,71	
645	K	763121411	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	76,779	427,10	32 792,31	CS ÚRS 2018 01
	vv		Čelo podhledu - doplnění čela podhledu vlivem snížení světlé výšky podhledu					
	vv		2.NP: 101,025*0,76		76,779			
	K	590306280	Profil obvodový F lišta tl 13 mm zakončení čela podhledu pomocí F lišty	m	101,025	160,00	16 164,00	CS ÚRS 2023/01
	vv		2.NP: 101,025		101,025			
	K	59030045	profil stěnový CW 50	m	101,000	52,40	5 292,40	CS ÚRS 2023/01
	vv		zavětrování světlé čela podhledu					
	vv		2.NP: cca po 1 m = 101,025/1=101ks*1m=101m		101,000			
	K	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod	46,000	420,00	19 320,00	CS ÚRS 2023/01
	vv		montáž F lišty a zavětrování, demontáž a úprava již provedených čel podhledů					
	vv		2 lidí, 23 hodin		46,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				59 655,46	
780	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zamečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	587,739	1,50	881,61	CS ÚRS 2018 01
D	767.f		hliníkové vnitřní				58 773,85	
	K		Ozn. E01A - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 6750x2850+685 mm, 2x el. posuv. dveře 1400x2100 mm, D+M - Příplatek za úpravu stěny vlivem snížení světlé výšky podhledu ve 2NP	m	6,750	375,00	2 531,25	vlastní
	vv							
	vv		Rozbor j.c.: odpočet za snížení výšky stěny o 100 mm: 2*375 Kč/m přípočet za doplnění rozšiřovacího profilu, lakování, prostupy pro kabeláž, kompletace na nadsvětlik: 1125 Kč/m j.c. celkem			-750,000 1 125,000 375,000		
	K		Ozn. E01B - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3250x2850+685 mm, el. posuv. dveře 1400x2100 mm, D+M - Příplatek za úpravu stěny vlivem snížení světlé výšky podhledu ve 2NP	m	3,250	375,00	1 218,75	vlastní
	vv							
	vv		Rozbor j.c.: odpočet za snížení výšky stěny o 100 mm: 2*375 Kč/m přípočet za doplnění rozšiřovacího profilu, lakování, prostupy pro kabeláž, kompletace na nadsvětlik: 1125 Kč/m j.c. celkem			-750,000 1 125,000 375,000		
	K		Ozn. E02A - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3785x2850+685 mm, el. posuv. dveře 1400x2100 mm, D+M - Příplatek za úpravu stěny vlivem snížení světlé výšky podhledu v 2NP	m	3,800	375,00	1 425,00	vlastní
	vv							
	vv		Rozbor j.c.: odpočet za snížení výšky stěny o 100 mm: 2*375 Kč/m přípočet za doplnění rozšiřovacího profilu, lakování, prostupy pro kabeláž, kompletace na nadsvětlik: 1125 Kč/m j.c. celkem			-750,000 1 125,000 375,000		
	K		Ozn. E03A - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2555x2850+685 mm, el. posuv. dveře 1400x2100 mm, D+M - Příplatek za úpravu stěny vlivem snížení světlé výšky podhledu v 2NP	m	2,500	375,00	937,50	vlastní
	vv							
	vv		Rozbor j.c.: odpočet za snížení výšky stěny o 100 mm: 2*375 Kč/m			-750,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		připočet za doplnění rozšiřovacího profilu, lakování, prostupy pro kabeláž, kompletace na nadsvětlik: 1125 Kč/m			1 125,000		
	vv		j.c. celkem			375,000		
	K		Ozn. E03B - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3310x2850+685 mm, 2x otočné dveře 800x2100 mm, D+M - Příplatek za úpravu stěny vlivem snížení světlé výšky podhledu v 2NP	m	3,300	375,00		1 237,50 vlastní
	vv		Rozbor j.c.:					
	vv		odpočet za snížení výšky stěny o 100 mm: 2*375 Kč/m			-750,000		
	vv		připočet za doplnění rozšiřovacího profilu, lakování, prostupy pro kabeláž, kompletace na nadsvětlik: 1125 Kč/m			1 125,000		
	vv		j.c. celkem			375,000		
	K		Ozn. E03C - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 12250x2850+685 mm, 3x el. posuv. dveře 1400x2100 mm, 1x otočné 800x2100 mm, D+M - Příplatek za úpravu stěny vlivem snížení světlé výšky podhledu v 2NP	m	12,250	375,00		4 593,75 vlastní
	vv		Rozbor j.c.:					
	vv		odpočet za snížení výšky stěny o 100 mm: 2*375 Kč/m			-750,000		
	vv		připočet za doplnění rozšiřovacího profilu, lakování, prostupy pro kabeláž, kompletace na nadsvětlik: 1125 Kč/m			1 125,000		
	vv		j.c. celkem			375,000		
	K		Ozn. E04A - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2835x2850+685 mm, el. posuv. dveře 1400x2100 mm, D+M - Příplatek za úpravu stěny vlivem snížení světlé výšky podhledu v 2NP	m	2,800	2 063,00		5 776,40 vlastní
	vv		Rozbor j.c.:					
	vv		odpočet za snížení výšky stěny: 2*375 Kč/m			-750,000		
	vv		připočet za doplnění rozšiřovacího profilu, lakování, prostupy pro kabeláž, kompletace na nadsvětlik: 2813 Kč/m			2 813,000		
	vv		j.c. celkem			2 063,000		
	K		Ozn. E04B - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 4450x2850+685 mm, el. posuv. dveře 1600x2100 mm, D+M - Příplatek za úpravu stěny vlivem snížení světlé výšky podhledu v 2NP	m	4,500	2 063,00		9 283,50 vlastní
	vv		Rozbor j.c.:					
	vv		odpočet za snížení výšky stěny: 2*375 Kč/m			-750,000		
	vv		připočet za doplnění rozšiřovacího profilu, lakování, prostupy pro kabeláž, kompletace na nadsvětlik: 2813 Kč/m			2 813,000		
	vv		j.c. celkem			2 063,000		
	K		Ozn. E05A - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 15380x2850+685 mm, 2x el. posuv. dveře 1600x2100 mm, 1x 1400x2100 mm, D+M - Příplatek za úpravu stěny vlivem snížení světlé výšky podhledu v 2NP	m	15,400	2 063,00		31 770,20 vlastní
	vv		Rozbor j.c.:					
	vv		odpočet za snížení výšky stěny: 2*375 Kč/m			-750,000		
	vv		připočet za doplnění rozšiřovacího profilu, lakování, prostupy pro kabeláž, kompletace na nadsvětlik: 2813 Kč/m			2 813,000		
	vv		j.c. celkem			2 063,000		

