

Číslo smlouvy Objednatele: 5622052880/4 (ORG 2319)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1/2022

Dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**V ý s t a v b a n o v é M Ě Š p ř i u l i c i N a d D ě d i n o u**“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800
Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „*TDF*“)

Pověření zaměstnanci:

[REDACTED]

(dále jen „*Objednatel*“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. VAŠSTAV, s.r.o.:

Zastoupený: Ing. Pavlem Vašíčkem, jednatelem společnosti
Se sídlem: Staňkova 103/18, Ponava, 602 00 Brno
IČO: 46964541
DIČ: CZ46964541
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C
6656
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 374002553/0300

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Zhotovitel a Objednatel společně jen „*smluvní strany*“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2022 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5622052880 u Objednatele (dále jen „smlouva“), č. 1/2022 u Zhotovitele, ve znění dodatku č. 1. ze dne 14. 11. 2022, dodatku č. 2 ze dne 29. 3. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 17. 5. 2023.

2) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy (dále jen „dodatek č. 4“) je změna článku II Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 17 ze dne 12. 6. 2023, ve změnovém listu č. 18 ze dne 12. 6. 2023, ve změnovém listu č. 19 ze dne 12. 6. 2023, ve změnovém listu č. 20 ze dne 12. 6. 2023 a ve změnovém listu č. 21 ze dne 12. 6. 2023, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vícepráce v objemu 1 004 160,71 Kč bez DPH;
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány a ve změnovém listu č. 19 ze dne 12. 6. 2023 a ve změnovém listu č. 20 ze dne 12. 6. 2023 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu – 22 024,97 Kč bez DPH;

3) Předmětem dodatku č. 4 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.12. tohoto znění:

II.12. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 17 ze dne 12. 6. 2023, ve změnovém listu č. 18 ze dne 12. 6. 2023, ve změnovém listu č. 19 ze dne 12. 6. 2023, ve změnovém listu č. 20 ze dne 12. 6. 2023 a ve změnovém listu č. 21 ze dne 12. 6. 2023 Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 19 ze dne 12. 6. 2023 a ve změnovém listu č. 20 ze dne 12. 6. 2023.

2) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	79 587 341,68 Kč
DPH	16 713 341,75 Kč
cena celkem včetně DPH	96 300 683,43 Kč

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3 Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy, dodatku č.1, dodatku č.2 a dodatku č. 3 bez DPH	78 598 755,94 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH	1 004 160,71 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH	- 22 024,97 Kč
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 4 celkem bez DPH	79 580 891,68 Kč
DPH	16 711 987,25 Kč
Cena celkem včetně DPH	96 292 878,93 Kč

4) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a změnovým listem č. 1 ze dne 25. 10. 2022 a změnovým listem č. 2 ze dne 25. 10. 2022, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy a změnovým listem č. 3 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 4 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 5 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 6 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 7 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 9 ze dne 3. 3. 2023 a změnovým listem č. 10 ze dne 3. 3. 2023, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy a změnovým listem č. 8 ze dne 17. 4. 2023, změnovým listem č. 11 ze dne 17. 4. 2023, změnovým listem č. 12 ze dne 17. 4. 2023, změnovým listem č. 13 ze dne 17. 4. 2023, změnovým listem č. 14 ze dne 17. 4. 2023, změnovým listem č. 15 ze dne 17. 4. 2023 a změnovým listem č. 16 ze dne 17. 4. 2023, které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy a změnovým listem č. 17 ze dne 12. 6. 2023, změnovým listem č. 18 ze dne 12. 6. 2023, změnovým listem č. 19 ze dne 12. 6. 2023, změnovým listem č. 20 ze dne 12. 6. 2023 a změnovým listem č. 21 ze dne 12. 6. 2023, které tvoří přílohu č. 8 této smlouvy.

5) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.11, písm. e) se nahrazuje novým textem tohoto znění:

e) způsobem a za podmínek stanovených v příloze č. 4 této Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro úpravu Sjednané ceny. V případě úpravy Sjednané ceny dle přílohy č. 4 této Smlouvy není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.

6) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se nahrazuje novým textem tohoto znění:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Požadavky související se sociální odpovědností

Příloha č. 4: Podmínky pro úpravu Sjednané ceny inflační doložka

Příloha č. 5:

Změnový list č. 1 ze dne 25. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 2 ze dne 25. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Příloha č. 6:

Změnový list č. 3 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 4 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 5 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 6 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 7 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 9 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 10 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Příloha č. 7:

Změnový list č. 8 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 11 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 12 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 13 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 14 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 15 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 16 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Příloha č. 8:

Změnový list č. 17 ze dne 12. 6. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 18 ze dne 12. 6. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 19 ze dne 12. 6. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 20 ze dne 12. 6. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 21 ze dne 12. 6. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 4 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek č. 4 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

9) Nedílnou součástí dodatku č. 4 smlouvy jsou:

Změnový list č. 17 ze dne 12. 6. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 18 ze dne 12. 6. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 19 ze dne 12. 6. 2023 včetně položkového rozpočtu změn


Změnový list č. 20 ze dne 12. 6. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 21 ze dne 12. 6. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/040 dne 28. 6. 2023

V Brně dne



Datum:
2023.06.30
11:04:58 +02'00'

.....
za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne



Datum: 2023.06.30
09:02:51 +02'00'

.....
za Zhotovitele

Ing. Pavel Vašíček
jednatel
VASSTAV, s.r.o.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou	17	
ÚSEK: Zemní práce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zemní práce Výměna zásypového materiálu a sanace zemní pláně pod komunikaci	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vaštav, s.r.o. MAIL:	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna zásypového materiálu a sanace zemní pláně pod komunikaci DOTČENÉ MÍSTO: Zemní práce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ZL17 Zemní práce - přípočet“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Geologickými zkouškami bylo zjištěno, že stávající vykopaná zemina určená ke zpětným zásypům je pro tyto účely nevhodná. Byla tedy odvezena a nahrazena vhodným zásypovým materiálem. Dále stávající plán pod komunikací nesplňuje zátěžové testy uvedené v PD. Proto byla plán sanována vhodným kamenivem určeným projektantem v navržené tloušťce vrstvy.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM:	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou		17	
ÚSEK: Zemní práce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17	
Zemní práce		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
Výměna zásyrového materiálu a sanace zemní pláně pod komunikaci			
KOMU: OI MMB, TDI	OD: Vařstav, s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO:		MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna zásyrového materiálu a sanace zemní pláně pod komunikaci			
DOTČENÉ MÍSTO: Zemní práce			
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty			
„ZL17 Zemní práce - přípočet“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	895 265,43 Kč	188 005,74Kč	1 083 271,17Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:
VYJÁDŘENÍ:			
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: 12.6.2023	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **407** Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou

Objekt: **SO01** Mateřská škola

Rozpočet: **17** Zemní práce - přípočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	895 265,43
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	895 265,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	895 265,43 CZK
Základní DPH	21 %	188 005,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 083 271,17 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou

Popis objektu: SO01 - Mateřská škola

Popis rozpočtu: 17 - Zemní práce - přípočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			895 265,43	100,0
Cena celkem					895 265,43	100,0

Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	17	Zemní práce - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						895 265,43
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	593,70000	113,00	67 088,10
		Výměna materiálu na rýze po kanalizaci : 105,7		105,70000		
		Výměna zeminy nad vsakem : 167,2		167,20000		
		Sanace zemní pláně v prostoru parkoviště a vjezdu : 233,5		233,50000		
		Výměna zeminy podél jižní stěny :87,3		87,30000		
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	7 124,40000	11,00	78 368,40
		Výměna materiálu na rýze po kanalizaci 105,7 m3 :				
		Výměna zeminy nad vsakem : 167,2				
		Sanace zemní pláně v prostoru parkoviště a vjezdu 233,5 m3				
		Výměna zeminy podél jižní stěny : 593,7*12		7 124,40000		
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	593,70000	10,00	5 937,00
		Výměna materiálu na rýze po kanalizaci : 105,7		105,70000		
		Výměna zeminy nad vsakem : 167,2		167,20000		
		Sanace zemní pláně v prostoru parkoviště a vjezdu : 233,5		233,50000		
		Výměna zeminy podél jižní stěny :87,3		87,30000		
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	593,70000	365,00	216 700,50
		Výměna materiálu na rýze po kanalizaci : 105,7		105,70000		
		Výměna zeminy nad vsakem : 167,2		167,20000		
		Sanace zemní pláně v prostoru parkoviště a vjezdu : 233,5		233,50000		
		Výměna zeminy podél jižní stěny :87,3		87,30000		
22	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	467,50000	16,95	7 924,13
		Sanace zemní pláně v prostoru parkoviště a vjezdu : 467,5		467,50000		
6	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt frakce 0-63 mm	m2	934,00000	310,50	290 007,00
		Sanace zemní pláně v prostoru parkoviště a vjezdu : tl. 500 mm, 467 m2 : 467*2		934,00000		
7	58330002.AR	Štěrkopísek k zásypu	t	648,36000	252,00	163 386,72
		Výměna materiálu na rýze po kanalizaci - FERETOS : 105,7*1,8		190,26000		
		Výměna zeminy nad vsakem - FERETOS : 167,2*1,8		300,96000		
		Výměna zeminy podél jižní stěny - FERETOS : 87,3*1,8		157,14000		
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	360,20000	135,60	48 843,12
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Výměna materiálu na rýze po kanalizaci : 105,7		105,70000		
		Výměna zeminy nad vsakem : 167,2		167,20000		
		Výměna zeminy podél jižní stěny :87,3		87,30000		
23	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 ze 100% PP	m2	537,62500	31,64	17 010,46
		Sanace zemní pláně v prostoru parkoviště a vjezdu : 467,5*1,15		537,62500		

Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	17	Zemní práce - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou		18
ÚSEK: Zemní práce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zemní práce Zасыпání náleзовé stávající šachty pod komunikací	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vařstav, s.r.o. MAIL:	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zасыпání náleзовé stávající šachty pod komunikací DOTČENÉ MÍSTO: Zemní práce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ZL18 Šachta - přípočet“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Během výkopových prací pro komunikaci byla nalezena stávající betonová jámka neznámého původu. GP stanovil způsob jejího zасыпání navrženým souvrstvím.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM:	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou ÚSEK: Zemní práce	18						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zemní práce Zасыпání нálezové stávající šachty pod komunikací	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:						
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vařstav, s.r.o. DATUM: MAIL:						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zасыпání нálezové stávající šachty pod komunikací DOTČENÉ MÍSTO: Zemní práce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ZL18 Šachta - přípočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:							
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:							
Vícepráce:	<table><thead><tr><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>18 498,96 Kč</td><td>3 884,78 Kč</td><td>22 383,75 Kč</td></tr></tbody></table>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	18 498,96 Kč	3 884,78 Kč	22 383,75 Kč
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH					
18 498,96 Kč	3 884,78 Kč	22 383,75 Kč					
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]	DATUM:						
VYJÁDŘENÍ: [redacted]							
OD: _____ GP _____	PODPIS: [redacted] GP _____ DATUM: <u>12.6.2023</u>						
SCHVÁLIL: [redacted]	PODPIS: _____ DATUM: _____						
[redacted]	[redacted]						

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou	
Objekt:	SO01	Mateřská škola	
Rozpočet:	18	Šachta - přípočet	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			18 498,96
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 498,96
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		18 498,96 CZK
Základní DPH	21 %		3 884,78 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			22 383,75 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div> <p>_____</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div> <p>_____</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou

Popis objektu: SO01 - Mateřská škola

Popis rozpočtu: 18 - Šachta - přípočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 395,49	18,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 025,71	32,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 198,72	17,3
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			2 766,72	15,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 112,32	16,8
Cena celkem					18 498,96	100,0

Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	18	Šachta - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						3 395,49
22	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	3,84000	16,95	65,09
				Podzemní šachta pod parkovištěm : 1,6*2,4		3,84000
2	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	7,68000	346,50	2 661,12
				Podzemní šachta pod parkovištěm : tl. 500 mm, 3,84 m2 : 3,84*2		7,68000
3	58330002.AR	Štěrkopísek k zásypu	t	1,52064	252,00	383,20
				Podzemní šachta pod parkovištěm - FERETO : ((1,6*2,4*0,2)*1980)/1000		1,52064
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,76800	135,60	104,14
				včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Podzemní šachta pod parkovištěm : 1,6*2,4*0,2		0,76800
11	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 ze 100% PP	m2	4,41600	41,20	181,94
				Podzemní šachta pod parkovištěm : 1,6*2,4*1,15		4,41600
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						6 025,71
6	273326141RT4	Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C30/37 XF4 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	0,76800	4 475,00	3 436,80
				Podzemní šachta pod parkovištěm : 1,6*2,4*0,2		0,76800
29	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,04055	63 845,00	2 588,91
				Podzemní šachta pod parkovištěm : ((1,6*2,4*4,4*1,2)/1000)*2		0,04055
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 198,72
8	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,76800	4 165,00	3 198,72
				Podzemní šachta pod parkovištěm : 1,6*2,4*0,2		0,76800
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 766,72
9	979100013RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 15 m	t	1,92000	1 441,00	2 766,72
				Podzemní šachta pod parkovištěm : ((1,6*2,4*0,2)*2500)/1000		1,92000
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 112,32
10	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	1,92000	146,00	280,32
				Podzemní šachta pod parkovištěm : ((1,6*2,4*0,2)*2500)/1000		1,92000
11	979990108R00	Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101	t	1,92000	1 475,00	2 832,00
				Podzemní šachta pod parkovištěm : ((1,6*2,4*0,2)*2500)/1000		1,92000
CELKEM						18 498,96



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou		19
ÚSEK: Izolace tepelné		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Izolace tepelné Změna rozměru tepelné izolace do podhledu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vašstav, s.r.o. MAIL:	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna rozměru tepelné izolace do podhledu DOTČENÉ MÍSTO: Izolace tepelné ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ZL19 Izolace do podhledu - odpočet“ „ZL19 Izolace do podhledu - přípočet“ „ZL19 Izolace do podhledu - rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Ve výkazu výměr k SOD je uveden rozměr vaty, který se při dodržení požadovaných vlastností stanovených GP nevyvrábí. Byla tedy provedena záměna rozměrů.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM:	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou		19	
ÚSEK: Izolace tepelné			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19	
Izolace tepelné		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
Změna rozměru tepelné izolace do podhledu			
KOMU: OI MMB, TDI	OD: Vařstav, s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO:		MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna rozměru tepelné izolace do podhledu			
DOTČENÉ MÍSTO: Izolace tepelné			
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty			
„ZL19 Izolace do podhledu - odpočet“			
„ZL19 Izolace do podhledu - přípočet“			
„ZL19 Izolace do podhledu - rozdílový“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce:	-19 213,41 Kč	-4 034,82 Kč	-23 248,23 Kč
Vícepráce:	20 176,34 Kč	4 237,03 Kč	24 413,37 Kč
Rozdíl:	962,93 Kč	202,21 Kč	1 165,14 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: <u>12.6.2023</u>	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **407** Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou

Objekt: **SO01** Mateřská škola

Rozpočet: **18** Izolace do podhledu - odpočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-19 213,41
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-19 213,41


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-19 213,41 CZK
Základní DPH	21 %	-4 034,82 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -23 248,23 CZK

v _____ dne





Za objednatele

Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
Popis objektu: SO01 - Mateřská škola
Popis rozpočtu: 18 - Izolace do podhledu - odpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-19 213,41	100,0
Cena celkem					-19 213,41	100,0

Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	18	Izolace do podhledu - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				-19 213,41
228b	63150940R	Deska izolační , vata, 1200x600 tl. 50 mm	m2	-370,36000	50,85	-18 832,81

Podhledy :

provedení dle technické zprávy, skladeb konstrukcí a knihy standardů!!! :

nad podhledy m.č. -

(118,126,137:(112,19+112,43+112,07)*1,1) : -370,36

-370,36000

236	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-2,20	173,00	-380,60
-----	--------------	--	---	-------	--------	---------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **407** Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou

Objekt: **SO01** Mateřská škola

Rozpočet: **18** Izolace do podhledu - přípočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	20 176,34
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	20 176,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 176,34 CZK
Základní DPH	21 %	4 237,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **24 413,37 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
Popis objektu: SO01 - Mateřská škola
Popis rozpočtu: 18 - Izolace do podhledu - přípočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			20 176,34	100,0
Cena celkem					20 176,34	100,0

Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	18	Izolace do podhledu - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				20 176,34
1	R01	Deska izolační , vata, 1250x625 tl. 50 mm	m2	370,36000	53,45	19 795,74
		Podhledy : provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukci a knihy standardů!!! : nad podhledy m.č. (118,126,137:(112,19+112,43+112,07)*1,1) : 370,36		370,36000		
236	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,20	173,00	380,60

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 407 Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
Objekt: SO01 Mateřská škola
Rozpočet: 18 Izolace do podhledu - rozdílový

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			0,00
PSV			962,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			962,94


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	962,93 CZK
Základní DPH	21 %	202,21 CZK


Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 1 165,14 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
Popis objektu: SO01 - Mateřská škola
Popis rozpočtu: 18 - Izolace do podhledu - rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			962,94	100,0
Cena celkem					962,94	100,0

Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	18	Izolace do podhledu - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						962,94
228	63150940R	Deska izolační , vata, 1200x600 tl. 50 mm	m2	-370,36000	50,85	-18 832,81
Podhledy : provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!! : nad podhledy m.č. - -370,36000 (118,126,137:(112,19+112,43+112,07)*1,1) : -370,36						
236	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-2,20	173,00	-380,60
1	R01	Deska izolační , vata, 1250x625 tl. 50 mm	m2	370,36000	53,45	19 795,74
Podhledy :						



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou		20
ÚSEK: Komunikace		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Komunikace Záměna frakce štěrkové vrstvy pro ukládku dlažby komunikace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vaštav, s.r.o. MAIL:	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna frakce štěrkové vrstvy pro ukládku dlažby komunikace DOTČENÉ MÍSTO: Komunikace ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ZL20 Frakce štěrku - odpočet“ „ZL20 Frakce štěrku - přípočet“ „ZL20 Frakce štěrku - rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Ve výkazu výměr k SOD byla chybně uvedena frakce kameniva ložné vrstvy pod komunikací. Položka byla opravena dle požadavků GP.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM:	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou ÚSEK: Komunikace	20																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Komunikace Záměna frakce šterkové vrstvy pro ukládku dlažby komunikace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vašstav, s.r.o. DATUM: MAIL:																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna frakce šterkové vrstvy pro ukládku dlažby komunikace DOTČENÉ MÍSTO: Komunikace ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ZL20 Frakce šterku - odpočet“ „ZL20 Frakce šterku - přípočet“ „ZL20 Frakce šterku - rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>2 118,48 Kč</td><td>444,88 Kč</td><td>2 563,36 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>- 2 811,56 Kč</td><td>- 590,43 Kč</td><td>- 3 401,99 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>- 693,08 Kč</td><td>- 145,55 Kč</td><td>- 838,63 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	2 118,48 Kč	444,88 Kč	2 563,36 Kč	Méněpráce:	- 2 811,56 Kč	- 590,43 Kč	- 3 401,99 Kč	Rozdíl:	- 693,08 Kč	- 145,55 Kč	- 838,63 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	2 118,48 Kč	444,88 Kč	2 563,36 Kč														
Méněpráce:	- 2 811,56 Kč	- 590,43 Kč	- 3 401,99 Kč														
Rozdíl:	- 693,08 Kč	- 145,55 Kč	- 838,63 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]	DATUM: [redacted]																
VYJÁDŘENÍ: [redacted]																	
OD: _____ GP _____	PODPIS: [redacted] GP _____ DATUM: 12.6.2023																
SCHVÁLIL: [redacted]	PODPIS: _____ DATUM: _____																
[redacted]	[redacted]																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **407** **Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou**

Objekt: **SO01** **Mateřská škola**

Rozpočet: **20** **Frakce štěrku - odpočet**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-2 811,56
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-2 811,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 811,56 CZK
Základní DPH	21 %	-590,43 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-3 401,99 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
Popis objektu: SO01 - Mateřská škola
Popis rozpočtu: 20 - Frakce štěrku - odpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-2 811,56	100,0
Cena celkem					-2 811,56	100,0

Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	20	Frakce šterku - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						-2 811,56
11	564750001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750001 1 podkladní vrstva chodníků "běžná dlažba" 4,0 "hmotná dlažba" 6,5 Součet	m2	-10,50000	246,10	-2 584,05
						-4,00000
						-6,50000
						-10,50000
34	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 10,5m2*0,15=1,575m3 "-(1,575m3*1800kg)/1000= -2,835 t"	t	-2,83500	80,25	-227,51
CELKEM ODPOČET						- 2 811,56 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **407** Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou

Objekt: **SO01** Mateřská škola

Rozpočet: **20** Frakce štěrku - přípočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 118,48
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 118,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 118,48 CZK
Základní DPH	21 %	444,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 563,36 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
Popis objektu: SO01 - Mateřská škola
Popis rozpočtu: 20 - Frakce štěrku - přípočet

Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			2 118,48	100,0
Cena celkem					2 118,48	100,0

Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	20	Frakce štěrku - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				2 118,48
1	564851111RT2	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm štěrku frakce 0-32 mm	m2	10,50000	182,50	1 916,25
<p style="margin-left: 20px;">podkladní vrstva chodníků :</p> <p style="margin-left: 40px;">"běžná dlažba" 4,0 : 4 4,00000</p> <p style="margin-left: 40px;">"hmotná dlažba" 6,5 : 6,5 6,50000</p>						
34	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,52000	80,25	202,23
<p style="margin-left: 20px;">10,5m2*0,15=1,575m3</p> <p style="margin-left: 20px;">"(1,575m3*1600kg)/1000= 2,52 t" 2,52000</p>						

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou	
Objekt:	SO01	Mateřská škola	
Rozpočet:	20	Frakce štěrku - rozdílový	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-693,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-693,08
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-693,08 CZK
Základní DPH	21 %		-145,55 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-838,63 CZK
<p>v _____ dne _____</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  _____ Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;">  _____ Za objednatele </div> </div>			

Popis stavby: 407 - Vystavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
Popis objektu: SO01 - Mateřská škola
Popis rozpočtu: 20 - Frakce štěrku - rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-693,08	100,0
Cena celkem					-693,08	100,0

Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	20	Frakce šterku - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-693,08
11	564750001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-10,50000	246,10	-2 584,05

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750001

1

podkladní vrstva chodníků

"běžná dlažba" 4,0

-4,00000

"hmotná dlažba" 6,5

-6,50000

Součet

-10,50000



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou		21
ÚSEK: ZTI		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ZTI Změna počtu kusů umyvadel	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vaštav, s.r.o. MAIL:	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna počtu kusů umyvadel DOTČENÉ MÍSTO: ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ZL21 ZTI – Umyvadla - přípočet“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: V prováděcí dokumentaci profese ZTI je uvedeno 6 kusů umyvadel s označením U2, ale výkaz výměr obsahuje pouze 1 kus. Rozdíl 5 chybějících kusů byl doceněn.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM:	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
[REDACTED]	[REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou		21	
ÚSEK: ZTI			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ZTI Změna počtu kusů umyvadel		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vašstav, s.r.o.	DATUM: MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna počtu kusů umyvadel DOTČENÉ MÍSTO: ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ZL21 ZTI – Umyvadla - přípočet” ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
Vícepráce:	Cena bez DPH 68 101,50 Kč	DPH 14 301,32 Kč	Cena s DPH 82 402,82 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature]		DATUM:
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: <u>12.6.2023</u>	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
[Redacted Signature]			[Redacted Signature]

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou	
Objekt:	SO01	Mateřská škola	
Rozpočet:	21	ZTI - Umyvadla - přípočet	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			68 101,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			68 101,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		68 101,50 CZK
Základní DPH	21 %		14 301,32 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			82 402,82 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			68 101,50	100,0
Cena celkem					68 101,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	21	ZTI - Umyvadla - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				68 101,50
97	Mimo RTS	U2 umyvadlo z jemné žárohlíny s otvorem pro baterii uprostřed, rozměry 46x34cm 550x380mm, barva bílá. Včetně montážní sady, baterie senzorová 230V s integrovaným zdrojem jednootvorová montáž, kovová páka, 28 mm keramická kartuše, chromový povrch, perlátor 5,7l/min, plastová odpadová souprava DN 32, flexi připojovací hadičky, rychlomontážní systém, 2x RV DN15, zápachová uzávěrka DN32 DESIGN celokovový, kulatý. Napojení na odpadní trubku Ø32 mm. Zvýšená odolnost proti poškrábání. Materiál: mosaz s chromovou povrchovou úpravou. Matice pro připojení umyvadlové výpusti 5/4". Rozeta kovová, upevňovací materiál, uzavíratelná vpust click clack	kus	5,00	13 620,30	68 101,50