

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourání objektu kotelny p.č.1006/8 v Zahradnictví Petunia a přilehlých ploch

Objekt:

02 - Vybourání okolních ploch kolem kotelny, úprava pozemku orníci se zatrávněním

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram

Uchazeč:

Staler spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Ladislav Falcník, Erbenova 336, 261 01 Příbram

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 12. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

01498240

DIČ:

CZ01498240

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

633 338,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	633 338,02	21,00%	133 000,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

766 339,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourání objektu kotelny p.č.1006/8 v Zahradnictví Petunia a přilehlých ploch

Objekt:

02 - Vybourání okolních ploch kolem kotelny, úprava pozemku orníci se zatravněním

Místo:

Datum: 17. 12. 2022

Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram

Projektant: Ing. Ladislav
Falcník, Erbenova
336, 261 01 Příbram

Uchazeč: Staler spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

633 338,02

HSV - Práce a dodávky HSV	609 338,02
1 - Zemní práce	325 530,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 089,76
997 - Přesun sutě	259 717,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	24 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bourání objektu kotelny p.č.1006/8 v Zahradnictví Petunia a přilehlých ploch

Objekt:

02 - Vybourání okolních ploch kolem kotelny, úprava pozemku orníci se zatravněním

Místo:

Datum: 17. 12. 2022

Zadavatel:

Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram

Projektant:

Ing. Ladislav
Falcník, Erbenova
336, 261 01 Příbram

Uchazeč:

Staler spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

633 338,02

D	HSV	Práce a dodávky HSV	609 338,02					
D	1	Zemní práce	325 530,80					
1	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	136,480	25,00	3 412,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107161					
		VV	viz. situační výkres C.3					
		VV	115,0		115,000			
		VV	17,9*1,2		21,480			
		VV	Součet		136,480			
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	21,480	35,00	751,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107342					
		VV	viz. koordinační situace C3					
		VV	17,9*1,2		21,480			
3	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	115,000	80,00	9 200,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113151111					
		VV	viz. situační výkres C.3					
		VV	115,0		115,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	44,300	40,00	1 772,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111					
		VV	viz. koordinační situace C3					
		VV	14,9+11,5+17,9		44,300			
5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	361,000	120,00	43 320,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104					
		VV	viz. koordinační situace C3					
		VV	"odtěžení stáv. vrstvy ornice" 136		136,000			
		VV	"odtěžení stavebního rumu" 45		45,000			
		VV	"odtěžení stávající mezideponie organických zbytků listí, větví, zeminy" 180		180,000			
		VV	Součet		361,000			
6	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	213,500	60,00	12 810,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102					
		VV	"převoz ornice na deponii pro další použití" 136		136,000			
		VV	"převoz ornice z deponie pro zpětné rozprostření - viz. T.Z." 77,5		77,500			
		VV	Součet		213,500			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	180,000	115,00	20 700,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
		VV	"odtěžení stávající mezideponie organických zbytků listí, větví, zeminy" 180		180,000			
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 1 000 m	m3	900,000	10,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119					
		VV	180*5 Přepočtené koeficientem množství		900,000			
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	77,500	200,00	15 500,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101 "nakládka ornice ze staveništní deponie pro zpětné použití - viz. T.Z." 77,5		77,500			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	324,000	340,00	110 160,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 "likvidace stávající mezideponie organických zbytků listí, větví, zeminy" 180*1,8		324,000			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	316,000	80,00	25 280,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201 "odtěžená stávající mezideponie organických zbytků listí, větví, zeminy" 180		180,000			
			VV "odtěžená stávající ornice na staveništní deponii pro další použití" 136		136,000			
			VV Součet		316,000			
12	K	181351113	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	775,000	80,00	62 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113 "viz. technická zpráva" 775		775,000			
13	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	775,000	10,00	7 750,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131 "ornice osetá travou - viz. T.Z." 775		775,000			
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	15,500	250,00	3 875,00	CS ÚRS 2022 01
			VV 775*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		15,500			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 089,76	
15	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	11,340	400,00	4 536,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111 viz. koordinační situace C3		11,340			
			VV "základ opěrné zidky" (12,6+3,5+16,3)*0,5*0,7		11,340			
16	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	6,804	440,00	2 993,76	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962052211 viz. koordinační situace C3		6,804			
			VV "zdivo opěrné zidky" (12,6+3,5+16,3)*0,3*0,7		6,804			
17	K	96600821x	Bourání chodníčku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	103,500	160,00	16 560,00	R-pol.
			VV viz. koordinační situace C3		103,500			
			VV 11,5*9		103,500			
D 997			Přesun sutě				259 717,46	
18	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	3 088,456	10,00	30 884,56	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 220,604*14		3 088,456			
19	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	220,604	200,00	44 120,80	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511 "Živice, sutě a směsné demoliční odpady - automatický výpočet sutí programem KROS 4" 157,604		157,604			
			VV "stávající mezideponie staveništního rumu 45m3" 45*1,4		63,000			
			VV Součet		220,604			
20	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	63,000	1 950,00	122 850,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 viz. koordinační situace C3		63,000			
			VV "stavební rum ze stávající deponie" 45*1,4		63,000			
21	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,726	1 600,00	7 561,60	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013645					
22	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	45,307	300,00	13 592,10	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013861					
23	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	84,371	400,00	33 748,40	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013862					
24	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,200	300,00	6 960,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013873 220,604-63,0-4,726-45,307-84,371		23,200			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

24 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00	
25	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000						
D		VRN4	Inženýrská činnost				10 000,00	
26	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000						
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				4 000,00	
27	K	081002000	Doprava zaměstnanců	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081002000						