

Stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce betonových květináčů a instalace nového zábradlí	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 24.3.2023	Projektant:
Lokalita: Příbram - ul.S.K.Neumanna	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 24.3.2023	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
96 Bourání konstrukcí							0,00	13 120,00	13 120,00	8,80		
1		961100015RA0	Bourání základů - konstrukcí z betonu prostého	m3	4,40	2 300,00	0,00	10 120,00	10 120,00	2,00	8,80	RTS II / 2022
2		183902146R00	Odstranění zeminy tl. do 10 cm z nádoby pl.do 4 m2 - z betonového koryta	kus	6,00	500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
31 Zdi podpěrné a volné							59 097,73	56 324,27	115 422,00	26,89		
3		311321312R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25	m3	10,00	5 300,00	44 211,85	8 788,15	53 000,00	2,53	25,28	RTS II / 2022
4		342948112R00	Ukotvení k betonové konstrukci přístřelenými kotvami	m	38,00	260,00	3 248,98	6 631,02	9 880,00	0,00	0,04	RTS II / 2022
5		311351101RT1	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - zřízení	m2	37,80	520,00	9 283,91	10 372,09	19 656,00	0,04	1,41	RTS II / 2022
6		311351102R00	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění	m2	37,80	280,00	0,00	10 584,00	10 584,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
7		974051513R00	Frézování drážky do 3x3 mm, zdivo, beton	m	75,60	295,00	2 353,00	19 949,00	22 302,00	0,00	0,16	RTS II / 2022
62 Úprava povrchů vnější							18 758,82	56 233,18	74 992,00	3,27		
8		622413101R00	Penetrační nátěr savých podkladů, slož.1-2	m2	56,00	192,00	4 337,07	6 414,93	10 752,00	0,00	0,03	RTS II / 2022
9		622412214R00	Nátěr stěn vnějších ,slož.1-2,BASF,silikon,hydrof.	m2	56,00	320,00	10 121,63	7 798,37	17 920,00	0,00	0,04	RTS II / 2022
10		622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 - například weber rep R4duo / včetně penetrace	m2	56,00	710,00	4 108,06	35 651,94	39 760,00	0,05	2,94	RTS II / 2022
11		627455111RT1	Spárování starého zdiva z lom. kamene hl. do 8 cm - včetně proškrabání spáry - m2 jsou odhad - skutečnost po skončení díla	m2	8,00	820,00	192,06	6 367,94	6 560,00	0,03	0,26	RTS II / 2022
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							0,00	82 490,00	82 490,00	0,00		
12		76720010VD	D + M zábradlí z PZ trubky průměr 36 mm - výšky 800 mm - bez středové podélné výztuže	m	36,50	2 260,00	0,00	82 490,00	82 490,00	0,00	0,00	
S Přesuny sutí							56,81	25 938,19	25 995,00	0,00		
13		979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	16,00	190,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
14		979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	16,00	320,00	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
15		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	16,00	350,00	56,81	5 543,19	5 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
16		979091221R00	Vodorovné přemístění sutí za každý další 1 km	t	48,00	95,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
17		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	9,50	500,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
18		199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	6,50	450,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							19,69	11 500,31	11 520,00	0,00		
19		952901411R00	Vyčištění ostatních objektů - venkovní prostor	m2	36,00	320,00	19,69	11 500,31	11 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady							0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
06VRN Přesun hmot							0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
20		065002VRN	Mimostaveništní doprava + přesun materiálu na stavbě	Soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
Celkem:									333 539,00			

Poznámka: