

01.3 - Sanace podloží budoucího parkoviště



Datum: 27.03.2023

Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o.

Projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři

KALKULACE

pořad.č.	SoD nebo URS	číslo položky	POPIS	výměra	MJ	Jed.c.	Celkem
			KALKULACE - Sanace podloží budoucího parkoviště a kopané sondy				
			PŘÍPOČTY				
1	URS -10%	58981122	Recyklát betonový frakce 0/32 $((13*5+16*9,5)*0,7t.)=151,9m^2*1,9m^3/t$	288,61000	t	307,80	88 834,16
				288,61000			
2	URS -10%	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic; kopaná sonda vč. uložení výkopku v místě sondy; fotodokumentace; zpětný ruční zásyp a zpětná pokládka dlažeb ze zámkových dlaždic: 2 sondy * 2 pracovníci	20,0000	hod	344,70	6 894,00
			Celkem rozdíl v Kč bez DPH				95 728 Kč

Poznámky:

Na pláni budoucího parkoviště byla po zahutnění provedena hutnicí zkouška viz. protokol č.RO23-1644. Byly namařeny cca poloviční hodnoty než předepisuje projektová dokumentace a VV. Je nutné stávající pláň sanovat betonovým recyklátem a provést novou hutnicí zkoušku. Kalkulace obsahuje dodávku betonového recyklátu - zemní práce včetně dovozu vhodného materiálu je již součástí smluvního VV.

Na základě požadavku na KD č.2 budou provedeny dvě sondy do stávajícího chodníku na stávajícím hřbitově za účelem ověření hloubky uložení trasy stávajícího vodovodu.