


Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0032 Vimperk - oprava stupně na IDVT 10271181 ř.km 0,087**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.** IČO: **42196451**
Přemyslova 1106 DIČ: **CZ42196451**
50168 Hradec Králové

Zhotovitel: **VKB stavby s.r.o.** IČO: **02192012**
Buk 51 DIČ: **CZ02192012**
38301 Prachatice

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			490 157,72
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			490 157,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	490 157,72 CZK
Základní DPH	21 %	102 933,12 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **593 090,84 CZK**

v **Buku** dne **9.6.2023**



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oprava stupně	0,00	490 157,72	102 933,12	593 090,84	100
2	SO 01 - Rekonstrukce kamenného stupně ř. km 0,087	0,00	417 938,72	87 767,13	505 705,85	85
3	SO 02 - Údržba břehového porostu v ř.km 0,050-0,087	0,00	37 319,00	7 836,99	45 155,99	8
4	VON - VON	0,00	34 900,00	7 329,00	42 229,00	7
Celkem za stavbu		0,00	490 157,72	102 933,12	593 090,84	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			107 880,75	22,0
2	Zakládání	HSV			30 595,50	6,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			221 846,58	45,3
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			9 900,00	2,0
8	Trubní vedení	HSV			4 046,00	0,8
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			63 849,80	13,0
997	Přesun sutě	HSV			10 000,00	2,0
998	Přesun hmot	HSV			7 139,09	1,5
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			34 900,00	7,1
Cena celkem					490 157,72	100,0

Položkový rozpočet

S:	0032	Vimperk - oprava stupně na IDVT 10271181 ř.km 0,087
O:	01	Oprava stupně
R:	2	SO 01 - Rekonstrukce kamenného stupně ř. km 0,087

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				70 561,75
1	112201116	Odstranění pařezů o průměru do 70 cm, svah 1:5	kus	3,00000	8 350,00	25 050,00
2	114203202	Očištění lomového kamene od malty	m3	22,89000	835,00	19 113,15
		21,8*1,05"D2 plocha stupně x průměrná šířka zdiva :				
		22,89		22,89000		
3	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně	m3	1,44000	1 580,00	2 275,20
		2*0,9*0,8"v OP kabelu :				
		1,44		1,44000		
4	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	22,68000	280,00	6 350,40
		10,8*2,1"D2 délka x průměrná plocha výkopu :				
		22,68		22,68000		
5	162201423	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m	kus	3,00000	890,00	2 670,00
6	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	22,68000	80,00	1 814,40
7	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,68000	145,00	3 288,60
8	R1001	Převedení vody potrubím během výstavby	celek	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: 2		Zakládání				30 595,50
9	221211116	Vrty přenosnými kladivý D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. VI	m	15,00000	250,00	3 750,00
		15*1"počet x délka D2 (bez přiklepu) :				
		15		15,00000		
10	281811111	Ocelové inj. trubky nízkotl. ponechané 1,5 m, 1,5"	m	15,00000	440,00	6 600,00
		15"D2 :				
		15		15,00000		
11	13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t	0,04800	60 000,00	2 880,00
		1,3*15*2,47/1000"D2 :				
		0,048		0,05000		
12	282791121	Injektážní trubky PVC manžetové DN do 50 mm	m	15,00000	495,00	7 425,00
		15"D2 délka vrtů :				
		15		15,00000		
13	R2001	Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa	m3	0,90000	8 900,00	8 010,00
		15*1*(60/1000)"D2 injektáž nízkotlaká celková délka vrtů x spotřeba na mb :				
		0,9		0,90000		
14	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	1,28700	1 500,00	1 930,50
		15*60*(1,43/1000) "D2 injektáž nízkotlaká celková délka vrtů x spotřeba na mb x spotřeba na l směsi :				
		1,287		1,29000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				221 846,58
15	321212345	Oprava nadz.zdiva z lom.kam. přehr.,do 3 m3 obklad	m3	1,08000	11 230,00	12 128,40
		3,6*0,3"předpokladaná plocha x tl.dlažby 30 cm :				
		1,08		1,08000		
16	321213234	Zdivo nadzákl. přehrad, rubové zatřené, na MC 25	m3	4,57800	10 210,00	46 741,38
		21,8*1,05*0,2"D2 plocha stupně x průměrná šířka zdiva, 20% zdiva, malé kameny se nahradí (z 20 %) novými kamenickv opracovanými kamenv :				
		4,578		4,58000		

Položkový rozpočet

S:	0032	Vimperk - oprava stupně na IDVT 10271181 ř.km 0,087
O:	01	Oprava stupně
R:	2	SO 01 - Rekonstrukce kamenného stupně ř. km 0,087

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	321213234R	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25 bez dodání kamene 21,8*1,05*0,8"D2 plocha stupně x průměrná šířka zdiva 80% zdiva : 18,312	m3	18,31200	8 900,00	162 976,80

Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 900,00
---------------	---	-----------------

18	636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hl do 70 mm maltou cementovou včetně vysekání	m2	18,00000	550,00	9 900,00
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

Díl: 8	Trubní vedení	4 046,00
---------------	----------------------	-----------------

19	723150315	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108 x 4 mm	m	2,80000	1 445,00	4 046,00
----	-----------	---	---	---------	----------	----------

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 849,80
---------------	--	------------------

20	938901101	Očištění dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu	m2	133,80000	35,00	4 683,00
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

40*2,8" koryto pod stupněm C3 :

21,8"B2 očištění líce stupně před jeho rozebráním :

133,8

133,80000

21	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	55,48000	35,00	1 941,80
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

21,8*2+10,8*1,1"B2 očištění stupně před jeho

rozebráním+očištění půdorysu základu :

55,48

55,48000

22	985221013	Postupně rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	22,89000	2 500,00	57 225,00
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

21,8*1,05"D2 plocha stupně x průměrná šířka zdiva :

22,89

22,89000

Díl: 997	Přesun sutě	10 000,00
-----------------	--------------------	------------------

23	R91	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	celek	1,00000	10 000,00	10 000,00
----	-----	--	-------	---------	-----------	-----------

Díl: 998	Přesun hmot	7 139,09
-----------------	--------------------	-----------------

24	998332011	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	20,69300	345,00	7 139,09
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	0032	Vimperk - oprava stupně na IDVT 10271181 ř.km 0,087
O:	01	Oprava stupně
R:	3	SO 02 - Údržba břehového porostu v ř.km 0,050-0,087

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				37 319,00
1	111203201	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2	m2	230,00000	97,00	22 310,00
		230°C3 :				
		230		230,00000		
2	112101101	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	2,00000	303,00	606,00
3	162201401	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	1,00000	37,00	37,00
4	162201411	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	2,00000	673,00	1 346,00
5	183102215	Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:2	kus	2,00000	1 140,00	2 280,00
6	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,60000	1 500,00	900,00
7	184201111	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině	kus	2,00000	170,00	340,00
8	R50513	Listnatý strom v místě obvyklý o výsadbové velikosti 12/14 cm (obvod kmene ve výšce 1 m), kontejnerované sazenice	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
9	184215113	Ukotvení kmene dřevin jedním kulem D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	2,00000	500,00	1 000,00
10	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	2,00000	250,00	500,00
11	184806173	Řez zmlazením netrnitých keřů D koruny do 5 m	kus	2,00000	500,00	1 000,00
12	R1002	Likvidace nehroubí (křoviny, pařezy a větve stromů) v souladu s platnou legislativou	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Položkový rozpočet

S:	0032	Vimperk - oprava stupně na IDVT 10271181 ř.km 0,087
O:	01	Oprava stupně
R:	4	VON - VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				34 900,00
1	062002000	Ztížené dopravní podmínky	celek	1,00000	20 000,00	20 000,00
2	R01	Zajištění a zabezpečení staveniště, likvidace zařízení staveniště, včetně mobilního WC, oplocení, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center. Včetně zajištění přístupu na p.č. 1468/4 no	celek	1,00000	1 000,00	1 000,00
3	R02	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich	celek	1,00000	500,00	500,00
4	R03	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	celek	1,00000	500,00	500,00
5	R10	Aktualizace povodňového plánu vč. potvrzení obci, provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu (např. hlásný profil)	celek	1,00000	200,00	200,00
6	R12	Vyhotovení havarijního plánu vč. potvrzení úřadem, provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu (např. havarijná souprava)	celek	1,00000	200,00	200,00
7	R13	Vyhotovení (před i po dokončení stavby) fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli 1x	celek	1,00000	5 000,00	5 000,00
8	R15	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí	celek	1,00000	7 500,00	7 500,00

Ceník dříví - údržba břehových porostů

platný od 1.2.2023

kategorie tvrdosti	Označení	Minimální cena Kč/m3 bez DPH
A	vrby	500,00
B	listnaté měkké	1 000,00
C	jehličnaté	1 000,00
D	listnaté tvrdé	1 500,00

Ceník se použije jako příloha č. 3 vzorové smlouvy č. 37 Smlouva o dílo (břehové porosty).

Ceník se aktualizuje kvartálně, platnost ceníku končí vydáním aktualizovaného ceníku na další čtvrtletí.

Převodní koeficienty - údržba břehových porostů
--

kategorie tvrdosti	označení	koeficient
A, B, D	listnaté (měkké, tvrdé, vrby)	0,54
C	jehličnaté	0,64

Převodní koeficienty stanoveny dle Procesní směrnice č. 8/2021

Zpracoval:
V Benešově 1.2.2023

ST OP Vltavy

Schválil:

ST OP Vltavy