

Rekonstrukce Odborné učebny ZŠ

Stavba: **ZŠ Slovenská Karviná**

Objekt: **Odborná učebna ZŠ**

Místo: Slovenská 2936, 733 01 Karviná

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Cena celkem bez DPH	
Cena celkem včetně DPH	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena bez DPH (CZK)	Cena celkem bez DPH v CZK
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------------	---------------------------

Náklady z rozpočtu

HSV Práce a dodávky HSV

1	K	612111111	Vyspravení povrchu vnitřních ploch, prasklin a vyspravení povrchu rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou	m2	150		
---	---	-----------	---	----	-----	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

2	K	741371004	Dodávka a montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem o rozměru 600x600	kus	8		
3	K	741374821	Demontáž a likvidace svítidel zachováním funkčnosti interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm	kus	8		

776 Podlahy povlakové

4	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	60,000		
5	M		PVC zátěžové tloušťka 2 mm, nášlapná vrstva 0,7 mm, tř. zátěže 34/43	m2	60,000		
6	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	60,000		
7	K	776251411	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla	m	60,000		
8	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	30,000		
9	M	28411003	Lišta soklová PVC 30x30mm	m	30,000		
10	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	60,000		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

11	M	3610048462	Univerzální penetrace (5l balení)	ks	2		
12	M	3610047740	Malba interiérová bílá, 40 kg	kg	40,000		
13	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech do výšky 3,80 m	m2	115,000		
14	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,000		
15	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	240,000		

VRN 8 - Přesun stavebních kapacit

16	K	81103000	Doprava	kpl	1		
----	---	----------	---------	-----	---	--	--

Výroba a montáž nábytku a dřevěných konstrukcí

17	M		Skříň policová uzavíratelná 1850x600x400	ks	3		
18	M		Skříň úložná uzavíratelná 2670x600x340	ks	1		
19	M		Stůl jezdecký multifunkční	ks	1		

20	M		Pracovní stůl pro studenty 1300x500x760	ks	12		
21	M		Psací stůl pro personál s kontejnerem 1800x700x760	ks	1		
22	M		Židle kancelářská	ks	1		
23	M		Kryt radiatorů a trubek	ks	7		
24	M		Židle studentská	ks	24		
26	M		Zatemňovací rolety	m2	6		
	M		Obklad zdi u umyvadla	m2	5		

Projektová vizualizace učebny

27	K		Vypracování vizualizace	ks	1		
----	---	--	-------------------------	----	---	--	--