

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: „Rekonstrukce a prodloužení LC U Augustýna“

Objekt:

Rozpočet: LC U Augustýna_investice

Objednatel: Lesy České republiky

IČO: 42196451

Přemyslova 1106/09, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o.

IČO: 28149157

Benešov nad Černou 37

DIČ: CZ28149157

382 82 Benešov nad Černou

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 139 857,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 139 857,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 139 857,65 CZK
Základní DPH	21 %	1 289 370,11 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 7 429 227,76 CZK

v

Benešově nad Černou

dne

09.05.2023


Za zhotovitele


Za objednatele

Popis stavby: „Rekonstrukce a prodloužení LC U Augustýna“
Popis rozpočtu: Lesní cesta U Augustýna - investice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 683 252,00	43,7
5	Komunikace	HSV			2 985 467,00	48,6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			21 716,00	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			449 422,65	7,3
Cena celkem					6 139 857,65	100,0

VYKAZ VYMĚR

S:	„Rekonstrukce a prodloužení LC U Augustýna“
O:	
R:	LC U Augustýna_investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 683 252,00
1	111201102R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2	m2	1 389,00000	33,00	45 837,00
		158+165+408+450+208		1 389,00000		
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	1 389,00000	10,00	13 890,00
		Včetně nákladů na přihmování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.				
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm vč. přesunu do 100m	kus	4,00000	244,00	976,00
4	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm vč. přesunu do 100m	kus	23,00000	465,00	10 695,00
5	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm vč. přesunu do 100m	kus	2,00000	910,00	1 820,00
6	122501102R00	Odkopávky nezapažené v hor.6 do 1000 m3, bludné kameny	m3	790,00000	350,00	276 500,00
7	122302203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3	m3	6 635,00000	110,00	729 850,00
		HS: 231*0,5		115,50000		
		rozšíření LC: 72*0,5*0,5		18,00000		
		sanace stáv. LC: 4455*0,3		1 336,50000		
		nová část LC vč. točny: 2840*0,2		568,00000		
		5387-790		4 597,00000		
8	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	6 635,00000	12,00	79 620,00
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	6 635,00000	56,00	371 560,00
		6635		6 635,00000		
10	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m	m3	790,00000	58,00	45 820,00
11	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4, přebytek rozprostřen v místě	m3	1 938,00000	55,00	106 590,00
		7425-5487		1 938,00000		
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	6 635,00000	41,00	272 035,00
13	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	790,00000	41,00	32 390,00
14	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	5 487,00000	110,00	603 570,00
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 938,00000	6,00	11 628,00
		6635+790-5487		1 938,00000		
16	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	4,00000	82,00	328,00
17	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	23,00000	105,00	2 415,00
18	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	kus	2,00000	160,00	320,00
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	9 676,00000	8,00	77 408,00
		stávající LC: 2114		2 114,00000		
		HS: 231		231,00000		
		rozšíření LC: 36		36,00000		
		sanace LC: 4455		4 455,00000		
		nová část LC vč. točny: 2840		2 840,00000		
Díl: 5		Komunikace				2 985 467,00
20	564811112RT2	Podklad ze štěrku pod zhutnění tloušťky 6 cm štěrku frakce 0-32 mm	m2	9 676,00000	52,00	503 152,00
		HS: 231		231,00000		
		rozšíření LC: 36		36,00000		
		sanace LC: 4455		4 455,00000		
		nová část LC vč. točny: 2840		2 840,00000		

VYKAZ VYMĚR

S:	„Rekonstrukce a prodloužení LC U Augustýna“
O:	
R:	LC U Augustýna _investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stávající LC: 2114 pol.č.2		2 114,00000		
21	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	7 940,10000	90,00	714 609,00
		HS: 231*1,05		242,55000		
		rozšíření LC: 36*1,05		37,80000		
		sanace LC: 4455*1,05		4 677,75000		
		nová část LC vč. točny : 2840*1,05		2 982,00000		
22	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	180,00000	90,00	16 200,00
		tl. 10cm fr. 0/32 : 15+69		84,00000		
		tl. 20cm fr. 0/63 : (18+30)*2		96,00000		
23	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	604,80000	280,00	169 344,00
		2016*0,5*2*0,3		604,80000		
24	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami frakce 0-8 mm do 35 kg/m2	m2	9 676,00000	25,00	241 900,00
25	04	Terénní vlna pro odvod vody	ks	8,00000	950,00	7 600,00
26	564871111RTR	Podklad z kameniva po zhutnění tloušťky 30 cm frakce 0-250	m2	8 318,20000	160,00	1 330 912,00
		HS : 231*1,1		254,10000		
		rozšíření LC: 36*1,1		39,60000		
		sanace LC: 4455*1,1		4 900,50000		
		nová část LC vč. točny: 2840*1,1		3 124,00000		
27	938901133TOR	Pročištění propustku do DN 500 mechanicky	m	5,00000	350,00	1 750,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				21 716,00
28	938902102R00	Čištění příkop.nezpev.š.do 40cm,objem do 0,30 m3/m	m	20,00000	40,00	800,00
		20		20,00000		
29	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	1 162,00000	18,00	20 916,00
		2*0,5krajnice + 1,0 stře stávající LC: (581*2*0,5)+581		1 162,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				449 422,65
30	02	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou, statická zkouška	ks	10,00000	4 500,00	45 000,00
31	06	zhotovení plánu BOZP	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
32	07	PD skutečné provedení	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
33	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	8 736,87844	44,00	384 422,65
Celkem						6 139 857,65

Poznámky uchazeče k zadání