

Cenová nabídka

Stavba: Opravy kabelů a kabelových tras ve správě SSZT 2022-2023

Požadavek č. 38 - Oprava kabelu č. 401-TCEPKFLEY-3XN Třemešná ve Slezsku - Liptáň

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6		

Montáže oznam. a zabezp. zařízení

		01	Sborník ÚOŽI	
207	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy	kus
1	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m
3	K	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení a dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2
32	K	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m
27	K	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m
112	K	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus
39	K	7590525541	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus
135	M	7590541444	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300-FLE-CZ	kus
77	K	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus
139	M	7593310110	Konstrukční díly Konektor zářezový U1B	kus
173	M	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m
		02	ÚRS	
48	K	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasněho uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2
18	K	460150164	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m
46	K	460560164	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m
2	K	460010021	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	km
53	K	460581132	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod
52	M	34382003	páska elektroizolační 15mm,10m, tl 0,15mm	m
		3	VRN	
6	K	9901000600R	Doprava	km

Za zhotovitele dne: 30.06.2023

Za objednatele dne: