



MUKRP0053LAV

Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.11.2021 MUKR/SML/000299/KM/2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

**I.
Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“***2. MIBORO s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: 28.října 2338/111, 702 00 Ostrava
Statutární zástupci: Tomáš Hnilka - jednatel
IČ: 25871986
DIČ: CZ25871986
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 58130004319/0800
zapsán v OR: C 23749 vedena u Krajského soudu v Ostravě

*dále jen zhotovitel***Předmětem dodatku č.6 je :***změna rozsahu článku IV. – Cena díla***IV.
Cena díla****1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – zvýšení objemu stavebních prací**

Původní cena díla bez DPH:	29,363.275,62 Kč
Vícepráce	+1,579.229,67 Kč
Méněpráce	-83.087,55 Kč
Nová cena díla bez DPH:	30,859.417,74 Kč
DPH 21 %	6,480.477,73 Kč
Nová cena s DPH	37,339.895,47 Kč

XX.


Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.6 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Dodatek č.6 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.6 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 12. schůzi konané dne 22.6.2023.

V Kravařích dne 26.6.2023

Kravařích dne: 26.6.2023


Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková
starostka



Za zhotovitele:



Tomáš Hníka
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **P936Z** **Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře**

Objednatel: **Město Kravaře** IČO: **00300292**
Náměstí 405/43 DIČ: **CZ00300292**
74721 **Kravaře**

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 092 950,52
PSV	289 300,72
MON	113 890,88
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 496 142,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 496 142,12 CZK
Základní DPH	21 %	314 189,85 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 810 331,97 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01_1	Budova MŠ - 1.NP	0,00	107 334,57	22 540,26	129 874,83	7
03	Vícepráce-ASŘ	0,00	63 396,58	13 313,28	76 709,86	4
04	Vícepráce-vstupní portál	0,00	18 745,01	3 936,45	22 681,46	1
D.1.4.2-VCP-1.NP	Vícepráce - zdravotnicka	0,00	25 192,98	5 290,53	30 483,51	2
SO 01_2	Budova MŠ - 2.NP	0,00	73 895,10	15 517,97	89 413,07	5
2	Vícepráce - ASŘ	0,00	48 702,12	10 227,45	58 929,57	3
D.1.4.2-VCP-2.NP	Vícepráce - zdravotnicka	0,00	25 192,98	5 290,53	30 483,51	2
SO 02	Kotelna	0,00	194 590,97	40 864,10	235 455,07	13
01	Vícepráce	0,00	194 590,97	40 864,10	235 455,07	13
SO 03	Parkoviště	0,00	261 929,42	55 005,18	316 934,60	18
3	Vícepráce - sanace parkoviště, další drobné úpravy	0,00	289 237,42	60 739,86	349 977,28	19
4	Méněpráce - schodiště	0,00	-27 308,00	-5 734,68	-33 042,68	-2
SO 04	Vsakovací zařízení z parkoviště	0,00	56 755,98	11 918,76	68 674,74	4
2	Méněpráce	0,00	-12 256,02	-2 573,76	-14 829,78	-1
3	Vícepráce - odvoz na skládku	0,00	69 012,00	14 492,52	83 504,52	5
SO 06	Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení	0,00	720 312,74	151 265,68	871 578,42	48
3	Vícepráce - zpevněné plochy	0,00	659 145,39	138 420,53	797 565,92	44
4	Méněpráce - zpevněné plochy	0,00	-43 523,53	-9 139,94	-52 663,47	-3
5	Vícepráce - doplnění 2 ks stožáru veřejného osvětlení	0,00	104 690,88	21 985,08	126 675,96	7
SO 07	Přípojky a přeložky	0,00	81 323,34	17 077,90	98 401,24	5
2	Úprava napojení dešťové kanalizace	0,00	81 323,34	17 077,90	98 401,24	5
Celkem za stavbu		0,00	1 496 142,12	314 189,85	1 810 331,97	100

Popis stavby: P936Z - Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře

Popis objektu: SO 01_1 - Budova MŠ - 1.NP

Popis rozpočtu: 03 - Vícepráce-ASŘ

Popis rozpočtu: 04 - Vícepráce-vstupní portál

Popis rozpočtu: D.1.4.2-VCP-1.NP - Vícepráce - zdravotnicka

Popis objektu: SO 01_2 - Budova MŠ - 2.NP

Popis rozpočtu: 2 - Vícepráce - ASŘ

Popis rozpočtu: D.1.4.2-VCP-2.NP - Vícepráce - zdravotnicka

Popis objektu: SO 02 - Kotelna

Popis rozpočtu: 01 - Vícepráce

Popis objektu: SO 03 - Parkoviště

Popis rozpočtu: 3 - Vícepráce - sanace parkoviště, další drobné úpravy

Popis rozpočtu: 4 - Méněpráce - schodiště

Popis objektu: SO 04 - Vsakovací zařízení z parkoviště

Popis rozpočtu: 2 - Méněpráce

Popis rozpočtu: 3 - Vícepráce - odvoz na skládku

Popis objektu: SO 06 - Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: 3 - Vícepráce - zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 4 - Méněpráce - zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 5 - Vícepráce - doplnění 2 ks stožáru veřejného osvětlení

Popis objektu: SO 07 - Přípojky a přeložky

Popis rozpočtu: 2 - Úprava napojení dešťové kanalizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			332 353,77	22,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			9 376,65	0,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			50 461,71	3,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-3 952,77	-0,3
5	Komunikace	HSV			207 472,17	13,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 382,19	0,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			26 425,65	1,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 504,16	0,2
8	Trubní vedení	HSV			31 523,00	2,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			233 322,04	15,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			31 500,00	2,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 078,07	0,2
98	Demolice	HSV			59 650,67	4,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			54 071,06	3,6
711	Izolace proti vodě	PSV			1 461,00	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			5 435,12	0,4
725	Zařizovací předměty	PSV			50 385,96	3,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			42 365,23	2,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			37 619,01	2,5

767	Konstrukce zámečnické	PSV			94 692,00	6,3
776	Podlahy povlakové	PSV			49 506,86	3,3
784	Malby	PSV			1 235,54	0,1
787	Zasklívání	PSV			6 600,00	0,4
M21	Elektromontáže	MON			96 750,88	6,5
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			9 200,00	0,6
M46	Zemní práce při montážích	MON			7 940,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			45 782,15	3,1
Cena celkem					1 496 142,12	100,0

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_1	Budova MŠ - 1.NP
R:	03	Vícepráce-ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 925,68								
1	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1,33000	696,00	925,68	RTS 23/ I	RTS 21/ I
1*1,33				1,33000				
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 4 975,10								
2	612421615R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	6,88500	210,60	1 449,98	RTS 23/ I	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,88500				6,88500				
3	612475121R00	Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. dvouvrstvá	m2	6,88500	260,00	1 790,10	RTS 23/ I	Indiv
2,6*(1,33+1*2)-0,9*1,97				6,88500				
4	612481211RT7	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Hasit	m2	6,88500	252,00	1 735,02	RTS 23/ I	RTS 21/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,88500				6,88500				
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 4 939,11								
5	622325152RV1	Zateplovací systém Cemix, ostění, EPS F tl. 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	3,30000	1 496,70	4 939,11	RTS 23/ I	Indiv
Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení napojovacích lišt, natažení stěrky, osazení rohových lišt, výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky.								
propojení budov + vyrovnání ostění : 2,2*0,75*2				3,30000				
Díl: 99 Stavební přesun hmot 332,48								
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,43633	762,00	332,48	RTS 23/ I	RTS 21/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 8 500,00								
7	76701	Doplnění elektrického zámku k AI vstupním dveřím	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 776 Podlahy povlakové 30 606,44								
8	771315111R00	Penetrace cement.a anhydrit.podkladu, P201	m2	24,08700	53,10	1 279,02	RTS 23/ I	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 24,08700				24,08700				
9	776520110RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	24,08700	552,00	13 296,02	RTS 23/ I	Indiv
1.03-pod hracími prvky :				24,08700				
4,3*3,9+1,94*1,05+0,8*3,05+0,4*4,4+1,2*0,3+0,9*0,8								

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_1	Budova MŠ - 1.NP
R:	03	Vícepráce-ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	284101501RV	Přírodní linoleum, homogenní, antistatické 2 mm	m2	26,49570	600,00	15 897,42	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 24,08700*1,1		26,49570				
11	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	171,76440	0,78	133,98	RTS 23/ I	RTS 21/ I
Díl: 784		Malby				617,77		
12	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	8,21500	20,10	165,12	RTS 23/ I	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,33000		1,33000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,88500		6,88500				
13	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	8,21500	55,10	452,65	RTS 23/ I	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 8,21500		8,21500				
Díl: 787		Zasklívání				3 300,00		
14	78701	Doplnění mléčného provedení skla větříky mezi hernou a sociálkami	kus	3,00000	1 100,00	3 300,00	Vlastní	Indiv
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				9 200,00		
15	3302	Doplnění uzamykání výtahu v 1.NP	kus	1,00000	9 200,00	9 200,00	Vlastní	Indiv
Celkem						63 396,58		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_1	Budova MŠ - 1.NP
R:	04	Vícepráce-vstupní portál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 372,58		
1	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm sloup - vstup : (2*0,3+0,6)*2,69	m2	3,22800	735,00	2 372,58	RTS 23/ I	RTS 21/ I
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						10 616,43		
2	602011187RT1	Stěrka na stěnách silikonová bílá Cemix NRB, rýhovaná, zrnitost 1,5 mm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,05000	m2	8,05000	242,10	1 948,91	RTS 23/ I	Indiv
3	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítku bílý Cemix K Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,05000	m2	8,05000	53,82	433,25	RTS 23/ I	Indiv
4	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 8,82450	m2	10,02450	56,00	561,37	RTS 23/ I	RTS 21/ I
5	622325133RT3	Zateplovací systém Cemix, fasáda, EPS F tl. 120 mm s omítkou silikonovou NRB, zmo 2 mm Nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr (vyžaduje -li to typ omítkoviny), povrchová úprava omítkou. Osazení lišt na rozích budovy. zateplení nad dveřmi 1.01-vstup do stávající budovy : 0,5*1,2*2	m2	1,20000	1 182,60	1 419,12	RTS 23/ I	Indiv
6	622481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Cemix přetažení stávajících omítek-vstup do stávající budovy z 1.01 : 3,7*2,5-1*2*2-0,5*1,2*2 boční část u stávajícího vstup -levá část : 1,6*2,5	m2	8,05000	239,85	1 930,79	RTS 23/ I	Indiv
7	621775008R0V	Obklad vnější keram.pásky, tmel sloup - vstup : (2*0,3+0,8)*2,69	m2	3,76600	450,00	1 694,70	Vlastní	Indiv
8	pc09	Bílé cihelné pásky - dle výběru architekta Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,76600*1,1	m2	4,14260	489,00	2 025,73	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_1	Budova MŠ - 1.NP
R:	04	Vícepráce-vstupní portál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	pc10	D+M speciální armovací tkanina pod cihelné pásky do tmelu	m2	3,76600	160,00	602,56	Vlastní	Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,76600

3,76600

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						320,88		
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,42110	762,00	320,88	RTS 23/ I	RTS 21/ I
Díl: 713 Izolace tepelné						5 435,12		
11	713111127RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, na tmel a hmoždinky betonový strop	m2	8,82450	384,30	3 391,26	RTS 23/ I	Indiv

příteplení stropu nad vstupem do stávající budovy 1.01 :
2,385*3,7

8,82450

omítka započtena v rozpočtu VP-vstup :

12	2837593900R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 120 mm	m2	9,26573	208,80	1 934,68	RTS 23/ I	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 8,82450*1,05				9,26573				
13	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	53,25940	2,05	109,18	RTS 23/ I	RTS 21/ I

Celkem	18 745,01
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_2	Budova MŠ - 2.NP
R:	D.1.4.2-VCP-2. Vícepráce - zdravotní technika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 725		Zařizovací předměty				25 192,98		
1	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	1,00000	1 287,00	1 287,00	RTS 23/ I	Indiv
2	72501	Pisoár radarový Vigour One 24 V	kus	1,00000	7 128,00	7 128,00	Vlastní	Indiv
3	725215102U00	Montáž závěsného pultu s 5 umyvadly	soubor	0,50000	5 400,00	2 700,00	Vlastní	Indiv
4	2	Závěsný pult s pěti umyvadly, s přepady a otvory pro baterie, materiál umělý kámen, 470x3000x153 mm	kus	0,50000	21 000,00	10 500,00	Vlastní	Indiv
5	55145007RE	Příplatek za ekologická variantu nástěnné baterie k výlevcu	kus	1,00000	528,00	528,00	Vlastní	Indiv
		Vý : 2	2,00000					
6	55145009RE	Příplatek za ekologická variantu sprchové nástěnné baterie	kus	1,00000	528,00	528,00	Vlastní	Indiv
		Sk : 2	2,00000					
7	55145020RE	Příplatek za ekologická variantu umyvadlová směš stojánková baterie s otv odpadu	kus	6,00000	338,00	2 028,00	Vlastní	Indiv
		U1 : 10	10,00000					
		U2 : 2	2,00000					
8	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	246,99000	2,00	493,98	RTS 23/ I	Indiv
Celkem						25 192,98		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_2	Budova MŠ - 2.NP
R:	D.1.4.2-VCP-2, Vícepráce - zdravotní technika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_2	Budova MŠ - 2.NP
R:	2	Vícepráce - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3						925,68		
Svislé a kompletní konstrukce								
1	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1,33000	696,00	925,68	RTS 23/ I	RTS 21/ I
1*1,33				1,33000				
Díl: 61						4 407,09		
Úpravy povrchů vnitřní								
2	612421615R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	6,88500	210,60	1 449,98	RTS 23/ I	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,88500				6,88500				
3	612475111R00	Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. jednovrstvá	m2	6,88500	205,50	1 414,87	RTS 23/ I	Indiv
2,6*(1,33+1*2)-0,9*1,97				6,88500				
4	612481211RT7	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Hasit	m2	6,88500	224,00	1 542,24	RTS 23/ I	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,88500				6,88500				
Díl: 62						4 939,11		
Úpravy povrchů vnější								
5	622325152RV1	Zateplovací systém Cemix, ostění, EPS F tl. 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	3,30000	1 496,70	4 939,11	RTS 23/ I	Indiv
Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení napojovacích lišt, natažení stěrky, osazení rohových lišt, výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky.								
propojení budov + vyrovnání ostění : 2,2*0,75*2				3,30000				
Díl: 96						1 728,07		
Bourání konstrukcí								
6	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	1,58004	802,00	1 267,19	RTS 23/ I	RTS 21/ I
propojení stávající a nové budovy : 0,4*2,97*1,33				1,58004				
7	964073221R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m	t	0,05671	8 127,00	460,88	RTS 23/ I	Indiv
profil I 100 : 8,34*1,7*4*0,001				0,05671				
Díl: 99						23,09		
Staveništní přesun hmot								
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,39813	58,00	23,09	RTS 23/ I	Indiv
Díl: 767						10 300,00		
Konstrukce zámečnické								
9	76701	Doplnění elektrického zámku k Al vstupním dveřím	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní	Indiv
10	76702	D+M nerez parapet, délka 1400 mm, šířka 300 mm	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_2	Budova MŠ - 2.NP
R:	2	Vícepráce - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 776						18 900,42		
Podlahy povlakové								
11	771315111R00	Penetrace cement.a anhydrit.podkladu, P201	m2	14,46700	53,10	768,20	RTS 23/ I	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 14,46700				14,46700				
12	776520110RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	14,46700	641,00	9 273,35	RTS 23/ I	Indiv
2.03-pod hracími prvky : (3,9*(1,05+1,275)+1,05*1,94+0,8*3,125+0,8*0,6+1,275*0,3)				14,46700				
13	284101501RV	Přírodní linoleum, homogenní, antistatické 2 mm	m2	15,91370	552,00	8 784,36	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 14,46700*1,1				15,91370				
14	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	95,52560	0,78	74,51	RTS 23/ I	RTS 21/ I
Díl: 784						617,77		
Malby								
15	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	8,21500	20,10	165,12	RTS 23/ I	RTS 21/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,33000				1,33000				
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,88500				6,88500				
16	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	8,21500	55,10	452,65	RTS 23/ I	RTS 21/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 8,21500				8,21500				
Díl: 787						3 300,00		
Zasklívání								
17	78701	Doplnění mléčného provedení skla větříky mezi hernou a sociálkami	kus	3,00000	1 100,00	3 300,00	Vlastní	Indiv
Díl: D96						3 560,89		
Přesuny suti a vybouraných hmot								
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,91541	210,00	612,24	RTS 23/ I	Indiv
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,91541	55,00	160,35	RTS 23/ I	Indiv
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	55,39285	15,60	864,13	RTS 23/ I	RTS 21/ I
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,91541	240,00	699,70	RTS 23/ I	Indiv
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,32331	15,00	349,85	RTS 23/ I	Indiv
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,91541	300,00	874,62	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_2	Budova MŠ - 2.NP
R:	2	Vícepráce - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Celkem				48 702,12		

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_2	Budova MŠ - 2.NP
R:	D.1.4.2-VCP-2. Vícepráce - zdravotní technika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 725		Zařizovací předměty			25 192,98			
1	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	1,00000	1 287,00	1 287,00	RTS 23/ I	Indiv
2	72501	Pisoár radarový Vigour One 24 V	kus	1,00000	7 128,00	7 128,00	Vlastní	Indiv
3	725215102U00	Montáž zavěsného pultu s 5 umyvadly	soubor	0,50000	5 400,00	2 700,00	Vlastní	Indiv
4	2	Závěsný pult s pěti umyvadly, s přepady a otvory pro batere, materiál umělý kámen, 470x3000x153 mm	kus	0,50000	21 000,00	10 500,00	Vlastní	Indiv
5	55145007RE	Příplatek za ekologická variantu nástěnné baterie k výlevce	kus	1,00000	528,00	528,00	Vlastní	Indiv
		Vý : 2			2,00000			
6	55145009RE	Příplatek za ekologická variantu sprchové nástěnné baterie	kus	1,00000	528,00	528,00	Vlastní	Indiv
		Sk : 2			2,00000			
7	55145020RE	Příplatek za ekologická variantu umyvadlová směš stojánková baterie s otv odpadu	kus	6,00000	338,00	2 028,00	Vlastní	Indiv
		U1 : 10			10,00000			
		U2 : 2			2,00000			
8	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	246,99000	2,00	493,98	RTS 23/ I	Indiv
Celkem						25 192,98		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_2	Budova MŠ - 2.NP
R:	D.1.4.2-VCP-2. Vícepráce - zdravotní technika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 02	Kotelna
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						335,64		
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,00000*0,2	m3	0,40000	45,10	18,04	RTS 23/ I	RTS 21/ I
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,40000	m3	0,40000	156,00	62,40	RTS 23/ I	Indiv
3	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000	m2	2,00000	94,20	188,40	RTS 23/ I	RTS 21/ I
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000	m2	2,00000	33,40	66,80	RTS 23/ I	RTS 21/ I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						207,00		
5	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 kolem paty komína : 2*1	m2	2,00000	103,50	207,00	RTS 23/ I	RTS 21/ I
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						5 931,00		
6	622421121RT2	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	20,00000	296,55	5 931,00	RTS 23/ I	Indiv
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 504,16		
7	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.50 mm vyrovnání povrchu ubouraného komínu : 1,4*2-0,5*0,3*3	m2	2,35000	1 065,60	2 504,16	RTS 23/ I	Indiv
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 350,00		
8	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	20,00000	67,50	1 350,00	RTS 23/ I	RTS 21/ I
Díl: 98 Demolice						59 650,67		
9	981331111R00	Demolice komínů z cihel.zdiva postup. rozebráním ubourání stávajícího komína : 1,4*2*4,2-0,5*0,3*4,2*3	m3	9,87000	5 841,00	57 650,67	RTS 23/ I	Indiv
10	9801	Demontáž komínového žebříku, délka cca 10 m vč. začištění otvorů po úchytech	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						365,30		
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,97414	375,00	365,30	RTS 23/ I	RTS 21/ I

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 02	Kotelna
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 461,00		
12	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. Primer G (fa Mapei)	m2	2,35000	66,50	156,28	RTS 23/ I	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,35000		2,35000				
13	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastik (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	2,35000	531,00	1 247,85	RTS 23/ I	RTS 21/ I
		jednovrstvá						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,35000		2,35000				
14	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	14,04130	4,05	56,87	RTS 23/ I	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské				42 365,23		
15	762441112R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1 vrst., šroubováním	m2	15,40000	176,00	2 710,40	RTS 23/ I	RTS 21/ I
		44*0,35		15,40000				
16	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	0,73920	1 883,00	1 391,91	RTS 23/ I	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,73920		0,73920				
17	76201	Příplatek za vyřezání otvorů v překližce atiky pro sloupků, vyklínování, vyplnění mezery montážní pěnou	m	44,00000	80,00	3 520,00	Vlastní	Indiv
18	76202	Příplatek za provádění ukončení modřínového obkladu v nárožích, ostěních a nadpražích - dle nových detailů	m	38,36000	300,00	11 508,00	Vlastní	Indiv
		(2,68+2,72*2)		8,12000				
		(0,84+1,16)*2*2		8,00000				
		(1,09+2*2)		5,09000				
		(1,18+1,77)*2		5,90000				
		(1,16+1,77)*2		5,86000				
		(1,45+1,97*2)		5,39000				
19	60515831R	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 100 x 120 mm, 5 m	m3	0,73920	10 665,00	7 883,57	RTS 23/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 02	Kotelna
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		navýšení kubatura řeziva - nad úroveň atiky - vyrovnání : 44*0,1*0,12-44*0,06*0,04		0,42240				
		nerovnost fasády-50% plochy : 44*6*0,06*0,04*0,5		0,31680				
20	606233006R	Překližka vodovzdorná bílá tl. 21 mm jak. S/BB 15 vrstev, 3000x1500 mm	m2	16,17000	898,00	14 520,66	RTS 23/ I	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 15,40000*1,05		16,17000				
21	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	415,34540	2,00	830,69	RTS 23/ I	Indiv
Díl: 764		Konstrukce klempířské				37 619,01		
22	764331391R00	Montáž lemování zdí AI, tvrdá krytina	m	44,00000	126,00	5 544,00	RTS 23/ I	Indiv
		vč. spojovacích prostředků a těsnící hmoty. atika : 44		44,00000				
23	764421350R00	Oplechování říms z AI plechu, rš 330 mm	m	44,00000	341,10	15 008,40	RTS 23/ I	Indiv
24	764813133R00	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	18,96000	365,85	6 936,52	RTS 23/ I	Indiv
		včetně krycí lišty lemování dveří : 18,96		18,96000				
25	76401	Hliníkový L profil 80x50x3	m	46,20000	203,30	9 392,46	Vlastní	Indiv
		lemování atiky : 44*1,05		46,20000				
26	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	368,81380	2,00	737,63	RTS 23/ I	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 302,00		
27	76701	D+M branka ke vřetenovému schodišti, rozměr 900x900 mm vč.kování	kus	2,00000	5 100,00	10 200,00	Vlastní	Indiv
28	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	102,00000	1,00	102,00	RTS 23/ I	Indiv
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				32 499,96		
29	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	18,94600	330,00	6 252,18	RTS 23/ I	Indiv
30	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,94600	200,00	3 789,20	RTS 23/ I	Indiv
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	359,97400	15,60	5 615,59	RTS 23/ I	RTS 21/ I
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	18,94600	309,00	5 854,31	RTS 23/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 02	Kotelna
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	151,56800	35,00	5 304,88	RTS 23/ I	Indiv
34	979990001R0V	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,94600	300,00	5 683,80	Vlastní	RTS 20/ I

Celkem	194 590,97
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 03	Parkoviště
R:	3	Vícepráce - sanace parkoviště, další drobné úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						145 156,92		
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 snížená část : 13*12*1 šikminy : (14+24)*1 vsak : -(120-3,5*3,5*2)	m3	98,50000	113,00	11 130,50	RTS 23/ I	RTS 21/ I
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 98,50000*0,5	m3	49,25000	36,90	1 817,33	RTS 23/ I	RTS 21/ I
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ stávající opěrní zeď : 15,5*0,6*0,3	m3	2,79000	475,50	1 326,65	RTS 23/ I	RTS 21/ I
4	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,79000*0,5	m3	1,39500	171,00	238,55	RTS 23/ I	RTS 21/ I
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 98,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,79000	m3	101,29000	262,50	26 588,63	RTS 23/ I	RTS 21/ I
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 101,29000	m3	101,29000	16,30	1 651,03	RTS 23/ I	RTS 21/ I
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 98,50000*0,7	m3	68,95000	123,00	8 480,85	RTS 23/ I	RTS 21/ I
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 101,29000	m3	101,29000	277,50	28 107,98	RTS 23/ I	RTS 21/ I
9	583318026R	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Moravskoslez. kraj Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 68,95000*2 vsak : (3,5*3,5*2*2-62,72)	t	124,18000	530,00	65 815,40	RTS 22/ I	RTS 21/ I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						7 979,40		
10	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.	m3	2,79000	2 860,00	7 979,40	RTS 23/ I	RTS 21/ I

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 03	Parkoviště
R:	3	Vícepráce - sanace parkoviště, další drobné úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stávající opěrní zed' : 15,5*0,6*0,3		2,79000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 956,03		
11	311112020RT3	Uložení tvárníc ztraceného bednění, tl. 200 mm zálivka betonem, vč. dodávky betonu C 20/25 v místě zrušeného schodiště : 1,45*2	m2	2,90000	581,40	1 686,06	RTS 23/ I	Indiv
12	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) R10 : 0,62*0,001*12*2,9 R12 : 0,89*0,001*10*2,9	t	0,04739	38 710,00	1 834,47	RTS 23/ I	RTS 21/ I
13	1	Tvarovka v atraktivní povrchové úpravě „škrábaná“ (svislé tenké drážky) s hranami zkosenými ze dvou stran, 200x200x400 mm 12,5*1,1	kus	13,75000	104,40	1 435,50	Vlastní	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 418,07		
14	451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm 15,5*0,34	m2	5,27000	332,10	1 750,17	RTS 23/ I	Indiv
15	465921215R00	Kladení bet. desek do 60 kg tl. do 10cm, zalití MC 15,5*0,34	m2	5,27000	285,75	1 505,90	RTS 23/ I	Indiv
16	pc01	Žlab 34 x 20 malý I šedý 15,5*5*1,02	kus	79,05000	40,00	3 162,00	Vlastní	Indiv
Díl: 5		Komunikace				93 787,20		
17	567153115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.30 cm snížená část : 13*12	m2	156,00000	601,20	93 787,20	RTS 23/ I	Indiv
Díl: 91		Doplnující práce na komunikaci				15 784,04		
18	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou 16,6*2	m	33,20000	144,00	4 780,80	RTS 23/ I	RTS 21/ I
19	916581112R00	Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného 13,84+12,92+3,89	m	30,65000	44,55	1 365,46	RTS 23/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 03	Parkoviště
R:	3	Vícepráce - sanace parkoviště, další drobné úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná litř. 1t=4,0m2 16,6*2*0,2/4*1,1	t	1,82600	3 215,00	5 870,59	RTS 23/ I	RTS 21/ I
				1,82600				
21	9101	Obrubník zahradní plastový černý, výška 100 mm včetně kotvícího hřebu Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 30,65000*1,02	kus	31,26300	120,50	3 767,19	Vlastní	Indiv
				31,26300				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						15 155,76		
22	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	257,31343	58,90	15 155,76	RTS 23/ I	RTS 21/ I

Celkem	289 237,42
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 03	Parkoviště
R:	4	Méněpráce - schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-12 663,00		
1	430320110RA0	Schodiště ze železobetonu na terénu -9*0,3	m DVČ	-2,70000	4 690,00	-12 663,00	RTS 23/ I	RTS 21/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-14 645,00		
2	X34	D+M ocelové zábradlí schodiště , rozměr 1430x1800mm z jáckel profilů 40x40x3 mm, výplň svislá 40x20 mm, mezery max 80 mm, 2 madla na zábradlí, 1x ve výšce 450 mm, d 40 mm, 1 x ve výšce 900 mm, povrchová úprava pozink viz. výpis ostatních výrobků	kus	-1,00000	8 000,00	-8 000,00	Vlastní	Indiv
3	X35	D+M vstupní ocelová branka 1250x1420 mm vč.sloupků ocelová konstrukce z jáckel profilů 50x50x3 mm, výplň svislá 40x20 mm, mezery max 80 mm, povrchová úprava pozink, kování:klika-klika,zámek dozický viz. výpis ostatních výrobků	kus	-1,00000	6 500,00	-6 500,00	Vlastní	Indiv
4	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-145,00000	1,00	-145,00	RTS 23/ I	Indiv
Celkem						-27 308,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 04	Vsakovací zařízení z parkoviště
R:	2	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						-12 256,02		
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m jámy : -120 rýhy : -7,8	m3	-127,80000	95,90	-12 256,02	RTS 23/ I	Indiv
				-120,00000				
				-7,80000				

Celkem	-12 256,02
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 04	Vsakovací zařízení z parkoviště
R:	3	Vícepráce - odvoz na skládku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				69 012,00		
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	127,80000	262,50	33 547,50	RTS 23/ I	RTS 21/ I
2	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	127,80000	277,50	35 464,50	RTS 23/ I	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 127,80000		127,80000				

Celkem	69 012,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 06	Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení
R:	3	Vícepráce - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				85 242,93		
1	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m2	81,40000	37,53	3 054,94	RTS 23/ I	Indiv
		81,4		81,40000				
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	85,80	257,40	RTS 23/ I	Indiv
3	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	28,64800	113,00	3 237,22	RTS 23/ I	RTS 21/ I
		u staré brány : 6,04*3,5*0,2		4,22800				
		lože pod asfalt-u oplocení : 81,4*0,3		24,42000				
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	14,32400	36,90	528,56	RTS 23/ I	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 28,64800*0,5		14,32400				
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	29,25000	1 274,00	37 264,50	RTS 23/ I	RTS 21/ I
		nové dopadové plochy : 5*11*0,3		16,50000				
		(5*10-10*1,5/2)*0,3		12,75000				
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	4,22800	45,10	190,68	RTS 23/ I	RTS 21/ I
		u staré brány-ornice : 6,04*3,5*0,2		4,22800				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	57,89800	262,50	15 198,23	RTS 23/ I	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 28,64800		28,64800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 29,25000		29,25000				
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	33,47800	156,00	5 222,57	RTS 23/ I	Indiv
		u staré brány-ornice : 6,04*3,5*0,2		4,22800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 29,25000		29,25000				
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	57,89800	16,30	943,74	RTS 23/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 57,89800		57,89800				
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	97,50000	13,20	1 287,00	RTS 23/ I	RTS 21/ I
		nové dopadové plochy : 5*11		55,00000				
		(5*10-10*1,5/2)		42,50000				
11	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	21,14000	94,20	1 991,39	RTS 23/ I	RTS 21/ I
		u staré brány : 6,04*3,5		21,14000				

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 06	Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení
R:	3	Vícepráce - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	57,89800	277,50	16 066,70	RTS 23/ I	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 57,89800		57,89800				

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			1 190,25			
13	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	11,50000	103,50	1 190,25	RTS 23/ I	RTS 21/ I
		nové dopadové plochy : 5*11		55,00000				
		5*10-10*1,5/2		42,50000				
		PV08 : -86		-86,00000				

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			41 281,74			
14	311112020RT3	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 200 mm záливka betonem, vč. dodávky betonu C 20/25	m2	2,68400	581,40	1 560,48	RTS 23/ I	Indiv
		2,44*1,1		2,68400				

15	311112030RT3	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm záливka betonem, vč. dodávky betonu C 20/25	m2	8,53600	897,30	7 659,35	RTS 23/ I	Indiv
		7,76*1,1		8,53600				

16	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,18333	38 710,00	7 096,70	RTS 23/ I	RTS 21/ I
		R10 : 0,62*0,001*12*(8,54+2,68)		0,08348				
		R12 : 0,89*0,001*10*(8,54+2,68)		0,09986				

17	348924231R0V	Stříška plot. zeď tl.300mm, výška 60 mm, rovná	m	7,00000	505,00	3 535,00	Vlastní	Indiv
		Vyrovnání délky stříšky - skutečnost : 105-(48,395-33+39,39+34,605+8,61)		7,00000				

18	1	Tvarovka v atraktivní povrchové úpravě „škrábaná“ (svislé tenké drážky) s hranami zkosenými ze dvou stran, 200x200x400 mm	kus	36,90500	104,40	3 852,88	Vlastní	Indiv
		2,44*1,1*12,5*1,1		36,90500				

19	5	Tvarovka v atraktivní povrchové úpravě „škrábaná“ (svislé tenké drážky) s hranami zkosenými ze dvou stran, 300x200x400 mm	kus	117,37000	149,76	17 577,33	Vlastní	Indiv
		7,76*1,1*12,5*1,1		117,37000				

Díl: 5		Komunikace			154 433,91			
---------------	--	-------------------	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 06	Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení
R:	3	Vícepráce - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	564281111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 30 cm PV08 : 86	m2	86,00000	185,40	15 944,40	RTS 23/ I	Indiv
21	564581111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 30 cm nové dopadové plochy : 5*11 5*10-10*1,5/2 PV08 : -86	m2	11,50000	32,70	376,05	RTS 23/ I	RTS 21/ I
22	564831111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 10 cm frakce 8-16 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 12,00000	m2	12,00000	110,00	1 320,00	RTS 23/ I	Indiv
23	564851111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm 81,4*2	m2	162,80000	178,50	29 059,80	RTS 23/ I	Indiv
24	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm zařezání a doplnění asfaltu stávající komunikace : 81,4	m2	81,40000	304,50	24 786,30	RTS 23/ I	RTS 21/ I
25	567221110R00	Podklad z mezerovitého betonu MCB tloušťky 10 cm	m2	51,00000	300,60	15 330,60	RTS 23/ I	Indiv
26	573111112R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	81,40000	35,60	2 897,84	RTS 22/ I	RTS 21/ I
27	573211112R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	81,40000	8,10	659,34	RTS 22/ I	RTS 21/ I
28	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 81,40000	m2	81,40000	233,50	19 006,90	RTS 23/ I	RTS 21/ I
29	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm pod vřetenovým schodištěm : 12	m2	12,00000	260,50	3 126,00	RTS 23/ I	RTS 21/ I
30	599142111R00	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.	m	37,00000	113,85	4 212,45	RTS 23/ I	Indiv
31	5901	D+M nástřík pásu pro nevidomé PV02 : 25,5	m	25,50000	870,00	22 185,00	Vlastní	Indiv
32	58333664RV	Kamenivo těžené frakce 2-8 kačirek Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 11,50000*0,3	m3	3,45000	780,00	2 691,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 06	Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení
R:	3	Vícepráce - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	59245041R	Dlažba zámková SLP s vodící linií bílá 200 x 200 x 60 mm dlažba pro nevidomé PV04 : 39,5*0,4*1,02 montáž v původním rozpočtu :	m2	16,11600	538,20	8 673,63	RTS 23/ I	Indiv
34	592451180R	Dlažba HOLLAND II 10x10x6 cm přírodní Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 12,00000*1,1	m2	13,20000	315,50	4 164,60	RTS 23/ I	Indiv
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						217 538,00		
35	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou mezi opěrnou zdí a asfaltovým chodníkem - u anfiéatru : 20	m	20,00000	144,00	2 880,00	RTS 23/ I	RTS 21/ I
36	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm vřetenové schodiště : 6,5	m	6,50000	235,50	1 530,75	RTS 23/ I	RTS 21/ I
37	916581112R00	Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného dopadová plocha : 73,9	m	73,90000	44,55	3 292,25	RTS 23/ I	Indiv
38	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25 u komunikace : 14 u staré brány : 7	m	21,00000	346,00	7 266,00	RTS 23/ I	Indiv
39	919735113R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 10 - 15 cm 37	m	37,00000	100,80	3 729,60	RTS 23/ I	Indiv
40	9101	Zařezání a úprava styčných ploch tvarovek oplocení	m2	193,22000	105,00	20 288,10	Vlastní	Indiv
41	9105	D+M EPDM dopadový litý povrch tl.30 mm PV08 : 86	m2	86,00000	1 950,00	167 700,00	Vlastní	Indiv
42	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná litř. 1t=4,0m2 20*0,1/4*1,1	t	0,55000	3 215,00	1 768,25	RTS 23/ I	RTS 21/ I
43	9101	Obrubník zahradní plastový černý, výška 100 mm včetně kotvícího hřebu Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 73,90000*1,02	kus	75,37800	120,50	9 083,05	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 06	Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení
R:	3	Vícepráce - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95						31 500,00		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
44	pc06	D+M nerezová skluzavka v anfiéátru omylem odečtena 2x ve ZL : 1	kus	1,00000	31 500,00	31 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99						38 002,26		
Staveništní přesun hmot								
45	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	172,34583	220,50	38 002,26	RTS 23/ I	RTS 21/ I
Díl: 767						80 235,00		
Konstrukce zámečnické								
46	pc10	D+M branka, rozměr 990x1100 mm vč. 2 ks sloupků	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
47	pc11	D+M segment oplocení- u schodů amfiéátru , rozměr - 3400 x 1100 mm	kus	1,00000	11 250,00	11 250,00	Vlastní	Indiv
48	pc12	D+M segment oplocení- u schodů amfiéátru , rozměr - 2200 x 1100 mm	kus	1,00000	8 550,00	8 550,00	Vlastní	Indiv
49	pc13	D+M brána – průjezd sever – rozměr 4000 x 1100 mm vč.sloupku	kus	1,00000	28 550,00	28 550,00	Vlastní	Indiv
50	pc14	D+M segment oplocení- zadní vstup do školky + pole vedle průjezdu sever , rozměr 500 x 1200 mm	kus	2,00000	3 850,00	7 700,00	Vlastní	Indiv
51	pc15	D+ M Stožár + vlička – výkop, základ, osazení	kus	1,00000	14 185,00	14 185,00	Vlastní	Indiv
Díl: D96						9 721,30		
Přesuny suti a vybouraných hmot								
52	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	16,92720	42,50	719,41	RTS 23/ I	RTS 21/ I
53	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	321,61680	10,70	3 441,30	RTS 23/ I	RTS 21/ I
54	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	16,92720	128,50	2 175,15	RTS 23/ I	RTS 21/ I
55	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,92720	200,00	3 385,44	RTS 20/ I	Indiv

Celkem	659 145,39
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 06	Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení
R:	3	Vícepráce - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 06	Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení
R:	4	Méněpráce - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5 Komunikace						-40 748,94		
1	596215021R00	Kládení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm PV02 : -51	m2	-51,00000	260,50	-13 285,50	RTS 23/ I	RTS 21/ I
2	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní PV02 : -(51-10,2)*1,02	m2	-41,61600	315,50	-13 129,85	RTS 23/ I	RTS 21/ I
3	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé PV02 : -25,5*0,4*1,02 PV04 : -39,5*0,4	m2	-26,20400	547,00	-14 333,59	RTS 23/ I	RTS 21/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-2 774,59		
4	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-12,58319	220,50	-2 774,59	RTS 23/ I	RTS 21/ I
Celkem						-43 523,53		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 06	Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení
R:	5	Vícepráce - doplnění 2 ks stožáru veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				96 750,88		
1	1	Elegantní LED stavnostní svítidlo. Předřadník elektronický, předřadník se stálým výstupem. Vyzařovací charakteristika: symetrický. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Základna a ramena:	ks	2,00000	33 900,00	67 800,00	Vlastní	Indiv

tlakově odlévaný hliník, práškově

nanášený v barvě tmavá písková šedá 900. Vrchní kryt: vytlačovaný hliník, práškově nanášený v barvě tmavá písková šedá 900. Kryt světelného zdroje: metalizovaný polykarbonát s nerezová ocel. Difuzor: čirý stabilizovaný vůči UV polykarbonát s ochranou proti oslňování prizma. Vybaveno 50% redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci, která může být deaktivována při instalaci, díky snadno přístupnému spínači. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K. Rozměry: Ø564 x 567 mm. Celkový výkon: 40 W. Hmotnost: 8.6 kg. Scx: 0.134m². Světelný výkon svítidel: 80 lm/W. Celkový světelný tok: 3199 lm.

2	10	FeZn d10	m	4,00000	39,43	157,72	Vlastní	Indiv
3	11	kabelová chránička DN70	m	15,00000	78,33	1 174,95	Vlastní	Indiv
4	12	kabelové chránička DN32	m	20,00000	40,32	806,40	Vlastní	Indiv
5	13	trubka tuhá plastová d 40	m	20,00000	40,12	802,40	Vlastní	Indiv
6	15	kabelové spojka nn do 4x16	ks	1,00000	1 344,22	1 344,22	Vlastní	Indiv
7	2	Sloup žárově zinkovaný BM5, 4m nad zemí	ks	2,00000	5 433,21	10 866,42	Vlastní	Indiv
8	3	stožárová výzbroj, 2xpětizilové kabely do 16mm, 1 okruh	ks	2,00000	455,32	910,64	Vlastní	Indiv
9	4	pojistková patrona 6A, E27	ks	2,00000	34,55	69,10	Vlastní	Indiv
10	5	CYKY-J 3x1,5 (C) - ve sloupu	m	10,00000	38,98	389,80	Vlastní	Indiv
11	6	CYKY-J 4x16 (C) - v trubce	m	25,00000	254,33	6 358,25	Vlastní	Indiv
12	7	FeZn 30x4	m	10,00000	54,21	542,10	Vlastní	Indiv
13	8	SR03	ks	2,00000	84,44	168,88	Vlastní	Indiv
14	9	SR01	ks	2,00000	80,00	160,00	Vlastní	Indiv
15	18	Inženýrská činnost	hod	4,00000	650,00	2 600,00	Vlastní	Indiv
16	19	vypínání sítě, koordinace se správcem VO	hod	4,00000	650,00	2 600,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 06	Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení
R:	5	Vícepráce - doplnění 2 ks stožáru veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: M46		Zemní práce při montážích				7 940,00			
17	22	Jáma pro ocelový stožár BM 5	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	Vlastní	Indiv	
výkop jámy pro osvětlovací stožár BM 5 vč. záypu jámy, betonového základu a obruče, betonové trouby TBP, zásypu pískem, naložení a odvozu zeminy na skládku (15 km) a poplatku za odvoz a umístění zeminy na skládku.									
18	23	rozbourání betonon. základu, odvoz sutí na skl. a pop. za uložení sutí na skládku.	m3	1,00000	2 800,00	2 800,00	Vlastní	Indiv	
19	29	prostý beton	m3	1,00000	2 740,00	2 740,00	Vlastní	Indiv	

Celkem	104 690,88
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 07	Přípojky a přeložky
R:	2	Úprava napojení dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 1		Zemní práce				44 862,30			
	1	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,25000	6 062,00	1 515,50	RTS 23/ I	Indiv
			základ v trase : 0,5*0,5*1		0,25000				
	2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	41,60000	428,00	17 804,80	RTS 23/ I	Indiv
			dešťová kanalizace : (17,5+6,5+2)*0,8*(1,5+2,5)/2		41,60000				
	3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	20,80000	33,00	686,40	RTS 23/ I	Indiv
			Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 41,60000*0,5		20,80000				
	4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	41,60000	115,00	4 784,00	RTS 23/ I	Indiv
			Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 41,60000		41,60000				
	5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,97000	262,50	3 142,13	RTS 23/ I	Indiv
			Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 41,60000		41,60000				
			Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 29,63000*-1		-29,63000				
	6	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	0,25000	275,00	68,75	RTS 23/ I	Indiv
			základ v trase : 0,5*0,5*1		0,25000				
	7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,22000	16,30	199,19	RTS 23/ I	Indiv
			Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,97000		11,97000				
			Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,25000		0,25000				
	8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	29,63000	123,00	3 644,49	RTS 23/ I	Indiv
			včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
			dešťová kanalizace : (17,5+6,5+2)*0,8*(1,5+2,5)/2		41,60000				
			Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 9,89000*-1		-9,89000				
			Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,08000*-1		-2,08000				
	9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	9,89000	974,00	9 632,86	RTS 23/ I	Indiv
			dešťová kanalizace : 17,5*0,8*0,5+(2+6,5)*0,8*0,425		9,89000				

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 07	Připojky a přeložky
R:	2	Úprava napojení dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	11,97000	277,50	3 321,68	RTS 23/ I	Indiv	
				Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,97000	11,97000				
11	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,25000	250,00	62,50	RTS 23/ I	Indiv	
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,25000	0,25000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					2 292,16		
12	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,08000	1 102,00	2 292,16	RTS 23/ I	Indiv	
				dešťová kanalizace : 17,5*0,8*0,1+(2+6,5)*0,8*0,1	2,08000				
Díl: 8		Trubní vedení					31 523,00		
13	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	8,50000	27,00	229,50	RTS 23/ I	Indiv	
				2+6,5	8,50000				
14	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	17,50000	33,00	577,50	RTS 23/ I	Indiv	
15	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00000	137,00	137,00	RTS 23/ I	Indiv	
16	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	73,00	73,00	RTS 23/ I	Indiv	
17	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	8,50000	21,00	178,50	RTS 23/ I	Indiv	
18	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	17,50000	27,00	472,50	RTS 23/ I	Indiv	
19	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	1,00000	1 598,00	1 598,00	RTS 23/ I	Indiv	
20	89100	Napojení dešťové kanalizace na stávající šachtu	soubor	4,00000	1 350,00	5 400,00	Vlastní	Indiv	
21	894431421RBA	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, přímá dno KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	14 850,00	14 850,00	RTS 23/ I	Indiv	
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový.									
22	28611145.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x 500 mm	kus	2,00000	96,00	192,00	RTS 23/ I	Indiv	
23	28611146.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm	kus	3,00000	150,00	450,00	RTS 23/ I	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 07	Přípojky a přeložky
R:	2	Úprava napojení dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	28611149.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x5000 mm	kus	1,00000	673,00	673,00	RTS 23/ I	Indiv
25	28611156.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm	kus	3,00000	378,00	1 134,00	RTS 23/ I	Indiv
26	28611159.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x5000 mm	kus	3,00000	1 653,00	4 959,00	RTS 23/ I	Indiv
27	28651659.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC	kus	1,00000	99,00	99,00	RTS 23/ I	Indiv
28	28651707.AR	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 125/45° PVC	kus	1,00000	500,00	500,00	RTS 23/ I	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 645,88		
29	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	21,16706	125,00	2 645,88	RTS 23/ I	Indiv

Celkem	81 323,34
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání