

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 112

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 7. 2023	Odb. Parník - Česká Třebová	Výměna kolejnic v 1. TK	denní 24. - 28.7. (5 x 14hod)	ne	jednorázová	obj. č. 112	3 845 123,73 Kč
<b>Celková cena</b>							<b>3 845 123,73 Kč</b>

**Výměna kolejnic ČT - Parník - 1. TK**

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	150,000		
5907025006	Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	2 960,000		
5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus	100,000		
5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus	100,000		
5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	200,000		
5907010020	Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "u"	m	28,800		
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	192,538		
5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	60,000		
5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	50,000		
5910020310	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60	svar	12,000		
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	8,000		
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	3 494,000		
5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	3 494,000		
5910063050	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu	m	2 960,000		
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	25,000		
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	25,000		
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000		
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000		
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	2,000		
7592005162	Montáž balízy do kolejisté pomocí systému Vortok	kus	2,000		
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0,039		
9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km	kus	1,000		
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,039		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	177,738		
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	177,738		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
Kalkulace	Úprava KSÚ + TP	kpl.	1,000		
<b>Celkem</b>					<b>3 845 123,73</b>