

Příloha 1: Specifikace předmětu plnění - Renovace a malba stěn

Zadavatel: Střední odborná škola pro administrativ Evropské Unie, Praha 9, Hor
IČO: 14891247
Adresa: LIPÍ 1911, Praha 9
Doba realizace: 21DNÍ
Splatnost FA: 14 po předání díla
Záloha: 30% před nástupem
Záruka na dílo: 24 měsíců
Zaměření : Tabulka

Budova	Provedené práce		Kč	x	m2 / ks	=	cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
DM	Vestibul vstup	malba bílá	81	x	11	=	891	187	1078
		oprava prasklin	220	x	4	=	880	185	1065
	Vestibul	malba bílá	81	x	59	=	4779	1004	5783
		škrábání	39	x	59	=	2301	483	2784
		penetrace	43	x	59	=	2537	533	3070
		Štukování	308	x	59	=	18172	3816	21988
KUCHYŇ	Kuchyň denní místost	malba bílá	81	x	13	=	1053	221	1274
		škrábání	39	x	13	=	507	106	613
		penetrace	43	x	13	=	559	117	676
		Štukování	308	x	13	=	4004	841	4845
	Provozní chodba	malba email sokl	163	x	31	=	5053	1061	6114
	Myčka bílého nádobí	malba bílá				=			
		omyvatelná	153	x	25	=	3825	803	4628
		opravy prasklin	220	x	2	=	440	92	532
DM		protiplísňový nástřik	35	x	5	=	175	37	212
	Posilovna	malba bílá	81	x	68	=	5508	1157	6665
		Štukování	43	x	20	=	860	181	1041
		škrábání	220	x	20	=	4400	924	5324
	Vstup schodiště	malba email sokl	163	x	13	=	2119	445	2564
		malba bílá stěny	81	x	14	=	1134	238	1372
	Sklad prádla	malba bílá	81	x	39	=	3159	663	3822
		škrábání	39	x	8	=	312	66	378
		penetrace	43	x	8	=	344	72	416
		štukování	308	x	8	=	2464	517	2981
		oprava prasklin	220	x	3	=	660	139	799
		bandáž + lepidlo	80	x	2	=	160	34	194
	Pokoj 205	malba bílá	81	x	8	=	648	136	784
	Pokoj 207	malba bílá	81	x	102	=	8262	1735	9997
		škrábání	39	x	78	=	3042	639	3681
		penetrace	43	x	78	=	3354	704	4058
		Štukování	308	x	78	=	24024	5045	29069
	Pokoj 208	malba bílá	81	x	22	=	1782	374	2156
		škrábání	39	x	2	=	78	16	94
		penetrace	43	x	2	=	86	18	104
		štukování	280	x	2	=	560	118	678

DM	Pokoj 210	malba bílá	81	x	78	=	6318	1327	7645
		škrábání	39	x	78	=	3042	639	3681
		penetrace	43	x	78	=	3354	704	4058
		Štukování	308	x	78	=	24024	5045	29069
		demontáž + montáž desek	500	x	1	=	500	105	605
	Pokoj 212	malba bílá	81	x	34	=	2754	578	3332
	Pokoj 305	malba bílá	81	x	2	=	162	34	196
		opravy	220	x	2	=	440	92	532
	Pokoj 307	malba bílá	81	x	2	=	162	34	196
		opravy	220	x	2	=	440	92	532
	Pokoj 310	malba bílá	81	x	9	=	729	153	882
		škrábání	39	x	2	=	78	16	94
		penetrace	43	x	2	=	86	18	104
		Štukování	308	x	2	=	616	129	745
	Pokoj 314	malba bílá	81	x	6	=	486	102	588
		izolace proteklin	118	x	2	=	236	50	286
	Pokoj 315	malba bílá	81	x	81	=	6561	1378	7939
		škrábání	39	x	81	=	3159	663	3822
		penetrace	43	x	81	=	3483	731	4214
		Štukování	308	x	81	=	24948	5239	30187
	Pokoj 316	malba bílá	81	x	1	=	81	17	98
		opravy	220	x	1	=	220	46	266
	Pokoj 403	malba bílá	81	x	2	=	162	34	196
		oprava prasklin	220	x	2	=	440	92	532
	Kuchyňka DM	malba bílá	81	x	14	=	1134	238	1372
	Velká společenka	malba barevná	89	x	37	=	3293	692	3985
		opravy	220	x	4	=	880	185	1065
ŠKOLA	Š1.10, Š1.9	malba bílá	81	x	152	=	12312	2586	14898
		škrábání	39	x	152	=	5928	1245	7173
		penetrace	43	x	152	=	6536	1373	7909
		Štukování	308	x	152	=	46816	9831	56647
		Lakování zárubní	800	x	5	=	4000	840	4840
		Nátěr trubek	83	x	18	=	1494	314	1808
		Revizní dvířka	900	x	1	=	900	189	1089
ŠKOLA	Š116	malba email sokl	163	x	35	=	5705	1198	6903
	Š125 varianta 1	malba bílá	81	x	6	=	486	102	588
		oprava prasklin	220	x	3	=	660	139	799
	varianta 2	malba email sokl	163	x	31	=	5053	1061	6114
	Chodba před Š125	malba email sokl	163	x	7	=	1141	240	1381
	Schodiště u šatny recepce A	malba email sokl	163	x	23	=	3749	787	4536
	Schodiště do šatny u SB	malba email sokl	163	x	30	=	4890	1027	5917
	Chodba A až C	malba omyvatelná sokl	143	x	1,5	=	215	45	260
		akrylování	50	x	24	=	1200	252	1452
	Stěny chodby z učebn	malba bílá	81	x	36	=	2916	612	3528
		opravy stěn	220	x	2	=	440	92	532

	Učebna B208	malba bílá	81	x	19	=	1539	323	1862
		opravy stěn	220	x	3	=	660	139	799
	Budova C pod schody	malba bílá	81	x	14,5	=	1175	247	1421
		oprava prasklin	220	x	4	=	880	185	1065
	Stěny u učebny C101	malba bílá	81	x	36	=	2916	612	3528
		opravy stěn	220	x	4	=	880	185	1065
	Stěna u oken mezipatro bud. C	malba bílá	81	x	3	=	243	51	294
		izolace proteklin	118	x	0,5	=	59	12	71
		opravy prasklin + rohů	220	x	2	=	440	92	532
POMOC NÉ PRÁCE	Úklid		880	x	21	=	18480	3881	22361
	Doprava		880	x	21	=	18480	3881	22361
	Zakrývací material		22000	x	1	=	22000	4620	26620
	Cena Celkem						368112	77304	445416

UCHAZEČ JE OPRÁVNĚN DOPLNIT POUZE BUŇKY SE STEJNOU BARVOU JAKO JE TATO

Příloha 2: Požadavky zadavatele na kvalitu a provádění prací - Renovace a malba stěn

1.	Prostory budou vymalovány bílou barvou s těmito požadavky: malba bude provedena minimálně ve dvou vrstvách bělost malby minimálně 86 % nátěr bude prodyšný a otěruvzdorný, mimo emailu povrch nátěru po zaschnutí - matný použitá nátěrová hmotna bude odolná proti oděru za mokra ve třídě 5 (měřeno dle ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle E_N 13300), mimo emailu nízký obsah těkavých látek v nátěrové barvě (VOC menší než 0,2g/litr), mimo emailu
2.	V učebnách a na pokojích domova mládeže zabezpečí zhotovitel vystěhování nábytku před malováním, zakryje podlahy, světla, okna a dveře místnosti včetně rámu a zárubní fólií či jiným materiálem tak, aby nedošlo k jejich znečištění malířskými barvami.
3.	Pokud dojde ke znečištění zařizovacích předmětů malířskými barvami či tmely, zajistí zhotovitel úklid vymalovaných prostor do původního stavu. Dále zajistí zhotovitel nastěhování nábytku do původních sestav.
4.	Pokud zhotovitel díla znečistí jiné prostory, než kde se bude dílo provádět, uklidí je rovněž do původního stavu. Např. chodby používané k přesunu lidí a materiálů aj.
4.	Předpokládaná pracovní doba v pracovních dnech od 7:00 hodin do 17:00 hodin.
5.	Zhotovitel zlikviduje na vlastní náklady oškrábanou původní malbu, obaly od barev, krycí fólie apod.
6.	Zhotovitel nesmí likvidovat zbytky použitých barev vylitím do umyvadel, mís WC nebo odpadů ve sprchách či dešťové kanalizace. Zhotovitel účastí ve výběrovém řízení výslovně souhlasí s provedením namátkových kontrol kanalizačního potrubí v průběhu provádění díla. V případě porušení tohoto bodu zhotovitel souhlasí s fixní pokutou ve výši 50 000 Kč.