



DKS, s.r.o.
Drtínova 13
150 00 Praha 5

www.dkspraha.cz
dkspraha@dkspraha.cz
DIČ: CZ25765124

tel./fax: 257 322 722
mobil: 602 385 412
602 385 415
602 385 426



Společnost zapsána dne 19.5.1999 v OR vedeného MS v Praze oddíl C, vložka 68196

STAVITELSTVÍ * REGENERACE PANELOVÝCH DOMŮ * MODERNIZACE BYTOVÉHO FONDU * PORADENSTVÍ

Objednatel: **Národní bezpečnostní úřad**
Adresa: **Na Popelce 16/2, 150 06 Praha 5**
Kontakt: 

NABÍDKA

NA OPRAVU HYDROIZOLACE ČÁSTI TERASY OBJEKTU NBÚ NA POPELCE 16/2, PRAHA 5



1. Postup prací:

system SIKAPLAN 15 G tl. 1,5 mm

- plocha terasy do 20 m²
- Plocha svislých izolací do 10 m²
- Úprava dešťové vpusti

- demontáž stávající dlažby, geotextílie a desek XPS,
- částečná demontáž svislého oplechování atiky a stěny objektu,
- příprava podkladu – očištění stávající hydroizolace přípravkem TETRAHYDROFURANEM – z důvodu správného systémového svařování nové folie na starou,
- montáž systémového oplechování v detailech terasy a ukončení včetně kotvení - VIPLANYL,
- položení separační vrstvy ochranné textilie o hmotnost 300 g/m²,
- položení hydroizolační fólie SIKA 15G tl. 1,5 mm v ploše terasy, izolace atiky a vnitřních stěn,
- výměna systémové vpusti,
- horkovzdušné svaření agregáty LEISTER,
- dodávka a montáž tvarovek na opracování rohů a koutů,
- zpětná montáž tepelné izolace XPS 100mm + popř. doplnění novými deskami, (do 10 % plochy)
- položení separační vrstvy ochranné textilie o hmotnost 300 g/m²,
- zpětná montáž dlažby do terčů popř. doplnění nových terčů, (do 10% kusů terčů)
- doprava, manipulace, úklid a likvidace odpadů.

2. CENA

CELKEM BEZ DPH	159 000,- Kč
DPH 21 %	33 390,- Kč
CENA VČETNĚ 21 % DPH	192 390,- Kč

3. TERMÍNY

Termín zahájení prací:	dle dohody
Doba provádění prací:	max. do 1 týdne od zahájení

4. ZÁRUKY

24 MĚSÍCŮ – na provedené práce

Petr Köhler - jednatel
Tel. 602 295 445

V Praze dne 19. 6. 2023

