

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava vnějšího opláštění a sociálního zařízení	JKSO	8035911
Objednatel:	Ministerstvo obrany ČR	Typ rozpočtu	VŘ
Projektant:		Zakázkové číslo	
Zhotovitel:	Bude určen výběrovým řízením	Počet listů	6

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV	celkem	Vedlejší rozpočtové náklady	
PSV	celkem		
M	celkem		
ZRN celkem			
HZS			
ZRN+HZS			
ZRN+HZS+ostatní náklady		Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21 %	2 314 521,58 Kč
DPH	21 %	486 049,53 Kč
CENA ZA OBJEKTY CELKEM		2 800 571,11 Kč

Poznámka:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba:	Oprava vnějšího opláštění a sociálního zařízení
---------	---

Stavební díl	
1	Zemní práce
3	Svislé konstrukce
4	Vodorovné konstrukce
6	Úpravy povrchů, podlahy
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
99	Staveništní přesun hmot
713	Izolace proti vodě
721	Vnitřní kanalizace
722	Vnitřní vodovod
725	Zařizovací předměty
728	Vzduchotechnika
764	Konstrukce klempířské
766	Konstrukce truhlářské
767	Konstrukce zámečnické
771	Podlahy z dlaždic
776	Podlahy povlakové
781	Obklady keramické
783	Nátěry
784	Malby
786	Čalounické úpravy
M65	Elektromontáže
CELKEM	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%
Vedlejší rozpočtové náklady		2,00
CELKEM VRN		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Oprava vnějšího opláštění a sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl:	1	Zemní práce	
1	121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5 (odstranění zeminy po obvodu objektu)	m3
2	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3
3	181006119R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 1 m	m2
Díl:	3	Svislé konstrukce	
4	342172125R00	Mtž Kingspan k oc.prof.,stěna jednod.,TL,tl.100 mm	m2
5	R342-01	Stěnový sendvičový panel KS1000/1150NF s jádrem IPN tl.100mm, odstín RAL 7035, včetně spojovacího materiálu	m2
Díl:	4	Vodorovné konstrukce	
6	444172124R00	Montáž Kingspan k oc.prof. střeška jedn.,FF,tl.100 mm	m2
7	R444-01	Střešní sendvičový panel KS1000/RW s jádrem IPN tl.100mm, odstín RAL 7035, včetně spojovacího materiálu	m2
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
8	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových (celý objekt)	m2
9	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká (sociální zařízení)	m2
10	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 (sokl)	m2
11	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny (fasáda+sokl)	m2
12	622432111R00	Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozmná vč. penetrace (sokl)	m2
13	622476211R00	Omítka vnější akrylátová, Weber,2.vrst., slož.1-2, jádrová omítka, penetrace, akrylát.omítka (fasáda)	m2
14	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí (sklad)	m
15	631664111R00	Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 10 mm (sklad)	m2
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
14	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2
15	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2
16	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2
17	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2
20	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2
18	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm (kancelář č.4 - 14,1m2, kancelář č.6 - 14,5m2)	m2
19	965044121R00	Bourání podkladů bet., tl. 4 cm (sociální zařízení)	m2
20	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 (sociální zařízení)	m2
21	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 vč. žaluzií	kus
22	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus
23	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus
24	968062355R00	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých pl. 2 m2	m2
25	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2
26	968072746R00	Vybourání kovových stěn výkladních pl. do 4 m2	m2
27	968072747R00	Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2	m2
28	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2
29	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (sociální zařízení)	m2
30	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v slož.1-4 do 100 % (fasáda + sokl)	m2
31	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2 (sociální zařízení)	m2
32	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t

33	979082312R00	Vodorovné přemístění železného šrotu do 500 m (místo určí objednatel)	t
34	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t
35	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu, cihel a keramika	t
36	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata	t
37	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo	t
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	
38	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t
Díl:	713	Izolace tepelné	
39	713103122R00	Odstranění tepelné izolace stěn, volně uložené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm	m2
40	713105122R00	Odstranění tepelné izolace střech šikmých, volně uložené, z desek minerálních, tl. 100-200 mm	m2
41	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%
Díl:	721	Vnitřní kanalizace	
42	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m
43	721176102R00	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm	m
44	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m
45	721176104R00	Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm	m
46	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus
47	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus
48	721210818R00	Demontáž vpusti sprchové DN 100	kus
49	721-R01	Dodávka a montáž - sprchový žlab nerez 85cm s nerez mřížkou a otočným sifonem	kus
50	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%
Díl:	722	Vnitřní vodovod	
51	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m
52	722172330R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 16 x 2,7 m, teplá+studená voda	m
53	722173911R00	Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 16 mm	kus
54	722181211R00	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m
55	722190401R00	Vyvedení a upevnění vodovodních výustek DN 15	kus
56	722202212R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 16 mm x R 1/2"	kus
57	722202512R00	Ventil rohový PP-R INSTAPLAST D 20x1/2"	kus
58	722290226R00	Tlaková zkouška vodovodu	m
59	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%
Díl:	725	Zařizovací předměty	
60	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	kus
61	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných (zpětná montáž stávajícího klozetu)	kus
62	725017162R00	Montáž umyvadla na šrouby včetně dodávky např. LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé	kus
63	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus
64	725530826R00	Demontáž, zásobník elektrický akumulární do 800 l	kus
65	725534225R00	Dodávka a montáž ohřivač elek. zásob. závěsný 125l např. DZ Dražice OKCE 125	kus
66	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	kus
67	725849200R00	Montáž baterií sprchových	kus
68	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus
69	725829301RT2	Montáž baterie umyvadlové stojánkové včetně pákové baterie	kus
70	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%
Díl:	728	Vzduchotechnika	
71	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m
72	429851123	Potrubí plastové kulaté VP 125/1500 KP	kus
73	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm	kus
74	429727811	Mřížka kruhová PVC průměr 125 mm	kus
75	728614613R00	Montáž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 300 mm	kus
76	429148024	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 125	kus
Díl:	764	Konstrukce klempířské	
77	764908102R00	Lindab kotlík žlabový kónický SOK, vel.žlabu 150 mm	kus
78	764908105R00	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m

79	764908109R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm, s prodloužením odvodu vody 2m od budovy	m
80	764918331R00	Lemování z lak.plechu štítové a okapové hrany rš 250, povrchová úprava PE, odstín RAL 7035	m
81	764918933R00	Z+M hřebene střechy z ocel. lak. plechu rš 400mm, povrchová úprava PE, odstín RAL 7035	m
82	764928103R00	Oplechování parapetů, ostění, rohů a sloupů z lak.plechu vnější a vnitřní rš 200, povrchová úprava PE, odstín RAL 7035	m
83	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%
Díl:	766	Konstrukce truhlářské	
84	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus
85	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus
86	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus
87	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus
88	766665921R00	Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných	kus
89	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m
90	61143022	Okno plastové jednodílné 80 x 65 cm OS, bílé, 2sklo	kus
91	61143151	Okno plastové 2dílné bez sloupku 150 x 150 cm OS/O, bílé, 2sklo	kus
92	61143153	Okno plastové 2dílné bez sloupku 180 x 120 cm OS/O, bílé, 2sklo	kus
93	61143155	Okno plastové 2dílné bez sloupku 180 x 180 cm OS/O, bílé, 2sklo	kus
94	61173555	Dveře plastové vchodové 1kř.plné, klika/klika, FAB, do stavebního otvoru 1000/2150mm, bílé	kus
95	61160110	Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1kř. 60x197 bílé, 1xP	kus
96	61160112	Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1kř. 80x197 bílé, 2xP+2xL	kus
97	54914637	Dveřní kování interiérové klika - klika, FAB	kus
98	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%
Díl:	767	Konstrukce zámečnické	
99	767122812R00	Demontáž stěn/mříží s drátěnou sítí svařovaných (okenní mříže)	m2
100	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými KOB 1004 (vnější a vnitřní strana)	m2
101	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných KOB 1004	m2
102	767581803R00	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů KOB 1004 (místnost skladu)	m2
103	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2
104	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg - vchodová stříška	kg
105	767425161R00	Montáž pomocných nosných konstrukcí (úprava a doplnění stávajících stěnových a střešních paždiků)	m2
106	15431790	Profil Z např. METSEC 232Z20 k pol. č.105	t
107	767652240R00	Montáž vrat otočných do oc.konstrukce,pl.nad 13 m2	kus
108	767-R01	Vrata ocelová plná, 2.křídla otočná, zateplená (výplň sendvičový panel KS1000/1150NF tl.40mm, š.3600, v.3600, se zabudovanými dveřmi š.900 x v.2000, kování klikaúklika FAB včetně pomocné závěsné konstrukce	kus
109	767721110R00	Montáž markýz/výkladců předsazených pevných, do 9 m2	m2
110	283189103	Stříška vchodová PC STANDARD 1,6 x 0,85 x 0,38 m bílá rovná, včetně Al profilů	kus
111	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%
Díl:	771	Podlahy z dlaždic	
112	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2
113	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2
114	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2
115	59764203	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2
116	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%
Díl:	776	Podlahy povlakové	
117	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2
118	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m
119	776511810RT2	Odstranění PVC a kobců lepených bez podložky	m2

120	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC včetně dodávky soklíku (kancelář č.4 - 14,3m, kancelář č.6 - 14,5m)	m
121	776521100RU3	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm (kancelář č.4 - 14,1m2, kancelář č.6 - 14,5m2)	m2
122	776981113R00	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah (kancelář č.4 - 0,8m, kancelář č.6 - 0,8m)	m
123	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%
Díl:	781	Obklady keramické	
124	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2
125	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2
126	781210131R00	Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 300x300	m2
127	597813710	Obkládačka 25x33 světle béžová mat	m2
128	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%
Díl:	783	Nátěry	
129	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí pískováním	m2
130	783124720R00	Nátěr syntetický OK "B" základní	m2
131	783124220R00	Nátěr syntetický OK 2x email odstín sv. šedá RAL 7035	m2
Díl:	784	Malby	
132	784452912R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus místn. 5 m	m2
Díl:	786	Čalounické úpravy	
133	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé	m2
134	998786201R00	Přesun hmot pro zastíh. techniku, výšky do 6 m	%
Díl:	M65	Elektroinstalace	
135	650711111R00	Demontáž kabelového žlabu / lávky do š. 300 mm	m
136	650011111R00	Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm	m
137	65-R01	Kabelový žlab drátěný např. Merkur2 150/50mm včetně příslušenství	m
138	65-R02	Demontáž kabelového vedení volně uloženého včetně koncových prvků - spínače, zásuvky (sklad a sociální zařízení)	m
139	650801115R00	Demontáž svítidla stropního zavěšeného (sklad)	kus
140	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného přisazeného (venkovní svítidlo 1ks, sociální zařízení 2ks)	kus
141	650101171R00	Montáž žárovkového svítidla nástěnného přisazeného (venkovní svítidlo 1ks - zpětná montáž)	kus
142	650101321R00	Montáž zářivkového svítidla stropního/nástěnného přisazeného (sociální zařízení 2ks, sklad 5ks - zpětná montáž)	kus
143	650125643R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 volně (zpětná montáž)	m
144	650051111R00	Montáž spínače nástěnného (zpětná montáž)	kus
145	650052812R00	Montáž zásuvky průmyslové (zpětná montáž)	kus
146	650052652R00	Montáž zásuvky nástěnné (zpětná montáž)	kus
147	900 RT5	HZS, výchozí revize	soubor