

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)







I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

název: **Město Pacov**
se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou
právní forma: 801 - obec
IČ: 00248789
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 565 455 111
Fax: 565 455 155
E-mail: podatelna@mestopacov.cz
web: www.mestopacov.cz
zástupce objednatele ve věcech smluvních i technických: Tomáš Kocour - starosta

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: Jaroslav Skobla
se sídlem: Tehov 255, 251 01 Tehov
spisová značka: vedená
IČ: 47038152
DIČ: CZ6302081742
Zastoupený:
Jaroslavem Skoblou
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail: 
Zástupci zhotovitele:
Jaroslav Skobla ve věcech smluvních (te 
Jaroslav Skobla ve věcech technických (

dále jen **zhotovitel**

- Touto smlouvou se zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace a této smlouvy, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce vedené pod názvem „*Revitalizace veřejných ploch v Pacově*“ zadávané mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, v platném znění (dále jen „zakázka“).

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Povinností zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně předat dokončené stavební dílo: „*Revitalizace veřejných ploch v Pacově*“.
2. Dílo bude provedeno podle:
 - této smlouvy, příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem, projektové dokumentace s názvem: *Regenerace sídliště – Nádražní ulice*, projektové dokumentace s názvem: *Regenerace sídliště – Za Branou*, obě zpracované Ing. Janem Šlechtou, autorizovaným inženýrem pro městské inženýrství a pozemní stavby, ČKAIT 0100381, dále projektové dokumentace s názvem: *Kontejnerové stání v ulici Malovcova v Pacově*, zpracované Ing. Františkem Zajícem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0100896, a to včetně výkazu výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve výkresových a textových částech této PD a
 - a nabídky zhotovitele ze dne 23. 6. 2023.
3. Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému provedení díla. Součástí předmětu smlouvy je také předání fotodokumentace z průběhu realizace (min. 20 fotografií) na CD.
4. Povinnost k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům na podkladě vyjádření správců sítí předaných objednatelem při předání staveniště,
 - zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí, projednání postupu prací se správcem dotčených sítí, přizvání zástupců k prováděným zkouškám,
 - v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - vyřízení příslušných povolení dopravních uzavírek na odboru dopravy příslušného městského úřadu,
 - zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby,
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, apod.,
 - účast na kontrolních dnech,
 - provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - provádění denního úklidu staveniště.
 - likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a v projektové dokumentaci.
5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
6. Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem předem dohodl na jejich provedení postupem dle čl. II.bodu 5.
7. Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy RTS a.s. event. ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,
 - b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. II. bodu 7 písm. a) této smlouvy a množstvím provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.
8. Méněpráce budou oceněny takto:
- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu,
 - b) vynásobením jednotkových cen a množstvím neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.
9. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze první jakost materiálu.
10. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění apod.) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.
11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
12. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději desátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 30.11.2023. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem.
3. Předáním díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla prostého vad či nedodělků včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy a touto smlouvou.
4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku s uvedením konkrétního důvodu přerušení prací.
5. Místem plnění je sídliště v Nádražní ulici, sídliště Za Branou, Malovcova ulice, Starodvorská

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	5 589 610,-- Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	1 173 818,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 763 428,-- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. Neuplatní se režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, povinnost vyčíslit a odvést DPH má tedy zhotovitel.
3. Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají, že pokud se zhotovitel stane plátcem DPH po podpisu smlouvy o dílo, platí, že cena sjednaná v této smlouvě již DPH zahrnuje. Zhotovitel je v tom případě povinen příslušnou část sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec sjednané ceny.
4. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady k provedení díla, zejména předanou zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk.
5. Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že:
 - objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce),
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce),
 - pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu.
6. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.
7. Provedené práce mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb vystaveného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, u poslední faktury je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací, dodávek a služeb je faktura neplatná a objednatel nemá povinnost jí hradit.
8. Kontejnerové stání č. 2 v Nádražní ulici bude fakturováno samostatně.
9. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně závazných právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a lhůtu splatnosti.

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
11. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. dne od doručení faktury objednateli.
12. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
13. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

V VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

VI PLNĚNÍ POVINNOSTÍ

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s § 6 a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
2. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně.
3. Stavební práce budou prováděny tak, aby byly maximálně omezeny jejich nepříznivé účinky na okolní prostředí. Budou respektována nařízení pro ochranu hluku proti vibracím.
4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

VII STAVENIŠTĚ

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
2. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.
5. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své

náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. V místě plnění objednatel neposkytuje pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).

3. Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli, to vše vlastním nákladem.
4. Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

VIII DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle této smlouvy, jinak obvyklému účelu.
2. O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.
3. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 pracovních dnů před zahájením předání a převzetí.
4. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
5. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli zejména následující doklady v českém jazyce:
 - stavební deník,
 - doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou a projektovou dokumentací,
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů, revizní zprávy apod.
7. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.
8. Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky.
9. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak.

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla porušena práva objednatele nebo třetích osob.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla, které se vyskytnou v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, již se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané smlouvou.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
5. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků a pokyny objednatele.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
8. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
10. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy v délce dle čl. IX. bodu 4. této smlouvy.
11. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou slevou z ceny díla.
12. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh jakým způsobem má být sjednána náprava.
13. Je-li reklamační odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas uplatněnou.
14. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta lhůta jiná, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 pracovního dne od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě.
15. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu v nejkratším možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Bezprostředně poté, co se zhotovitel seznámí s reklamovanou vadou, dohodnou se zhotovitel s objednatelem písemně na lhůtě pro odstranění vady. Takto stanovený termín odstranění vady je závazný a je pod sankcí dohodnutou v dalších ustanoveních. V případě, že se

smluvní strany na lhůtě pro odstranění nedohodnou, platí za závazný termín odstranění vady termín 15 dnů od uplatnění reklamace.

16. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o reklamaci.
17. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uveden popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá.
18. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
19. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

X PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III. bodu 2. této smlouvy ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případně prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).
4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.
5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, nedodělek) zvlášť.
6. Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v jedné položce položkového rozpočtu).
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy. Tuto pokutu zaplatí objednatel i v případě, že poruší povinnost stanovenou v čl. XIII.2.
8. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
9. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, kterou lze uplatnit i nad výši sjednané pokuty.

10. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.
11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
12. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila.
13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

XI Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XII Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci předmětu smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou prováděny zaměstnanci zhotovitele či jeho poddodavatelů. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.
4. Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.




XIII Poddodavatelé zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění řádně poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení faktury od poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem a zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout.

XIV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
 - příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázky
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.
3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy není předmětem obchodního tajemství.
8. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice.
9. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat, pandemii apod.
10. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

XV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne <u>30.6.</u> 2023	V _____ dne ____ . ____ . 2023
Za objednatele:	Za zhotovitele
	
Tomáš Kocour	Jaroslav Skobla <i>zemní práce</i>
	Tel: 255, 251 01 IČO: 47038152, DIČ: CZ6302081742 Tel. 
MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320 395 01 Pacov IČO: 00248789, DIČ: CZ00248789	

IČO: 00248789, DIČ: CZ00248789

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01.01	Gabionová zídka u KC	0,00	874 899,12	183 728,82	1 058 627,94	
02.01	Zpevněná plocha na sídlišti v Nádražní ulici	0,00	273 957,02	57 530,97	331 487,99	
03.01	Kontejnerové stání č. 2 v Nádražní ulici	0,00	240 757,57	50 559,09	291 316,66	
04.01	Revitalizace chodníků, Pacov, ulice Starodvorská - nový chodník	0,00	532 157,30	111 753,03	643 910,33	
04.02	Revitalizace chodníků, Pacov, ulice Starodvorská - oprava stávajícího chodníku	0,00	1 608 899,78	337 868,95	1 946 768,73	
05.01	Veřejné osvětlení ulice Starodvorská	0,00	614 393,77	129 022,69	743 416,46	
06.01	Kontejnerová stání č. 1, 3 a 4 v Nádražní ulici, č. 1 a 6 v ulici Za Branou a kontejnerové stání v ulici Malovcova	0,00	1 444 545,44	303 354,54	1 747 899,98	
Celkem za stavbu		0,00	5 589 610,00	1 173 818,10	6 763 428,10	0

Jaroslav Skobla
zemní práce
Tehov 255, 251 01
IČO: 47038152, DIČ: CZ699
Tel.: [redacted]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	01.01	Gabionová zídka u KC
R:	01.01	Gabionová zídka u KC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1						70 268,59
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³ (3,6*1,5+5,1*4,5+1,1*(1,5+5,6+7*3+2,7))*0,4-30*0,25	m ³	17,39200	272,10	4 732,36
2	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m ² , kam. těžené tl. 20 cm pod mozaikou: 30	m ²	30,00000	241,40	7 242,00
3	132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m ³ , STROJNĚ (7+7+6,5+7,39+5,6*2+1,45*2)*0,9*0,5	m ³	18,89550	422,60	7 985,24
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m ³	m ³	36,28750	405,60	14 718,21
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m ³	36,28750	161,80	5 871,32
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m ³	326,58750	31,00	10 124,21
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 36,2875*9						
7	199000005R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m ³	65,31750	300,00	19 595,25
36,2879*1,8						
Díl 2						116 492,28
8	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m ³	18,89550	4 091,00	77 301,49
9	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 sloupy pro přikotvení gabionů (7*7+6,5+8,39+5,6*2+1,45*2)/(2+1)*1,9*0,0106	t	0,45305	16 085,70	7 287,62
10	13383315R	Tyč ocelová IPE 100, S235JR, tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 100 mm 0,45305*1,05	t	0,47570	67 065,40	31 903,18
0,45305						
Díl: 3						451 681,73
11	318216215RT2	Oplocení gabiony š. 500 mm, oko 100x100 mm, včetně dodávky lomového kamene ((1,3+1,57)*7)/2	m ²	58,02000	7 173,70	416 218,07
((1,27+1,5)*7)/2						
((1,2+1,5)*6,5)/2						
10,04500						
9,69500						
8,77500						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	01.01	Gabionová zídka u KC
R:	01.01	Gabionová zídka u KC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		8,39*1,5		12,58500		
		(5,6+1,45)*1,2*2		16,92000		
12	763612131RV5	M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz.šroubo., vč. dodávky desky Cetris Basic tl. 16 mm	m2	33,16500	409,10	13 567,80
		1,65*(1,5+0,5+1,45+5,1+4,5+5,1+1,45+0,5)		33,16500		
13	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10 m	t	68,79000	318,30	21 895,86

Díl: 5 Komunikace 111 232,72

14	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. 4,5*5,1	m2	22,95000	344,40	7 903,98
		dlažba betonová zámková, dvouvrstvá, šedá; l= 200 mm; š = 140 mm; tl. 80,0 mm		22,95000		
		22,95*1,05		24,09750	415,30	10 007,69
				24,09750		
16	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm '(7+7+6,5+2,7+5,6+1,5)*1,1+3,6*1,5	m2	38,73000	771,40	29 876,32
		Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 tl = 5 m2, štipaná - částečně použity stávající		38,73000		
17	58380120-AR	(38,73-20)*1,1	m2	20,60300	830,60	17 112,85
		Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm		20,60300		
18	564811111R00	(7+7+6,5+2,7+5,6+1,5)*1,1+3,6*1,5+4,5*5,1	m2	61,68000	86,60	5 341,49
		Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm		61,68000		
19	564871111R00	(7+7+6,5+2,7+5,6+1,5)*1,1+3,6*1,5+4,5*5,1	m2	61,68000	363,70	22 433,02
		Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délkou objektu		61,68000		
20	998223011R00	vodorovně do 200 m	t	54,79000	338,70	18 557,37

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci 28 407,55

21	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého 33,9*0,06	m3	2,03400	4 198,60	8 539,95
		Osazení lež. obrub.kamen. s opěrrou, lože z C 12/15		2,03400		
22	917161111R00		m	33,90000	384,30	13 027,77

Položkový soupis prací a dodávek

S: 015	Revitalizace veřejných ploch Pacov					
O: 01.01	Gabionová zídka u KC					
R: 01.01	Gabionová zídka u KC					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 7+7+6,5+2,7+5,6+1,5+3,6		33,90000		
23	58380333R	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm částečně použity stávající (33,9-23,2)*1,05	m	11,23500	219,60	2 467,21
24	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	12,91000	338,70	4 372,62
Díl: 96	Bourání konstrukci					27 866,81
25	762962810R00	Demontáž oplocení z prken vč. příčníků a sloupků 7+7+6,5+2,7+7,89	m	31,09000	196,60	6 112,29
26	976011211R00	Demontáž betonových plotových desek podhrabové desky	m	31,09000	286,20	8 897,96
27	460030092R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých 7+7+6,5+2,7	m	23,20000	125,10	2 902,32
28	460030055R00	Vytrhání kostek mozaika, lože MC, vysypané spáry 30,00000	m2	30,00000	235,90	7 077,00
29	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	23,20000	50,70	1 176,24
30	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	30,00000	56,70	1 701,00
Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot					21 101,13
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 18,91630	t	18,91630	326,90	6 183,74
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 18,9163*9	t	170,24670	30,40	5 175,50
33	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,91630	15,00	283,74
34	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	18,91630	500,00	9 458,15
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					2 848,30

Položkový soupis prací a dodávek

S: 015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O: 01.01	Gabionová zídka u KC
R: 01.01	Gabionová zídka u KC

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	767001001	Nosná konstrukce a kotvení desek Cetris	m2	33,16500	85,80	2 845,56
36	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,19000	2,30	2,74
Díl: VN Vedlejší náklady						45 000,00
37	005121011	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
38	005121012	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
39	005121013	Koordinační činnost	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00

Celkem						874 899,12
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	02.01	Zpevněná plocha na sídlišti v Nádražní ulici
R:	02.01	Zpevněná plocha na sídlišti v Nádražní ulici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustav a / platnost
Díl: 1 Zemní práce							76 073,31	
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením 7*18*0,1	m3	12,60000	101,50	1 278,90	800-1	RTS 22/ II
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 7*18*0,3	m3	37,80000	272,10	10 285,38	800-1	RTS 22/ II
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 7*18*0,3	m3	37,80000	50,70	1 916,46	800-1	RTS 22/ II
4	181301103R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 7*18*0,5	m2	63,00000	126,80	7 988,40	800-1	RTS 22/ II
5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 63,00000	m2	63,00000	33,10	2 085,30	823-1	RTS 22/ II
6	100572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,90000	125,50	112,95	SPCM	RTS 22/ II
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	37,80000	405,60	15 331,68	800-1	RTS 22/ II
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	37,80000	161,80	6 116,04	800-1	RTS 22/ II
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 37,8*9	m3	340,20000	31,00	10 546,20	800-1	RTS 22/ II
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	t	68,04000	300,00	20 412,00	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	02.01	Zpevněná plocha na sídlišti v Nádražní ulici
R:	02.01	Zpevněná plocha na sídlišti v Nádražní ulici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustav a / platnost
		37,8*1,8		68,04000			
Díl: 5					150 843,95		
11	596215040R00	Kladiení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. 5,6*17,5	m2	98,00000	344,40	33 751,20	822-1 RTS 22/ II
12	592453010R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; šedá; l = 200 mm; š = 140 mm; tl. 80,0 mm 98*1,05	m2	102,90000	415,30	42 734,37	SPCM RTS 22/ II
13	564811111R00	Podklad ze štéřkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm 5,6*17,5	m2	98,00000	86,60	8 486,80	822-1 RTS 22/ II
14	564871111R00	Podklad ze štéřkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm 5,6*17,5	m2	98,00000	363,70	35 642,60	822-1 RTS 22/ II
15	998223011R00	Presun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	89,25000	338,70	30 228,98	822-1 RTS 22/ II
Díl: 91					47 039,76		
16	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého 46,2*0,06	m3	2,77200	4 198,60	11 638,52	822-1 RTS 22/ II
17	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 5,6*2+17,5*2	m	46,20000	408,80	18 886,56	822-1 RTS 22/ II
18	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 46,2*1,05	kus	48,51000	210,60	10 216,21	SPCM RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	02.01	Zpevněná plocha na sídlišti v Nádražní ulici
R:	02.01	Zpevněná plocha na sídlišti v Nádražní ulici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustav a / platnost
19	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	18,59600	338,70	6 298,47	822-1	RTS 22/II

Celkem **273 957,02**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	03.01	Kontejnerové stání č. 2 v Nádržní ulici
R:	03.01	Kontejnerové stání č. 2 v Nádržní ulici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							21 140,78	
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 7*5*0,1	m3	3,50000	101,50	355,25	800-1	RTS 22/ II
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 7*5*0,3	m3	10,50000	272,10	2 857,05	800-1	RTS 22/ II
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	10,50000	50,70	532,35	800-1	RTS 22/ II
4	181301103R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 7*5*0,5	m2	17,50000	126,80	2 219,00	800-1	RTS 22/ II
5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, směs travní parková, pro běžnou zátěž	m2	17,50000	33,10	579,25	823-1	RTS 22/ II
6	00572400R		kg	0,30000	135,60	40,68	SPCM	RTS 22/ II
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10,50000	405,60	4 258,80	800-1	RTS 22/ II
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	10,50000	161,80	1 698,90	800-1	RTS 22/ II
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	94,50000	31,00	2 929,50	800-1	RTS 22/ II
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 10,5*1,8	t	18,90000	300,00	5 670,00	800-1	RTS 22/ II
				94,50000				
				18,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	03.01	Kontejnerové stání č. 2 v Nádržní ulici
R:	03.01	Kontejnerové stání č. 2 v Nádržní ulici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5 Komunikace 41 035,83								
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplňt spár. 6,2*4,3	m2	26,66000	344,40	9 181,70	822-1	RTS 22/ II
12	592453010R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; šedá; l = 200 mm; š = 140 mm; tl. 80,0 mm 26,66*1,05	m2	27,99300	415,30	11 625,49	SPCM	RTS 22/ II
13	56481111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm 6,2*4,3	m2	26,66000	86,60	2 308,76	822-1	RTS 22/ II
14	56487111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm 6,2*4,3	m2	26,66000	363,70	9 696,24	822-1	RTS 22/ II
15	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	24,28000	338,70	8 223,64	822-1	RTS 22/ II
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci 21 865,13								
16	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého 22,6*0,06	m3	1,35600	4 198,60	5 693,30	822-1	RTS 22/ II
17	91786211R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 6,2*2+4,3*2	m	21,00000	408,80	8 584,80	822-1	RTS 22/ II
18	59217421R	obrubník chodnikový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 21*1,05	kus	22,05000	210,60	4 643,73	SPCM	RTS 22/ II
19	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	8,69000	338,70	2 943,30	822-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O: 03.01	Kontejnerové stání č. 2 v Nádržní ulici
R: 03.01	Kontejnerové stání č. 2 v Nádržní ulici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
20	767999001	D+M zámečnická konstrukce oplacení	kpl	1,00000	153 042,80	153 042,80		Vlastní
21	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 530,42800	2,40	3 673,03	800-767	RTS 22/ II
						156 715,83		
Celkem						240 757,57		

Položkový rozpočet

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	04.01	Revitalizace chodníků, Pacov, ulice Starodvorská - nový chodník
R:	04.01	Revitalizace chodníků, Pacov, ulice Starodvorská - nový chodník

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce			83 718,09	
1	122201101R00 178,1*0,4	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	71,24000	272,10	19 384,40
				71,24000		
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	71,24000	161,80	11 526,63
3	162701109R00 71,24*5	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	356,20000	31,00	11 042,20
				356,20000		
4	199000005R00 71,24*1,8	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	128,23200	300,00	38 469,60
				128,23200		
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	37,20000	48,20	1 793,04
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	37,20000	33,10	1 231,32
7	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg	kg	1,50000	180,60	270,90

Díl 5		Komunikace			244 208,05	
8	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	178,10000	260,70	46 430,67
9	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	178,10000	225,40	40 143,74
10	596215021R00 137*1,3	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	178,10000	360,40	64 187,24
				178,10000		
11	59245295R 178,1*1,05	Dlažba zámková přírodní 22,5x11,2x6	m2	187,00500	499,70	93 446,40
				187,00500		

Díl 91		Doplňující práce na komunikaci			90 611,94	
12	918101111R00 137*0,06	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	8,22000	4 198,60	34 512,49
				8,22000		
13	916561111R00 137	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	137,00000	212,40	29 098,80
				137,00000		
14	59217510R 137*1,05	Obrubník přírodní 100x8x25 cm	kus	143,85000	187,70	27 000,65
				143,85000		

Díl 99		Staveništní přesun hmot			71 539,02	
15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	211,21646	338,70	71 539,02
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 :						
Součet : 211,21646				211,21646		

Díl VN		Vedlejší náklady			42 080,20	
16	001	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
17	002	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	7 080,20	7 080,20
18	003	Koordinační činnost	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00

Celkem					532 157,30
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	04.01	Revitalizace chodníků, Pacov, ulice Starodvorská - nový chodník
R:	04.01	Revitalizace chodníků, Pacov, ulice Starodvorská - nový chodník

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	04.02	Revitalizace chodníků, Pacov, ulice Starodvorská - oprava stávajícího chodníku
R:	04.02	Revitalizace chodníků, Pacov, ulice Starodvorská - oprava stávajícího chodníku

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce	202 592,54
--------------	--------------------	-------------------

1	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	435,85000	152,50	66 467,13
		232*1,3		301,60000		
		vjezdy : 7*3*3+5*3*3		108,00000		
		přechody k brankám : 5*1,5*3,5		26,25000		
2	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	435,85000	183,70	80 065,65
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	87,17000	272,10	23 718,96
		435,85*0,2		87,17000		
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	232,00000	139,40	32 340,80

Díl 5	Komunikace	761 197,19
--------------	-------------------	-------------------

5	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	435,85000	260,70	113 626,10
6	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	435,85000	225,40	98 240,59
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	255,85000	360,40	92 208,34
		435,85-180		255,85000		
8	59245295R	Dlažba zámková přírodní 22,5x11,2x6	m2	268,64250	499,70	134 240,66
		255,85*1,05		268,64250		
9	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	180,00000	771,40	138 852,00
		vjezdy : 3*35+3*25		180,00000		
10	58380120R	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1, štípaná	t	40,00000	4 157,90	166 316,00
		180/4,5		40,00000		
11	565171212R00	Oprava komunikace v místě napojení na nové vjezdy	m2	21,00000	843,50	17 713,50
		6*7*0,5		21,00000		

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci	173 117,26
---------------	---------------------------------------	-------------------

12	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	6,06600	4 198,60	25 468,71
		(78+23,1)*0,06		6,06600		
13	917862111R00	Osazení obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	78,00000	408,80	31 886,40
		3*7+3*5+3,5*6*2		78,00000		
14	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	81,90000	248,00	20 311,20
		78*1,05		81,90000		
15	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	233,10000	212,40	49 510,44
		232-3,5*5-7*6+5*4,5*2+6*1,3*2		233,10000		
16	59217510R	Obrubník přírodní 100x8x25 cm	kus	244,75500	187,70	45 940,51
		233,1*1,05		244,75500		

Díl 99	Staveništní přesun hmot	175 269,61
---------------	--------------------------------	-------------------

17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	517,47744	338,70	175 269,61
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 :				
		Součet : 517,47744		517,47744		

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	254 642,98
----------------	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	04.02	Revitalizace chodníků, Pacov, ulice Starodvorská - oprava stávajícího chodníku
R:	04.02	Revitalizace chodníků, Pacov, ulice Starodvorská - oprava stávajícího chodníku

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	254,41400	428,40	108 990,96
19	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 272,07000	14,50	18 445,02
		254,414*5		1 272,07000		
20	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, kamenivo, skupina odpadu 170101	t	206,47100	500,00	103 235,50
		254,414-47,943		206,47100		
21	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	47,94300	500,00	23 971,50

Díl	VN	Vedlejší náklady				42 080,20
22	001	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
23	002	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	7 080,20	7 080,20
24	003	Koordinační činnost	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00

Celkem						1 608 899,78
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení Starodvorská

Objekt:

05.01 Veřejné osvětlení

Soupis:

Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky

Cena bez DPH				614 393,77
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	614 393,77	21,00%	129 022,69	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			743 416,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení Starodvorská

Objekt:

SO-400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

Veřejné osvětlení

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	614 393,77
PSV - Práce a dodávky PSV	239 310,88
741 - Elektroinstalace - silnoproud	239 310,88
M - Práce a dodávky M	375 082,89
21-M - Elektromontáže	234 311,70
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	140 771,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení Starodvorská

Objekt:

SO-400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

Veřejné osvětlení

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

614 393,77

D	PSV		Práce a dodávky PSV				239 310,88	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				239 310,88	
1	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložena volně	m	232,000	68,50	15 892,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního Ø přes 40 do 90 mm					
2	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	232,000	42,40	9 836,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm					
3	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	35,000	121,90	4 266,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž listů a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm					
4	M	59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	42,000	183,10	7 690,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm					
5	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	232,000	94,40	21 900,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
6	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY)	m	250,000	296,90	74 225,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY)					
7	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uloženy volně (např. CYKY)	m	60,000	27,30	1 638,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v listě plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
8	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)	m	72,000	25,60	1 843,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)					
9	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	14,000	119,20	1 668,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskem se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
10	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	14,000	256,30	3 588,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskem se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
11	K	741136001	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2	kus	2,000	2 373,00	4 746,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2					
12	M	35436023	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm	kus	2,000	638,60	1 277,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm					
13	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem	kus	7,000	8,80	61,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem					
14	M	34513104R	Pojistka D01 6A gG	kus	7,000	13,80	96,60	
15	K	741322141	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových na DIN lištu	kus	7,000	142,40	996,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž přepětíových ochrann se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 na DIN lištu jednopólových					
16	M	35889540	svodič přepětí - ochrana 2.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	7,000	3 850,00	26 950,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		svodič přepětí - ochrana 2.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu					
17	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	232,000	79,70	18 490,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
18	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	232,000	83,20	19 302,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
19	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lana D do 10 mm v městské zástavbě	m	25,000	64,80	1 620,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě					
20	M	354410730	drát D 10mm FeZn	kg	6,100	63,40	386,74	CS ÚRS 2022 02
	PP		drát D 10mm FeZn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	22,000	144,20	3 172,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
22	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	7,000	17,20	120,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí					
23	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	7,000	30,40	212,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn					
24	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	7,000	207,60	1 453,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
25	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	7,000	38,10	266,70	CS ÚRS 2022 02
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn					
26	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	17 608,14	17 608,14	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
D M Práce a dodávky M							375 082,89	
D 21-M Elektromontáže							234 311,70	
27	K	0155	Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení obsluhy	hod	16,000	782,30	12 516,80	
	PP		Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení obsluhy					
28	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	7,000	9 911,00	69 377,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					
29	M	3481211R	Venkovní LED pouliční svítidlo 27W, 3660lm 3000 K, IK09, IP 67	kus	7,000	9 016,60	63 116,20	
	PP		Pouliční svítidlo - LED 27 W / 3000 K / 3660 lm / optika ST1.2 / autonomní regulace světelného toku / IP67 / IK09 / RAL 9007 Uživatelské nastavení svítidel na požadovaný průběh a světelný tok					
30	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	7,000	2 517,60	17 623,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
31	M	74872100R	Stožár zapuštěný dvoustupňový, žárové zinkovaný, 6,0m nad terénem	kus	7,000	7 700,40	53 902,80	
	PP		Ocelový sloup silniční, bezpatkový, třístupňový výšky 6,0 m nad terénem typ STB 6 B). Povrchová úprava – žárový zinek					
32	K	210204201	Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	7,000	1 020,60	7 144,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
33	M	VD5	svorkovnice stožárová do 35mm2 krytá vč. poj.spodku a hlavice	kus	7,000	1 002,30	7 016,10	
	PP		svorkovnice stožárová do 35mm2 krytá vč. poj.spodku a hlavice					
34	K	PKR3	Pomocný a spojovací materiál	kpl	1,000	3 615,40	3 615,40	
	PP		Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové a bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásy, distanční přichytky, kabelové štítky					
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							140 771,19	
35	K	4600100.2	Pouzdrový základ pro stožár	kpl	7,000	1 024,70	7 172,90	
	PP		Pouzdrový základ VO -600/600 mm, hloubky 1,2 mm, beton C16/20 - kompletní doávka dle výkresu č. 400-04					
36	K	460010024	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,232	4 322,00	1 002,70	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výtyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
37	K	460050813	Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojné v hornině tř 3	m3	4,740	1 627,20	7 712,93	CS ÚRS 2022 02
	PP		Hloubení nezapažených jam strojné pro stožáry v hornině tř 3					
38	K	460201603	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojné v hornině tř 3	m3	64,960	539,00	35 013,44	CS ÚRS 2022 02
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojné s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině tř 3					
39	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	232,000	256,70	59 554,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm					
40	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	232,000	20,90	4 848,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm					
41	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	232,000	6,50	1 508,00	
	PP		fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem					
42	K	460561811	Zásyp rýh strojné včetně zhutnění a urovnání povrchu - ve volném terénu	m3	46,400	331,80	15 395,52	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojné s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu					
43	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním v hornině tř I skupiny 3	m2	125,000	68,50	8 562,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubni se zhutněním, v hornině tř 1 těžitelnosti I skupiny 3					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	03.01	Kontejnerová stání č. 1, 3 a 4 v Nádražní ulici, č. 1 a 6 v ulici Za Branou a kontejnerové stání v ulici Malovcova
R:	03.01	Kontejnerová stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						126 844,68		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 7*5*0,1*6	m3	21,00000	101,50	2 131,50	800-1	RTS 22/ II
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 7*5*0,3*6	m3	63,00000	272,10	17 142,30	800-1	RTS 22/ II
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepičnost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	63,00000	50,70	3 194,10	800-1	RTS 22/ II
4	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 7*5*0,5*6	m2	105,00000	126,80	13 314,00	800-1	RTS 22/ II
5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	105,00000	33,10	3 475,50	823-1	RTS 22/ II
6	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	1,80000	135,60	244,08	SPCM	RTS 22/ II
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	63,00000	405,80	25 552,80	800-1	RTS 22/ II
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	63,00000	161,60	10 193,40	800-1	RTS 22/ II
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, 10,5*9*6	m3	567,00000	31,00	17 577,00	800-1	RTS 22/ II
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 10,5*1,8*6	t	113,40000	300,00	34 020,00	800-1	RTS 22/ II
Díl: 5 Komunikace						246 214,99		
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 6,2*4,3*6	m2	159,96000	344,40	55 090,22	822-1	RTS 22/ II
12	592453010R	dlažba betonová zámková, dvourávká; šedá, l = 200 mm; š = 140 mm; tl. 80,0 mm 26,66*1,05*6	m2	167,95800	418,30	69 752,96	SPCM	RTS 22/ II
13	564811111R00	Podklad ze štěrku dle s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm 6,2*4,3*6	m2	159,96000	86,60	13 852,54	822-1	RTS 22/ II
14	564871111R00	Podklad ze štěrku dle s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm 6,2*4,3*6	m2	159,96000	363,70	58 177,45	822-1	RTS 22/ II
15	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	145,68000	338,70	49 341,82	822-1	RTS 22/ II
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						131 190,81		
16	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého 22,6*0,06*6	m3	8,13600	4 108,60	34 159,81	822-1	RTS 22/ II
17	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. (6,2*2+4,3*2)*6	m	126,00000	408,80	51 508,80	822-1	RTS 22/ II
18	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 21*1,05*6	kus	132,30000	210,60	27 862,38	SPCM	RTS 22/ II
19	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	52,14000	338,70	17 659,82	822-1	RTS 22/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						940 294,96		
20	767999001	D+M zámečnická konstrukce oplocení	kpl	6,00000	153 042,60	918 256,80		Vlastní
21	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	9 182,56800	2,40	22 038,16	800-767	RTS 22/ II
Celkem						1 444 545,44		