

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LCRST22
Stavba: VN Kamýky - dodatek č.1 VÍCEPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.1.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SENEA spol. s r.o. Spálené Poříčí

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 164 765,70

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 164 765,70 | 34 600,80 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------|---|-----|------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 199 366,50 |
|------------|---|-----|------------|

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LCRST22

Stavba: VN Kamýky - dodatek č.1 VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 28.1.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SENE A spol. s r.o. Spálené Poříčí

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 164 765,70 | 199 366,50 |
| SO01 | Zátopa - dodatek č.1 - VÍCEPRÁCE | 13 512,00 | 16 349,52 |
| SO02 | Hrázové těleso - dodatek č.1 - VÍCEPRÁCE | 151 253,70 | 183 016,98 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Kamýky - dodatek č.1 VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO01 - Zátopa - dodatek č.1 - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 28.1.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

SENEA spol. s r.o. Spálené Poříčí

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

13 512,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|--|
| 8 | K | 131151105 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 80,000 | 98,90 | 7 912,00 | |
| | | VV | 2*4*10" průměrná šířka * hloubka * délka prodloužení ostruhy | | 80,000 | | | |
| 10 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 80,000 | 70,00 | 5 600,00 | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Kamýky - dodatek č.1 VÍCEPRÁCE

Objekt: SO02 - Hrázové těleso - dodatek č.1 - VÍCEPRÁCE

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: SENEÁ spol. s r.o. Spálené Poříčí

Datum: 28.1.2022

Projektant:
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

151 253,70

D 1

Zemní práce

151 253,70

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|----------------|
| 52 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 20,000 | 86,50 | 1 730,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| 53 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 5,000 | 49,90 | 249,50 | CS ÚRS 2023 01 |
| 50 | K | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 168,000 | 364,00 | 61 152,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | W | | 2*4*10*0,8" ostruha průměrná šířka*výška*prodloužení 80% skupina těžitelnosti 3 | | | 64,000 | | |
| | W | | (2*4*10)+(1,5*2*8)" drén 2 úseky průměrná | | | 104,000 | | |
| | W | | Součet | | | 168,000 | | |
| 51 | K | 132351254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 26,000 | 487,00 | 12 662,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| | W | | 2*4*10*0,2" ostruha průměrná šířka*výška*prodloužení 20% skupina těžitelnosti 4 | | | 16,000 | | |
| | W | | 10" pravé zavázání hráze do skalního výchozu | | | 10,000 | | |
| | W | | Součet | | | 26,000 | | |
| 18 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 190,000 | 40,00 | 7 600,00 | |
| | W | | 104-9 " výkop z drénu na mezideponii | | | 95,000 | | |
| | W | | 95 " zásyp drénu z mezideponie zpět do rýhy | | | 95,000 | | |
| | W | | Součet | | | 190,000 | | |
| 19 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 89,000 | 70,00 | 6 230,00 | |
| | W | | 80" výkop ostruhy do zemníku | | | 80,000 | | |
| | W | | 9" výkop z drénu do zemníku (v drénu nahrazen štěrkem) | | | 9,000 | | |
| | W | | Součet | | | 89,000 | | |
| 20 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 95,000 | 50,20 | 4 769,00 | |
| | W | | 104-9" drén naložení na mezideponii | | | 95,000 | | |
| 22 | K | 172153102 | Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C | m3 | 175,000 | 220,00 | 38 500,00 | |
| | W | | 2*4*10" průměrná šířka*hloubka*prodloužení ostruhy | | | 80,000 | | |
| | W | | (2*4*10)+(1,5*2*8)-9 " šířka*hloubka*délka (2 úseky) drénu ponížené o štěrk | | | 95,000 | | |
| | W | | Součet | | | 175,000 | | |
| 23 | K | 174251101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 89,000 | 60,00 | 5 340,00 | |
| | W | | 80 " ostruha, uložení do zemníku | | | 80,000 | | |
| | W | | 9 " přebytek z drénu (nahrazen štěrkem) do zemníku | | | 9,000 | | |
| | W | | Součet | | | 89,000 | | |
| 39 | K | 457531112 | Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm | m3 | 9,000 | 1 030,00 | 9 270,00 | |
| | W | | 0,5*1*18" obsyb drenážní trubky v drénu | | | 9,000 | | |
| 43 | K | 871218113 | Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 200 mm | m | 18,000 | 17,40 | 313,20 | |
| 44 | M | 28611226 | trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 200 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže | m | 18,000 | 191,00 | 3 438,00 | |

REKAPITULACE STAVBY


Kód: LCRST22
Stavba: VN Kamýky - dodatek č.1 MĚNĚPRÁCE

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
SENEA spol. s r.o. Spálené Poříčí

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.1.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Cena bez DPH | | | 807,00 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 807,00 | Výše daně 169,47 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 976,47 |

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LCRST22

Stavba: VN Kamýky - dodatek č.1 MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 28.1.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SENE A spol. s r.o. Spálené Poříčí

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 807,00 | 976,47 |
| SO02 | Hrázové těleso - dodatek č.1 MĚNĚPRÁCE | 807,00 | 976,47 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Kamýky - dodatek č.1 MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO02 - Hrázové těleso - dodatek č.1 MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 28.1.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

SENEA spol. s r.o. Spálené Poříčí

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem


807,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|--|
| 11 | K | 122151105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 10,000 | 80,70 | 807,00 | |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|--|

VV

10" pravé zavázání hráze do skalního masivu

10,000



| | | | |
|---|--|---|--------------|
| ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1 | | Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451 | |
| Organizační jednotka | Správa toků - oblast povodí Berounky | | |
| Název akce | VN Kamýky | | |
| Zhotovitel akce | SENEA spol. s r.o., Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 62620401 | | |
| Charakter akce (I/N) | I | Účetní číslo akce | 955269 |
| Zdroj financování | § 35 | | |
| Druh zakázky | ZPŘ | | |
| Číslo SoD, datum uzavření | 055/S945/2021/425, 4.4.2022 | Cena za dílo (v Kč bez DPH) | 4 190 801,20 |
| Dodatky SoD, datum uzavření | | | |
| Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH) | 4 190 801,20 | | |
| Specifikace (popis) změny | | | |
| Situování: VN Kamýky - SO 01 Zátopa, SO 02 Hrázové těleso | | | |
| Popis: VN Kamýky - SO 01 Zátopa, SO 02 Hrázové těleso: Změna založení hráze s ohledem na sklaní podloží a výrony podzemní vody v místě založení. Z důvodu zvýšení objemu zemních prací bude termín dokončení VN Kamýky prodloužen o 10 dní. | | | |
| Příčina - důvod vzniku změny | | | |
| VN Kamýky - Vícepráce | | | |
| 1) těsnící rýha (zavazovací ostruha) bude prohloubena až na sklaní podklad a zavázána cca 30-50 cm do skály, předpokládaná výška skály dle kopané sondy je cca 448,00-448,50 m.n.m. Zároveň bude ostruha prodloužena a směrově upravena. Od bodu V4 bude nasměrována přes těleso hráze cca 2-3 m za bod V2 a za hranu zavázání. Délka prodloužení je cca 10 m. Ostruha bude zasypána a hutněna vhodnou zemínou ze zemníku č. 1. | | | |
| 2) pro zmírnění tlakové vody bude zároveň proveden drén nasměrovaný do nádrže, který bude "odlehčovat" tlak podzemní vody na ostruhu a hrázové těleso. Drén bude vedený po skále, která vede vodu. Bude proveden perforovaným flexi potrubím min. DN 100. Poloha drénu bude cca od bodu V16 a končit bude v ose přístupové cesty 5 m nad bodem V3. Vzdálenost drénu od zavazovací ostruhy bude min 5 m. Délka drénu bude 18 m. | | | |
| 3) pravé zavázání hráze bude provedeno zářezem do odhaleného skalního masivu. Zemina těžitelnost skupina 4 (10 m ³). | | | |
| VN Kamýky - Méněpráce | | | |
| 1) změna v pravém zavázání hráze do skalního masivu (o 10 m ³ méně). | | | |
| Přílohy | | | |
| Příloha č. 1 Rozpočet - méněpráce SO 02, vícepráce SO 01, SO 02 | | | |
| Příloha č. 2 Výkres C2 - VN Kamýky, oprava 06/2023 - schéma drénu a prodloužení těsnící ostruhy | | | |
| Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací | | | |
| Vliv změny na cenu díla | ano | | |
| Vliv na závazné parametry | ne | | |
| Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení | ano | | |
| Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) | 807,00 | | |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) | 164 765,70 | | |
| Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) | 807,00 | | |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) | 164 765,70 | | |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %) | 3,93 | | |
| Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH) | 4 354 759,90 | | |
| Vypracování, potvrzení a schválení | | | |
| Funkce | Datum | Jméno | |
| TDS | | | |
| správce toku | | | |
| vedoucí ST | | | |
| zhotovitel | | | |
| projektant | | | |
| Záznamy o změnách ve SD | | | |
| datum : 09.06.2023 | | | |
| číslo strany SD : 15, 16 | | | |