

Smlouva o dílo

ID: 163535

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Rekonstrukce domova mládeže“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Hana Kašíková, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel:	+420 564602225; +420 564602419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	TIPA Telekom plus a.s.
se sídlem:	Třebíč, Hrotovická 169, PSČ 674 01
zastoupený:	Ing. Zdeněk Nejedlý, předseda představenstva a Ing. Vítězslav Krátký, místopředseda představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Vítězslav Krátký
zástupce pro věci technické:	Roman Benáček
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Jiří Dvořák
tel./email:	568 834 311 / obchod@tipatelekom.cz
IČO:	27746631
DIČ:	CZ27746631
bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu:	5200012658/5500
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 5035

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Rekonstrukce domova mládeže**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované Ing. arch. Michalem Zlatuškou, Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, pod názvem „SŠ řemesel Moravské Budějovice – Rekonstrukce domova mládeže“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), pokud nebude dohodnuto jinak.

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.

Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této Smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich

odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Tovačovského sady 79, 676 01 Moravské Budějovice

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: červenec 2023

3.3. **Dokončení předmětu plnění se stanovuje nejpozději do 150 dnů ode dne předání staveniště, a to v níže uvedených termínech:**

- V termínu do 80 dnů ode dne předání staveniště musí zhotovitel dokončit veškeré hlukově náročné práce a prašné procesy.
- Nejpozději v termínu do 90 dnů ode dne předání staveniště musí zhotovitel dokončit a předat k užívání všechny prostory 3. NP, prostory hlavního schodiště, vstupní haly a místnost vychovatelů.
- Práce po 90 dnu ode dne předání staveniště až do ukončení a předání stavby budou prováděny za plného provozu na úrovni 3.NP. V tomto období bude povoleno provádět stavební práce pouze v době od 8.00 hod – 17.00 hod.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,

- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s TDS provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnuje zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatel,em,
- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti studentů a pracovníků školy,
- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnuje zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.1. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	11 976 491,00 Kč
DPH 21 %:	2 515 063,11 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 14 491 554,11 Kč

slovy: čtrnáct milionů čtyři sta devadesát jeden tisíc pět set padesát čtyři koruny české a 11 haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelům odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a TDS na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování

5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu

5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz,

přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Rekonstrukce domova mládeže“. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 16).

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými

technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě,

že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezavazuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 8 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění částí prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícnými se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

Za zhotovitele

Ing. Zdeněk
Nejedlý

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Nejedlý
Datum: 2023.07.10
14:27:19 +02'00'

Ing. Zdeněk Nejedlý
předseda představenstva

Ing. Vítězslav
Krátký

Digitálně podepsal Ing. Vítězslav
Krátký
Datum: 2023.07.10 11:50:14 +02'00'

Ing. Vítězslav Krátký,
místopředseda představenstva

Za objednatele

Mgr. Karel
Janoušek

Digitálně podepsal
Mgr. Karel Janoušek
Datum: 2023.07.10
16:01:54 +02'00'

Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
---------	----------	--

Zadavatel	Kraj Vysočina	IČO: 70890749
	Žižkova 1882/57	DIČ: CZ70890749
	58601 Jihlava-Jihlava	

Zhotovitel:	TIPA Telekom plus a.s. Hrotoická 169 67401 Třebíč	IČO: 27746631 DIČ: CZ27746631
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			3 669 782,19
PSV			7 817 347,98
MON			347 360,83
Vedlejší náklady			65 000,00
Ostatní náklady			77 000,00
Celkem			11 976 491,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 976 491,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 515 063,11 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	14 491 554,11 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	142 000,00	29 820,00	171 820,00	####
D.0.101	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	0,00	142 000,00	29 820,00	171 820,00	####
	Stavební objekt			0,00		
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	0,00	7 759 052,29	1 629 400,98	9 388 453,27	####
D.1.1.001	D.1.1.b.1_Pudorys 1.PP, cast A - demolice	0,00	28 095,96	5 900,15	33 996,11	####
D.1.1.002	D.1.1.b.8_Pudorys 1.PP, cast A - nový stav	0,00	279 073,89	58 605,52	337 679,41	####
D.1.1.101	D.1.1.b.2_Pudorys 1.NP, cast A - demolice	0,00	342 936,02	72 016,56	414 952,58	####
D.1.1.102	D.1.1.b.9_Pudorys 1.NP, cast A - nový stav	0,00	1 648 170,07	346 115,71	1 994 285,78	####
D.1.1.201	D.1.1.b.3_Pudorys 2.NP, cast A - demolice	0,00	428 749,63	90 037,42	518 787,05	####
D.1.1.202	D.1.1.b.10_Pudorys 2.NP, cast A - nový stav	0,00	1 554 321,16	326 407,44	1 880 728,60	####
D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, cast A+B - demolice	0,00	808 962,09	169 882,04	978 844,13	####
D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Pudorys 3.NP, cast A+B - nový stav	0,00	2 621 666,10	550 549,88	3 172 215,98	####
D.1.1.P01	D.1.1.b.13_Pudorys a rez pudni prostor, cast A - nový stav	0,00	47 077,37	9 886,25	56 963,62	####
D.1.3	Požárně bezpečností řešení	0,00	12 111,13	2 543,34	14 654,47	####
D.1.3.101	Požárně bezpečností řešení	0,00	12 111,13	2 543,34	14 654,47	####
D.1.4	Technické zařízení budov	0,00	4 063 327,58	853 298,79	4 916 626,37	####
D.1.4.1-721	Kanalizace	0,00	284 725,49	59 792,35	344 517,84	####
D.1.4.1-722	Vodovod	0,00	285 826,42	60 023,55	345 849,97	####
D.1.4.2	Vytápění	0,00	114 388,38	24 021,56	138 409,94	####
D.1.4.3	Vzduchotechnika	0,00	190 544,92	40 014,43	230 559,35	####
D.1.4.4-M21	Sílnoproudá elektrotechnika	0,00	1 979 831,74	415 764,67	2 395 596,41	####
D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace	0,00	1 208 010,63	253 682,23	1 461 692,86	####
Celkem za stavbu		0,00	11 976 491,00	2 515 063,11	14 491 554,11	####

Popis stavby: 20230410 - SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté souписы jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatek za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: D.0 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: D.0.101 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Popis objektu: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení
Popis rozpočtu: D.1.1.001 - D.1.1.b.1_Pudorys 1.PP, cast A - demolice
Popis rozpočtu: D.1.1.002 - D.1.1.b.8_Pudorys 1.PP, cast A - nový stav
Popis rozpočtu: D.1.1.101 - D.1.1.b.2_Pudorys 1.NP, cast A - demolice
Popis rozpočtu: D.1.1.102 - D.1.1.b.9_Pudorys 1.NP, cast A - nový stav
Popis rozpočtu: D.1.1.201 - D.1.1.b.3_Pudorys 2.NP, cast A - demolice
Popis rozpočtu: D.1.1.202 - D.1.1.b.10_Pudorys 2.NP, cast A - nový stav
Popis rozpočtu: D.1.1.301 - D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, cast A+B - demolice
Popis rozpočtu: D.1.1.302 - D.1.1.b.11+12_Pudorys 3.NP, cast A+B - nový stav
Popis rozpočtu: D.1.1.P01 - D.1.1.b.13_Pudorys a rez pudni prostor, cast A - nový stav
Popis objektu: D.1.3 - Požárně bezpečností řešení
Popis rozpočtu: D.1.3.101 - Požárně bezpečností řešení
Popis objektu: D.1.4 - Technické zařízení budov
Popis rozpočtu: D.1.4.1-721 - Kanalizace
Popis rozpočtu: D.1.4.1-722 - Vodovod
Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vytápění
Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: D.1.4.4-M21 - Silnoproudá elektrotechnika
Popis rozpočtu: D.1.4.5-M22 - Elektronické komunikace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			106 451,77	0,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			446 461,60	3,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			836 161,08	7,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			15 741,10	0,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			30 775,64	0,3
64	Výplně otvorů	HSV			295 353,17	2,5
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			537 551,58	4,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			302 076,06	2,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			164 461,68	1,4
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			30 888,22	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			537 425,59	4,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			59 316,40	0,5
100	Vzduchotechnické komponenty	PSV			100 901,00	0,8
102	Montáž VZT	PSV			29 906,50	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			148 221,09	1,2
713	Izolace tepelné	PSV			59 382,62	0,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			49 020,60	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			110 194,74	0,9

725	Zařizovací předměty	PSV			402 336,67	3,4
733	Rozvod potrubí	PSV			96 796,86	0,8
734	Armatury	PSV			33 129,34	0,3
735	Otopná tělesa	PSV			31 553,12	0,3
7412	Ostatní	PSV			121 841,99	1,0
7413	Rozvaděče NN a příslušenství	PSV			171 933,31	1,4
7414	Kompletační materiál	PSV			205 200,03	1,7
7417	Elektroinstalační materiál	PSV			85 422,00	0,7
7418	Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras	PSV			219 792,77	1,8
7419	Kabelové rozvody	PSV			234 776,16	2,0
7420	Připojení el.zařízení a přístrojů, jenž jsou dodávkou ostatních profesí	PSV			14 353,27	0,1
74202	Ostatní	PSV			62 239,99	0,5
74203	Strukturovaná kabeláž	PSV			79 456,09	0,7
74204	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)	PSV			120 927,64	1,0
74208	Přístupový a docházkový systém - rozšíření stáv.systému Z-WARE s.r.o.	PSV			312 945,06	2,6
74209	Videotelefon	PSV			81 467,73	0,7
7421	Svítlidla	PSV			664 350,00	5,5
74211	Kabely	PSV			249 051,22	2,1
74212	Elektroinstalační materiál	PSV			100 349,19	0,8
74213	Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras	PSV			102 711,00	0,9

74215	Kabelová televize	PSV			10 698,61	0,1
7433	Hromosvod a uzemnění	PSV			2 965,48	0,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			5 766,75	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 609 445,20	13,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			574 981,89	4,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			72 107,55	0,6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			17 478,30	0,1
776	Podlahy povlakové	PSV			627 301,30	5,2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			181 851,72	1,5
781	Obklady keramické	PSV			366 310,51	3,1
783	Nátěry	PSV			18 664,05	0,2
784	Malby	PSV			247 542,43	2,1
786	Zastiňující technika	PSV			58 763,00	0,5
799	Ostatní	PSV			135 211,20	1,1
21-M	Elektromontáže	MON			79 496,18	0,7
46-M	Stavební práce při extr.mont.pracích	MON			267 864,65	2,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			307 118,30	2,6
VN	Vedlejší náklady	VN			65 000,00	0,5
ON	Ostatní náklady	ON			77 000,00	0,6
Cena celkem					11 976 491,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.0	Vedlejší a ostatní náklady
R:	D.0.101	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				65 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 23/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 23/ I
Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady				77 000,00		
4	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 23/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 23/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
7	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 23/ I
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	34 000,00	34 000,00		RTS 23/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
9	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 23/ I
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. výroba a instalace Propagačního poutače rozměru 2,5x1,75m, vyrobit dle manuálu investora (uveden v dokladové části PD).								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.0	Vedlejší a ostatní náklady
R:	D.0.101	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Celkem				142 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.001	D.1.1.b.1_Pudorys 1.PP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 549,84		
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	9,80500	45,20	443,19	801-1	RTS 23/ I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.45 Zakrytí stávající prosklené stěny, PE fólií tl 180 mikronů : 3,7*2,65*1								
2	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	4,18500	202,00	845,37	801-1	RTS 23/ I
vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.44 - Vyrovnání podkladů štukovou vrstvou cca 15 % plochy : 27,9*0,15								
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	21,56000	88,00	1 897,28	801-4	RTS 23/ I
D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.23 - Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce : (1,35+2,02*2)*2*2								
4	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	27,50000	49,60	1 364,00	801-4	RTS 23/ I
D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.42 : 27,5								
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 424,76		
5	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	4,05000	108,80	440,64	800-3	RTS 23/ I
D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.36 : 2,7*1,5								
6	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	27,90000	142,80	3 984,12	800-3	RTS 23/ I
D.1.1.c Vypisy bouracích prací : 27,9								
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 943,86		
7	952902110R00	Čištění budov zmetáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	139,50000	4,70	655,65	801-4	RTS 23/ I
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.001	D.1.1.b.1_Pudorys 1.PP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.44 : 27,9*5		139,50000				
8	711191172RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	31,10000	57,70	1 794,47	800-711	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.32 - Mechanická ochrana stávajících podlahových krytin : 31,1		31,10000				
9	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	31,10000	3,40	105,74	800-775	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 31,10000		31,10000				
10	783991910R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křidel pro jejich nátěry vodorovné, do 50 m	kus	40,00000	9,70	388,00	800-783	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.42 - Přesun a uložení na místo určené investorem do vzdálenosti 50 m : 40		40,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 288,69		
11	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm	m2	1,20000	149,20	179,04	801-3	RTS 23/ I
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.36 : 2,4*0,8-1,2*0,6		1,20000				
12	965043321R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,01440	4 488,00	64,63	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.36 - odsekání cementového maltového lože tl 20 mm : 2,4*0,3*0,02		0,01440				
13	968019551R00	Vybourání prefabrikovaných betonových okenních rámců plochy do 2 m2	m2	1,92000	206,00	395,52	801-3	RTS 23/ I
		včetně vyvěšení křidel z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.36 - vybourání obvorového betonového rámečku rozm. 0,05x0,08 m, dl. 4,0 m : 2,4*0,8		1,92000				
14	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	1,00000	9,40	9,40	801-3	RTS 23/ I
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.001	D.1.1.b.1_Pudorys 1.PP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.36 : 1		1,00000				
15	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.23 : 2*2	kus	4,00000	15,70	62,80	801-3	RTS 23/ I
16	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.36 : 1,2*0,8	m2	0,96000	237,60	228,10	801-3	RTS 23/ I
17	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 Odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez poškození ostění resp. nadpraží. D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.23 : 1,35*2,02*2	m2	5,45400	274,00	1 494,40	801-3	RTS 23/ I
18	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.36 - dozdivka : 1	kus	1,00000	76,41	76,41	801-3	RTS 23/ I
19	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.36 - osekání omítky z vnitřního a vnějšího ostění : (2,4+0,8*2)*0,45	m2	1,80000	210,40	378,72	801-3	RTS 23/ I
20	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m2	0,72000	237,60	171,07	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.001	D.1.1.b.1_Pudorys 1.PP, cast A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.36 - demontáž keramického parapetu z keramických dlaždic 300/300 mm : 2,4*0,3		0,72000				
21	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	27,50000	109,20	3 003,00	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.42 : 27,5		27,50000				
22	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	27,50000	28,80	792,00	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.42 : 27,5		27,50000				
23	766661821R00	Demontáž dveřních křidel dokování samozavírače	kus	4,00000	108,00	432,00	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.23 - samozavírač, koordinátor zavírání křidel : 2*2		4,00000				
24	766662812R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří dvoukřídlových	kus	2,00000	60,00	120,00	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.23 : 2		2,00000				
25	767193802R00	Demontáž větracích mechanismů pákových	kus	1,00000	881,60	881,60	800-767	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.36 - demontáž pákového otevírání sklopného křídla : 1		1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				262,57		
26	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	0,34225	767,20	262,57	801-4	RTS 23/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		1,2,3,4,5,6,8,11,13,16,17,18, :						
		Součet : 0,34225		0,34225				
Díl: 784		Malby				1 616,81		
27	784402804R00	Odstranění maleb oškrabáním, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	27,90000	32,50	906,75	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.001	D.1.1.b.1_Pudorys 1.PP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.44 - Odstranění stávající výmalby stropů v hlavním schodišti : 27,9		27,90000				
28	784497944R00	Ostatní práce rozmývání podkladu, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	27,90000	11,80	329,22	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.44 - Odstranění stávající výmalby stropů v hlavním schodišti : 27,9		27,90000				
29	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	4,18500	71,00	297,14	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.44 - vytmelení spar šlehaným malířským štukem cca 15 % plochy : 27,9*0,15		4,18500				
30	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	27,90000	3,00	83,70	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.44 : 27,9		27,90000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 009,43		
31	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	1,78576	648,00	1 157,17	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, :						
		Součet: : 1,78576		1,78576				
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,78576	211,20	377,15	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, :						
		Součet: : 1,78576		1,78576				
33	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	33,92938	20,00	678,59	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, :						
		Součet: : 33,92938		33,92938				
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,78576	295,60	527,87	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.001	D.1.1.b.1_Pudorys 1.PP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, :						
		Součet: : 1,78576			1,78576			
35	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	14,28606	33,00	471,44	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, :						
		Součet: : 14,28606			14,28606			
36	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,78576	1 566,40	2 797,21	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, :						
		Součet: : 1,78576			1,78576			
Celkem						28 095,96		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	D.1.1.b.8_Púdorys 1.PP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				60 741,71		
1	601022191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, dispersní s granulátem, , , po jednotlivých vrstvách D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.68 : 27,9	m2	27,90000	61,10	1 704,69	801-1	RTS 23/ I
2	602022191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem po jednotlivých vrstvách D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.67 : 52,8 N.70 : 22,7*2	m2	98,20000	55,80	5 479,56	801-1	RTS 23/ I
3	610991111R00	Zakryvání vyplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : N.43 : 2,4*0,8 ostatní : 25	m2	26,92000	45,20	1 216,78	801-1	RTS 23/ I
4	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.47 : (0,8*2+2,45)*1	m	4,05000	65,60	265,68	801-1	RTS 23/ I
5	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	27,90000	202,00	5 635,80	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	D.1.1.b.8_Púdorys 1.PP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.68 : 27,9			27,90000			
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	17,20000	88,00	1 513,60	801-4	RTS 23/ I
		D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.23 : (2,05*2+1,25)*2 N.47 : (0,8*2+2,45*2)*1			10,70000 6,50000			
7	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	2,70000	746,40	2 015,28	801-4	RTS 23/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.47 : 18*0,15			2,70000			
8	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	52,80000	181,20	9 567,36	801-1	RTS 23/ I
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.67 : 52,8			52,80000			
9	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	22,70000	224,80	5 102,96	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.70 : 22,7			22,70000			
10	61-N.49	Kamenické zapravení vzniklé spáry po odstranění dveřních zárubní; rozměr spár 50 mm, dl. 1550 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
		Kamenické zapravení vzniklé spáry po odstranění dveřních zárubní, složené z vyčištění spáry, namíchání směsi odpovídajícího složení a barevnosti, přebroušení a přeleštění zapravené spáry.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	D.1.1.b.8_Púdorys 1.PP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rozměr spár 50 mm, dl. 1550 mm. D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.49 : 2		2,00000				
11	61-N.70	Povrchová úprava stěr dekorační stěrkou Povrchová úprava stěr dekorační stěrkou na bázi dlouhodobě vyzrálého hašeného vápna a drceného mramoru s lehce hrubší granulometrií než u benátského štuky. Hladký povrch, prodyšná po úpravě voskem vodě odolná, tloušťka do 1 mm, velká dekorativnost. Příprava podkladu: - Podklad pod všechny dekorativní stěrky musí být soudržný, hladký a nesprašující. Je třeba se ujistit, že vrchní nátěr je kvalitní a omyvatelný(nejedná se pouze o oděruvzdorný). - Odstraníme všechny nesoudržné vrstvy podkladu, vyspravíme nerovnosti tmelem s velkou tvrdostí, pokud nebude povrch stále dokonale rovný je třeba ho celý vystěrkovat. - V případě, nejistoty podklad zpevnit perlínkou a lepidlem (samostatná položka). - Důležité: podklad musí být dokonale rovný a hladký. Penetrace: - Jako penetraci a současně ideální adhezni můstek doporučujeme pro všechny dekorativní stěrky penetraci. Aplikace ve dvou vrstvách (samostatná položka). Závěrečná fáze je leštění. D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.70 : 22,7	m2	22,70000	1 200,00	27 240,00		Vlastní
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						3 743,15		
12	622311853RT3	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.	m2	1,21500	2 152,00	2 614,68	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	D.1.1.b.8_Púdorys 1.PP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.46 : (0,8*2+2,45)*0,3		1,21500				
13	622311863RT1	Zateplení parapetu minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.46 : 2,45*0,3	m2	0,73500	1 298,40	954,32	801-1	RTS 23/ I
14	622473187RT2	Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.46 : (0,8*2+2,45)*1	m	4,05000	43,00	174,15	801-1	RTS 23/ I
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				4 555,20		
15	913 R00	Hzs - Stavební dělník N.54 - Pod vtažené překlady po vyříznutí zárubně přilepit přířez z příčkové tvárnice tl. 50 mm, šířka dle šířky příčky lepicím tmelem. Pojištění použitím šroubovacích fasádních kotev. Výška cca 2050 mm. D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.54 - ostatní práce : 1,5*2 drobné práce : 10	h	13,00000	350,40	4 555,20		RTS 23/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 256,12		
16	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : N.43 : 2,5	m2	2,50000	108,80	272,00	800-3	RTS 23/ I
17	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav :	m2	27,90000	142,80	3 984,12	800-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	D.1.1.b.8_Púdorys 1.PP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.68 : 27,9

27,90000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					8 177,60		
18	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	76,00000	107,60	8 177,60	801-1	RTS 23/ I

0.01 : 30

30,00000

0.02 : 46

46,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 481,04		
19	974031664R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	6,60000	224,40	1 481,04	801-3	RTS 23/ I

D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.54 : 1,65*2*2

6,60000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					637,59		
20	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	0,83106	767,20	637,59	801-4	RTS 23/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,16,17,18, :

Součet : 0,83106

0,83106

Díl: 764	Konstrukce klempířské					1 732,20		
21	764908307RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	2,45000	695,20	1 703,24	800-764	RTS 23/ I

včetně rohů

D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	D.1.1.b.8_Púdorys 1.PP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.44 : 2,45		2,45000				
22	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	17,03240	1,70	28,96	800-764	RTS 23/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				174 883,26		
23	766211100R00	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, dílčích, D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.69 : 3,1*2	m	6,20000	66,70	413,54	800-766	RTS 23/ I
24	766601211RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní, Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy. D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : N.43 : (0,8*2+2,4)*1	m	4,00000	118,00	472,00	800-766	RTS 23/ I
25	766601229RT3	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu. D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : N.43 : 2,4*1	m	2,40000	118,00	283,20	800-766	RTS 23/ I
26	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 2,70 m2 D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : N.43 : 1	kus	1,00000	1 233,00	1 233,00	800-766	RTS 23/ I
27	766711091R00	Podkladní tepelně izolační profil pod okenní rám, výška do 40 mm Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav :	m	2,40000	240,00	576,00	800-766	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	D.1.1.b.8_Pudorys 1.PP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.43 : 2,4*1		2,40000				
28	766-N.23	Výroba, dodávka a montáž Zárubeň a dveře masiv, 2kř ; rozměr 1 250,0 / 1970,0 mm, požární odolnost EI 30DP3 + C + koordinátory uzavírání dveří	kus	2,00000	74 460,00	148 920,00		Vlastní

Osazení nové dřevěné rámové zárubně včetně nového dveřního křídla a vč. kování. Dveře 1250x1970 mm, hlavní průchod 800 mm, příčka tl 150 mm

Zárubeň je dřevěná rámová. Po osazení dojde k zapravení připojovací spáry a navazujících povrchů.

Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů. Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů.

Zárubeň lze dodat i ve vrchním nátěru, v odstínu dle RAL. Materiál: Rámová zárubeň v provedení masiv.

Křídlo – masiv, spodní část do výšky 400 mm osazena plná výplň odlehčená DTD deska, povrch ve vrchním nátěru, v odstínu dle RAL, s viditelnou polodrážkou.

Kování šlůtkové, klika – klika nerez, bez zámku

Zasklení: protipožární bezpečnostní lepené sklo tl. 8 mm pro požadavek na EW 15-30, tl. 16 mm pro EI 30.

Spodní plný panel s požární odolností na výšku 300 mm.

Prahová nerezová lišta plochá š. 60 mm, lepená – výška 3 mm, tl. 1,20 mm, dekor nerez materiál – nerez, povrch kartáčovaný. Materiál lišta nevrtaná plochá nerez kartáčovaná Profilteam, pro šířku dveří 1250 mm.

Na dveřích provedeno značení pruhem š. 50 mm nebo kruhy prům. 50 mm ve vzdálenosti 150 mm ve dvou výškových úrovních a to 800-1000 mm a 1400 – 1600 mm, dle Vyhl. 398/2009 Sb

Požární odolnost EI 30DP3 + C + koordinátory uzavírání dveří

D.1.1.b.8 Pudorys 1.PP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.23 (P+L) : 1+1

2,00000

29	766-N.69	dřevěné schodišťové madlo; rozměr 55 x 40 mm, dl. 3,10 m	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
----	----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Madlo: dřevěný hranol z dubového popř. bukového dřeva, broušený a lakovaný ve stejném odstínu jako madlo na zábradlí hlavního schodiště. Horní hrany zaobleny, s podélnou drážkou uprostřed výšky pro lepší uchycení.

Rozm 55 x 40 mm, dl. 3,10 m / přesah 150 mm za hranu stupně /

Držák madla: kulatá tyč Ø 12 mm, dl. 220 mm. Dosedací plotna na zeď kruhová Ø 100 mm s vyvrtanými 2 otvory pro hmoždinky, překrytí rozetou.

Osazovací plotna pro madlo PL 4 mm, rozm. : 60x24 mm.

Připojení madla 2 vruty ze spodní strany.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	D.1.1.b.8_Púdorys 1.PP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Konzoly osazený po 1,0 m – 4 ks / madlo
Výška osazení cca 1.0 m.
Povrchová úprava : komaxit v odstínu RAL
D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav :
D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :
N.69 : 2

2,00000

30	769-N.43	plastová okenní výplň, 2kř, sklopné; rozměr 2 400,0 / 800,0 mm, pákové ovládání otevírání obou křidel	kus	1,00000	18 754,00	18 754,00		Vlastní
----	----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Zasklení :izolačním trojsklem Ug= 0,5 W/m2K, solární faktor 0.45-0,55, LT – 68-75 %, Uw= max. 0,9 W/m2K.
Okenní kování dle výběru investora.
Barevné provedení : bílá – dtto stávající výplně.
Fasádní výplň osazena na tepelně izolační prvek.výšky 50 mm, tl. dle výplně.
Do přípojovací spáry osazena předstlačená komprimační páska např. Ilmod TP 652 Trio +. Tl. dle šíře přípojovací spáry.
Rám opatřen rozšiřovacími profily š. 40 mm pro umožnění provedení zateplení ostění a nadpraží z vnější strany výplně.
Pákové ovládání otevírání obou křidel.
D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav :
D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :
N.43 : 1

1,00000

31	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 731,51740	1,00	1 731,52	800-766	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-------------	------	----------	---------	-----------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					9 501,24		
32	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	19,60200	192,00	3 763,58	800-767	RTS 23/ I	

D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav :
D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :
N.54 - L40/40/5 2,97 kg/m : (1,65*2,97*2)*2

19,60200

33	767-N.38	Repase zábradlí	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
----	----------	-----------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

Demontáž stávajícího dřevěného madla zábradlí rozm. 80/40 mm, přesun na vzdálenost 50 mm, opálení nátěru, přebroušení, vytmelení nerovností, přebroušení a dvojnásobný nátěr matným lakem.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	D.1.1.b.8_Púdorys 1.PP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konstrukci zábradlí opálit barvu, obrousit, vytmelit případné nerovnosti. Přebrousit a opatřit základním a dvojnásobným vrchním nátěrem metalickou barvou v barvě hliníkové šedá. Plocha nátěru příčli 2,50 m2 / rameno Plocha nátěru pažníků 1,40 m2/ rameno Délka madla 2,75 m/rameno D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.38 : 2		2,00000				
34	55399992R	výrobek kovový	kg	21,56220	119,60	2 578,84	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 19,60200*1,1		21,56220				
35	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	93,42420	1,70	158,82	800-767	RTS 23/ I
Díl: 781		Obklady keramické				822,84		
36	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	2,40000	81,60	195,84	800-771	RTS 23/ I
37	781675116RT1	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m	2,40000	212,40	509,76	800-771	RTS 23/ I
		D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.45 : 2,4		2,40000				
38	59764203R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; μ = 0,5; barva: šedá	m2	0,36000	254,80	91,73	SPCM	RTS 23/ I
		D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.45 : 4*0,3*0,3		0,36000				
39	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	7,97330	3,20	25,51	800-771	RTS 23/ I
Díl: 783		Nátěry				80,89		
40	783237100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	1,05600	76,60	80,89	800-783	RTS 23/ I
		D.1.1.b.8 Púdorys 1.PP, část A - nový stav :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	D.1.1.b.8_Pudorys 1.PP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.54 - L40/40/5 : (1,65*0,16*2)*2		1,05600				
Díl: 784		Malby				7 528,21		
41	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	83,40000	80,40	6 705,36	800-784	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,70000		2,70000				
		D.1.1.b.8 Pudorys 1.PP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.67 : 52,8		52,80000				
		N.68 : 27,9		27,90000				
42	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	27,90000	16,50	460,35	800-784	RTS 23/ I
		N.68 : 27,9		27,90000				
43	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	25,00000	14,50	362,50	800-784	RTS 23/ I
		N.67 : 25		25,00000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				932,84		
44	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	0,27720	648,00	179,63	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19, ; Součet: : 0,27720		0,27720				
45	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,27720	211,20	58,54	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19, ; Součet: : 0,27720		0,27720				
46	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,26680	20,00	105,34	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19, ;						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.002	D.1.1.b.8_Pudorys 1.PP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Součet : 5,26680				5,26680				
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,27720	295,60	81,94	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19, :				0,27720				
Součet : 0,27720				0,27720				
48	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,21760	33,00	73,18	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19, :				2,21760				
Součet : 2,21760				2,21760				
49	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,27720	1 566,40	434,21	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19, :				0,27720				
Součet : 0,27720				0,27720				
Celkem						279 073,89		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.101	D.1.1.b.2_Pudorys 1.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				35 046,68		
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	56,82000	45,20	2 568,26	801-1	RTS 23/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, D.1.1.c Vypisy bouracích prací : Zakrytí PE fólií tl 180 mikronů : D.16 - Zakrytí stávající okenní výplně : 4,4*4 17,60000 D.45 - Zakrytí stávající prosklené stěny : 3,7*2,65*4 39,22000						
2	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	3,55500	202,00	718,11	801-1	RTS 23/ I
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.44 - Vyrovnání podkladů štukovou vrstvou cca 15 % plochy : 23,7*0,15 3,55500						
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	120,06000	88,00	10 565,28	801-4	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací : Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce : D.3 : (0,9+2,02*2)*2*2 19,76000 D.6 : (0,9+2,02*2)*2*2 19,76000 D.8 : (0,8+2,02*2)*2*2 19,36000 D.13 : (0,7+2,02*2)*2*2 18,96000 D.18 : (1,35+2,02*2)*2 10,78000 D.23 : (1,35+2,02*2)*2*2 21,56000 D.24 : (0,9+2,02*2)*1*2 9,88000						
4	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	43,80000	49,60	2 172,48	801-4	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.42 : 43,8 43,80000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.101	D.1.1.b.2_Pudorys 1.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	33,60000	371,60	12 485,76	801-4	RTS 23/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								
D.14 - Demontáž dřevěného soklíku z dýhované dřevotřískové desky : 33,6								
6	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	36,07500	181,20	6 536,79	801-1	RTS 23/ I
na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,								
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								
D.4 - Vyrovnání podkladů štukovou vrstvou cca 15 % plochy : 240,5*0,15								
Díl: 9						76 279,88		
7	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu kleneb,	m2	198,90000	148,40	29 516,76	800-2	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 146,00000				146,00000				
D.10 : 52,9				52,90000				
8	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	125,00000	344,00	43 000,00	801-1	RTS 23/ I
D.5								
Demontáž nábytkového vybavení pokoj, přenesení do vzdálenosti 100m, uložení do dočasného deponování.								
Zpětná doprava na místo z deponovaného prostoru ze vzdálenosti 100 mm, zpětná montáž nábytku, úklid.								
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								
D.5 : 125				125,00000				
9	952902112T00	Čištění vysáváním povrchů a kcí průmyslovým vysavačem	m2	52,90000	4,80	253,92		Vlastní
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								
D.10 : 52,9				52,90000				
10	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	146,00000	6,20	905,20	800-775	RTS 23/ I
položky neobsahují žádný materiál								
Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 146,00000				146,00000				
11	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesat)	h	3,00000	468,00	1 404,00		RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.101	D.1.1.b.2_Pudorys 1.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		Osazení uzavíracích prvků na přívod vody a kanalizace :						
		D.9 - INSTALATÉR : 0,5*4		2,00000				
		D.12 - INSTALATÉR : 0,5*2		1,00000				
12	42295001R	armatury celkové položky tvarovky a armatury	Kč	1 500,00000	0,80	1 200,00	SPCM	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		Osazení uzavíracích prvků na přívod vody a kanalizace :						
		D.9 - INSTALATÉR : 250*4		1 000,00000				
		D.12 - INSTALATÉR : 250*2		500,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				26 145,32		
13	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	209,20000	108,80	22 760,96	800-3	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		1.01+1.12 : 5,9+46,7+27,4+66,2+4,8+21,5+3,5+2+4,8+21,3+3,5+1,6		209,20000				
14	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	23,70000	142,80	3 384,36	800-3	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací : 23,7		23,70000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 173,14		
15	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	1 046,00000	4,70	4 916,20	801-4	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		1.01+1.12 : 5,9+46,7+27,4+66,2+4,8+21,5+3,5+2+4,8+21,3+3,5+1,6		209,20000				
		209,2*4		836,80000				
16	711191172RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	58,40000	57,70	3 369,68	800-711	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.32 - Mechanická ochrana stávajících podlahových krytin : 58,4		58,40000				
17	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	58,40000	3,40	198,56	800-775	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 58,40000		58,40000				
18	783991910R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křidel pro jejich nátěry vodorovné, do 50 m	kus	71,00000	9,70	688,70	800-783	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.101	D.1.1.b.2_Pudorys 1.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		Přesun a uložení na místo určené investorem do vzdálenosti 50 m :						
		D.7 : 2*3		6,00000				
		D.22 : 5		5,00000				
		D.42 : 60		60,00000				
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami				6 177,64		
19	342267113RT4	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	4,02400	1 535,20	6 177,64	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.8 - obložení ocel. sloupu SDK deskou KNAUF RED tl. 15 mm : 2,012*2		4,02400				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				113 743,70		
20	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	7,37650	113,60	837,97	801-3	RTS 23/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.9 - Obezdivka vany : 1,5*0,6*2		1,80000				
		D.20 - instalační jádro : 1,05*2,935*1+0,85*2,935*1		5,57650				
21	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,63600	3 412,00	2 170,03	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.19 :						
		1.07 : 3,5*0,06		0,21000				
		1.08 : 2,0*0,06		0,12000				
		1.11 : 3,5*0,06		0,21000				
		1.12 : 1,6*0,06		0,09600				
22	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	0,63600	1 513,60	962,65	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.101	D.1.1.b.2_Pudorys 1.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,63600		0,63600				
23	965048130R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 30%	m2	146,00000	32,00	4 672,00	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.2 - očištění betonové podlahové mazaniny oškrabáním od zbytků lepidla :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 146,00000		146,00000				
24	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	146,00000	288,00	42 048,00	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 146,00000		146,00000				
25	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	10,60000	60,60	642,36	801-3	RTS 23/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.19 :						
		1.07 : 3,5		3,50000				
		1.08 : 2,0		2,00000				
		1.11 : 3,5		3,50000				
		1.12 : 1,6		1,60000				
26	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	1,00000	9,40	9,40	801-3	RTS 23/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.46 : 1		1,00000				
27	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	15,00000	15,70	235,50	801-3	RTS 23/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.3 : 2		2,00000				
		D.6 : 2		2,00000				
		D.8 : 2		2,00000				
		D.13 : 2		2,00000				
		D.18 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.101	D.1.1.b.2_Pudorys 1.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.23 : 2*2		4,00000				
		D.24 : 1		1,00000				
28	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,48000	237,60	114,05	801-3	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.46 : 0,8*0,6		0,48000				
29	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	27,50	55,00	801-3	RTS 23/ I
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.38 : 2		2,00000				
30	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	15,15000	354,40	5 369,16	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.3 : 0,9*2,02*2		3,63600				
		D.6 : 0,9*2,02*2		3,63600				
		D.8 : 0,8*2,02*2		3,23200				
		D.13 : 0,7*2,02*2		2,82800				
		D.24 : 0,9*2,02		1,81800				
31	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	10,90800	274,00	2 988,79	801-3	RTS 23/ I
		Odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez poškození ostění resp. nadpraží.						
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.18 : 1,35*2,02*2		5,45400				
		D.23 : 1,35*2,02*2		5,45400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.101	D.1.1.b.2_Pudorys 1.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	968072641R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch Demontáž kovové dělicí stěny zasklené jednoduchým zasklením. Konstrukce z ocelových svařovaných profilů 50/50/4 mm. Bezpečnostní dvojsklo. Plocha 3,70 x 2,65 m. Demontáž provedena odstraněním zasklívacích lišt, odstraněním skla, ocelová konstrukce odstraněna rozřezáním el. přímočarou pilou. Odstraněny kotevní plotny vysekání ze zdiva. D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.38 : 3,7*2,65	m2	9,80500	125,60	1 231,51	801-3	RTS 23/ I
				9,80500				
33	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.40 : 1,2*2,85	m2	3,42000	198,40	678,53	801-3	RTS 23/ I
				3,42000				
34	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.46 : 0,85*2	m	1,70000	31,70	53,89	801-3	RTS 23/ I
				1,70000				
35	970041160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.21 - pr.150 mm pro ZTI : 0,35*2	m	0,70000	2 872,00	2 010,40	801-3	RTS 23/ I
				0,70000				
36	970041200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.21 - Rozšíření otvorů z pr.130 mm na pr.180 mm pro ZTI : 0,35*2	m	0,70000	3 792,00	2 654,40	801-3	RTS 23/ I
				0,70000				
37	970041250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 250 mm D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.21 - Rozšíření otvorů z pr.180 mm na pr.220 mm pro VZT : 0,35*2	m	0,70000	4 344,00	3 040,80	801-3	RTS 23/ I
				0,70000				
38	970046160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu připeletek za jádrové vrtání do stropu, do D 160 mm	m	0,70000	1 477,60	1 034,32	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.101	D.1.1.b.2_Pudorys 1.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,70000		0,70000				
39	970046200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 200 mm	m	0,70000	1 916,00	1 341,20	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,70000		0,70000				
40	970046250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 250 mm	m	0,70000	2 144,00	1 500,80	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 0,70000		0,70000				
41	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.8 : 2	kus	2,00000	76,60	153,20	801-3	RTS 23/ I
				2,00000				
42	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.10 : 52,9	m2	52,90000	81,60	4 316,64	801-3	RTS 23/ I
				52,90000				
43	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.10 : 52,9	m2	52,90000	103,20	5 459,28	801-3	RTS 23/ I
				52,90000				
44	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 10,60000	m2	10,60000	16,80	178,08	800-711	RTS 23/ I
				10,60000				
45	713102111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 10,60000	m2	10,60000	14,60	154,76	800-713	RTS 23/ I
				10,60000				
46	725110811R00	Demontáž klozetů spíachovacích D.1.1.c Vypisy bouracích prací :	soubor	2,00000	203,20	406,40	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.101	D.1.1.b.2_Pudorys 1.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.12 : 2		2,00000				
47	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	131,60	263,20	800-721	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.9 : 2		2,00000				
48	725220831R00	Demontáž van litinových rohových	soubor	2,00000	156,80	313,60	800-721	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.9 : 2		2,00000				
49	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	4,00000	74,60	298,40	800-721	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 2,00000		2,00000				
50	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	2,00000	13,10	26,20	800-721	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 2,00000		2,00000				
51	725860812R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dvojitých	kus	2,00000	16,60	33,20	800-721	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 2,00000		2,00000				
52	725991811R00	Demontáž ostatní konzol jednoduchých pro potrubí vysekáním ze zdi nebo upálením	kus	2,00000	29,00	58,00	800-721	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 2,00000		2,00000				
53	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	52,20000	109,20	5 700,24	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.7 : 0,4*2,1*2*3		5,04000				
		D.22 : (0,3*2+1,0)*2,1*1		3,36000				
		D.42 : 43,8		43,80000				
54	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	33,60000	161,20	5 416,32	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.14 - Demontáž dřevěného soklíku z dýhované dřevotřískové desky : 33,6		33,60000				
55	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	85,80000	28,80	2 471,04	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.7 : 0,4*2,1*2*3		5,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.101	D.1.1.b.2_Pudorys 1.NP, cast A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.14 - Demontáž dřevěného soklíku z dýhované dřevotřískové desky : 33,6		33,60000				
		D.22 : (0,3*2+1,0)*2,1*1		3,36000				
		D.42 : 43,8		43,80000				
56	766661821R00	Demontáž dveřních křidel dokování samozavírače	kus	5,00000	108,00	540,00	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.23 - samozavírač, koordinátor zavírání křidel : 2*2		4,00000				
		D.24 - samozavírač : 1		1,00000				
57	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	9,00000	44,00	396,00	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.3 : 2		2,00000				
		D.6 : 2		2,00000				
		D.8 : 2		2,00000				
		D.13 : 2		2,00000				
		D.24 : 1		1,00000				
58	766662812R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří dvoukřídlových	kus	4,00000	60,00	240,00	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.18 : 2		2,00000				
		D.23 : 2		2,00000				
59	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	67,80000	12,10	820,38	800-775	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.1 : 67,8		67,80000				
60	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	146,00000	88,00	12 848,00	800-775	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.2 :						
		1.03 : 27,4		27,40000				
		1.04 : 66,2		66,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.101	D.1.1.b.2_Pudorys 1.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.05 : 4,8		4,80000				
		1.06 : 21,5		21,50000				
		1.09 : 4,8		4,80000				
		1.10 : 21,3		21,30000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 350,23		
61	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	1,75995	767,20	1 350,23	801-4	RTS 23/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,13,14,16,19,20,28,30,31,32,33,38,39,40,41, :

Součet : 1,75995

1,75995

Díl: 711	Izolace proti vodě					5 686,23		
62	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	10,60000	11,00	116,60	800-711	RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 10,60000

10,60000

63	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	10,60000	100,00	1 060,00	800-711	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 10,60000

10,60000

64	11163111R	Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; podklad: beton, keramika; ředidlo: organické	kg	3,49800	91,20	319,02	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	----	---------	-------	--------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 10,60000*0,33

3,49800

65	62852251R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: impregnovaná PES rohož; horní strana: separační posyp; spodní strana: separační PE fólie	m2	12,19000	328,00	3 998,32	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 10,60000*1,15

12,19000

66	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m	%	54,93940	3,50	192,29	800-711	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	----------	------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					6 226,80		
67	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	26,41554	103,60	2 736,65	800-767	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.101	D.1.1.b.2_Pudorys 1.NP, cast A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.8						
		Do vyříznutého prostoru osazení sloupku z JAKL 70/50/3 mm, dl. 2.012 m + kotevní plotny PL 5, rozm. 200x50 mm po výšce 5x, kotvení HM 6x70 mm – 10 ks, dosedací patka PL5, rozm. 100x100 mm, osazovací patka pro překlad PL 5, rozm 120x150 mm – 1x.						
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.8 : 13,20777*2				26,41554		
		Začátek provozního součtu						
		sloupek z JAKL 70/50/3 mm, dl. 2.012 m (5,039 kg/m) : 2,012*5,039				10,13847		
		kotevní plotny PL 5, rozm. 200x50 mm po výšce 5x : 0,2*0,05*0,005*7870*5				1,96750		
		dosedací patka PL5, rozm. 100x100 mm : 0,1*0,1*0,005*7870				0,39350		
		osazovací patka pro překlad PL 5, rozm 120x150 mm : 0,12*0,15*0,005*7870				0,70830		
		Mezisoučet				13,20777		
		Konec provozního součtu						
68	783237100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	1,26376	76,60	96,80	800-783	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.8 : 0,63188*2				1,26376		
		Začátek provozního součtu						
		sloupek z JAKL 70/50/3 mm, dl. 2,012 m (5,039 kg/m) : (0,07+0,05)*2*2,012				0,48288		
		kotevní plotny PL 5, rozm. 200x50 mm po výšce 5x : 0,2*0,05*2*5				0,10000		
		dosedací patka PL5, rozm. 100x100 mm : 0,1*0,1*2*0,07*0,05				0,01650		
		osazovací patka pro překlad PL 5, rozm 120x150 mm : 0,12*0,15*2*0,07*0,05				0,03250		
		Mezisoučet				0,63188		
		Konec provozního součtu						
69	13890201R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg	kg	29,05709	28,00	813,60	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 29,05709				29,05709		
70	55399993R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	29,05709	85,20	2 475,66	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 26,41554*1,1				29,05709		
71	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	61,22710	1,70	104,09	800-767	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.101	D.1.1.b.2_Pudorys 1.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 784		Malby				17 286,69		
72	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	240,50000	32,50	7 816,25	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.4 : 240,5		240,50000				
73	784402804R00	Odstranění maleb oškrabáním, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	23,70000	32,50	770,25	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.44 : 23,7		23,70000				
74	784497941R00	Ostatní práce rozmývání podkladu, v místnostech do 3,8 m	m2	240,50000	10,60	2 549,30	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.4 : 240,5		240,50000				
75	784497944R00	Ostatní práce rozmývání podkladu, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	23,70000	11,80	279,66	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.44 : 23,7		23,70000				
76	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	39,63000	71,00	2 813,73	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.4 : 240,5*0,15		36,07500				
		D.44 : 23,7*0,15		3,55500				
77	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	264,20000	3,00	792,60	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.4 : 240,5		240,50000				
		D.44 : 23,7		23,70000				
78	784011211RT2	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 30 mm	m	100,00000	11,00	1 100,00	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.15 : 100		100,00000				
79	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	70,60000	16,50	1 164,90	800-784	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.101	D.1.1.b.2_Pudorys 1.NP, cast A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací : Zakrytí PE fólií tl 180 mikronů : D.15 : 70,6		70,60000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				45 819,71		
80	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,10324	2 260,00	233,32	801-3	RTS 23/ I
		Příplatek k základnímu poplatku za skládku. Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,10324		0,10324				
81	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,02120	3 236,00	68,60	801-3	RTS 23/ I
		Příplatek k základnímu poplatku za skládku. Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,02120		0,02120				
82	979990163R00	Poplatek za skládku za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,14090	1 566,40	220,71	801-3	RTS 23/ I
		Příplatek k základnímu poplatku za skládku. Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,14090		0,14090				
83	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,15142	1 772,00	268,32	801-3	RTS 23/ I
		Příplatek k základnímu poplatku za skládku. Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,00542 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,14600		0,00542 0,14600				
84	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,57175	211,20	3 499,95	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,20,21,23,24,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, 57,58, : 59,60, : Součet : 16,57175		16,57175				
85	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	314,86333	20,00	6 297,27	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.101	D.1.1.b.2_Pudorys 1.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		17,20,21,23,24,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, 57,58, : 59,60, : Součet : 314,86333						
86	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,20,21,23,24,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, 57,58, : 59,60, : Součet : 16,57175	t	16,57175	295,60	4 898,61	801-3	RTS 23/ I
				314,86333				
87	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,20,21,23,24,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, 57,58, : 59,60, : Součet : 132,57403	t	132,57403	33,00	4 374,94	801-3	RTS 23/ I
				132,57403				
88	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,20,21,23,24,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, 57,58, : 59,60, : Součet : 16,57175	t	16,57175	1 566,40	25 957,99	801-3	RTS 23/ I
				16,57175				
Celkem						342 936,02		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 282,51		
1	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.34 : 2	kus	2,00000	852,80	1 705,60	801-1	RTS 23/ I
2	346244315R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.13 : 2,4	m2	2,40000	1 091,20	2 618,88	801-1	RTS 23/ I
3	346275113R00	Přízdívky a obezdivky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.8 : 7,8 N.12 : 0,85*2,935*1+1,05*2,935*1	m2	13,37650	819,20	10 958,03	801-1	RTS 23/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				151 531,68		
4	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.17 : 10,2	m2	10,20000	779,20	7 947,84	801-1	RTS 23/ I
5	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a závěšovacího prvku. D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.18 : 145,8	m2	145,80000	454,40	66 251,52	800-767	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	145,80000	530,40	77 332,32	800-767	RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 145,80000

145,80000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní						190 690,15	
7	601022191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhezni nátěr, dispersní s granulátem, . .	m2	17,60000	61,10	1 075,36	801-1	RTS 23/ I

po jednotlivých vrstvách

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 17,60000

17,60000

8	602022191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem	m2	256,20000	55,80	14 295,96	801-1	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 256,20000

256,20000

9	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	107,86250	45,20	4 875,39	801-1	RTS 23/ I
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :

2,4*1,8*4+2,7*2,7+0,8*0,6+1,2*2,85+3,7*2,85*2+1,35*2,05*3

ostatní : 50

57,86250

50,00000

10	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	21,50000	65,60	1 410,40	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.57 : 2,65*2*2

N.61 : 1,2+2,85*2

N.73 : (0,8+0,6*2)*2

10,60000

6,90000

4,00000

11	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	17,60000	202,00	3 555,20	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.68 : 17,6		17,60000				
12	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	86,30000	88,00	7 594,40	801-4	RTS 23/ I
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.15 : (0,9+2,05*2)*2 N.16 : (1,35+2,05*2)*2 N.23 : (1,35+2,05*2)*2 N.24 : (0,9+2,05*2)*2 N.39 : (1,35+2,05*2)*2 N.57 : (3,7+2,65*2)*2 N.71 : (0,9+2,05*2)*2 N.73 : (0,8+0,6)*2*2		10,00000 10,90000 10,90000 10,00000 10,90000 18,00000 10,00000 5,60000				
13	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubě zatřené	m2	57,80000	213,20	12 322,96	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.9 : 57,8		57,80000				
14	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	2,70000	746,40	2 015,28	801-4	RTS 23/ I
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.59 : 9,0*0,3		2,70000				
15	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,	m2	256,20000	181,20	46 423,44	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.4 : 241,1		241,10000				
		N.67 : 15,1		15,10000				
16	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	66,20000	224,80	14 881,76	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.70 : 66,2		66,20000				
17	61-N.48	Kamenické zapravení vzniklé spáry po odstranění dveřních zárubní; rozměr spár 50 mm, dl. 1100 mm	kus	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
		Kamenické zapravení vzniklé spáry po odstranění dveřních zárubní, složené z vyčištění spáry, namíchání směsi odpovídajícího složení a barevnosti, přebroušení a přešetření zapravené spáry.						
		Rozměr spár 50 mm, dl. 1100 mm.						
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.48 : 1		1,00000				
18	61-N.49	Kamenické zapravení vzniklé spáry po odstranění dveřních zárubní; rozměr spár 50 mm, dl. 1550 mm	kus	2,00000	480,00	960,00		Vlastní
		Kamenické zapravení vzniklé spáry po odstranění dveřních zárubní, složené z vyčištění spáry, namíchání směsi odpovídajícího složení a barevnosti, přebroušení a přešetření zapravené spáry.						
		Rozměr spár 50 mm, dl. 1550 mm.						
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.49 : 2		2,00000				
19	61-N.58	Kamenické zapravení vzniklé spáry po odstranění dveřních zárubní; rozměr spár 50 mm, dl. 3700 mm	kus	2,00000	720,00	1 440,00		Vlastní
		Kamenické zapravení vzniklé spáry po odstranění dveřních zárubní, složené z vyčištění spáry, namíchání směsi odpovídajícího složení a barevnosti, přebroušení a přešetření zapravené spáry.						
		Rozměr spár 50 mm, dl. 1550 mm.						
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.58 : 2

2,00000

20	61-N.70	Povrchová úprava stěr dekorační stěrkou	m2	66,20000	1 200,00	79 440,00		Vlastní
----	---------	---	----	----------	----------	-----------	--	---------

Povrchová úprava stěr dekorační stěrkou na bázi dlouhodobě vyzrálého hašeného vápna a drceného mramoru s lehce hrubší granulometrií než u benátského štuky.

Hladký povrch, prodyšná po úpravě voskem vodě odolná, tloušťka do 1 mm, velká dekorativnost.

Příprava podkladu:

- Podklad pod všechny dekorativní stěrky musí být soudržný, hladký a nesprašující. Je třeba se ujistit, že vrchní nátěr je kvalitní a omyvatelný (nejedná se pouze o oděruvzdorný).

- Odstraníme všechny nesoudržné vrstvy podkladu, vyspravíme nerovnosti tmelem s velkou tvrdostí, pokud nebude povrch stále dokonale rovný je třeba ho celý vystěrkovat.

- V případě, nejistoty podklad zpevnit perlínkou a lepidlem (samostatná položka).

- Důležité: podklad musí být dokonale rovný a hladký.

Penetrace:

- Jako penetraci a současně ideální adhezni můstek doporučujeme pro všechny dekorativní stěrky penetraci. Aplikace ve dvou vrstvách (samostatná položka).

Závěrečná fáze je leštění.

D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.70 : 66,2

66,20000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	2 259,06					
21	602011116RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, lehčená, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	2,76000	360,00	993,60	801-1	RTS 23/ I

po jednotlivých vrstvách

D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.35 : (1,2+2,85*2)*0,4

2,76000

22	602011179RT4	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, minerální, zatřená, tloušťka vrstvy (zrna) 1,2 mm,	m2	2,76000	143,20	395,23	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách vápenocementová minerální omítka, pro kreativní techniky a vytváření povrchových vzorů, do interiéru i exteriéru, aplikační tl. 2-3 mm, zmitost 0.7 mm, barva dle stávající fasáda, pevnost v tlaku 3,5-7,5 MPa, souč. tepelné vodivosti – 0,49 W/mK, reakce na oheň A1, přídržnost min 0,3 MPa.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,76000		2,76000				
23	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	2,76000	60,60	167,26	801-1	RTS 23/ I
		po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,76000		2,76000				
24	622471317RP9	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 + 2, barva	m2	2,76000	147,20	406,27	801-1	RTS 23/ I
		Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr. V případě potřeby nutno přetřít fasádním nátěrem pro sjednocení barevnosti. Silikonový fasádní nátěr vyztužený vlákny pro zvýšení mechanické odolnosti, obsahuje kapsle proti růstu řas a plísní. Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,76000		2,76000				
25	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	6,90000	43,00	296,70	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.61 : 1,2+2,85*2		6,90000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 715,64		
26	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.19 : 10,2*0,05	m3	0,51000	3 364,00	1 715,64	801-1	RTS 23/ I
				0,51000				
Díl: 64		Výplně otvorů				57 455,45		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	642944112RT2	Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 100 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 600 mm	kus	2,00000	5 085,00	10 170,00	801-1	RTS 23/ I
osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových příček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou Zárubeň je dvourámové obložkové konstrukce. Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů s přesně stanovenou tloušťkou příčky (profil zárubně není variabilní), které odpovídá rozměr ústí profilu Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti ks ocelových kotev, které jsou pevnou součástí zárubně. Oba rámy tvořící zárubeň jsou spojeny po usazení do otvoru vruty v drážce pro těsnění. Prahová rozpěrka slouží pro zajištění zárubně při přepravě a montáži, po montáži se demontuje. Zárubeň je opatřena přepravním ochranným nátěrem základní vodouředitelnou barvou. D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.6 P+L : 1+1								
28	642944112RT3	Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 100 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 700 mm	kus	2,00000	5 085,00	10 170,00	801-1	RTS 23/ I
osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových příček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou Zárubeň je dvourámové obložkové konstrukce. Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů s přesně stanovenou tloušťkou příčky (profil zárubně není variabilní), které odpovídá rozměr ústí profilu Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti ks ocelových kotev, které jsou pevnou součástí zárubně. Oba rámy tvořící zárubeň jsou spojeny po usazení do otvoru vruty v drážce pro těsnění. Prahová rozpěrka slouží pro zajištění zárubně při přepravě a montáži, po montáži se demontuje. Zárubeň je opatřena přepravním ochranným nátěrem základní vodouředitelnou barvou. D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.5 P+L : 1+1								
29	642944112RT4	Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 100 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 800 mm	kus	2,00000	5 085,00	10 170,00	801-1	RTS 23/ I
osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových příček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zárubeň je dvourámové obložkové konstrukce. Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů s přesně stanovenou tloušťkou příčky (profil zárubně není variabilní), které odpovídá rozměr ústí profilu Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti ks ocelových kotev, které jsou pevnou součástí zárubně. Oba rámy tvořící zárubeň jsou spojeny po usazení do otvoru vruty v drážce pro těsnění. Prahová rozpěrka slouží pro zajištění zárubně při přepravě a montáži, po montáži se demontuje. Zárubeň je opatřena přepravním ochranným nátěrem základní vodouředitelnou barvou. D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.3 P+L : 1+1 2,00000						
30	642945314RT4	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 150 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 800 mm	kus	3,00000	5 766,00	17 298,00	801-1	RTS 23/ I
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. Zárubeň je dvourámové obložkové konstrukce. Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů s přesně stanovenou tloušťkou příčky (profil zárubně není variabilní), které odpovídá rozměr ústí profilu Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti ks ocelových kotev, které jsou pevnou součástí zárubně. Oba rámy tvořící zárubeň jsou spojeny po usazení do otvoru vruty v drážce pro těsnění. Prahová rozpěrka slouží pro zajištění zárubně při přepravě a montáži, po montáži se demontuje. Zárubeň je opatřena přepravním ochranným nátěrem základní vodouředitelnou barvou. Požární odolnost EW 30DP3 D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.15 P+L : 0+1 1,00000 N.24 P+L : 0+1 1,00000 N.71 P+L : 1+0 1,00000						
31	642945314RT7	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 150 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 1250 mm	kus	1,00000	7 690,00	7 690,00	801-1	Vlastní

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zárubeň je dvourámové obložkové konstrukce. Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů s přesně stanovenou tloušťkou příčky (profil zárubně není variabilní), které odpovídá rozměr ústí profilu. Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti ks ocelových kotev, které jsou pevnou součástí zárubně. Oba rámy tvořící zárubeň jsou spojeny po usazení do otvoru vruty v drážce pro těsnění. Prahová rozpěrka slouží pro zajištění zárubně při přepravě a montáži, po montáži se demontuje. Zárubeň je opatřena přepravním ochranným nátěrem základní vodouředitelnou barvou. Požární odolnost EW 30DP3 + C D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.16 P+L : 0+1 1,00000						
32	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných šířky do 250 mm	m	1,70000	159,60	271,32	801-1	RTS 23/ I
		na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.74 : 0,85*2 1,70000						
33	607800281R	parapet vnitřní š = 200 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkudolná DTD 16 mm; dekor buk, zlatý dub, mahagon, ořech, carera, olše, světlý dub, tmavý dub, šedý, onyx, kraket, javor, třešeň	m	1,78500	725,00	1 294,13	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,70000*1,05 1,78500						
34	60780050R	krytka parapetu plast; rozměr 600 mm	kus	4,00000	98,00	392,00	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				125 482,60		
35	342263513RS1	Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	2,00000	4 796,00	9 592,00	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.34 : 2 2,00000						
36	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	66,50000	350,40	23 301,60		RTS 23/ I
		N.20 - Pod vtažené překlady po vyříznutí zárubně přikotvit dubový hranol š. dle šířky příčky cca 100 mm, výšky 50 mm, délky 800 mm, hmoždinkami a vruty. Výška osazení cca 2050 mm. N.21 - Pod vtažené překlady po vyříznutí zárubně přikotvit dubový hranol š. dle šířky příčky cca 100 mm, výšky 50 mm, dl. 700 mm, hmoždinkami a vruty. Výška osazení cca 2050 mm.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Pudorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.22 - Pod vtažené překlady po vyříznutí zárubně přikotvit dubový hranol š. dle šířky příčky cca 100 mm, výšky 50 mm, dl. 600 mm, hmoždinkami a vruty. Výška osazení cca 2050 mm.						
		N.54 - Pod vtažené překlady po vyříznutí zárubně přilepit přířez z příčkové tvárnice tl. 50 mm, šířka dle šířky příčky lepícím tmelem. Pojištění použitím šroubovacích fasádních kotev. Výška cca 2050 mm.						
		N.55 - Pod vtažené překlady po vyříznutí zárubně přilepit přířez z příčkové tvárnice tl. 50 mm, šířka dle šířky příčky lepícím tmelem. Pojištění použitím šroubovacích fasádních kotev. Výška osazení cca 2050 mm.						
		D.1.1.b.9 Pudorys 1.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.20 - ostatní práce : 1,5*2		3,00000				
		N.21 - ostatní práce : 1,5*2		3,00000				
		N.22 - ostatní práce : 1,5*2		3,00000				
		N.54 - ostatní práce : 1,5*2		3,00000				
		N.55 - ostatní práce : 1,5*3		4,50000				
		drobné práce : 50		50,00000				
37	9-N.75	Výměna stávajícího vložkového zámku vstupních plastových dveří	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Výměna stávajícího vložkového zámku vstupních plastových dveří za elektromotorický zámek s panikovou funkcí ovládání čtečkou, povrchová úprava : celo nerez, vhodný pro dveře hliníkové plastové nebo kovové, přesnou rozteč a šířku čela převzít ze stávajícího osazeného zámku						
		Panikový zámek						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.75 : 1		1,00000				
38	9-N.76	Výroba, dodávka a montáž Požární roleta; rozměr 800 x 600 mm	kus	1,00000	87 589,00	87 589,00		Vlastní
		Požární roleta						
		Požární uzávěry splňují kritéria norem STN EN 1634-1 + A1: 2018 a STN EN 16034: 2015						
		Montáž před okenní otvor na stěnu. Barva rámu a vodících lišt bílá.						
		Rozměr otvoru: 800x600 mm						
		Požární roleta bude vybavena vlastním záložním zdrojem. Uzavření požárních rolety bude samočinné na základě						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Pudorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

impulsu od lokální detekce požáru (jedná se o certifikovaný systém schváleného typu). Samočinné hlásiče musí být na obou stranách požární rolety. Ve smyslu čl. 4.12.3 ČSN 73 0875 není požadavek na kabely a kabelové trasy (pro ovládání tohoto systému) s funkční integritou. Vyhodnocovací jednotka nemusí tvořit samostatný požární úsek, při jejich jakémkoli poškození se roleta samočinně uzavře.
 Požární odolnost EW 45 DP1.
 D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :
 N.76 : 1

1,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					22 750,08		
39	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	209,10000	108,80	22 750,08	800-3	RTS 23/ I	

D.1.1.b.9 Pudorys 1.NP, část A - nový stav :

1.01 : 5,9	5,90000
1.02 : 46,7	46,70000
1.03 : 27,4	27,40000
1.04 : 66,2	66,20000
1.05 : 4,7	4,70000
1.06 : 21,5	21,50000
1.07 : 3,5	3,50000
1.08 : 2	2,00000
1.09 : 4,8	4,80000
1.10 : 21,3	21,30000
1.11 : 3,5	3,50000
1.12 : 1,6	1,60000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					25 934,83		
40	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	241,03000	107,60	25 934,83	801-1	RTS 23/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Pudorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		18,3*10,3+14,2*3,7		241,03000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí					5 924,16		
41	974031664R00	Výsekání ryh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vřehování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	26,40000	224,40	5 924,16	801-3	RTS 23/ I

D.1.1.b.9 Pudorys 1.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.20 : 1,2*2*2

4,80000

N.21 : 1,1*2*2

4,40000

N.22 : 1,0*2*2

4,00000

N.54 : 1,65*2*2

6,60000

N.55 : 1,1*2*3

6,60000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					7 003,92		
42	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	9,12920	767,20	7 003,92	801-4	RTS 23/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,39,40, :

Součet : 9,12920

9,12920

Díl: 711	Izolace proti vodě					32 886,86		
43	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	10,20000	41,00	418,20	800-711	RTS 23/ I

D.1.1.b.9 Pudorys 1.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.19 : 10,2

10,20000

44	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	10,20000	477,60	4 871,52	800-711	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.19 : 10,2

10,20000

45	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	55,00000	498,40	27 412,00	AP-PSV	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--------	-----------

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnící pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

N9

Hydroizolace 1. vrstva - Flexibilní rychle tuhnoucí dvousložková hydroizolační stěrka, pojivo – šedý cement, vodotěsnost CM_O2P

Pružná těsnící páska – š. 150 mm, vnější a vnitřní roh, odolnost proti chemikáliím, zředěným kyselinám a solným roztokům. páska na bázi syntetického kaučuku

Hydroizolace 1. vrstva - Flexibilní rychle tuhnoucí dvousložková hydroizolační stěrka, pojivo – šedý cement, vodotěsnost CM_O2P

N19

Hydroizolace 2. vrstva - Flexibilní rychle tuhnoucí dvousložková hydroizolační stěrka, pojivo – šedý cement, vodotěsnost CM_O2P

Pružná těsnící páska – š. 150 mm, vnější a vnitřní roh, odolnost proti chemikáliím, zředěným kyselinám a solným roztokům, páska na bázi syntetického kaučuku

Hydroizolace . vrstva - Flexibilní rychle tuhnoucí dvousložková hydroizolační stěrka, pojivo – šedý cement, vodotěsnost CM_O2P

D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.9 : 44,8

44,80000

N.19 : 10,2

10,20000

46	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště púdorysné plochy skládky do těžiště púdorysné plochy objektu	%	52,89720	3,50	185,14	800-711	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	------	--------	---------	-----------

Díl: 713		Izolace tepelné	2 689,85					
47	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	10,20000	34,90	355,98	800-713	RTS 23/ I

D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.19 : 10,2

10,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	10,20000	39,00	397,80	800-713	RTS 23/ I

D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.19 : 10,2

10,20000

49	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	26,60000	25,00	665,00	800-713	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------

D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.19 : (2,3+1,5)*2*2+(1,9+0,85)*2+(1,9+1,05)*2

26,60000

50	28376420.AR	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 20,0 mm; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RfE: E	m2	10,40400	117,60	1 223,51	SPCM	RTS 23/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	------	-----------

D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.19 : 10,2*1,02

10,40400

51	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	26,42290	1,80	47,56	800-713	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	------	-------	---------	-----------

Díl: 725	Zařizovací předměty	17 051,00
-----------------	----------------------------	------------------

52	725-N.11	Dodávka a montáž Sprchová zástěna u sprchového koutu; výška zástěny 200 cm, šířka 850mm	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00		Vlastní
----	----------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

Sprchová zástěna u sprchového koutu

Výška zástěny 200 cm, šířka 850mm (bude upraveno dle zaměření na stavbě), materiál – kalené bezpečnostní sklo tl. 8 mm, transparent s ochranou skla EASY CLEAN, včetně nosných a ustavovacích profilů v lesklém provedení. Vzpěra univerzální o délce 120 cm / zkrácení dle situace na stavbě /. Barevný potisk dle návrhu architekta s potiskem plochy min 75 %. plochy.

D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.11 : 2

2,00000

53	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	170,00000	0,30	51,00	800-721	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	-----------	------	-------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				329 969,57		
54	766211100R00	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, dlířích, D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.69 : 3,1*2	m	6,20000	66,70	413,54	800-766	RTS 23/ I
55	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.3 P+L : 1+1 N.5 P+L : 1+1 N.6 P+L : 1+1	kus	6,00000	580,00	3 480,00	800-766	RTS 23/ I
56	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut. D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.15 P+L : 0+1 N.24 P+L : 0+1 N.71 P+L : 1+0	kus	3,00000	658,40	1 975,20	800-766	RTS 23/ I
57	766661432R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut. D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.16 P+L : 0+1	kus	1,00000	1 076,80	1 076,80	800-766	RTS 23/ I
58	766670021R00	Montáž kliky a štítku D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :	kus	10,00000	337,60	3 376,00	800-766	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Pudorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.3 P+L : 1+1		2,00000				
		N.5 P+L : 1+1		2,00000				
		N.6 P+L : 1+1		2,00000				
		N.15 P+L : 0+1		1,00000				
		N.16 P+L : 0+1		1,00000				
		N.24 P+L : 0+1		1,00000				
		N.71 P+L : 1+0		1,00000				
59	766-N.23	Výroba, dodávka a montáž Zárubeň a dveře masiv, 2kř ; rozměr 1 250,0 / 1970,0 mm, požární odolnost EI 30DP3 + C + koordinátory uzavírání dveří	kus	1,00000	74 460,00	74 460,00		Vlastní

Osazení nové dřevěné rámové zárubně včetně nového dveřního křídla a vč. kování. Dveře 1250x1970 mm, hlavní průchod 800 mm, příčka tl 150 mm

Zárubeň je dřevěná rámová. Po osazení dojde k zapravení připojovací spáry a navazujících povrchů.

Výška zárubně je standardně na »čistotu« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů. Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů.

Zárubeň lze dodat i ve vrchním nátěru, v odstínu dle RAL. Materiál: Rámová zárubeň v provedení masiv.

Křídlo – masiv, spodní část do výšky 400 mm osazena plná výplň odlehčená DTD deska, povrch ve vrchním nátěru, v odstínu dle RAL, s viditelnou polodrážkou.

Kování štitkové, klika – klika nerez, bez zámku

Zasklení: protipožární bezpečnostní lepené sklo tl. 8 mm pro požadavek na EW 15-30, tl. 16 mm pro EI 30.

Spodní plný panel s požární odolností na výšku 300 mm.

Prahová nerezová lišta plochá š. 60 mm, lepená – výška 3 mm, tl. 1,20 mm, dekor nerez materiál – nerez, povrch kartáčovaný. Materiál lišta nevrtaná plochá nerez kartáčovaná Profilteam, pro šířku dveří 1250 mm.

Na dveřích provedeno značení pruhem š. 50 mm nebo kruhy prům. 50 mm ve vzdálenosti 150 mm ve dvou výškových úrovních a to 800-1000 mm a 1400 – 1600 mm, dle Vyhl. 398/2009 Sb

Požární odolnost EI 30DP3 + C + koordinátory uzavírání dveří

D.1.1.b.9 Pudorys 1.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.23 (P+L) : 1+0

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	766-N.39	Výroba, dodávka a montáž Zárubeň a dveře masiv, 2kř ; rozměr 1 250,0 / 1970,0 mm, Požární odolnost EI 30DP3 + C + koordinátory uzavírání dveří	kus	1,00000	74 234,00	74 234,00		Vlastní
Osazení nově dřevěné rámové zárubně včetně nového dveřního křídla a vč. kování. Dveře 1250x1970 mm, příčka tl 100 mm Zárubeň je dřevěná rámová. Po osazení dojde k zapravení připojovací spáry a navazujících povrchů. Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů. Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů. Zárubeň lze dodat i ve vrchním nátěru, v odstínu dle RAL. Materiál: Rámová zárubeň v provedení masiv. . Křídlo – masiv, spodní část do výšky 400 mm osazena plná výplň odlehčená DTD deska, povrch ve vrchním nátěru, v odstínu dle RAL, s viditelnou polodrážkou. Kování štítkové, koule/ koule nerez, zámek elektrický, vložka bezpečnostní systému generálního klíče Zasklení: protipožární bezpečnostní lepené sklo tl. 8 mm pro požadavek na EW 15-30, tl. 16 mm pro EI 30. Prahová nerezová lišta plochá š. 60 mm, lepená – výška 3 mm, tl. 1,20 mm, dekor nerez materiál – nerez, povrch kartáčovaný. Materiál lišta nevrtaná plochá nerez kartáčovaná Profilteam, pro šířku dveří 1250 mm Požární odolnost EI 30DP3 + C + koordinátory uzavírání dveří D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.39 (P+L) : 1+0								
61	549146241R	Kování štítkové, klika /klika - nerez, bez zámku	kus	5,00000	1 775,00	8 875,00		Vlastní
Kování štítkové, klika /klika - nerez, bez zámku D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.3 P+L : 1+1 N.5 P+L : 1+1 N.71 P+L : 1+0								
62	549146242R	Kování štítkové, klika /klika - nerez, wc zámek odjistitelný	kus	2,00000	2 061,00	4 122,00		Vlastní
D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.6 P+L : 1+1								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	549146291R	Kování, klika – koule nerez, elektronický zámek, bezpečnostní vložky systému generálního klíče	kus	2,00000	15 162,00	30 324,00		Vlastní
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.15 P+L : 0+1		1,00000				
		N.24 P+L : 0+1		1,00000				
64	549146902R	Kování štitkové, klika /klika - nerez, zámek bezpečnostní systému generálního klíče	kus	1,00000	3 262,00	3 262,00		Vlastní
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.16 P+L : 0+1		1,00000				
65	611601901R	Dveře vnitřní HPL plně 1-křídlo 600 x 1970 mm	kus	2,00000	8 076,00	16 152,00		Vlastní
		Křídlo – odlehčená DTD deska, povrch laminátový hladký vysokotlaký tl. 0,8 mm HPL, s viditelnou polodrážkou, provedení voděodolné.						
		Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: vošтина; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo; barva: dekor dle vzorníku						
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.6 P+L : 1+1		2,00000				
66	61160922R	Dveře vnitřní HPL 1/3 sklo 1-křídlo 700 x 1970 mm	kus	2,00000	10 257,00	20 514,00		Vlastní
		Křídlo – odlehčená DTD deska, povrch laminátový hladký vysokotlaký tl. 0,8 mm HPL, s viditelnou polodrážkou, provedení voděodolné, dveře částečně prosklené.						
		Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: vošтина; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 1/3; barva: dekor dle vzorníku						
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.5 P+L : 1+1		2,00000				
67	61160923R	Dveře vnitřní HPL 1/3 sklo 1-křídlo 800 x 1970 mm	kus	2,00000	10 257,00	20 514,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Křídlo – odlehčená DTD deska, povrch laminátový hladký vysokotlaký tl. 0,8 mm HPL, s viditelnou polodrážkou, dveře částečně prosklené Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 1/3; barva: dekor dle vzorníku D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.3 P+L : 1+1		2,00000				
68	611653903R	Dveře protipožární EI,EW30 plné HPL 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	3,00000	13 217,00	39 651,00		Vlastní
		Křídlo – odlehčená DTD deska, povrch laminátový hladký vysokotlaký tl. 0,8 mm HPL, s viditelnou polodrážkou. V křídle padací práh – 8x30 mm, zdvih 20 mm, silikonová lišta, zvuk. Útlum 52 dB, i pro protipožární uzávěry, jednostranně spouštění. Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; plně; požární odolnost: E, W; 30; barva: dekor dle vzorníku D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.15 P+L : 0+1 N.24 P+L : 0+1 N.71 P+L : 1+0		1,00000 1,00000 1,00000				
69	611653906R	Dveře protipožární EW30 plné HPL 2-křídle 1250 x 1970 mm	kus	1,00000	21 773,00	21 773,00		Vlastní
		Křídlo – odlehčená DTD deska, povrch laminátový hladký vysokotlaký tl. 0,8 mm HPL, s viditelnou polodrážkou, Dveře vnitřní oboustranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 1 250 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 2; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; plně; požární odolnost: E, W; 30; barva: dekor dle vzorníku Požární odolnost EW 30DP3 + C D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.16 P+L : 0+1		1,00000				
70	766-N.69	dřevěné schodišťové madlo; rozměr 55 x 40 mm, dl. 3,10 m	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Madlo: dřevěný hranol z dubového popř. bukového dřeva, broušený a lakovaný ve stejném odstínu jako madlo na zábradlí hlavního schodiště. Horní hrany zaobleny, s podélnou drážkou uprostřed výšky pro lepší uchycení. Rozm 55 x 40 mm, dl. 3,10 m / přesah 150 mm za hranu stupně / Držák madla: kulatá tyč Ø 12 mm, dl. 220 mm. Dosedací plotna na zeď kruhová Ø 100 mm s vyvrtanými 2 otvory pro hmoždinky, překrytí rozetou. Osazovací plotna pro madlo PL 4 mm, rozm. : 60x24 mm. Připojení madla 2 vruty ze spodní strany. Konzoly osazeny po 1,0 m – 4 ks / madlo Výška osazení cca 1,0 m. Povrchová úprava : komaxit v odstínu RAL D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.69 : 2						
71	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	2,00000	3 267,02540	1,00	3 267,03	800-766 RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				256 814,40		
72	766601211RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interier - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní,	m	2,00000	118,00	236,00	800-766	RTS 23/ I
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy. D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : N.73 : (0,6*2+0,8)*1		2,00000				
73	766601229RT3	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interier - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet	m	0,80000	118,00	94,40	800-766	RTS 23/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu. D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : N.73 : 0,8*1		0,80000				
74	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	35,24400	192,00	6 766,85	800-767	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.54 - L40/40/5 2,67 kg/m : (1,65*2,67*2)*2			17,62200			
		N.55 - L40/40/5 2,67 kg/m : (1,1*2,67*2)*3			17,62200			
75	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	84,08400	139,20	11 704,49	800-767	RTS 23/ I
		N.20 - Vtažení překladu z ocelových tyčí 2x 40/80/6 mm, dl. 1200 mm. Osadit do profiznuté spáry v nadpraží. Do spáry vtažena chemická kotva na bázi vinylesterových a polyesterových pryskyřic DEN Braven.						
		N.21 - Vtažení překladu z ocelových tyčí 2x 40/80/6 mm, dl. 1100 mm. Osadit do profiznuté spáry v nadpraží. Do spáry vtažena chemická kotva na bázi vinylesterových a polyesterových pryskyřic DEN Braven.						
		N.22 - Vtažení překladu z ocelových tyčí 2x 40/80/6 mm, dl. 1000 mm. Osadit do profiznuté spáry v nadpraží. Do spáry vtažena chemická kotva na bázi vinylesterových a polyesterových pryskyřic.						
		N.54- Vtažení překladu z ocelových tyčí 2x 40/40/5 mm, dl. 1650 mm. Osadit do profiznuté spáry v nadpraží. Do spáry vtažena chemická kotva na bázi vinylesterových a polyesterových pryskyřic.						
		N.55 - Vtažení překladu z ocelových tyčí 2x 40/40/5 mm, dl. 1100 mm. Osadit do profiznuté spáry v nadpraží. Do spáry vtažena chemická kotva na bázi vinylesterových a polyesterových pryskyřic.						
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.20 - L40/80/6 6,37 kg/m : (1,2*6,37*2)*2			30,57600			
		N.21 - L40/80/6 6,37 kg/m : (1,1*6,37*2)*2			28,02800			
		N.22 - L40/80/6 6,37 kg/m : (1,0*6,37*2)*2			25,48000			
76	767-N.38	Repase zábradlí	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		Demontáž stávajícího dřevěného madla zábradlí rozm. 80/40 mm, přesun na vzdálenost 50 mm, opálení nátěru, přebroušení, vytmelení nerovnosti, přebroušení a dvojnásobný nátěr matným lakem.						
		Konstrukci zábradlí opálit barvu, obrousit, vytmelit případné nerovnosti. Přebrousit a opatřit základním a dvojnásobným vrchním nátěrem metalickou barvou v barvě hliníkové šedá.						
		Plocha nátěru příčli 2,50 m2 / rameno						
		Plocha nátěrů paždíku 1,40 m2/ rameno						
		Délka madla 2,75 m/rameno						
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.38 : 2		2,00000				
77	770-N.57	Výroba, dodávka a montáž hliníkové celoprosklené výplně; rozměr 3 700 x 2 800 mm Osazení hliníkové celoprosklené výplně, zasklení izolačními bezpečnostními dvojskly Ug = 1,10 W/m2K, Uw= 1,20 W/m2K Složení výplně: vnější rozměr 3700 x 2800, stojky protáhnout do stropu 3035 mm, dvoukřídle dveře průchozí rozměr: 1600 x 2050 mm, pevné boční světlíky pevný horní nadsvětlík, spodní část do výšky 400 mm pevná izolační výplň, na horní rám připevněn nosník podhledu. Kování vodorovně nerezové madlo oboustranně, zámek válečkový Zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo, Prahová nerezová lišta plochá š. 60 mm, lepená – výška 3 mm, tl. 1,20 mm, dekor nerez materiál – nerez, povrch kartáčovaný. Materiál lišta nevrtaná plochá nerez kartáčovaná Profilteam, pro šířku dveří 1500 mm Na dveřích provedeno značení pruhem š. 50 mm nebo kruhy prům. 50 mm ve vzdálenosti 150 mm ve dvou výškových úrovních a to 800-1000 mm a 1400 – 1600 mm, dle Vyhl. 398/2009 Sb D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.57 : 1	kus	1,00000	104 506,00	104 506,00		Vlastní
78	770-N.61	Výroba, dodávka a montáž Hliníková prosklená výplň, dveřní otvor s nadsvětlíkem, rozměr 1 200 x 2 850 mm, Požární odolnost EI 30DP1 + C Hliníková prosklená výplň. Dveřní otvor s nadsvětlíkem. Nadsvětlík pevně zasklený. Dveřní křídlo otočné. Tvarové řešení dle stávající demontované výplně. Zasklení izolační bezpečnostní trojsklo s požadovanou požární odolností. Požadované parametry zasklení: Ug= 0,5 W/m2K, solární faktor 0.45-0,55, LT ~ 68-75 %, Uw= 1,20 W/m2K. Kování klíka kouleí, zámek bezpečnostní systému generálního klíče Barevné provedení : bílá – dle stávající výplně. Fasádní výplň osazena na tepelně izolační prvek.výšky 50 mm, tl. dle výplně. Do připojovací spáry osazena předstlačená komprimační páska např. Ilmod TP 652 Trio +. Tl. dle šíře připojovací spáry. Rozměr otvoru: 1200x2850 mm Požární odolnost EI 30DP1 + C D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.61 : 1	kus	1,00000	82 388,00	82 388,00		Vlastní
79	770-N.73	Výroba, dodávka a montáž Hliníkové posuvné okno; rozměr 800 x 600 mm	kus	1,00000	28 127,00	28 127,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hliníková prosklená výplň. Okenní otvor posuvné okn. Tvarové řešení dle stávající demontovaná výplň. Zasklení bezpečnostní sklo. Barevné provedení : bílá Rozměr otvoru: 800x600 mm D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.73 : 1		1,00000				
80	55399992R	výrobek kovový	kg	131,26080	119,60	15 698,79	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 35,24400*1,1		38,76840				
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 84,08400*1,1		92,49240				
81	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 525,21530	1,70	4 292,87	800-767	RTS 23/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				14 786,65		
82	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	10,20000	41,80	426,36	800-771	RTS 23/ I
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.19 : 10,2		10,20000				
83	771575113RU2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	10,20000	586,40	5 981,28	800-771	RTS 23/ I
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.19 : 10,2		10,20000				
84	597642060R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; μ = 0,5; barva: černá	m2	10,81200	700,00	7 568,40	SPCM	RTS 23/ I
		Dlažba slinutá keramická rektifikovaná, povrch matný reliéfní, protiskluznost R10/B, probarvená rozm. 298x598 mm, resp. 598x598 mm, výběr dle investora tl. 10 mm. Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 10,20000*1,06		10,81200				
85	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	139,76040	5,80	810,61	800-771	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				8 526,00		
86	775-N.14	Dodávka a montáž lemovacích soklových lišt	m	33,60000	250,00	8 400,00		Vlastní
Osazení lemovacích soklových lišt - originální soklová lišta barvy bílé, jádro tvořeno z HDF – jádra, které je opalčeno pláštěm z polyblendu na bázi PP/TPE neobsahující chlór, s flexibilními manžetami nahoře a dole (stěna a podlaha), výška 100 mm, tl. 12,6 mm. Přikotvení na stěnu pomocí jednosložkového lepidla, na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a mimořádně vysokou počáteční přidržitostí až 500 kg/m2. Speciálně vyvinuté pro lepení bez nutné fixace spojů – drží okamžitě. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří vysokopevnostní, elastický spoj. Před osazením lišty provedeno zapravení omítky vrstvou štuky a dvojitou výmalbou včetně penetrace na výšku 150 mm od podlahy. D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.14 : 33,6								
87	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m	%	33,60000	84,00000	1,50	126,00	800-775 RTS 23/ I
50 m vodorovně								
Díl: 776		Podlahy povlakové				162 849,60		
88	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	145,90000	6,20	904,58	800-775	RTS 23/ I
položky neobsahují žádný materiál D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.1 : 145,9								
89	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly včetně dodávky soklíku	m	67,80000	90,00	6 102,00	800-775	RTS 23/ I
Osazení lemovacích soklových lišt - originální soklová lišta odpovídající dekoru podlahy, ohebná, voděodolná s možností kotvení na klipsy popř. lepením, doplněná o spojky, rohy, kouty, koncovky Materiál9 D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.2 : 67,8								
90	776521200RV2	Podlaha lepená z vinylových dílců, tloušťky 2,5 mm, včetně dodávky	m2	145,90000	1 032,80	150 685,52	800-775	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Pudorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Nová konstrukce podlahy:

Vinylová podlahovina, protikluznost, stálobarevnost, reakce výrobku na oheň Bfl-s1, plošná hmotnost 3180 g/m² /

Lepidlo Nanáší se zubovou stěrkou typ A1. Spotřeba lepidla je 250 – 300 g/m². Podlahovina se lepí na rozlévací stěrkovou hmotu přebroušenou jednokotoučovou bruskou. Přebroušenou stěrku je nutné zbavit prachu vysátím a setřením na vlhko.

Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu pro vnitřní použití.

jednosložková suchá směs, samonivelační, pevnost v tlaku 25 MPa, pochůznost již po 12–24 hod.

v šedé barvě, pro tloušťky vrstev 2–12 mm/ .tl. 5 mm

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přidrženost samonivelační hmoty k podkladu je nutné obrousit, odfrézovat či otryskat. Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505.

Podklad je nutné penetrovat penetračním nátěrem dle savosti. Pokud se v podkladu vyskytl výtluky nebo velké nerovnosti, je třeba podklad před aplikací samonivelační hmoty vyrovnat opravnou hmotou min. 2 hodiny před použitím nivelační hmoty . – stávající betonová mazanina vč. celé podlahové konstrukce.

Akustický vinyl

- heterogenní hybridní zátěžový a akustický vinyl bez obsahu ftalátů

- vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna zvyšuje odolnost v bodovém zatížení a vylepšuje rozměrovou stálost

- povrchová úprava – matný PUR s extrémní odolností dvojité vytvrzený laserem a UV zářením

- celková tloušťka materiálu 2,60 mm

- tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm

- šířka role 2m

- třída zátěže 34/42

- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15dB

- rozměrová stálost (roztlačnost) dle EN ISO 23999 je ? 0,1%

- hodnota zbytkového otlaku (bodové zatížení) dle EN ISO 24343-1 je 0,05 mm

- odolnost vůči skvrnám od chemikálií (chemická odolnost) dle EN ISO 26987 je vynikající (třída excellent)

- antibakteriální aktivita dle ISO 846 – zabírá růstu > 99%

- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T

- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota μ ? 0,6

- protiskluznost dle DIN 51130 je R10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- reakce na oheň dle EN 13501-1 je Bfl – S1
 - barevná stálost dle EN ISO 105-B02 je 7
 - konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů
 - splňuje emisní certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD
 - vyšší kročejový útlum než 16dB není žádoucí z důvodu zvýšení zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny
 D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :
 D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :
 N.1 : 145,9

145,90000

91	776981124RT1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily krycí lišta, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 60 mm	m	7,85000	512,80	4 025,48	800-775	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------

Prahová nerezová lišta plochá š. 60 mm, lepená – výška 3 mm, tl. 1,20 mm, dekor nerez materiál – nerez, povrch kartáčovaný. Materiál lišta nevrtaná plochá Nerez kartáčovaná.

D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :
 D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.3 : 0,8*2 1,60000
 N.5 : 0,7*2 1,40000
 N.6 : 0,6*2 1,20000
 N.15 : 0,8*1 0,80000
 N.16 : 1,25*1 1,25000
 N.24 : 0,8*1 0,80000
 N.71 : 0,8*1 0,80000

92	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1 617,17580	0,70	1 132,02	800-775	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-------------	------	----------	---------	-----------

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot	50 832,68					
93	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm včetně penetrace podkladu	m2	145,90000	310,80	45 345,72	800-773	RTS 23/ I

D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :
 D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.1 : 145,9		145,90000				
94	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.1 : 145,9	m2	145,90000	34,50	5 033,55	800-773	RTS 23/ I
95	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	503,79270	0,90	453,41	800-773	RTS 23/ I
Díl: 781		Obklady keramické				73 040,91		
96	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.9 : 44,8	m2	44,80000	36,80	1 648,64	800-771	RTS 23/ I
97	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	6,00000	44,40	266,40	800-771	RTS 23/ I
98	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	2,00000	51,00	102,00	800-771	RTS 23/ I
99	781475120RU1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	44,80000	792,80	35 517,44	800-771	RTS 23/ I

Lepicí hmota - Pro střední, velké a těžké obklady na stěnách. Pro slinuté a málo nasákové obklady, ruční zpracování, do vlhkých prostor, vysoká přilnavost, teplota zpracovatelnosti -5 – 30 °C, pojivost – šedý cement, velikost zrna 0,7 mm, skluz 0.5. hmotnost 1200 kg/m3.– Lepidlo C2TES1

V koutu Separální provazec nezesítěný pěnový polyetylén s uzavřenou buněčnou strukturou, rozměrová stálost – max 2% - tl. 8 mm – materiál -separační provazec + trvale pružná těsnicí hmota

Jednosložkový těsnicí tmel, bez obsahu silikonu, isokyanátu, rozpožštědel, parafinů a kaučuků, mez průtažnosti 500%, pevnost v tahu - 1,5 MPa, materiál – MS polymer, hybridní pružný tmel.

Keramický obklad rozm. 300x600 mm, rektifikovaná, tl. 10 mm, s matným povrchem, výběr dle investora

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Spárovací hmota – dvousložková epoxidová spárovací hmota s výrazně lepší omyvatelností pro všechny typy obkladů a dlažeb v chemicky namáhaném prostředí, pro šířku spáry v rozmezí 3-15 mm –epoxidová spárovací hmota. D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.9 : 44,8						
				44,80000				
100	597813750R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová	m2	47,48800	700,00	33 241,60	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na min. položky pořadí 99 : 44,80000*1,06						
				47,48800				
101	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	707,76080	3,20	2 264,83	800-771	RTS 23/ I
Díl: 783		Nátěry				2 869,76		
102	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení.	m2	15,50000	158,40	2 455,20	800-783	RTS 23/ I
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.3 : 1,5*2 N.5 : 1,5*2 N.6 : 1,5*2 N.15 : 1,5*1 N.16 : 2,0*1 N.24 : 1,5*1 N.71 : 1,5*1						
				3,00000				
				3,00000				
				3,00000				
				1,50000				
				2,00000				
				1,50000				
				1,50000				
103	783237100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	5,41200	76,60	414,56	800-783	RTS 23/ I
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.20 - L40/80/6 : (1,2*0,25*2)*2 N.21 - L40/80/6 : (1,1*0,25*2)*2 N.22 - L40/80/6 : (1,0*0,25*2)*2 N.54 - L40/40/5 : (1,65*0,16*2)*2						
				1,20000				
				1,10000				
				1,00000				
				1,05600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Púdorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.55 - L40/40/5 : (1,1*0,16*2)*3		1,05600				
Díl: 784		Malby				26 656,89		
104	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	273,80000	80,40	22 013,52	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.4 : 241,1		241,10000				
		N.67 : 15,1		15,10000				
		N.68 : 17,6		17,60000				
105	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	10,20000	77,10	786,42	800-784	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,20000		10,20000				
106	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	50,00000	16,50	825,00	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :						
		N.4 : 50		50,00000				
107	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	209,10000	14,50	3 031,95	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 209,10000		209,10000				
Díl: 786		Zastíňující technika				30 681,00		
108	786-N.36	Vnitřní látkové žaluzie; rozměr otvoru 2 700 x 2 700 mm	kus	1,00000	14 041,00	14 041,00		Vlastní
		Základní profil: barevné provedení : bílá						
		Svislá lamela: Materiálové provedení: 100 % PES, š. lamely 89 mm barevnost určí architekt						
		Ovládání šňůrkou / stažení / a řetízem / natáčení /						
		Montáž na stropní konstrukci						
		D.1.1.b.9 Púdorys 1.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.36 : 1		1,00000				
109	786-N.37	Vnitřní látkové žaluzie; rozměr otvoru 2 400 x 1 800 mm	kus	2,00000	8 320,00	16 640,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Pudorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Základní profil: barevné provedení : bílá Svislá lamela: Materiálové provedení: 100 % PES, š. lamely 89 mm barevnost určí architekt Ovládání šňůrkou / stažení / a řetízkem / natáčení / Montáž na stropní konstrukci D.1.1.b.9 Pudorys 1.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.37 : 2		2,00000				
Díl: 799	Ostatní					29 472,00		
110	799-1001	Dodávka a montáž Zrcadlová skříňka s LED osvětlením; rozměry š. 400 mm, v. 600 mm, hl. 140 mm D.1.1.e Výpis vnitřního vybavení : V1 : 2	kus	2,00000	2 760,00	5 520,00		Vlastní
111	799-1002	Dodávka a montáž Skříňka s umyvadlem; rozměry včetně umyvadla 50,4 x 42 x 85,9 cm (š, h, v) D.1.1.e Výpis vnitřního vybavení : V2 : 2	kus	2,00000	9 990,00	19 980,00		Vlastní
112	799-1003	Dodávka a montáž Dávkovač tekutého mýdla nástěnný – sklo nerez D.1.1.e Výpis vnitřního vybavení : V3 : 2	kus	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní
113	799-1004	Dodávka a montáž Držák toaletního papíru nerez D.1.1.e Výpis vnitřního vybavení : V4 : 2	kus	2,00000	490,00	980,00		Vlastní
114	799-1005	Dodávka a montáž Wc štětka chrom D.1.1.e Výpis vnitřního vybavení : V5 : 2	kus	2,00000	746,00	1 492,00		Vlastní
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					3 012,82		
115	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,10880	211,20	234,18	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.102	D.1.1.b.9_Pudorys 1.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 41, : Součet: : 1,10880		1,10880				
116	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	21,06720	20,00	421,34	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 41, : Součet: : 21,06720		21,06720				
117	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,10880	295,60	327,76	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 41, : Součet: : 1,10880		1,10880				
118	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,87040	33,00	292,72	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 41, : Součet: : 8,87040		8,87040				
119	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,10880	1 566,40	1 736,82	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 41, : Součet: : 1,10880		1,10880				
Celkem						1 648 170,07		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.201	D.1.1.b.3_Pudorys 2.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				33 890,08		
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	27,40500	45,20	1 238,71	801-1	RTS 23/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, D.1.1.c Vypisy bouracích prací : Zakrytí PE fólií tl 180 mikronů : D.16 - Zakrytí stávající okenní výplně : 4,4*4 D.45 - Zakrytí stávající prosklené stěny : 3,7*2,65*1		17,60000 9,80500				
2	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2-3 mm, maltou vápenocementovou	m2	4,53000	202,00	915,06	801-1	RTS 23/ I
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.44 - Vyrovnání podkladů štukovou vrstvou cca 15 % plochy : 30,2*0,15		4,53000				
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	165,76000	88,00	14 586,88	801-4	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací : Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce : D.3 : (0,9+2,02*2)*2*4 D.6 : (0,9+2,02*2)*2*4 D.8 : (0,8+2,02*2)*2*4 D.13 : (0,7+2,02*2)*2*4 D.33 : (1,0+2,02*2)*2*1		39,52000 39,52000 38,72000 37,92000 10,08000				
4	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	18,90000	49,60	937,44	801-4	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.42 : 18,9		18,90000				
5	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	19,60000	371,60	7 283,36	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.201	D.1.1.b.3_Pudorys 2.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.14 - Demontáž dřevěného soklíku z dýhované dřevotřískové desky : 19,6		19,60000				
6	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.4 - Vyrovnání podkladů štukovou vrstvou cca 15 % plochy : 328,5*0,15	m2	49,27500	181,20	8 928,63	801-1	RTS 23/ I
Díl: 9				Ostatní konstrukce, bourání				
7	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu kleneb, Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 132,20000 D.10 : 105,7	m2	237,90000	148,40	35 304,36	800-2	RTS 23/ I
8	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 D.5 Demontáž nábytkového vybavení pokoj, přenesení do vzdálenosti 100m, uložení do dočasného deponování. Zpětná doprava na místo z deponovaného prostoru ze vzdálenosti 100 mm, zpětná montáž nábytku, úklid. D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.5 : 125	h	125,00000	344,00	43 000,00	801-1	RTS 23/ I
9	952902112T00	Čištění vysáváním povrchů a kci průmyslovým vysavačem D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.10 : 105,7	m2	105,70000	4,80	507,36		Vlastní
10	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 132,20000	m2	132,20000	6,20	819,64	800-775	RTS 23/ I
11	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) D.1.1.c Vypisy bouracích prací : Osazení uzavíracích prvků na přívod vody a kanalizace :	h	6,00000	468,00	2 808,00		RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.201	D.1.1.b.3_Pudorys 2.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.9 - INSTALATÉR : 0,5*8		4,00000				
		D.12 - INSTALATÉR : 0,5*4		2,00000				
12	42295001R	armatury celkové položky tvarovky a armatury	Kč	3 000,00000	0,80	2 400,00	SPCM	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		Osazení uzavíracích prvků na přívod vody a kanalizace :						
		D.9 - INSTALATÉR : 250*8		2 000,00000				
		D.12 - INSTALATÉR : 250*4		1 000,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				26 681,84		
13	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	205,60000	108,80	22 369,28	800-3	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		2.01+2.19 :		205,60000				
		31,1+21,1+27,6+4,8+21,3+3,5+2+4,8+21,5+3,5+2+4,8+21,3+3,5+1,6+4,8+21,3+3,5+1,6						
14	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	30,20000	142,80	4 312,56	800-3	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací : 30,2		30,20000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 865,82		
15	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	1 028,00000	4,70	4 831,60	801-4	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		2.01+2.19 :		205,60000				
		31,1+21,1+27,6+4,8+21,3+3,5+2+4,8+21,5+3,5+2+4,8+21,3+3,5+1,6+4,8+21,3+3,5+1,6						
		205,6*4		822,40000				
16	711191172RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	59,20000	57,70	3 415,84	800-711	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.32 - Mechanická ochrana stávajících podlahových krytin : 59,2		59,20000				
17	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	59,20000	3,40	201,28	800-775	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 59,20000		59,20000				
18	783991910R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křidel pro jejich nátěry vodorovné, do 50 m	kus	43,00000	9,70	417,10	800-783	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.201	D.1.1.b.3_Pudorys 2.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		Přesun a uložení na místo určené investorem do vzdálenosti 50 m :						
		D.7 : 2*4		8,00000				
		D.22 : 5		5,00000				
		D.42 : 30		30,00000				
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami				12 355,29		
19	342267113RT4	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	8,04800	1 535,20	12 355,29	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.8 - obložení ocel. sloupu SDK deskou KNAUF RED tl. 15 mm : 2,012*4		8,04800				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				136 540,27		
20	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	14,75300	113,60	1 675,94	801-3	RTS 23/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.9 - Obezdivka vany : 1,5*0,6*4		3,60000				
		D.20 - instalační jádro : 1,05*2,935*2+0,85*2,935*2		11,15300				
21	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,19900	3 412,00	4 090,99	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.11 : 21,8*0,055		1,19900				
22	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	1,19900	1 513,60	1 814,81	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,19900		1,19900				
23	965048130R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 30%	m2	132,20000	32,00	4 230,40	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.2 - očištění betonové podlahové mazaniny oškrábáním od zbytků lepidla :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.201	D.1.1.b.3_Pudorys 2.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 132,20000		132,20000				
24	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	154,00000	288,00	44 352,00	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 132,20000		132,20000				
		D.11 : 21,8		21,80000				
25	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	21,80000	60,60	1 321,08	801-3	RTS 23/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.11 : 21,8		21,80000				
26	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	18,00000	15,70	282,60	801-3	RTS 23/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.3 : 4		4,00000				
		D.6 : 4		4,00000				
		D.8 : 4		4,00000				
		D.13 : 4		4,00000				
		D.33 : 1		1,00000				
		D.41 : 1		1,00000				
27	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2	m2	28,68400	354,40	10 165,61	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.3 : 0,9*2,02*4		7,27200				
		D.6 : 0,9*2,02*4		7,27200				
		D.8 : 0,8*2,02*4		6,46400				
		D.13 : 0,7*2,02*4		5,65600				
		D.33 : 1,0*2,02*1		2,02000				
28	968083033R00	Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2	m2	11,22950	94,80	1 064,56	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.201	D.1.1.b.3_Pudorys 2.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.41 : 3,7*3,035		11,22950				
29	970041160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	1,40000	2 872,00	4 020,80	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.21 - pr.150 mm pro ZTI : 0,35*4		1,40000				
30	970041200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	1,40000	3 792,00	5 308,80	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.21 - Rozšíření otvorů z pr.130 mm na pr.180 mm pro ZTI : 0,35*4		1,40000				
31	970041250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 250 mm	m	1,40000	4 344,00	6 081,60	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.21 - Rozšíření otvorů z pr.180 mm na pr.220 mm pro VZT : 0,35*4		1,40000				
32	970046160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 160 mm	m	1,40000	1 477,60	2 068,64	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,40000		1,40000				
33	970046200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 200 mm	m	1,40000	1 916,00	2 682,40	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,40000		1,40000				
34	970046250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 250 mm	m	1,40000	2 144,00	3 001,60	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,40000		1,40000				
35	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	4,00000	76,60	306,40	801-3	RTS 23/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.8 : 4		4,00000				
36	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	105,70000	81,60	8 625,12	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.201	D.1.1.b.3_Pudorys 2.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.10 : 105,7		105,70000				
37	978059531R00	Odeskání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.10 : 105,7	m2	105,70000	103,20	10 908,24	801-3	RTS 23/ I
				105,70000				
38	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 21,80000	m2	21,80000	16,80	366,24	800-711	RTS 23/ I
				21,80000				
39	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.12 : 4	soubor	4,00000	203,20	812,80	800-721	RTS 23/ I
				4,00000				
40	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.9 : 4	soubor	4,00000	131,60	526,40	800-721	RTS 23/ I
				4,00000				
41	725220831R00	Demontáž van litinových rohových D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.9 : 4	soubor	4,00000	156,80	627,20	800-721	RTS 23/ I
				4,00000				
42	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 4,00000	soubor	8,00000	74,60	596,80	800-721	RTS 23/ I
				4,00000				
43	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 4,00000	kus	4,00000	13,10	52,40	800-721	RTS 23/ I
				4,00000				
44	725860812R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dvojitých Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 4,00000	kus	4,00000	16,60	66,40	800-721	RTS 23/ I
				4,00000				
45	725991811R00	Demontáž ostatní konzol jednoduchých pro potrubí vysekáním ze zdi nebo upálením Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 4,00000	kus	4,00000	29,00	116,00	800-721	RTS 23/ I
				4,00000				
46	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	28,98000	109,20	3 164,62	800-766	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.201	D.1.1.b.3_Pudorys 2.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.7 : 0,4*2,1*2*4		6,72000				
		D.22 : (0,3*2+1,0)*2,1*1		3,36000				
		D.42 : 18,9		18,90000				
47	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	19,60000	161,20	3 159,52	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.14 - Demontáž dřevěného soklíku z dýhované dřevotřískové desky : 19,6		19,60000				
48	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	48,58000	28,80	1 399,10	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.7 : 0,4*2,1*2*4		6,72000				
		D.14 - Demontáž dřevěného soklíku z dýhované dřevotřískové desky : 19,6		19,60000				
		D.22 : (0,3*2+1,0)*2,1*1		3,36000				
		D.42 : 18,9		18,90000				
49	766661821R00	Demontáž dveřních křídel dokování samozavírače	kus	1,00000	108,00	108,00	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.33 - samozavírač : 1		1,00000				
50	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	17,00000	44,00	748,00	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.3 : 4		4,00000				
		D.6 : 4		4,00000				
		D.8 : 4		4,00000				
		D.13 : 4		4,00000				
		D.33 : 1		1,00000				
51	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	96,00000	12,10	1 161,60	800-775	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.1 : 96		96,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.201	D.1.1.b.3_Pudorys 2.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	132,20000	88,00	11 633,60	800-775	RTS 23/ I

D.1.1.c Vypisy bouracích prací :

D.2 :

2.03 : 27,6	27,60000
2.04 : 4,8	4,80000
2.05 : 21,3	21,30000
2.08 : 4,8	4,80000
2.09 : 21,5	21,50000
2.12 : 4,8	4,80000
2.13 : 21,3	21,30000
2.16 : 4,8	4,80000
2.17 : 21,3	21,30000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot						1 960,90
53	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	1,70335	1 151,20	1 960,90	801-4	RTS 23/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,13,14,16,19,20,27,28,32,33,34,35, :

Součet: : 1,70335

1,70335

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					12 453,61		
54	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	52,83108	103,60	5 473,30	800-767	RTS 23/ I	

D.8

Do vyříznutého prostoru osazení sloupku z JAKL 70/50/3 mm, dl. 2012 m + kotevní plotny PL 5, rozm. 200x50 mm po výšce 5x, kotvení HM 6x70 mm – 10 ks, dosedací patka PL5, rozm. 100x100 mm, osazovací patka pro překlad PL 5, rozm 120x150 mm – 1x.

D.1.1.c Vypisy bouracích prací :

D.8 : 13,20777*4

52,83108

Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.201	D.1.1.b.3_Pudorys 2.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sloupek z JAKL 70/50/3 mm, dl. 2,012 m (5,039 kg/m) : 2,012*5,039		10,13847				
		kotevní plotny PL 5, rozm. 200x50 mm po výšce 5x : 0,2*0,05*0,005*7870*5		1,96750				
		dosedací patka PL5, rozm. 100x100 mm : 0,1*0,1*0,005*7870		0,39350				
		osazovací patka pro překlad PL 5, rozm 120x150 mm : 0,12*0,15*0,005*7870		0,70830				
		Mezisoučet		13,20777				
		Konec provozního součtu						
55	783237100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické základní,	m2	2,52752	76,60	193,61	800-783	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.8 : 0,63188*4		2,52752				
		Začátek provozního součtu						
		sloupek z JAKL 70/50/3 mm, dl. 2,012 m (5,039 kg/m) : (0,07+0,05)*2*2,012		0,48288				
		kotevní plotny PL 5, rozm. 200x50 mm po výšce 5x : 0,2*0,05*2*5		0,10000				
		dosedací patka PL5, rozm. 100x100 mm : 0,1*0,1*2-0,07*0,05		0,01650				
		osazovací patka pro překlad PL 5, rozm 120x150 mm : 0,12*0,15*2-0,07*0,05		0,03250				
		Mezisoučet		0,63188				
		Konec provozního součtu						
56	13890201R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg	kg	58,11419	28,00	1 627,20	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 58,11419		58,11419				
57	55399993R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	58,11419	85,20	4 951,33	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 52,83108*1,1		58,11419				
58	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	122,45440	1,70	208,17	800-767	RTS 23/ I
Díl: 784		Malby				21 842,27		
59	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	328,50000	32,50	10 676,25	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.4 : 328,5		328,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.201	D.1.1.b.3_Pudorys 2.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	784402804R00	Odstranění maleb oškrábáním, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	30,20000	32,50	981,50	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.44 : 30,2		30,20000				
61	784497941R00	Ostatní práce rozmývání podkladu, v místnostech do 3,8 m	m2	328,50000	10,60	3 482,10	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.4 : 328,5		328,50000				
62	784497944R00	Ostatní práce rozmývání podkladu, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	30,20000	11,80	356,36	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.44 : 30,2		30,20000				
63	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	53,80500	71,00	3 820,16	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.4 : 328,5*0,15		49,27500				
		D.44 : 30,2*0,15		4,53000				
64	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	358,70000	3,00	1 076,10	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.4 : 328,5		328,50000				
		D.44 : 30,2		30,20000				
65	784011211RT2	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásy 30 mm	m	70,00000	11,00	770,00	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.15 : 70		70,00000				
66	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	41,20000	16,50	679,80	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		Zakrytí PE fólií tl 180 mikronů :						
		D.15 : 41,2		41,20000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				89 320,19		
67	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,21233	2 260,00	479,87	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.201	D.1.1.b.3_Pudorys 2.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Příplatek k základnímu poplatku za skládku. Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,21233		0,21233				
68	979990163R00	Poplatek za skládku za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,61762	1 566,40	967,44	801-3	RTS 23/ I
		Příplatek k základnímu poplatku za skládku. Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,61762		0,61762				
69	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,13988	1 772,00	247,87	801-3	RTS 23/ I
		Příplatek k základnímu poplatku za skládku. Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,00768 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,13220		0,00768 0,13220				
70	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	25,66938	630,40	16 181,98	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, :						
		Součet: : 25,66938		25,66938				
71	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	25,66938	211,20	5 421,37	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, :						
		Součet: : 25,66938		25,66938				
72	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	487,71825	20,00	9 754,37	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, :						
		Součet: : 487,71825		487,71825				
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	25,66938	295,60	7 587,87	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.201	D.1.1.b.3_Pudorys 2.NP, část A - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, :								
Součet: : 25,66938				25,66938				
74	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	256,69381	33,00	8 470,90	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, :								
Součet: : 256,69381				256,69381				
75	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	25,66938	1 566,40	40 208,52	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, :								
Součet: : 25,66938				25,66938				
Celkem						428 749,63		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Púdorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				38 479,39		
1	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.34 : 4	kus	4,00000	852,80	3 411,20	801-1	RTS 23/ I
2	317121049RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.64 : 1	kus	1,00000	1 740,00	1 740,00	801-1	RTS 23/ I
3	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.63 : 3,7*3,035-1,9*2,02	m2	7,39150	737,60	5 451,97	801-1	RTS 23/ I
4	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.63 : 3,0*2	m	6,00000	120,40	722,40	801-1	RTS 23/ I
5	346244315R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.13 : 4,8	m2	4,80000	1 091,20	5 237,76	801-1	RTS 23/ I
6	346275113R00	Přizdivky a obezdivky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :	m2	26,75300	819,20	21 916,06	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Púdorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.8 : 15,6		15,60000				
		N.12 : 0,85*2,935*2+1,05*2,935*2		11,15300				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				147 464,96		
7	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	20,40000	779,20	15 895,68	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.17 : 20,4		20,40000				
8	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.	m2	133,60000	454,40	60 707,84	800-767	RTS 23/ I
		D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.18 : 133,6		133,60000				
9	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	133,60000	530,40	70 861,44	800-767	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 133,60000		133,60000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				151 830,47		
10	601022191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, dispersní s granulátem, , , po jednotlivých vrstvách	m2	25,20000	61,10	1 539,72	801-1	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 25,20000		25,20000				
11	602022191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem po jednotlivých vrstvách	m2	376,09500	55,80	20 986,10	801-1	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 376,09500		376,09500				
12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	86,97000	45,20	3 931,04	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Púdorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : 2,4*1,8*4+2,7*2,7+0,9*2*4+1,0*2+1,6*2 ostatní : 50						
				36,97000				
				50,00000				
13	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou	m2	25,20000	202,00	5 090,40	801-1	RTS 23/ I
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.68 : 25,2						
				25,20000				
14	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	30,90000	88,00	2 719,20	801-4	RTS 23/ I
		D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.15 : (0,9+2,05*2)*4 N.53 : (1,0+2,05*2)*1 N.62 : (1,7+2,05*2)*1						
				20,00000				
				5,10000				
				5,80000				
15	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	115,60000	213,20	24 645,92	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.7 : 115,6						
				115,60000				
16	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	376,09500	181,20	68 148,41	801-1	RTS 23/ I
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.4 : 330,5						
				330,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Púdorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

N.63 : (3,7*3,035-1,6*2,02)*2

15,99500

N.67 : 29,6

29,60000

17	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele	m2	33,49500	224,80	7 529,68	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.63 : (3,7*3,035-1,6*2,02)*2

15,99500

N.70 : 17,5

17,50000

18	61-N.50	Kamenické zapravení vzniklé spáry po odstranění dveřních zárubní; rozměr spár 50 mm, dl. 1200 mm	kus	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
----	---------	--	-----	---------	--------	--------	--	---------

D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.50 : 1

1,00000

19	61-N.70	Povrchová úprava stěr dekorační stěrkou	m2	17,50000	960,00	16 800,00		Vlastní
----	---------	---	----	----------	--------	-----------	--	---------

Povrchová úprava stěr dekorační stěrkou na bázi dlouhodobě vyztuženého hašeného vápna a drceného mramoru s lehce hrubší granulometrií než u benátského štuky.

Hladký povrch, prodyšná po úpravě voskem vodě odolná, tloušťka do 1 mm, velká dekorativnost.

Příprava podkladu:

- Podklad pod všechny dekorativní stěrky musí být soudržný, hladký a nesprašující. Je třeba se ujistit, že vrchní nátěr je kvalitní a omyvatelný(nejedná se pouze o oděruvzdorný).

- Odstraníme všechny nesoudržné vrstvy podkladu, vyspravíme nerovnosti tmelem s velkou tvrdostí, pokud nebude povrch stále dokonale rovný je třeba ho celý vystěrkovat.

- V případě, nejistoty podklad zpevnit perlínkou a lepidlem (samostatná položka).

- Důležité: podklad musí být dokonale rovný a hladký.

Penetrace:

- Jako penetraci a současně ideální adhezni můstek doporučujeme pro všechny dekorativní stěrky penetraci. Aplikace ve dvou vrstvách (samostatná položka).

Závěrečná fáze je leštění.

D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Púdorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.70 : 17,5		17,50000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 424,76		
20	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.10 : 20,4*0,05	m3	1,02000	3 364,00	3 431,28	801-1	RTS 23/ I
				1,02000				
21	775542022R00	Podložka pod lamelové podlahy pěnový polyetylén, tloušťky 3,0 mm doplňkové práce D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.10 : 20,4	m2	20,40000	48,70	993,48	800-775	RTS 23/ I
				20,40000				
Díl: 64		Výplně otvorů				84 084,00		
22	642944112RT2	Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 100 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 600 mm osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových přiček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou Zárubeň je dvourámové obložkové konstrukce. Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů s přesně stanovenou tloušťkou přičky (profil zárubně není variabilní), které odpovídá rozměr ústí profilu Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-li ks ocelových kotev, které jsou pevnou součástí zárubně. Oba rámy tvořící zárubeň jsou spojeny po usazení do otvoru vruty v drážce pro těsnění. Prahová rozpěrka slouží pro zajištění zárubně při přepravě a montáži, po montáži se demontuje. Zárubeň je opatřena přepravním ochranným nátěrem základní vodouředitelnou barvou. D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.6 P+L : 2+2	kus	4,00000	5 085,00	20 340,00	801-1	RTS 23/ I
				4,00000				
23	642944112RT3	Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 100 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 700 mm	kus	4,00000	5 085,00	20 340,00	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Púdorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových příček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou

Zárubeň je dvourámové obložkové konstrukce. Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů s přesně stanovenou tloušťku příčky (profil zárubně není variabilní), které odpovídá rozměr ústí profilu Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti ks ocelových kotev, které jsou pevnou součástí zárubně. Oba rámy tvořící zárubeň jsou spojeny po usazení do otvoru vruty v drážce pro těsnění. Prahová rozpěrka slouží pro zajištění zárubně při přepravě a montáži, po montáži se demontuje. Zárubeň je opatřena přepravním ochranným nátěrem základní vodouředitelnou barvou.

D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.5 P+L : 2+2

4,00000

24	642944112RT4	Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 100 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 800 mm	kus	4,00000	5 085,00	20 340,00	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-------	-----------

osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových příček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou

Zárubeň je dvourámové obložkové konstrukce. Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů s přesně stanovenou tloušťku příčky (profil zárubně není variabilní), které odpovídá rozměr ústí profilu Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti ks ocelových kotev, které jsou pevnou součástí zárubně. Oba rámy tvořící zárubeň jsou spojeny po usazení do otvoru vruty v drážce pro těsnění. Prahová rozpěrka slouží pro zajištění zárubně při přepravě a montáži, po montáži se demontuje. Zárubeň je opatřena přepravním ochranným nátěrem základní vodouředitelnou barvou.

D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.3 P+L : 2+2

4,00000

25	642945314RT4	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 150 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 800 mm	kus	4,00000	5 766,00	23 064,00	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-------	-----------

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s ukliňováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Pudorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zárubeň je dvourámové obložkové konstrukce. Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů s přesně stanovenou tloušťkou příčky (profil zárubně není variabilní), které odpovídá rozměr ústí profilu Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti ks ocelových kotev, které jsou pevnou součástí zárubně. Oba rámy tvořící zárubeň jsou spojeny po usazení do otvoru vruty v drážce pro těsnění. Prahová rozpěrka slouží pro zajištění zárubně při přepravě a montáži, po montáži se demontuje. Zárubeň je opatřena přepravním ochranným nátěrem základní vodouředitelnou barvou.

Požární odolnost EW 30DP3

D.1.1.b.10 Pudorys 2.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.15 P+L : 2+2

4,00000

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					45 639,20		
26	342263513RS1	Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	4,00000	4 796,00	19 184,00	801-1	RTS 23/ I

D.1.1.b.10 Pudorys 2.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.34 : 4

4,00000

27	913	R00	Hzs - Stavební dělník	h	75,50000	350,40	26 455,20	RTS 23/ I
----	-----	-----	-----------------------	---	----------	--------	-----------	-----------

N.20 - Pod vtažené překlady po vyříznutí zárubně přikotvit dubový hranol š. dle šířky příčky cca 100 mm, výšky 50 mm, délky 800 mm, hmoždinkami a vruty. Výška osazení cca 2050 mm.

N.21 - Pod vtažené překlady po vyříznutí zárubně přikotvit dubový hranol š. dle šířky příčky cca 100 mm, výšky 50 mm, dl. 700 mm, hmoždinkami a vruty. Výška osazení cca 2050 mm.

N.22 - Pod vtažené překlady po vyříznutí zárubně přikotvit dubový hranol š. dle šířky příčky cca 100 mm, výšky 50 mm, dl. 600 mm, hmoždinkami a vruty. Výška osazení cca 2050 mm.

N.54 - Pod vtažené překlady po vyříznutí zárubně přilepit přířez z příčkové tvárnice tl. 50 mm, šířka dle šířky příčky lepicím tmelem. Pojištění použitím šroubovacích fasádních kotev. Výška cca 2050 mm.

N.55 - Pod vtažené překlady po vyříznutí zárubně přilepit přířez z příčkové tvárnice tl. 50 mm, šířka dle šířky příčky lepicím tmelem. Pojištění použitím šroubovacích fasádních kotev. Výška osazení cca 2050 mm.

D.1.1.b.10 Pudorys 2.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.20 - ostatní práce : 1,5*5

7,50000

N.21 - ostatní práce : 1,5*4

6,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Pudorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.22 - ostatní práce : 1,5*4		6,00000				
		N.53 - ostatní práce : 1,5*1		1,50000				
		N.55 - ostatní práce : 1,5*3		4,50000				
		drobné práce : 50		50,00000				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					22 369,28		
28	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	205,60000	108,80	22 369,28	800-3	RTS 23/ I

D.1.1.b.10 Pudorys 2.NP, část A - nový stav :

2.01 : 31,1	31,10000
2.02 : 21,1	21,10000
2.03 : 27,6	27,60000
2.04 : 4,8	4,80000
2.05 : 21,3	21,30000
2.06 : 3,5	3,50000
2.07 : 2	2,00000
2.08 : 4,8	4,80000
2.09 : 21,3	21,30000
2.10 : 3,5	3,50000
2.11 : 2	2,00000
2.12 : 4,8	4,80000
2.13 : 21,3	21,30000
2.14 : 3,5	3,50000
2.15 : 1,6	1,60000
2.16 : 4,8	4,80000
2.17 : 21,5	21,50000
2.18 : 3,5	3,50000
2.19 : 1,6	1,60000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					26 245,36		
----------------	---	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Púdorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	243,91600	107,60	26 245,36	801-1	RTS 23/ I
D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : 18,3*10,3+14,98*3,7				243,91600				

Díl: 96	Bourání konstrukcí					8 482,32		
30	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	37,80000	224,40	8 482,32	801-3	RTS 23/ I
D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :								
D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :								
N.20 : 1,2*2*5				12,00000				
N.21 : 1,1*2*4				8,80000				
N.22 : 1,0*2*4				8,00000				
N.53 : 1,2*2*1				2,40000				
N.55 : 1,1*2*3				6,60000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					17 973,63		
31	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	15,61295	1 151,20	17 973,63	801-4	RTS 23/ I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,28,29, :								
Součet : 15,61295				15,61295				

Díl: 711	Izolace proti vodě					54 824,00		
32	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	110,00000	498,40	54 824,00	AP-PSV	RTS 23/ I
Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnící pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.								
N9								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Pudorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hydroizolace 1. vrstva - Flexibilní rychle tuhnoucí dvousložková hydroizolační stěrka, pojivo – šedý cement, vodotěsnost CM_O2P Pružná těsnicí páska – š. 150 mm, vnější a vnitřní roh, odolnost proti chemikáliím, zředěným kyselinám a solným roztokům, páska na bázi syntetického kaučuku Hydroizolace 1. vrstva - Flexibilní rychle tuhnoucí dvousložková hydroizolační stěrka, pojivo – šedý cement, vodotěsnost CM_O2P N10 Hydroizolace 2. vrstva - Flexibilní rychle tuhnoucí dvousložková hydroizolační stěrka, pojivo – šedý cement, vodotěsnost CM_O2P Pružná těsnicí páska – š. 150 mm, vnější a vnitřní roh, odolnost proti chemikáliím, zředěným kyselinám a solným roztokům, páska na bázi syntetického kaučuku Hydroizolace 1. vrstva - Flexibilní rychle tuhnoucí dvousložková hydroizolační stěrka, pojivo – šedý cement, vodotěsnost CM_O2P D.1.1.b.10 Pudorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.9 : 89,6 N.10 : 20,4						
				89,60000				
				20,40000				
Díl: 713		Izolace tepelné				1 353,94		
33	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu D.1.1.b.10 Pudorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.10 : (2,3+1,5)*2*4+(1,9+0,85)*4+(1,9+1,05)*4	m	53,20000	25,00	1 330,00	800-713	RTS 23/ I
34	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	53,20000 13,30000	1,80	23,94	800-713	RTS 23/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				34 102,00		
35	725-N.11	Dodávka a montáž Sprchová zástěna u sprchového koutu; výška zástěny 200 cm, šířka 850mm Sprchová zástěna u sprchového koutu Výška zástěny 200 cm, šířka 850mm (bude upraveno dle zaměření na stavbě), materiál – kalené bezpečnostní sklo tl. 8 mm, transparent s ochranou skla EASY CLEAN, včetně nosných a ustavovacích profilů v lesklém provedení. Vzpěra univerzální o délce 120 cm / zkrácení dle situace na stavbě / . Barevný potisk dle návrhu architekta s potiskem plochy min 75 %. plochy. D.1.1.b.10 Pudorys 2.NP, část A - nový stav :	kus	4,00000	8 500,00	34 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Púdorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.11 : 4		4,00000				
36	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	340,00000	0,30	102,00	800-721	RTS 23/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				358 641,10		
37	766211100R00	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, dilčích,	m	6,20000	66,70	413,54	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.69 : 3,1*2		6,20000				
38	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jedenokřídlových, šířky do 800 mm	kus	12,00000	580,00	6 960,00	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.3 P+L : 2+2 N.5 P+L : 2+2 N.6 P+L : 2+2		4,00000 4,00000 4,00000				
39	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,00000	658,40	2 633,60	800-766	RTS 23/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut. D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.15 P+L : 2+2		4,00000				
40	766670021R00	Montáž klíky a štítku	kus	16,00000	337,60	5 401,60	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.3 P+L : 2+2 N.5 P+L : 2+2 N.6 P+L : 2+2		4,00000 4,00000 4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Púdorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.15 P+L : 2+2		4,00000				
41	766-N.62	Výroba, dodávka a montáž Zárubeň a dveře masiv, 2kř ; rozměr 1 600,0 / 1970,0 mm, Požární odolnost EI 30DP3 + C koordinátory uzavírání dveří	kus	1,00000	60 025,00	60 025,00		Vlastní

Osazení nové dřevěné rámové zárubně včetně nového dveřního křídla a vč. kování. Dveře 1600x1970 mm, hlavní průchod 800 mm, příčka tl 100 mm

Zárubeň je dřevěná rámová. Po osazení dojde k zapravení připojovací spáry a navazujících povrchů.

Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů. Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů.

Zárubeň lze dodat i ve vrchním nátěru, v odstínu dle RAL. Materiál: Rámová zárubeň v provedení masiv.

Křídlo – masiv, spodní část do výšky 400 mm osazena plná výplň odlehčená DTD deska, povrch ve vrchním nátěru, v odstínu dle RAL, s viditelnou polodrážkou.

Kování štitkové, koule/ koule nerez, zámek elektrický, vložka bezpečnostní systému generálního klíče

Zasklení: protipožární bezpečnostní lepené sklo tl. 8 mm pro požadavek na EW 15-30, tl. 16 mm pro EI 30.

Spodní plný panel s požární odolností na výšku 300 mm.

Prahová nerezová lišta plochá š. 60 mm, lepená – výška 3 mm, tl. 1,20 mm, dekor nerez materiál – nerez, povrch kartáčovaný. Materiál lišta nevrtaná plochá nerez kartáčovaná Profilteam, pro šifru dveří 1250 mm.

Na dveřích provedeno značení pruhem š. 50 mm nebo kruhy prům. 50 mm ve vzdálenosti 150 mm ve dvou výškových úrovních a to 800-1000 mm a 1400 – 1600 mm, dle Vyhl. 398/2009 Sb

Požární odolnost EI 30DP3 + C koordinátory uzavírání dveří

D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.62 : 1

1,00000

42	766-N.65	Výroba, dodávka a montáž Zárubeň a dveře masiv, 1kř ; rozměr 900,0 / 1970,0 mm, Požární odolnost EI 30DP3 + C	kus	1,00000	27 282,00	27 282,00		Vlastní
----	----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Osazení nové dřevěné rámové zárubně včetně nového dveřního křídla a vč. kování. Dveře 900x1970 mm, příčka tl 100 mm

Zárubeň je dřevěná rámová. Po osazení dojde k zapravení připojovací spáry a navazujících povrchů.

Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů. Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů.

Zárubeň lze dodat i ve vrchním nátěru, v odstínu dle RAL. Materiál: Rámová zárubeň v provedení masiv. .

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Púdorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Křídlo – masiv, spodní část do výšky 400 mm osazena plná výplň odlehčená DTD deska, povrch ve vrchním nátěru, v odstínu dle RAL, s viditelnou polodrážkou. Kování štítkové, klika - klika, bez zámku Zasklení: protipožární bezpečnostní lepené sklo tl. 8 mm pro požadavek na EW 15-30, tl. 16 mm pro EI 30. Spodní plný panel s požární odolností na výšku 300 mm. Prahová nerezová lišta plochá š. 60 mm, lepená – výška 3 mm, tl. 1,20 mm, dekor nerez materiál – nerez, povrch kartáčovaný. Materiál lišta nevrtaná plochá nerez kartáčovaná Profilteam,pro šířku dveří 1250 mm. Na dveřích provedeno značení pruhem š. 50 mm nebo kruhy prům. 50 mm ve vzdálenosti 150 mm ve dvou výškových úrovních a to 800-1000 mm a 1400 – 1600 mm, dle Vyhl. 398/2009 Sb Požární odolnost EI 30DP3 + C D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.65 : 1					1,00000	
43	549146241R	Kování štítkové, klika /klika - nerez, bez zámku Kování štítkové, klika /klika - nerez, bez zámku D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.3 P+L : 2+2 N.5 P+L : 2+2	kus	8,00000	1 775,00	14 200,00		Vlastní
44	549146242R	Kování štítkové, klika /klika - nerez, wc zámek odjistitelný D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.6 P+L : 2+2	kus	4,00000	2 061,00	8 244,00		Vlastní
45	549146291R	Kování, klika – koule nerez, elektronický zámek, bezpečnostní vložky systému generálního klíče D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.15 P+L : 2+2	kus	4,00000	15 162,00	60 648,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Púdorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
46	611601901R	Dveře vnitřní HPL plně 1-křídle 600 x 1970 mm	kus	4,00000	8 076,00	32 304,00		Vlastní
Křídlo – odlehčená DTD deska, povrch laminátový hladký vysokotlaký tl. 0,8 mm HPL, s viditelnou polodrážkou, provedení voděodolné. Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: vošтина; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo; barva: dekor dle vzorníku D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.6 P+L : 2+2 4,00000								
47	61160922R	Dveře vnitřní HPL 1/3 sklo 1-křídle 700 x 1970 mm	kus	4,00000	10 257,00	41 028,00		Vlastní
Křídlo – odlehčená DTD deska, povrch laminátový hladký vysokotlaký tl. 0,8 mm HPL, s viditelnou polodrážkou, provedení voděodolné, dveře částečně prosklené. Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: vošтина; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 1/3; barva: dekor dle vzorníku D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.5 P+L : 2+2 4,00000								
48	61160923R	Dveře vnitřní HPL 1/3 sklo 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	4,00000	10 257,00	41 028,00		Vlastní
Křídlo – odlehčená DTD deska, povrch laminátový hladký vysokotlaký tl. 0,8 mm HPL, s viditelnou polodrážkou, dveře částečně prosklené Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: vošтина; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 1/3; barva: dekor dle vzorníku D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.3 P+L : 2+2 4,00000								
49	611653903R	Dveře protipožární EI,EW30 plně HPL 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	4,00000	13 217,00	52 868,00		Vlastní
Křídlo – odlehčená DTD deska, povrch laminátový hladký vysokotlaký tl. 0,8 mm HPL, s viditelnou polodrážkou. V křídle padací práh – 8x30 mm, zdvih 20 mm, silikonová lišta, zvuk. Útlum 52 dB. i pro protipožární uzávěry, jednostranně spouštění.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Púdorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Dveře vnitřní jednostranně otevíravé: funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; plně; požární odolnost: E, W; 30; barva: dekor dle vzorníku

D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.15 P+L : 2+2

4,00000

50	766-N.69	dřevěné schodišťové madlo; rozměr 55 x 40 mm, dl. 3,10 m	kus	2,00000	1 025,00	2 050,00		Vlastní
----	----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Madlo: dřevěný hranol z dubového popř. bukového dřeva, broušený a lakovaný ve stejném odstínu jako madlo na zábradlí hlavního schodiště. Horní hrany zaobleny, s podélnou drážkou uprostřed výšky pro lepší uchycení.

Rozm 55 x 40 mm, dl. 3,10 m / přesah 150 mm za hranu stupně /

Držák madla: kulatá tyč Ø 12 mm, dl. 220 mm. Dosedací plotna na zeď kruhová Ø 100 mm s vyvrtanými 2 otvory pro hmoždinky, překrytí rozetou.

Osazovací plotna pro madlo PL 4 mm, rozm. : 60x24 mm.

Připojení madla 2 vruty ze spodní strany.

Konzoly osazený po 1,0 m – 4 ks / madlo

Výška osazení cca 1,0 m.

Povrchová úprava : komaxit v odstínu RAL

D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.69 : 2

2,00000

51 998766201R00

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m

%

3 555,35740

1,00

3 555,36 800-766 RTS 23/ I

50 m vodorovně

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	61 475,31
-----------------	------------------------------	------------------

52	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	24,03000	192,00	4 613,76	800-767	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------

D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.53 - L40/40/5 2,67 kg/m : (1,2*2,67*2)*1

6,40800

N.55 - L40/40/5 2,67 kg/m : (1,1*2,67*2)*3

17,62200

53	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	183,45600	139,20	25 537,08	800-767	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Púdorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.20 - Vtažení překladu z ocelových tyčí 2x 40/80/6 mm, dl. 1200 mm. Osadit do proříznuté spáry v nadpraží. Do spáry vtažena chemická kotva na bázi vinylesterových a polyesterových pryskyřic DEN Braven.						
		N.21 - Vtažení překladu z ocelových tyčí 2x 40/80/6 mm, dl. 1100 mm. Osadit do proříznuté spáry v nadpraží. Do spáry vtažena chemická kotva na bázi vinylesterových a polyesterových pryskyřic DEN Braven.						
		N.22 - Vtažení překladu z ocelových tyčí 2x 40/80/6 mm, dl. 1000 mm. Osadit do proříznuté spáry v nadpraží. Do spáry vtažena chemická kotva na bázi vinylesterových a polyesterových pryskyřic.						
		N.54- Vtažení překladu z ocelových tyčí 2x 40/40/5 mm, dl. 1650 mm. Osadit do proříznuté spáry v nadpraží. Do spáry vtažena chemická kotva na bázi vinylesterových a polyesterových pryskyřic.						
		N.55 - Vtažení překladu z ocelových tyčí 2x 40/40/5 mm, dl. 1100 mm. Osadit do proříznuté spáry v nadpraží. Do spáry vtažena chemická kotva na bázi vinylesterových a polyesterových pryskyřic.						
		D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.20 - L40/80/6 6,37 kg/m : (1,2*6,37*2)*5			76,44000			
		N.21 - L40/80/6 6,37 kg/m : (1,1*6,37*2)*4			56,05600			
		N.22 - L40/80/6 6,37 kg/m : (1,0*6,37*2)*4			50,96000			
54	767-N.38	Repase zábradlí	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		Demontáž stávajícího dřevěného madla zábradlí rozm. 80/40 mm, přesun na vzdálenost 50 mm, opálení nátěru, přebroušení, vytmelení nerovností, přebroušení a dvojnásobný nátěr matným lakem.						
		Konstrukci zábradlí opálit barvu, obrousit, vytmelení případné nerovnosti. Přebrousit a opatřit základním a dvojnásobným vrchním nátěrem metalickou barvou v barvě hliníkové šedá.						
		Plocha nátěru příčlí 2,50 m2 / rameno						
		Plocha nátěru paždíků 1,40 m2/ rameno						
		Délka madla 2,75 m/rameno						
		D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.38 : 2			2,00000			
55	55399992R	výrobek kovový	kg	228,23460	119,60	27 296,86	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 24,03000*1,1			26,43300			
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 183,45600*1,1			201,80160			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Pudorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	604,47700	1,70	1 027,61	800-767	RTS 23/ I

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady						28 606,37	
57	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	20,40000	41,80	852,72	800-771	RTS 23/ I

D.1.1.b.10 Pudorys 2.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.10 : 20,4

20,40000

58	771575111RU2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	20,40000	541,60	11 048,64	800-771	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

D.1.1.b.10 Pudorys 2.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.10 : 20,4

20,40000

59	59782030R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 445 mm; b = 445 mm; povrch: hladký, matný; protiskluznost: R9; μ = 0,5; barva: bílá	m2	21,62400	700,00	15 136,80	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	------	-----------

Dlažba slinutá keramická rektifikovaná, povrch matný reliéfní, protiskluznost R10/B, probarvená rozm. 450x450 mm, tl. 10 mm

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 20,40000*1,06

21,62400

60	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	270,38160	5,80	1 568,21	800-771	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-----------	------	----------	---------	-----------

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové						4 973,50	
61	775-N.14	Dodávka a montáž lemovacích soklových lišt	m	19,60000	250,00	4 900,00		Vlastní

Osazení lemovacích soklových lišt - originální soklová lišta barvy bílé, jádro tvořeno z HDF – jádra, které je opatřeno pláštěm z polyblendu na bázi PP/TPE neobsahující chlór, s flexibilními manžetami nahoře a dole (stěna a podlaha), výška 100 mm, tl. 12,6 mm.

Přikotvení na stěnu pomocí jednosložkového lepidla, na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a mimořádně vysokou počáteční přídržností až 500 kg/m2.

Speciálně vyvinuté pro lepení bez nutné fixace spojů – drží okamžitě. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkostí, vytváří vysokopevnostní, elastický spoj.

Před osazením lišty provedeno zapravení omítky vrstvou štuky a dvojitou výmalbou včetně penetrace na výšku 150 mm od podlahy.

D.1.1.b.10 Pudorys 2.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Pudorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.14 : 19,6		19,60000				
62	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	49,00000	1,50	73,50	800-775	RTS 23/ I

Díl: 776	Podlahy povlakové					152 589,38		
63	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	131,80000	6,20	817,16	800-775	RTS 23/ I

položky neobsahují žádný materiál
D.1.1.b.10 Pudorys 2.NP, část A - nový stav :
D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :
N.1 : 131,8

64	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	96,00000	90,00	8 640,00	800-775	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	-----------

Osazení lemovacích soklových lišt - originální soklová lišta odpovídající dekoru podlahy, ohebná, voděodolná s možností kotvení na klipsy popř. lepením,
doplněná o spojky, rohy, kouty, koncovky
Materiál9
D.1.1.b.10 Pudorys 2.NP, část A - nový stav :
D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :
N.2 : 96,0

65	776521200RV2	Podlaha lepená z vinylových dílců, tloušťky 2,5 mm, včetně dodávky	m2	131,80000	1 032,80	136 123,04	800-775	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	---------	-----------

Nová konstrukce podlahy:
Vinylová podlahovina, protikluznost, stálobarevnost, reakce výrobku na oheň Bfl-s1, plošná hmotnost 3180 g/m2 /
Lepidlo Nanáší se zubovou stěrkou typ A1. Spotřeba lepidla je 250 – 300 g/m2. Podlahovina se lepí na rozlévací stěrkovou hmotu přebroušenou
jednokotoučovou bruskou. Přebroušenou stěrku je nutné zbavit prachu vysátím a setřením na vlhko.
Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu pro vnitřní použití.
jednosložková suchá směs, samonivelační, pevnost v tlaku 25 MPa, pochůznost již po 12–24 hod.
v šedé barvě, pro tloušťky vrstev 2–12 mm/ ,tl. 5 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Pudorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přidrženost samonivelační hmoty k podkladu je nutné obrousit, odfrézovat či otryskat. Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505. Podklad je nutné penetrovat penetračním nátěrem dle savosti. Pokud se v podkladu vyskytují výtluky nebo velké nerovnosti, je třeba podklad před aplikací samonivelační hmoty vyrovnat opravnou hmotou min. 2 hodiny před použitím nivelační hmoty . – stávající betonová mazanina vč. celé podlahové konstrukce. Akustický vinyl - heterogenní hybridní zátěžový a akustický vinyl bez obsahu ftalátů - vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna zvyšuje odolnost v bodovém zatížení a vylepšuje rozměrovou stálost - povrchová úprava – matný PUR s extrémní odolností dvojité vytvrzený laserem a UV zářením - celková tloušťka materiálu 2,60 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm - šířka role 2m - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15dB - rozměrová stálost (roztlačnost) dle EN ISO 23999 je ? 0,1% - hodnota zbytkového otlaku (bodové zatížení) dle EN ISO 24343-1 je 0,05 mm - odolnost vůči skvmám od chemikálií (chemická odolnost) dle EN ISO 26987 je vynikající (třída excellent) - antibakteriální aktivita dle ISO 846 – zabraňuje růstu > 99% - odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota μ ? 0,6 - protiskluznost dle DIN 51130 je R10 - reakce na oheň dle EN 13501-1 je Bfl – S1 - barevná stálost dle EN ISO 105-B02 je 7 - konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů - splňuje emisní certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD - vyšší kročejový útlum než 16dB není žádoucí z důvodu zvýšení zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny D.1.1.b.10 Pudorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Púdorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.1 : 131,8		131,80000				
66	776981124RT1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily krycí lišta, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 60 mm	m	11,60000	512,80	5 948,48	800-775	RTS 23/ I
		Prahová nerezová lišta plocha š. 60 mm, lepená – výška 3 mm, tl. 1,20 mm, dekor nerez materiál – nerez, povrch kartáčovaný. Materiál lišta nevrtaná plochá Nerez kartáčovaná. D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.3 : 0,8*4 3,20000 N.5 : 0,7*4 2,80000 N.6 : 0,6*4 2,40000 N.15 : 0,8*4 3,20000						
67	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1 515,28680	0,70	1 060,70	800-775	RTS 23/ I
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				45 920,13		
68	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm včetně penetrace podkladu	m2	131,80000	310,80	40 963,44	800-773	RTS 23/ I
		D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.1 : 131,8 131,80000						
69	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	131,80000	34,50	4 547,10	800-773	RTS 23/ I
		D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.1 : 131,8 131,80000						
70	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	455,10540	0,90	409,59	800-773	RTS 23/ I
Díl: 781		Obklady keramické				146 081,83		
71	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	89,60000	36,80	3 297,28	800-771	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Púdorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

včetně dodávky materiálu.

D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.9 : 89,6

89,60000

72	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	12,00000	44,40	532,80	800-771	RTS 23/ I
73	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	4,00000	51,00	204,00	800-771	RTS 23/ I
74	781475120RU1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	89,60000	792,80	71 034,88	800-771	RTS 23/ I

Lepicí hmota - Pro střední, velké a těžké obklady na stěnách. Pro slínuté a málo nasákové obklady, ruční zpracování, do vlhkých prostor, vysoká přílnavost, teplota zpracovatelnosti -5 – 30 °C, pojivost – šedý cement, velikost zrna 0,7 mm, skluz 0,5, hmotnost 1200 kg/m3.– Lepidlo C2TES1

V koutu Separální provazec nezesítěný pěnový polyetylén s uzavřenou buněčnou strukturou, rozměrová stálost – max 2% - tl. 8 mm – materiál -separační provazec + trvale pružná těsnicí hmota

Jednosložkový těsnící tmel, bez obsahu silikonu, isokyanátu, rozpozuštědel, parafinů a kaučuků, mez průtažnosti 500%, pevnost v tahu - 1,5 MPa, materiál – MS polymer, hybridní pružný tmel.

Keramický obklad rozm. 300x600 mm, rektifikovaná, tl. 10 mm, s matným povrchem, výběr dle investora

Spárovací hmota – dvousložková epoxidová spárovací hmota s výrazně lepší omyvatelností pro všechny typy obkladů a dlažeb v chemicky namáhaném prostředí, pro šířku spáry v rozmezí 3-15 mm –epoxidová spárovací hmota.

D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.9 : 89,6

89,60000

75	597813750R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová	m2	94,97600	700,00	66 483,20	SPCM	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 89,60000*1,06				
				94,97600				
76	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	1 415,52160	3,20	4 529,67	800-771	RTS 23/ I
Díl: 783				Nátěry				
77	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	24,00000	158,40	3 801,60	800-783	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Púdorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení.						
		D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.3 : 1,5*4		6,00000				
		N.5 : 1,5*4		6,00000				
		N.6 : 1,5*4		6,00000				
		N.15 : 1,5*4		6,00000				
78	783237100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	8,64000	76,60	661,82	800-783	RTS 23/ I
		D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.20 - L40/80/6 : (1,2*0,25*2)*5		3,00000				
		N.21 - L40/80/6 : (1,1*0,25*2)*4		2,20000				
		N.22 - L40/80/6 : (1,0*0,25*2)*4		2,00000				
		N.53 - L40/40/5 : (1,2*0,16*2)*1		0,38400				
		N.55 - L40/40/5 : (1,1*0,16*2)*3		1,05600				
Díl: 784		Malby				36 357,16		
79	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	385,30000	80,40	30 978,12	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.4 : 330,5		330,50000				
		N.67 : 29,6		29,60000				
		N.68 : 25,2		25,20000				
80	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	20,40000	77,10	1 572,84	800-784	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 20,40000		20,40000				
81	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	50,00000	16,50	825,00	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Púdorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.4 : 50		50,00000				
82	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	205,60000	14,50	2 981,20	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 205,60000		205,60000				
Díl: 786		Zastiňující technika				14 041,00		
83	786-N.36	Vnitřní látkové žaluzie; rozměr otvoru 2 700 x 2 700 mm	kus	1,00000	14 041,00	14 041,00		Vlastní
		Základní profil: barevné provedení : bílá						
		Svislá lamela: Materiálové provedení: 100 % PES, š. lamely 89 mm barevnost určí architekt						
		Ovládání šňůrkou / stažení / a řetízem / natáčení /						
		Montáž na stropní konstrukci						
		D.1.1.b.10 Púdorys 2.NP, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.36 : 1		1,00000				
Díl: 799		Ostatní				58 584,00		
84	799-1001	Dodávka a montáž Zrcadlová skříňka s LED osvětlením; rozměry š. 400 mm, v. 600 mm, hl. 140 mm	kus	4,00000	2 760,00	11 040,00		Vlastní
		D.1.1.e Výpis vnitřního vybavení :						
		V1 : 4		4,00000				
85	799-1002	Dodávka a montáž Skříňka s umyvadlem; rozměry včetně umyvadla 50,4 x 42 x 85,9 cm (š, h, v)	kus	4,00000	9 900,00	39 600,00		Vlastní
		D.1.1.e Výpis vnitřního vybavení :						
		V2 : 4		4,00000				
86	799-1003	Dodávka a montáž Dávkovač tekutého mýdla nástěnný – sklo nerez	kus	4,00000	750,00	3 000,00		Vlastní
		D.1.1.e Výpis vnitřního vybavení :						
		V3 : 4		4,00000				
87	799-1004	Dodávka a montáž Držák toaletního papíru nerez	kus	4,00000	490,00	1 960,00		Vlastní
		D.1.1.e Výpis vnitřního vybavení :						
		V4 : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Pudorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	799-1005	Dodávka a montáž Wc štětka chrom	kus	4,00000	746,00	2 984,00		Vlastní
D.1.1.e Výpis vnitřního vybavení :								
V5 : 4				4,00000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 314,65		
89	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,58760	630,40	1 000,82	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
30, :								
Součet : 1,58760				1,58760				
90	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,58760	211,20	335,30	801-3	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
30, :								
Součet : 1,58760				1,58760				
91	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	30,16440	20,00	603,29	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
30, :								
Součet : 30,16440				30,16440				
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,58760	295,60	469,29	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
30, :								
Součet : 1,58760				1,58760				
93	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,70080	33,00	419,13	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
30, :								
Součet : 12,70080				12,70080				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.202	D.1.1.b.10_Pudorys 2.NP, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,58760	1 566,40	2 486,82	801-3	RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

30, :

Součet: : 1,58760

1,58760

Celkem	1 554 321,16
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, část A+B - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 665,71		
1	317234410R00	Výzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.30 (I140 14,40 kg/m) : 1,4*0,475*0,14	m3	0,09310	6 232,00	580,20	801-4	RTS 23/ I
2	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdívo šířky 500 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.30 : 2	kus	2,00000	144,40	288,80	801-4	RTS 23/ I
3	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 140 mm profilu I, nebo I E, nebo U, nebo U E, nebo L D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.30 (I140 14,40 kg/m) : 1,4*14,4/1000*5	t	0,10080	48 728,00	4 911,78	801-1	RTS 23/ I
4	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.30 (I140 14,40 kg/m) : 1,4*0,14*2	m2	0,39200	803,20	314,85	801-1	RTS 23/ I
5	346481111R00	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabičovým plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.30 (I140 14,40 kg/m) : 1,4*1	m2	1,40000	407,20	570,08	801-1	RTS 23/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				60 945,54		
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	40,36500	45,20	1 824,50	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, část A+B - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		Zakrytí PE fólií tl 180 mikronů :						
		D.16 - Zakrytí stávající okenní výplně : 4,4*4		17,60000				
		D.37 - Zakrytí stávající okenní výplně : 1,2*1,8*6		12,96000				
		D.45 - Zakrytí stávající prosklené stěny : 3,7*2,65*1		9,80500				
7	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	10,45500	202,00	2 111,91	801-1	RTS 23/ I
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnepříjemnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.44 - Vyrovnání podkladů štukovou vrstvou cca 15 % plochy :						
		3.NP : 35*0,15		5,25000				
		půda : 34,7*0,15		5,20500				
8	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	295,80000	88,00	26 030,40	801-4	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce :						
		D.3 : (0,9+2,02*2)*2*7		69,16000				
		D.6 : (0,9+2,02*2)*2*4		39,52000				
		D.8 : (0,8+2,02*2)*2*4		38,72000				
		D.13 : (0,7+2,02*2)*2*4		37,92000				
		D.23 : (1,35+2,02*2)*2*2		21,56000				
		D.24 : (0,9+2,02*2)*2*1		9,88000				
		D.25 : (0,9+2,02*2)*2*8		79,04000				
9	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	44,00000	49,60	2 182,40	801-4	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.42 : 26,8		26,80000				
		půda : 17,2		17,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, část A+B - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	19,60000	371,60	7 283,36	801-4	RTS 23/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa.								
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								
D.14 - Demontáž dřevěného soklíku z dýhované dřevotřískové desky : 19,6								
11	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	118,72500	181,20	21 512,97	801-1	RTS 23/ I
na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,								
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								
D.4 - Vyrovnání podkladů štukovou vrstvou cca 15 % plochy : 791,5*0,15								
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 147 757,74								
12	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdíva stěn a rubu kleneb,	m2	380,30000	148,40	56 436,52	800-2	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 262,70000								
D.10 : 117,6								
13	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	230,00000	344,00	79 120,00	801-1	RTS 23/ I
D.5								
Demontáž nábytkového vybavení pokoj, přenesení do vzdálenosti 100m, uložení do dočasného deponování.								
Zpětná doprava na místo z deponovaného prostoru ze vzdálenosti 100 mm, zpětná montáž nábytku, úklid.								
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								
D.5 : 230								
14	952902112T00	Čištění vysáváním povrchů a kci průmyslovým vysavačem	m2	117,60000	4,80	564,48		Vlastní
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								
D.10 : 117,6								
15	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	262,70000	6,20	1 628,74	800-775	RTS 23/ I
položky neobsahují žádný materiál								
Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 262,70000								
16	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	6,00000	468,00	2 808,00		RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, část A+B - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací : Osazení uzavíracích prvků na přívod vody a kanalizace : D.9 - INSTALATÉR : 0,5*8 D.12 - INSTALATÉR : 0,5*4		4,00000 2,00000				
17	D.17	Stávající střešní krytina, rozm. 1,8 x 1,8 m Demontáž stávající střešní krytiny z profilovaných plechových šablon včetně bednění, rozm. 1,8 x 1,8 m, po montáži VZT potrubí a kanalizačního potrubí zpětné zakrytí střešního pláště včetně bednění a úpravy plechových šablon. Provedení dotěsnění potrubí vůči střešnímu plášti materiálem Wakaflex. D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.17 : 2	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
18	D.43	Střešní plášť v ploše cca 1m2 Demontáž střešního pláště v ploše cca 1m2 spočívající v odstranění stávajícího bednění, pojistné hydroizolace a plechové střešní krytiny. Po montáži zpětná montáž prkenného záklopu, osazení prostupových prvků pro průchod potrubí VZT resp. kanalizace, případně provedení lemování prostupů pomocí univerzálně použitelného plastického a tvárného prvku, který se díky vložce z hliníkové výtlačné mřížky přesně přizpůsobí tvarům střechy. Jedná se o materiál, který je vyroben z plastické hmoty PIB (polyizobutylen) vysoké kvality, obsahuje výtlačnou vložku z hliníkové mřížky.	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
19	42295001R	armatury celkové položky tvarovky a armatury D.1.1.c Vypisy bouracích prací : Osazení uzavíracích prvků na přívod vody a kanalizace : D.9 - INSTALATÉR : 250*8 D.12 - INSTALATÉR : 250*4	Kč	3 000,00000	0,80	2 400,00	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				145 707,07		
20	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m D.1.1.c Vypisy bouracích prací : A - 3.02+3.20 : 26,1+12,2+27,6+4,8+21,3+3,5+2+4,8+21,5+3,5+2+4,8+21,3+3,5+1,6+4,8+21,3+3,5+1,6 B - 3.21+3.34 : 71,2+6,95+10,54+27,1+4,2+24,5+3,9+24,8+4,1+20,7+4,1+4,8+12,3+12,3	m2	423,19000	108,80	46 043,07	800-3	RTS 23/ I
21	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	35,00000	142,80	4 998,00	800-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, část A+B - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								
3.03 : 35				35,00000				
22	946941102RT5	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 12,2 m	sada	1,00000	1 804,00	1 804,00	800-3	RTS 23/ I
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								
D.31 : 1				1,00000				
23	946941106RT1	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 4,2 m	sada	3,00000	536,80	1 610,40	800-3	RTS 23/ I
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								
D.39 - půda : 3				3,00000				
24	946941192RT5	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 12,2 m	den	90,00000	856,00	77 040,00	800-3	RTS 23/ I
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								
D.31 : 30*3				90,00000				
25	946941196RT1	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m, pracovní výšky do 4,2 m	den	45,00000	260,80	11 736,00	800-3	RTS 23/ I
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								
D.39 - půda : 15*3				45,00000				
26	946941802RT5	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 12,3 m	sada	1,00000	1 329,60	1 329,60	800-3	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,00000				1,00000				
27	946941806RT1	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 4,3 m	sada	3,00000	382,00	1 146,00	800-3	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 3,00000				3,00000				
Díl: 95					17 971,71			
28	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	2 115,95000	4,70	9 944,97	801-4	RTS 23/ I
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								
A - 3.02+3.20 :				191,70000				
26,1+12,2+27,6+4,8+21,3+3,5+2+4,8+21,5+3,5+2+4,8+21,3+3,5+1,6+4,8+21,3+3,5+1,6								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, část A+B - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B - 3.21+3.34 : 71,2+6,95+10,54+27,1+4,2+24,5+3,9+24,8+4,1+20,7+4,1+4,8+12,3+12,3 (191,7+231,49)*4		231,49000 1 692,76000				
29	711191172RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	117,40000	57,70	6 773,98	800-711	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.32 - Mechanická ochrana stávajících podlahových krytín : 3.NP : 105,6 půda : 11,8		105,60000 11,80000				
30	776551830R00	Sejmutí poviakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	117,40000	3,40	399,16	800-775	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 117,40000		117,40000				
31	783991910R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křidel pro jejich nátěry vodorovné, do 50 m	kus	88,00000	9,70	853,60	800-783	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací : Přesun a uložení na místo určené investorem do vzdálenosti 50 m : D.7 : 2*4 D.22 : 5 D.35 : 2*10 D.42 : 35 půda : 20		8,00000 5,00000 20,00000 35,00000 20,00000				
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami			12 355,29			
32	342267113RT4	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	8,04800	1 535,20	12 355,29	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.8 - obložení ocel. sloupů SDK deskou KNAUF RED tl. 15 mm : 2,012*4		8,04800				
Díl: 96		Bourání konstrukcí			219 896,01			
33	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	14,75300	113,60	1 675,94	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, část A+B - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.9 - Obezdivka vany : 1,5*0,6*4 D.20 - instalační jádro : 1,05*2,935*2+0,85*2,935*2						
				3,60000				
				11,15300				
34	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m ²	m3	1,19900	3 412,00	4 090,99	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.11 : 21,8*0,055						
				1,19900				
35	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	1,19900	1 513,60	1 814,81	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,19900						
				1,19900				
36	965048130R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 30%	m2	288,80000	32,00	9 241,60	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.2 - očištění betonové podlahové mazaniny oškrábáním od zbytků lepidla : Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 26,10000 Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 262,70000						
				26,10000				
				262,70000				
37	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	284,50000	288,00	81 936,00	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 262,70000						
				262,70000				
		D.11 : 21,8						
				21,80000				
38	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m ²	m2	21,80000	60,60	1 321,08	801-3	RTS 23/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.11 : 21,8						
				21,80000				
39	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m ²	kus	12,00000	9,40	112,80	801-3	RTS 23/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.27 : 2						
				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, část A+B - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.28 předpoklad : 10		10,00000				
40	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.3 : 7 D.6 : 4 D.8 : 4 D.13 : 4 D.23 : 2*2 D.24 : 1 D.25 : 8 D.33 : 1 D.34 : 2	kus	35,00000	15,70	549,50	801-3	RTS 23/ I
				7,00000				
				4,00000				
				4,00000				
				4,00000				
				4,00000				
				1,00000				
				8,00000				
				1,00000				
				2,00000				
41	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.27 : 1,2*1,2	m2	1,44000	140,80	202,75	801-3	RTS 23/ I
				1,44000				
42	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2 D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.3 : 0,9*2,02*7 D.6 : 0,9*2,02*4 D.8 : 0,8*2,02*4 D.13 : 0,7*2,02*4 D.24 : 0,9*2,02 D.25 : 0,9*2,02*8 D.33 : 0,9*2,02*1	m2	50,29800	354,40	17 825,61	801-3	RTS 23/ I
				12,72600				
				7,27200				
				6,46400				
				5,65600				
				1,81800				
				14,54400				
				1,81800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, část A+B - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	968072456R00	Výbourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,45400	274,00	1 494,40	801-3	RTS 23/ I
Odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez poškození ostění resp. nadpraží. D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.23 : 1,35*2,02*2								
				5,45400				
44	968083033R00	Výbourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2	m2	9,62000	94,80	911,98	801-3	RTS 23/ I
Včetně odstranění těsnění a výplně připojovací spáry. D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.28 : 3,7*2,6								
				9,62000				
45	968095001R00	Výbourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	1,25000	31,70	39,63	801-3	RTS 23/ I
D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.27 : 1,25*1								
				1,25000				
46	968095002R00	Výbourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	1,25000	42,00	52,50	801-3	RTS 23/ I
D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.27 : 1,25*1								
				1,25000				
47	970041160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	1,40000	2 872,00	4 020,80	801-3	RTS 23/ I
D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.21 - pr.150 mm pro ZTI : 0,35*4								
				1,40000				
48	970041200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	1,40000	3 792,00	5 308,80	801-3	RTS 23/ I
D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.21 - Rozšíření otvorů z pr.130 mm na pr.180 mm pro ZTI : 0,35*4								
				1,40000				
49	970041250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 250 mm	m	1,40000	4 344,00	6 081,60	801-3	RTS 23/ I
D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.21 - Rozšíření otvorů z pr.180 mm na pr.220 mm pro VZT : 0,35*4								
				1,40000				
50	970046160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 160 mm	m	1,40000	1 477,60	2 068,64	801-3	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,40000								
				1,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, část A+B - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	970046200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 200 mm	m	1,40000	1 916,00	2 682,40	801-3	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,40000				1,40000				
52	970046250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 250 mm	m	1,40000	2 144,00	3 001,60	801-3	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,40000				1,40000				
53	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	5,60000	449,60	2 517,76	801-3	RTS 23/ I
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								
D.30 : 1,0*2+1,8*2				5,60000				
54	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	4,00000	76,60	306,40	801-3	RTS 23/ I
základovém nebo nadzákladovém,								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								
D.8 : 4				4,00000				
55	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,85500	1 290,40	1 103,29	801-3	RTS 23/ I
základovém nebo nadzákladovém,								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								
D.30 : 1,0*1,8*0,475				0,85500				
56	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	4,35000	224,40	976,14	801-3	RTS 23/ I
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								
D.30 : 1,45*3				4,35000				
57	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	117,60000	81,60	9 596,16	801-3	RTS 23/ I
D.1.1.c Vypisy bouracích prací :								
D.10 : 117,6				117,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, část A+B - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo, D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.10 : 117,6	m2	117,60000	103,20	12 136,32	801-3	RTS 23/ I
59	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 21,80000	m2	21,80000	16,80	366,24	800-711	RTS 23/ I
60	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.12 : 4	soubor	4,00000	203,20	812,80	800-721	RTS 23/ I
61	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.9 : 4	soubor	4,00000	131,60	526,40	800-721	RTS 23/ I
62	725220831R00	Demontáž van litinových rohových D.1.1.c Vypisy bouracích prací : D.9 : 4	soubor	4,00000	156,80	627,20	800-721	RTS 23/ I
63	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 4,00000	soubor	8,00000	74,60	596,80	800-721	RTS 23/ I
64	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 4,00000	kus	4,00000	13,10	52,40	800-721	RTS 23/ I
65	725860812R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dvojitých Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 4,00000	kus	4,00000	16,60	66,40	800-721	RTS 23/ I
66	725991811R00	Demontáž ostatní konzol jednoduchých pro potrubí vysekáním ze zdi nebo upálením Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 4,00000	kus	4,00000	29,00	116,00	800-721	RTS 23/ I
67	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm D.1.1.c Vypisy bouracích prací :	m	3,70000	52,60	194,62	800-764	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, část A+B - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		D.29 : 3,7		3,70000				
68	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	79,28000	109,20	8 657,38	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.7 : 0,4*2,1*2*4		6,72000				
		D.22 : (0,3*2+1,0)*2,1*1		3,36000				
		D.35 : (0,6*2)*2,1*10		25,20000				
		D.42 : 26,8		26,80000				
		půda : 17,2		17,20000				
69	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	19,60000	161,20	3 159,52	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.14 - Demontáž dřevěného soklíku z dýhované dřevotřískové desky : 19,6		19,60000				
70	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	98,88000	28,80	2 847,74	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.7 : 0,4*2,1*2*4		6,72000				
		D.14 - Demontáž dřevěného soklíku z dýhované dřevotřískové desky : 19,6		19,60000				
		D.22 : (0,3*2+1,0)*2,1*1		3,36000				
		D.35 : (0,6*2)*2,1*10		25,20000				
		D.42 : 26,8		26,80000				
		půda : 17,2		17,20000				
71	766661821R00	Demontáž dveřních křídel dokování samozavírače	kus	16,00000	108,00	1 728,00	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.23 - samozavírač, koordinátor zavírání křídel : 2*2		4,00000				
		D.24 - samozavírač : 1		1,00000				
		D.25 - samozavírač : 8		8,00000				
		D.33 - samozavírač : 1		1,00000				
		D.34 - samozavírač : 2		2,00000				
72	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	31,00000	44,00	1 364,00	800-766	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, část A+B - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.3 : 7		7,00000				
		D.6 : 4		4,00000				
		D.8 : 4		4,00000				
		D.13 : 4		4,00000				
		D.24 : 1		1,00000				
		D.25 : 8		8,00000				
		D.33 : 1		1,00000				
		D.34 : 2		2,00000				
73	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	2,00000	60,00	120,00	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.23 : 2		2,00000				
74	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	26,10000	68,80	1 795,68	800-775	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.26 : 26,1		26,10000				
75	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	221,30000	12,10	2 677,73	800-775	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.1 : 221,3		221,30000				
76	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	262,70000	88,00	23 117,60	800-775	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.2, D.26 :						
		A :						
		3.04 : 27,6		27,60000				
		3.05 : 4,8		4,80000				
		3.06 : 21,3		21,30000				
		3.09 : 4,8		4,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, část A+B - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.10 : 21,5		21,50000				
		3.13 : 4,8		4,80000				
		3.14 : 21,3		21,30000				
		3.17 : 4,8		4,80000				
		3.18 : 21,3		21,30000				
		B :						
		3.24 : 27,1		27,10000				
		3.25 : 4,2		4,20000				
		3.26 : 24,5		24,50000				
		3.27 : 3,9		3,90000				
		3.28 : 24,8		24,80000				
		3.29 : 4,1		4,10000				
		3.30 : 20,7		20,70000				
		3.31 : 4,1		4,10000				
		3.32 : 4,8		4,80000				
		3.33 : 12,3		12,30000				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					3 699,28		
77	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	3,21341	1 151,20	3 699,28	801-4	RTS 23/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,20,21,29,32,33,41,42,43,44,50,51,52,54,55, :						
		Součet : 3,21341		3,21341				
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					12 453,61		
78	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	52,83108	103,60	5 473,30	800-767	RTS 23/ I
		D.8						
		Do vyřiznutého prostoru osazení sloupku z JAKL 70/50/3 mm, dl. 2012 m + kotevní plotny PL 5, rozm. 200x50 mm po výšce 5x, kotvení HM 6x70 mm – 10 ks, dosedací patka PL5, rozm. 100x100 mm, osazovací patka pro překlad PL 5, rozm 120x150 mm – 1x.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, část A+B - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.8 : 13,20777*4		52,83108				
		Začátek provozního součtu						
		sloupek z JAKL 70/50/3 mm, dl. 2,012 m (5,039 kg/m) : 2,012*5,039		10,13847				
		kotevní plotny PL 5, rozm. 200x50 mm po výšce 5x : 0,2*0,05*0,005*7870*5		1,96750				
		dosedací patka PL5, rozm. 100x100 mm : 0,1*0,1*0,005*7870		0,39350				
		osazovací patka pro překlad PL 5, rozm 120x150 mm : 0,12*0,15*0,005*7870		0,70830				
		Mezisoučet		13,20777				
		Konec provozního součtu						
79	783237100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	2,52752	76,60	193,61	800-783	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.8 : 0,63188*4		2,52752				
		Začátek provozního součtu						
		sloupek z JAKL 70/50/3 mm, dl. 2,012 m (5,039 kg/m) : (0,07+0,05)*2*2,012		0,48288				
		kotevní plotny PL 5, rozm. 200x50 mm po výšce 5x : 0,2*0,05*2*5		0,10000				
		dosedací patka PL5, rozm. 100x100 mm : 0,1*0,1*2-0,07*0,05		0,01650				
		osazovací patka pro překlad PL 5, rozm 120x150 mm : 0,12*0,15*2-0,07*0,05		0,03250				
		Mezisoučet		0,63188				
		Konec provozního součtu						
80	13890201R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg	kg	58,11419	28,00	1 627,20	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 58,11419		58,11419				
81	55399993R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	58,11419	85,20	4 951,33	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 52,83108*1,1		58,11419				
82	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	122,45440	1,70	208,17	800-767	RTS 23/ I
Díl: 783		Nátěry				1 137,37		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, část A+B - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí oškrabáním	m2	3,00000	26,20	78,60	800-783	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 3,00000		3,00000				
84	783237100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické základní,	m2	3,51400	76,60	269,17	800-783	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.30 (1140 0,502 m2/m) : 1,4*0,502*5		3,51400				
85	783222921R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, hladký povrch	m2	3,00000	263,20	789,60	800-783	RTS 23/ I
		na vzduchu schnoucích						
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.34 : 1,5*2		3,00000				
Díl: 784		Malby				50 406,54		
86	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	791,50000	32,50	25 723,75	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.4 : 791,5		791,50000				
87	784402804R00	Odstranění maleb oškrabáním, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	69,70000	32,50	2 265,25	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.44 :						
		3.NP : 35		35,00000				
		půda : 34,7		34,70000				
88	784497941R00	Ostatní práce rozmývání podkladu, v místnostech do 3,8 m	m2	791,50000	10,60	8 389,90	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.4 : 791,5		791,50000				
89	784497944R00	Ostatní práce rozmývání podkladu, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	69,70000	11,80	822,46	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.44 :						
		3.NP : 35		35,00000				
		půda : 34,7		34,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, část A+B - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	129,18000	71,00	9 171,78	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.4 : 791,5*0,15		118,72500				
		D.44 :						
		3.NP : 35*0,15		5,25000				
		půda : 34,7*0,15		5,20500				
91	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	861,20000	3,00	2 583,60	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.4 : 791,5		791,50000				
		D.44 :						
		3.NP : 35		35,00000				
		půda : 34,7		34,70000				
92	784011211RT2	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásy 30 mm	m	70,00000	11,00	770,00	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		D.15 : 70		70,00000				
93	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	41,20000	16,50	679,80	800-784	RTS 23/ I
		D.1.1.c Vypisy bouracích prací :						
		Zakrytí PE fólií tl 180 mikronů :						
		D.15 : 41,2		41,20000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				129 966,22		
94	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,21233	2 260,00	479,87	801-3	RTS 23/ I
		Příplatek k základnímu poplatku za skládku.						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,21233		0,21233				
95	979990163R00	Poplatek za skládku za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,52910	1 566,40	828,78	801-3	RTS 23/ I
		Příplatek k základnímu poplatku za skládku.						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,52910		0,52910				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, část A+B - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,28040	1 772,00	496,87	801-3	RTS 23/ I
Příplatek k základnímu poplatku za skládku. Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,01770 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,26270								
97	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	35,12792	630,40	22 144,64	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 30,33,34,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, : 71,72,73,74,75,76, : Součet: : 35,12792								
98	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	35,12792	300,80	10 566,48	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 30,33,34,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, : 71,72,73,74,75,76, : Součet: : 35,12792								
99	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	35,12792	211,20	7 419,02	801-3	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 30,33,34,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, : 71,72,73,74,75,76, : Součet: : 35,12792								
100	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	667,43046	20,00	13 348,61	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.301	D.1.1.b.4+5_Pudorys 3.NP, část A+B - demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

30,33,34,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
69,70, :

71,72,73,74,75,76, :

Součet : 667,43046

667,43046

101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	35,12792	295,60	10 383,81	801-3	RTS 23/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

30,33,34,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
69,70, :

71,72,73,74,75,76, :

Součet : 35,12792

35,12792

102	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	281,02335	33,00	9 273,77	801-3	RTS 23/ I
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

30,33,34,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
69,70, :

71,72,73,74,75,76, :

Součet : 281,02335

281,02335

103	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	35,12792	1 566,40	55 024,37	801-3	RTS 23/ I
-----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

30,33,34,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
69,70, :

71,72,73,74,75,76, :

Součet : 35,12792

35,12792

Celkem						808 962,09		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				46 024,16		
1	311271177RT4	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,33$ W/m ² .K D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.31 : 1,5*2	m2	3,00000	1 728,00	5 184,00	801-1	RTS 23/ I
				3,00000				
2	311271182R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových pero-drážka tloušťky 450 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,25$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,179$ W/m ² .K D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.51 : 3,7*0,85	m2	3,14500	2 692,00	8 466,34	801-1	RTS 23/ I
				3,14500				
3	311271188RT4	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových pero-drážka tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,267$ W/m ² .K D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.52 : 1,0*0,85	m2	0,85000	2 128,00	1 808,80	801-1	RTS 23/ I
				0,85000				
4	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.34 : 4	kus	4,00000	852,80	3 411,20	801-1	RTS 23/ I
				4,00000				
5	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.13 : 4,8	m2	4,80000	1 091,20	5 237,76	801-1	RTS 23/ I
				4,80000				
6	346275113R00	Přizdvíky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :	m2	26,75300	819,20	21 916,06	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.8 : 15,6		15,60000				
		N.12 : 0,85*2,935*2+1,05*2,935*2		11,15300				

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	147 464,96					
7	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	20,40000	779,20	15 895,68	801-1	RTS 23/ I

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.17 : 20,4

20,40000

8	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	133,60000	454,40	60 707,84	800-767	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.18 : 133,6

133,60000

9	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	133,60000	530,40	70 861,44	800-767	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 133,60000

133,60000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	280 330,82					
10	601022191R00	Omlítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, dispersní s granulátem, , ,	m2	165,30000	61,10	10 099,83	801-1	RTS 23/ I

po jednotlivých vrstvách

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 165,30000

165,30000

11	602022191R00	Omlítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem	m2	730,84500	55,80	40 781,15	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 727,70000

727,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,14500

3,14500

12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	153,12100	45,20	6 921,07	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : 4,8*1,8*4+2,7*2,7+1,35*2,05*2+1*2,1*4		55,78500				
		3,7*2,6+1,0*1,8+1,2*1,8*4+1,16*1,8*2+1*2,1*11		47,33600				
		ostatní : 50		50,00000				
13	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.27 : 3,7+1,75*2 N.29 : 1,0+1,8*2	m	11,80000	65,60	774,08	801-1	RTS 23/ I
14	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (perzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.4 (B) : 3.02 : 25,7 3.24 : 27,1 3.25 : 4,2 3.26 : 24,5 3.27 : 3,9 3.28 : 24,8 3.30 : 20,7 3.31 : 4,1 Mezisoučet	m2	165,30000	202,00	33 390,60	801-1	RTS 23/ I
				25,70000				
				27,10000				
				4,20000				
				24,50000				
				3,90000				
				24,80000				
				20,70000				
				4,10000				
				135,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.68 : 30,3		30,30000				
15	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m ² , vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.31 : 1,5*2 N.52 : 1	kus	4,00000	598,40	2 393,60	801-4	RTS 23/ I
				3,00000				
				1,00000				
16	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.15 : (0,9+2,05*2)*4 N.23 : (1,35+2,05*2)*2 B : (1,0+2,05*2)*14	m	102,30000	88,00	9 002,40	801-4	RTS 23/ I
				20,00000				
				10,90000				
				71,40000				
17	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.7 : 115,6	m ²	115,60000	213,20	24 645,92	801-1	RTS 23/ I
				115,60000				
18	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.51 : 3,7*0,85	m ²	3,14500	398,40	1 252,97	801-1	RTS 23/ I
				3,14500				
19	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.47 : 18*0,15	m ²	3,95000	746,40	2 948,28	801-4	RTS 23/ I
				2,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.56 : 5,0*0,25		1,25000				
20	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.4 : 819,6-135 N.67 : 43,1	m2	727,70000	181,20	131 859,24	801-1	RTS 23/ I
				684,60000				
				43,10000				
21	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.70 : 9,1	m2	9,10000	224,80	2 045,68	801-1	RTS 23/ I
				9,10000				
22	61-N.48	Kamenické zapravení vzniklé spáry po odstranění dveřních zárubní; rozměr spár 50 mm, dl. 1100 mm Kamenické zapravení vzniklé spáry po odstranění dveřních zárubní, složené z vyčištění spáry, namíchání směsi odpovídajícího složení a barevnosti, přebroušení a přešetření zapravené spáry. Rozměr spár 50 mm, dl. 1100 mm. D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.48 : 9	kus	9,00000	400,00	3 600,00		Vlastní
				9,00000				
23	61-N.49	Kamenické zapravení vzniklé spáry po odstranění dveřních zárubní; rozměr spár 50 mm, dl. 1550 mm Kamenické zapravení vzniklé spáry po odstranění dveřních zárubní, složené z vyčištění spáry, namíchání směsi odpovídajícího složení a barevnosti, přebroušení a přešetření zapravené spáry. Rozměr spár 50 mm, dl. 1550 mm. D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.49 : 3	kus	3,00000	480,00	1 440,00		Vlastní
				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	61-N.50	Kamenické zapravení vzniklé spáry po odstranění dveřních zárubní; rozměr spár 50 mm, dl. 1200 mm	kus	1,00000	440,00	440,00		Vlastní

D.1.1.b.11+12 Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.50 : 1

1,00000

25	61-N.70	Povrchová úprava stěr dekorační stěrkou	m2	9,10000	960,00	8 736,00		Vlastní
----	---------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

Povrchová úprava stěr dekorační stěrkou na bázi dlouhodobě vyzrálého hašeného vápna a drceného mramoru s lehce hrubší granulometrií než u benátského štuky.

Hladký povrch, prodyšná po úpravě voskem vodě odolná, tloušťka do 1 mm, velká dekorativnost.

Příprava podkladu:

- Podklad pod všechny dekorativní stěrky musí být soudržný, hladký a nesprašující. Je třeba se ujistit, že vrchní nátěr je kvalitní a omyvatelný(nejedná se pouze o oděruvzdorný).

- Odstraníme všechny nesoudržné vrstvy podkladu, vyspravíme nerovnosti tmelem s velkou tvrdostí, pokud nebude povrch stále dokonale rovný je třeba ho celý vystěrkovat.

- V případě, nejistoty podklad zpevnit perlínkou a lepidlem (samostatná položka).

- Důležité: podklad musí být dokonale rovný a hladký.

Penetrace:

- Jako penetraci a současně ideální adhezni můstek doporučujeme pro všechny dekorativní stěrky penetraci. Aplikace ve dvou vrstvách (samostatná položka).

Závěrečná fáze je leštění.

D.1.1.b.11+12 Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.70 : 9,1

9,10000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					9 738,89	
26	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,	m2	8,99500	63,20	568,48	801-1	RTS 23/ I

po jednotlivých vrstvách

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 8,99500

8,99500

27	602011116RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, lehčená, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	8,99500	360,00	3 238,20	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.35 : 5,0 N.51 : 3,7*0,85 N.52 : 1,0*0,85		5,00000 3,14500 0,85000				
28	602011179RT4	Omlítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, minerální, zatřená, tloušťka vrstvy (zrna) 1,2 mm, po jednotlivých vrstvách vápenocementová minerální omlítka, pro kreativní techniky a vytváření povrchových vzorů, do interiéru i exteriéru, aplikační tl. 2-3 mm, zrnitost 0,7 mm. barva dle stávající fasáda, pevnost v tlaku 3,5-7,5 MPa, souč. tepelné vodivosti – 0,49 W/mK, reakce na oheň A1, přídržnost min 0,3 MPa. Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 8,99500	m2	8,99500	143,20	1 288,08	801-1	RTS 23/ I
29	602011191R00	Omlítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítka stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omlítka po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 8,99500	m2	8,99500	60,60	545,10	801-1	RTS 23/ I
30	622311563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK. D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.28 : 3,7*0,5 N.32 : 1,05*0,33	m2	2,19650	1 030,40	2 263,27	801-1	RTS 23/ I
31	622471317RP9	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 + 2, barva Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr.	m2	8,99500	147,20	1 324,06	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V případě potřeby nutno přelízt fasádním nátěrem pro sjednocení barevnosti. Silikonový fasádní nátěr vyztužený vlákny pro zvýšení mechanické odolnosti, obsahuje kapsle proti růstu řas a plísní. Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 8,99500						
32	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	11,90000	43,00	511,70	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.27 : 3,7+1,8*2		7,30000				
		N.29 : 1,0+1,8*2		4,60000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					24 635,24	
33	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	1,02000	3 364,00	3 431,28	801-1	RTS 23/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.10 : 20,4*0,05		1,02000				
34	632415125RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 25 mm, včetně penetrace	m2	25,70000	786,40	20 210,48	801-1	RTS 23/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.33 : 25,7		25,70000				
35	775542022R00	Podložka pod lamelové podlahy pěnový polyetylén, tloušťky 3,0 mm	m2	20,40000	48,70	993,48	800-775	RTS 23/ I
		doplňkové práce						
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.10 : 20,4		20,40000				
Díl: 64		Výplně otvorů					153 813,72	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	642944112RT2	Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 100 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 600 mm	kus	4,00000	5 085,00	20 340,00	801-1	RTS 23/ I
osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových příček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou Zárubeň je dvourámové obložkové konstrukce. Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů s přesně stanovenou tloušťkou příčky (profil zárubně není variabilní), které odpovídá rozměr ústí profilu Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti ks ocelových kotev, které jsou pevnou součástí zárubně. Oba rámy tvořící zárubeň jsou spojeny po usazení do otvoru vruty v drážce pro těsnění. Prahová rozpěrka slouží pro zajištění zárubně při přepravě a montáži, po montáži se demontuje. Zárubeň je opatřena přepravním ochranným nátěrem základní vodouředitelnou barvou. D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.6 P+L : 2+2								
37	642944112RT3	Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 100 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 700 mm	kus	4,00000	5 085,00	20 340,00	801-1	RTS 23/ I
osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových příček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou Zárubeň je dvourámové obložkové konstrukce. Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů s přesně stanovenou tloušťkou příčky (profil zárubně není variabilní), které odpovídá rozměr ústí profilu Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti ks ocelových kotev, které jsou pevnou součástí zárubně. Oba rámy tvořící zárubeň jsou spojeny po usazení do otvoru vruty v drážce pro těsnění. Prahová rozpěrka slouží pro zajištění zárubně při přepravě a montáži, po montáži se demontuje. Zárubeň je opatřena přepravním ochranným nátěrem základní vodouředitelnou barvou. D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.5 P+L : 2+2								
38	642944112RT4	Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 100 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 800 mm	kus	7,00000	5 085,00	35 595,00	801-1	RTS 23/ I
osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových příček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zárubeň je dvourámové obložkové konstrukce. Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů s přesně stanovenou tloušťku příčky (profil zárubně není variabilní), které odpovídá rozměr ústí profilu Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti ks ocelových kotev, které jsou pevnou součástí zárubně. Oba rámy tvořící zárubeň jsou spojeny po usazení do otvoru vruty v drážce pro těsnění. Prahová rozpěrka slouží pro zajištění zárubně při přepravě a montáži, po montáži se demontuje. Zárubeň je opatřena přepravním ochranným nátěrem základní vodouředitelnou barvou. D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.3 P+L : 4+3 7,00000						
39	642945312RT4	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 100 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 800 mm	kus	8,00000	5 325,00	42 600,00	801-1	RTS 23/ I
		a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. Zárubeň je dvourámové obložkové konstrukce. Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů s přesně stanovenou tloušťku příčky (profil zárubně není variabilní), které odpovídá rozměr ústí profilu Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti ks ocelových kotev, které jsou pevnou součástí zárubně. Oba rámy tvořící zárubeň jsou spojeny po usazení do otvoru vruty v drážce pro těsnění. Prahová rozpěrka slouží pro zajištění zárubně při přepravě a montáži, po montáži se demontuje. Zárubeň je opatřena přepravním ochranným nátěrem základní vodouředitelnou barvou. Požární odolnost EW 30DP3 D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.26 P+L : 2+5 7,00000 N.72 P+L : 1+0 1,00000						
40	642945314RT4	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 150 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 800 mm	kus	5,00000	5 766,00	28 830,00	801-1	RTS 23/ I
		a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zárubeň je dvourámové obložkové konstrukce. Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů s přesně stanovenou tloušťkou příčky (profil zárubně není variabilní), které odpovídá rozměr ústí profilu Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti ks ocelových kotev, které jsou pevnou součástí zárubně. Oba rámy tvořící zárubeň jsou spojeny po usazení do otvoru vruty v drážce pro těsnění. Prahová rozpěrka slouží pro zajištění zárubně při přepravě a montáži, po montáži se demontuje. Zárubeň je opatřena přepravním ochranným nátěrem základní vodouředitelnou barvou. Požární odolnost EW 30DP3 D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.15 P+L : 2+2 N.25 P+L : 1+0						
41	642945314RT5	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce šroubovaná tloušťka stěny 150 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchozu 900 mm	kus	1,00000	5 766,00	5 766,00	801-1	RTS 23/ I
		a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. Zárubeň je dvourámové obložkové konstrukce. Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů s přesně stanovenou tloušťkou příčky (profil zárubně není variabilní), které odpovídá rozměr ústí profilu Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti ks ocelových kotev, které jsou pevnou součástí zárubně. Oba rámy tvořící zárubeň jsou spojeny po usazení do otvoru vruty v drážce pro těsnění. Prahová rozpěrka slouží pro zajištění zárubně při přepravě a montáži, po montáži se demontuje. Zárubeň je opatřena přepravním ochranným nátěrem základní vodouředitelnou barvou. Požární odolnost EW 30DP3 D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.42 P+L : 0+1						
42	648991111RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 150 mm	m	1,05000	326,40	342,72	801-1	RTS 23/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.30 : 1,05		1,05000				

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání					52 997,60		
43	342263513RS1	Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	4,00000	4 796,00	19 184,00	801-1	RTS 23/ I	

D.1.1.b.11+12 Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.34 : 4

4,00000

44	913	R00	Hzs - Stavební dělník	h	96,50000	350,40	33 813,60	RTS 23/ I
----	-----	-----	-----------------------	---	----------	--------	-----------	-----------

N.20 - Pod vtažené překlady po vyříznutí zárubně přikotvit dubový hranol š. dle šířky příčky cca 100 mm, výšky 50 mm, délky 800 mm, hmoždinkami a vruty.

Výška osazení cca 2050 mm.

N.21 - Pod vtažené překlady po vyříznutí zárubně přikotvit dubový hranol š. dle šířky příčky cca 100 mm, výšky 50 mm, dl. 700 mm, hmoždinkami a vruty.

Výška osazení cca 2050 mm.

N.22 - Pod vtažené překlady po vyříznutí zárubně přikotvit dubový hranol š. dle šířky příčky cca 100 mm, výšky 50 mm, dl. 600 mm, hmoždinkami a vruty.

Výška osazení cca 2050 mm.

N.54 - Pod vtažené překlady po vyříznutí zárubně přilepit přířez z příčkové tvárnice tl. 50 mm, šířka dle šířky příčky lepícím tmelem. Pojištění použitím šroubovacích fasádních kotev. Výška cca 2050 mm.

N.55 - Pod vtažené překlady po vyříznutí zárubně přilepit přířez z příčkové tvárnice tl. 50 mm, šířka dle šířky příčky lepícím tmelem. Pojištění použitím šroubovacích fasádních kotev. Výška osazení cca 2050 mm.

D.1.1.b.11+12 Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.20 - ostatní práce : 1,5*7

10,50000

N.21 - ostatní práce : 1,5*4

6,00000

N.22 - ostatní práce : 1,5*4

6,00000

N.53 - ostatní práce : 1,5*1

1,50000

N.54 - ostatní práce : 1,5*2

3,00000

N.55 - ostatní práce : 1,5*13

19,50000

drobné práce : 50

50,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					49 741,59	
45	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	423,19000	108,80	46 043,07	800-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :						
		3.02 : 26,1		26,10000				
		3.03 : 12,2		12,20000				
		3.04 : 27,6		27,60000				
		3.05 : 4,8		4,80000				
		3.06 : 21,3		21,30000				
		3.07 : 3,5		3,50000				
		3.08 : 2		2,00000				
		3.09 : 4,8		4,80000				
		3.10 : 21,3		21,30000				
		3.11 : 3,5		3,50000				
		3.12 : 2		2,00000				
		3.13 : 4,8		4,80000				
		3.14 : 21,3		21,30000				
		3.15 : 3,5		3,50000				
		3.16 : 1,6		1,60000				
		3.17 : 4,8		4,80000				
		3.18 : 21,5		21,50000				
		3.19 : 3,5		3,50000				
		3.20 : 1,6		1,60000				
		3.21 : 71,2		71,20000				
		3.22 : 6,95		6,95000				
		3.23 : 10,54		10,54000				
		3.24 : 27,1		27,10000				
		3.25 : 4,2		4,20000				
		3.26 : 24,5		24,50000				
		3.27 : 3,9		3,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		3.28 : 24,8		24,80000				
		3.29 : 4,1		4,10000				
		3.30 : 20,7		20,70000				
		3.31 : 4,1		4,10000				
		3.32 : 4,8		4,80000				
		3.33 : 12,3		12,30000				
		3.34 : 12,3		12,30000				
46	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	25,90000	142,80	3 698,52	800-3	RTS 23/ I
		D.1.1.b.11+12 Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav :						
		3.03 : 25,9		25,90000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				53 145,36		
47	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	493,91600	107,60	53 145,36	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1.b.11+12 Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav :						
		A : 18,3*10,3+14,98*3,7		243,91600				
		B : 250		250,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 977,28		
48	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	71,20000	224,40	15 977,28	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1.b.11+12 Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.20 : 1,2*2*7		16,80000				
		N.21 : 1,1*2*4		8,80000				
		N.22 : 1,0*2*4		8,00000				
		N.53 : 1,2*2*1		2,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.54 : 1,65*2*2		6,60000				
		N.55 : 1,1*2*13		28,60000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					24 728,65		
49	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	21,48449	1 151,00	24 728,65	801-4	RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,3

9,40, :

41,42,43,45,46,47, :

Součet : 21,48449

21,48449

Díl: 711	Izolace proti vodě					54 824,00		
50	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	110,00000	498,40	54 824,00	AP-PSV	RTS 23/ I

Naneseení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnící pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

N9

Hydroizolace 1. vrstva - Flexibilní rychle tuhnoucí dvousložková hydroizolační stěrka, pojivo – šedý cement, vodotěsnost CM_O2P

Pružná těsnící páska – š. 150 mm, vnější a vnitřní roh, odolnost proti chemikáliím, zředěným kyselinám a solným roztokům, páska na bázi syntetického kaučuku

Hydroizolace 1. vrstva - Flexibilní rychle tuhnoucí dvousložková hydroizolační stěrka, pojivo – šedý cement, vodotěsnost CM_O2P

N10

Hydroizolace 2. vrstva - Flexibilní rychle tuhnoucí dvousložková hydroizolační stěrka, pojivo – šedý cement, vodotěsnost CM_O2P

Pružná těsnící páska – š. 150 mm, vnější a vnitřní roh, odolnost proti chemikáliím, zředěným kyselinám a solným roztokům, páska na bázi syntetického kaučuku

Hydroizolace 1. vrstva - Flexibilní rychle tuhnoucí dvousložková hydroizolační stěrka, pojivo – šedý cement, vodotěsnost CM_O2P

D.1.1.b.11+12 Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.9 : 89,6

89,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.10 : 20,4		20,40000				

Díl: 713		Izolace tepelné						1 992,93
51	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	1,50000	74,30	111,45	800-713	RTS 23/ I

Nářežání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.31 : 1,5

1,50000

52	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	53,20000	25,00	1 330,00	800-713	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	-----------

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.10 : (2,3+1,5)*2*4+(1,9+0,85)*4+(1,9+1,05)*4

53,20000

53	631405831R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 70,0 mm; OH = 50 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 0,5 kPa; RiF: A1	m2	1,83000	280,00	512,40	SPCM	RTS 23/ I
----	------------	---	----	---------	--------	--------	------	-----------

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.31 : 3*0,61*1,0

1,83000

54	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	19,53850	2,00	39,08	800-713	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	----------	------	-------	---------	-----------

Díl: 725	Zařizovací předměty	27 281,60
-----------------	----------------------------	------------------

55	725-N.11	Dodávka a montáž Sprchová zástěna u sprchového koutu; výška zástěny 200 cm, šířka 850mm	kus	4,00000	6 800,00	27 200,00		Vlastní
----	----------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

Sprchová zástěna u sprchového koutu

Výška zástěny 200 cm, šířka 850mm (bude upraveno dle zaměření na stavbě), materiál – kalené bezpečnostní sklo tl. 8 mm, transparent s ochranou skla EASY CLEAN, včetně nosných a ustavovacích profilů v lesklém provedení. Vzpěra univerzální o délce 120 cm / zkrácení dle situace na stavbě /. Barevný potisk dle návrhu architekta s potiskem plochy min 75 %. plochy.

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.11 : 4

4,00000

56 998725202R00

Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m
vodorovně do 50 m

%

272,00000

0,30

81,60 800-721 RTS 23/ I

Díl: 764	Konstrukce klempířské	4 034,55
-----------------	------------------------------	-----------------

57	764908307RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	1,05000	695,20	729,96	800-764	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------

včetně rohů

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.32 : 1,05

1,05000

58	764908309RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	3,70000	872,80	3 229,36	800-764	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	-----------

včetně rohů

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.28 : 3,7

3,70000

59 998764202R00

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

%

39,59320

1,90

75,23 800-764 RTS 23/ I

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	745 951,27
-----------------	------------------------------	-------------------

60	766211100R00	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, dílčích,	m	8,05000	66,70	536,94	800-766	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	-----------

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.40 : 1,85*1

1,85000

N.69 : 3,1*2

6,20000

61	766601211RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní,	m	4,60000	118,00	542,80	800-766	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy. D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.29 : (1,0+1,8*2)*1		4,60000				
62	766601229RT3	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiéru - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriéru - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet	m	1,00000	118,00	118,00	800-766	RTS 23/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu. D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.29 : 1,0		1,00000				
63	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 2,70 m2	kus	1,00000	1 078,00	1 078,00	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.29 : 1		1,00000				
64	766711091R00	Podkladní tepelně izolační profil pod okenní rám, výška do 40 mm	m	4,70000	240,00	1 128,00	800-766	RTS 23/ I
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.27 : 3,7 N.29 : 1,0		3,70000 1,00000				
65	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	15,00000	580,00	8 700,00	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.3 P+L : 4+3		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.5 P+L : 2+2		4,00000				
		N.6 P+L : 2+2		4,00000				
66	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	15,00000	658,40	9 876,00	800-766	RTS 23/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.15 P+L : 2+2		4,00000				
		N.25 P+L : 1+0		1,00000				
		N.26 P+L : 2+5		7,00000				
		N.41 P+L : 2+0		2,00000				
		N.72 P+L : 1+0		1,00000				
67	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	688,80	688,80	800-766	RTS 23/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.42 P+L : 0+1		1,00000				
68	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	31,00000	337,60	10 465,60	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.3 P+L : 4+3		7,00000				
		N.5 P+L : 2+2		4,00000				
		N.6 P+L : 2+2		4,00000				
		N.15 P+L : 2+2		4,00000				
		N.25 P+L : 1+0		1,00000				
		N.26 P+L : 2+5		7,00000				
		N.41 P+L : 2+0		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.42 P+L : 0+1		1,00000				
		N.72 P+L : 1+0		1,00000				
69	766-N.23	Výroba, dodávka a montáž Zárubeň a dveře masiv, 2kř ; rozměr 1 250,0 / 1970,0 mm, požární odolnost EI 30DP3 + C + koordinátory uzavírání dveří	kus	2,00000	74 460,00	148 920,00		Vlastní

Osazení nově dřevěné rámové zárubně včetně nového dveřního křídla a vč. kování. Dveře 1250x1970 mm, hlavní průchod 800 mm, příčka tl 150 mm

Zárubeň je dřevěná rámová. Po osazení dojde k zapravení připojovací spáry a navazujících povrchů.

Výška zárubně je standardně na »čistou« podlahu. Zárubeň je určena pro osazování připravených stavebních otvorů. Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů.

Zárubeň lze dodat i ve vrchním nátěru, v odstínu dle RAL. Materiál: Rámová zárubeň v provedení masiv.

Křídlo – masiv, spodní část do výšky 400 mm osazena plná výplň odlehčená DTD deska, povrch ve vrchním nátěru, v odstínu dle RAL, s viditelnou polodrážkou.

Kování štítkové, klika – klika nerez, bez zámku

Zasklení: protipožární bezpečnostní lepené sklo tl. 8 mm pro požadavek na EW 15-30, tl. 16 mm pro EI 30.

Spodní plný panel s požární odolností na výšku 300 mm.

Prahová nerezová lišta plochá š. 60 mm, lepená – výška 3 mm, tl. 1,20 mm, dekor nerez materiál – nerez, povrch kartáčovaný. Materiál lišta nevrtaná plochá nerez kartáčovaná Profilteam.pro šířku dveří 1250 mm.

Na dveřích provedeno značení pruhem š. 50 mm nebo kruhy prům. 50 mm ve vzdálenosti 150 mm ve dvou výškových úrovních a to 800-1000 mm a 1400 – 1600 mm, dle Vyhl. 398/2009 Sb

Požární odolnost EI 30DP3 + C + koordinátory uzavírání dveří

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.23 (P+L) : 1+1

2,00000

70	549146241R	Kování štítkové, klika /klika - nerez, bez zámku	kus	13,00000	1 775,00	23 075,00		Vlastní
----	------------	--	-----	----------	----------	-----------	--	---------

Kování štítkové, klika /klika - nerez, bez zámku

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.3 P+L : 4+3

7,00000

N.5 P+L : 2+2

4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.41 P+L : 2+0		2,00000				
71	549146242R	Kování štitkové, klika /klika - nerez, wc zámek odjistitelný	kus	4,00000	2 061,00	8 244,00		Vlastní
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.6 P+L : 2+2		4,00000				
72	549146291R	Kování, klika – koule nerez, elektronický zámek, bezpečnostní vložky systému generálního klíče	kus	12,00000	15 162,00	181 944,00		Vlastní
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.15 P+L : 2+2		4,00000				
		N.25 P+L : 1+0		1,00000				
		N.26 P+L : 2+5		7,00000				
73	549146902R	Kování štitkové, klika /klika - nerez, zámek bezpečnostní systému generálního klíče	kus	2,00000	3 262,00	6 524,00		Vlastní
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.42 P+L : 0+1		1,00000				
		N.72 P+L : 1+0		1,00000				
74	611601901R	Dveře vnitřní HPL plné 1-křídle 600 x 1970 mm	kus	4,00000	8 076,00	32 304,00		Vlastní
		Křídlo – odlehčená DTD deska, povrch laminátový hladký vysokotlaký tl. 0,8 mm HPL, s viditelnou polodrážkou, provedení voděodolné.						
		Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku						
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.6 P+L : 2+2		4,00000				
75	61160922R	Dveře vnitřní HPL 1/3 sklo 1-křídle 700 x 1970 mm	kus	4,00000	9 340,00	37 360,00		Vlastní
		Křídlo – odlehčená DTD deska, povrch laminátový hladký vysokotlaký tl. 0,8 mm HPL, s viditelnou polodrážkou, provedení voděodolné, dveře částečně prosklené.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 1/3; barva: dekor dle vzorníku D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.5 P+L : 2+2 4,00000						
76	61160923R	Dveře vnitřní HPL 1/3 sklo 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	7,00000	9 340,00	65 380,00		Vlastní
		Křídlo – odlehčená DTD deska, povrch laminátový hladký vysokotlaký tl. 0,8 mm HPL, s viditelnou polodrážkou, dveře částečně prosklené Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 1/3; barva: dekor dle vzorníku D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.3 P+L : 4+3 7,00000						
77	611653903R	Dveře protipožární EI,EW30 plné HPL 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	15,00000	11 800,00	177 000,00		Vlastní
		Křídlo – odlehčená DTD deska, povrch laminátový hladký vysokotlaký tl. 0,8 mm HPL, s viditelnou polodrážkou. V křídle padací práh – 8x30 mm, zdvih 20 mm, silikonová lišta, zvuk. Útlum 52 dB, i pro protipožární uzávěry, jednostranné spouštění. Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; plné; požární odolnost: E, W: 30; barva: dekor dle vzorníku D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.15 P+L : 2+2 N.25 P+L : 1+0 N.26 P+L : 2+5 N.41 P+L : 2+0 N.72 P+L : 1+0 4,00000 1,00000 7,00000 2,00000 1,00000						
78	61165943R	Dveře protipožární EW30 plné 1-křídle 900 x 1970 mm HPL 0,8	kus	1,00000	10 669,00	10 669,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Křídlo – odlehčená DTD deska, povrch laminátový hladký vysokotlaký tl. 0,8 mm HPL, s viditelnou poúdrážkou Zvukově izolační, zvukový útlum 37 dB. V křídle padací práh – 8x30 mm, zdvih 20 mm, silikonová lišta, zvuk. Útlum 52 dB. i pro protipožární uzávěry, jednostranné spouštění Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku D.1.1.b.11+12 Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.42 P+L : 0+1 1,00000						
79	766-N.40	dřevěné schodišťové madlo, dl. 1 850 mm	kus	1,00000	680,00	680,00		Vlastní
		Rozměry a profily viz stávající madlo na druhé straně schodiště. Rámcový rozměr profilu 50/200 mm, dl. 1850 mm. Materiál smrkové řezivo. Kotvení přes dřevěné špalíky 70/70 mm, dl. 100 mm, osazené po 1000 mm. Do zdíva kotveno přes distanční špalíky a stávající dřevěný obklad zápuštnými vruty 8/200 mm a hmoždinkami. Vrutky kryty dřevěnými zásepky.						
80	766-N.69	dřevěné schodišťové madlo; rozměr 55 x 40 mm, dl. 3,10 m	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
		Madlo: dřevěný hranol z dubového popř. bukového dřeva, broušený a lakovaný ve stejném odstínu jako madlo na zábradlí hlavního schodiště. Horní hrany zaobleny, s podélnou drážkou uprostřed výšky pro lepší uchycení. Rozm 55 x 40 mm, dl. 3,10 m / přesah 150 mm za hranu stupně / Držák madla: kulatá tyč Ø 12 mm, dl. 220 mm. Dosedací plotna na zeď kruhová Ø 100 mm s vyvrtanými 2 otvory pro hmoždinky, překrytí rozetou. Osazovací plotna pro madlo PL 4 mm, rozm. : 60x24 mm. Připojení madla 2 vruty ze spodní strany. Konzoly osazené po 1,0 m – 4 ks / madlo Výška osazení cca 1,0 m. Povrchová úprava : komaxit v odstínu RAŁ. D.1.1.b.11+12 Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.69 : 2 2,00000						
81	769-N.29	plastová okenní výplň, otevíravo sklopné; rozměr 1 000,0 / 1 800,0 mm	kus	1,00000	8 418,00	8 418,00		Vlastní
		Plastová okenní výplň. Systém : otevíravo sklopné						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zasklení :izolačním trojsklem. Požadované parametry zasklení: Ug= 0,5 W/m2K, solární faktor 0,45-0,55, LT – 68-75 %, Uw=max 0,9 W/m2K. Okenní kování dle výběru investora. Barevné provedení : bílá – dtto stávající výplně. Fasádní výplň osazena na tepelně izolační prvek.výšky 50 mm. tl. dle výplně. Do přípojovací spáry osazena předstlačená komprimační páska např. Hlmod TP 652 Trio +. Tl. dle šíře přípojovací spáry.

Rozměr:1000x1800 mm

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.29 : 1

1,00000

82 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

% 7 356,52140 1,40 10 299,13 800-766 RTS 23/ I

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	191 696,45
83	767995101R00 Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg 100,39200 192,00 19 275,26 800-767 RTS 23/ I

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.53 - L40/40/5 2,67 kg/m : (1,2*2,67*2)*1

6,40800

N.54 - L40/40/5 2,67 kg/m : (1,65*2,67*2)*2

17,62200

N.55 - L40/40/5 2,67 kg/m : (1,1*2,67*2)*13

76,36200

84	767995102R00 Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg 214,03200 139,20 29 793,25 800-767 RTS 23/ I
----	---	---

N.20 - Vtažení překladu z ocelových tyčí 2x 40/80/6 mm, dl. 1200 mm. Osadit do proříznuté spáry v nadpraží. Do spáry vtažena chemická kotva na bázi vinylesterových a polyesterových pryskyřic DEN Braven.

N.21 - Vtažení překladu z ocelových tyčí 2x 40/80/6 mm, dl. 1100 mm. Osadit do proříznuté spáry v nadpraží. Do spáry vtažena chemická kotva na bázi vinylesterových a polyesterových pryskyřic DEN Braven.

N.22 - Vtažení překladu z ocelových tyčí 2x 40/80/6 mm, dl. 1000 mm. Osadit do proříznuté spáry v nadpraží. Do spáry vtažena chemická kotva na bázi vinylesterových a polyesterových pryskyřic.

N.54- Vtažení překladu z ocelových tyčí 2x 40/40/5 mm, dl. 1650 mm. Osadit do proříznuté spáry v nadpraží. Do spáry vtažena chemická kotva na bázi vinylesterových a polyesterových pryskyřic.

N.55 - Vtažení překladu z ocelových tyčí 2x 40/40/5 mm, dl. 1100 mm. Osadit do proříznuté spáry v nadpraží. Do spáry vtažena chemická kotva na bázi vinylesterových a polyesterových pryskyřic.

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.20 - L40/80/6 6,37 kg/m : (1,2*6,37*2)*7 N.21 - L40/80/6 6,37 kg/m : (1,1*6,37*2)*4 N.22 - L40/80/6 6,37 kg/m : (1,0*6,37*2)*4		107,01600 56,05600 50,96000				
85	767-N.38	Repase zábradlí Demontáž stávajícího dřevěného madla zábradlí rozm. 80/40 mm, přesun na vzdálenost 50 mm, opálení nátěru, přebroušení, vytmelení nerovností, přebroušení a dvojnásobný nátěr matným lakem. Konstrukci zábradlí opálit barvu, obrousit, vytmelit případné nerovnosti. Přebrousit a opatřit základním a dvojnásobným vrchním nátěrem metalickou barvou v barvě hliníkové šedá. Plocha nátěru příčli 2,50 m2 / rameno Plocha nátěrů paždiků 1,40 m2/ rameno Délka madla 2,75 m/rameno D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.38 : 0,8	kus	0,80000	1 200,00	960,00		Vlastní
86	770-N.27	Výroba, dodávka a montáž Hliníková prosklená výplň; rozměr 3 700 x 1 800 mm, Požární odolnost EI 30DP1 – platí pro pevnou požárně odolnou část Hliníková prosklená výplň Složení : Pevná část cca 1/3 na celou výšku výplně. Zasklení izolační bezpečnostní trojsklo s požadovanou požární odolností. Zbývající část cca 2/3. Zasklení : izolační trojsklo. Otevíravo sklopná okna. Zasklení izolačním trojsklem. Požadované parametry zasklení: Ug= 0,5 W/m2K, solární faktor 0,45-0,55, LT – 68-75 %, Uw = max 1,0 w/m2K. Okenní kování dle výběru investora. Barevné provedení : bílá – dle stávající výplně. Fasádní výplň osazena na tepelně izolační prvek.výšky 50 mm, tl. dle výplně. Do přípojovací spáry osazena předstlačená komprimační páska např. Illmod TP 652 Trio +. Tl. dle šíře přípojovací spáry. Rozměr:3700x1800 mm D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.27 : 1	kus	1,00000	96 728,00	96 728,00		Vlastní
87	55399992R	výrobek kovový Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 100,39200*1,1	kg	345,86640	119,60	41 365,62	SPCM	RTS 23/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 214,03200*1,1		235,43520				
88	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 881,22130	1,90	3 574,32	800-767	RTS 23/ I

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady					28 714,53		
89	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	20,40000	41,80	852,72	800-771	RTS 23/ I	

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.10 : 20,4

90	771575111RU2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	20,40000	541,60	11 048,64	800-771	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.10 : 20,4

91	59782030R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 445 mm; b = 445 mm; povrch: hladký, matný; protiskluznost: R9; μ = 0,5; barva: bílá	m2	21,62400	700,00	15 136,80	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	------	-----------

Dlažba slinutá keramická rektifikovaná, povrch matný reliéfní, protiskluznost R10/B, probarvená rozm. 450x450 mm, tl. 10 mm

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 20,40000*1,06

92	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	270,38160	6,20	1 676,37	800-771	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	-----------	------	----------	---------	-----------

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové					3 978,80	
93	775-N.14	Dodávka a montáž lemovacích soklových lišt	m	19,60000	200,00	3 920,00		Vlastní

Osazení lemovacích soklových lišt - originální soklová lišta barvy bílé, jádro tvořeno z HDF – jádra, které je opatřeno pláštěm z polyblendu na bázi PP/TPE neobsahující chlór, s flexibilními manžetami nahoře a dole (stěna a podlaha), výška 100 mm, tl. 12,6 mm.

Přikotvení na stěnu pomocí jednosložkového lepidla, na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a mimořádně vysokou počáteční přidržitostí až 500 kg/m2.

Speciálně vyvinuté pro lepení bez nutné fixace spojů – drží okamžitě. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří vysokopevnostní, elastický spoj.

Před osazením lišty provedeno zapravení omítky vrstvou štuky a dvojitou výmalbou včetně penetrace na výšku 150 mm od podlahy.

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.14 : 19,6

19,60000

94 998775202R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

%

39,20000

1,50

58,80 800-775 RTS 23/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 311 862,32

95	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	266,90000	6,20	1 654,78	800-775	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	------	----------	---------	-----------

položky neobsahují žádný materiál

D.1.1.b.11+12 Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.1 : 241,2

241,20000

N.33 : 25,7

25,70000

96	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	224,80000	90,00	20 232,00	800-775	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Osazení lemovacích soklových lišt - originální soklová lišta odpovídající dekoru podlahy, ohebná, voděodolná s možností kotvení na klipsy popř. lepením,
doplňena o spojky, rohy, kouty, koncovky

Materiál9

D.1.1.b.11+12 Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.2 : 224,8

224,80000

97	776521200RV2	Podlaha lepená z vinylových dílců, tloušťky 2,5 mm, včetně dodávky	m2	266,90000	1 032,80	275 654,32	800-775	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	---------	-----------

Nová konstrukce podlahy:

Vinylová podlahovina, protikluznost, stálobarevnost, reakce výrobku na oheň Bfl-s1, plošná hmotnost 3180 g/m2 /

Lepidlo Nanáší se zubovou stěrkou typ A1. Spotřeba lepidla je 250 – 300 g/m2. Podlahovina se lepí na rozlévací stěrkovou hmotu přebroušenou
jednotoučovou bruskou. Přebroušenou stěrku je nutné zbavit prachu vysátím a setřením na vlhko.

Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu pro vnitřní použití.

jednosložková suchá směs, samonivelační, pevnost v tlaku 25 MPa, pochůznost již po 12–24 hod.

v šedé barvě, pro tloušťky vrstev 2–12 mm/ ,tl., 5 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přidrznost samonivelační hmoty k podkladu je nutné obrousit, odfrézovat či otryskat. Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505. Podklad je nutné penetrovat penetračním nátěrem dle savosti. Pokud se v podkladu vyskytují výtluky nebo velké nerovnosti, je třeba podklad před aplikací samonivelační hmoty vyrovnat opravnou hmotou min. 2 hodiny před použitím nivelační hmoty . – stávající betonová mazanina vč. celé podlahové konstrukce.

Akustický vinyl

- heterogenní hybridní zátěžový a akustický vinyl bez obsahu ftalátů
- vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna zvyšuje odolnost v bodovém zatížení a vylepšuje rozměrovou stálost
- povrchová úprava – matný PUR s extrémní odolností dvojitě vytvrzený laserem a UV zářením
- celková tloušťka materiálu 2,60 mm
- tloušťka nášlapné vrstvy 0.70 mm
- šířka role 2m
- třída zátěže 34/42
- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15dB
- rozměrová stálost (roztažnost) dle EN ISO 23999 je ? 0,1%
- hodnota zbytkového otlaku (bodové zatížení) dle EN ISO 24343-1 je 0,05 mm
- odolnost vůči skvrnám od chemikálií (chemická odolnost) dle EN ISO 26987 je vynikající (třída excellent)
- antibakteriální aktivita dle ISO 846 – zabraňuje růstu > 99%
- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T
- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota μ ? 0,6
- protiskluznost dle DIN 51130 je R10
- reakce na oheň dle EN 13501-1 je Bfl – S1
- barevná stálost dle EN ISO 105-B02 je 7
- konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů
- splňuje emisní certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD
- vyšší kročejový útlum než 16dB není žádoucí z důvodu zvýšení zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny

D.1.1.b.11+12 Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		N.1 : 241,2		241,20000				
		N.33 : 25,7		25,70000				
98	776981124RT1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily krycí lišta, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 60 mm	m	23,70000	512,80	12 153,36	800-775	RTS 23/ I
		Prahová nerezová lišta plochá š. 60 mm. lepená – výška 3 mm, tl. 1,20 mm, dekor nerez materiál – nerez, povrch kartáčovaný. Materiál lišta nevrtaná plochá Nerez kartáčovaná. D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.3 : 0,8*7		5,60000				
		N.5 : 0,7*4		2,80000				
		N.6 : 0,6*4		2,40000				
		N.15 : 0,8*4		3,20000				
		N.25 : 0,8*1		0,80000				
		N.26 : 0,8*7		5,60000				
		N.41 : 0,8*2		1,60000				
		N.42 : 0,9*1		0,90000				
		N.72 : 0,8*1		0,80000				
99	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	3 096,94460	0,70	2 167,86	800-775	RTS 23/ I
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				85 098,91		
100	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm včetně penetrace podkladu	m2	241,20000	310,80	74 964,96	800-773	RTS 23/ I
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav : D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.1 : 241,2						
				241,20000				
101	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace svého podkladu podlah disperzí	m2	266,90000	34,50	9 208,05	800-773	RTS 23/ I
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.1 : 241,2		241,20000				
		N.33 : 25,7		25,70000				
102	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	841,73010	1,10	925,90	800-773	RTS 23/ I

Díl: 781	Obklady keramické					146 364,93		
103	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	89,60000	36,80	3 297,28	800-771	RTS 23/ I

včetně dodávky materiálu.

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.9 : 89,6

89,60000

104	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	12,00000	44,40	532,80	800-771	RTS 23/ I
105	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	4,00000	51,00	204,00	800-771	RTS 23/ I
106	781475120RU1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	89,60000	792,80	71 034,88	800-771	RTS 23/ I

Lepicí hmota - Pro střední, velké a těžké obklady na stěnách. Pro slinuté a málo nasákové obklady, ruční zpracování, do vlhkých prostor. vysoká přilnavost, teplota zpracovatelnosti -5 – 30 °C, pojivost – šedý cement, velikost zrna 0,7 mm, skluz 0,5, hmotnost 1200 kg/m3.– Lepidlo C2TES1

V koutu Separální provazec nezesíťený pěnový polyetylén s uzavřenou buněčnou strukturou, rozměrová stálost – max 2% - tl. 8 mm – materiál -separační provazec + trvale pružná těsnicí hmota

Jednosložkový těsnicí tmel, bez obsahu silikonu, isokyanátu, rozpožštědel, parafinů a kaučuků, mez průtažnosti 500%, pevnost v tahu - 1,5 MPa, materiál – MS polymer, hybridní pružný tmel.

Keramický obklad rozm. 300x600 mm, rektifikovaná, tl. 10 mm, s matným povrchem, výběr dle investora

Spárovací hmota – dvousložková epoxidová spárovací hmota s výrazně lepší omyvatelností pro všechny typy obkladů a dlažeb v chemicky namáhaném prostředí, pro šířku spáry v rozmezí 3-15 mm –epoxidová spárovací hmota.

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.9 : 89,6		89,60000				
107	597813750R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová	m2	94,97600	700,00	66 483,20	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 89,60000*1,06		94,97600				
108	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	1 415,52160	3,40	4 812,77	800-771	RTS 23/ I
Díl: 783		Nátěry				8 829,87		
109	783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstraňovači	m2	3,00000	120,00	360,00	800-783	RTS 23/ I
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.41 : 1,5*2		3,00000				
110	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	46,50000	158,40	7 365,60	800-783	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení.						
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.3 : 1,5*7		10,50000				
		N.5 : 1,5*4		6,00000				
		N.6 : 1,5*4		6,00000				
		N.15 : 1,5*4		6,00000				
		N.25 : 1,5*1		1,50000				
		N.26 : 1,5*7		10,50000				
		N.41 : 1,5*2		3,00000				
		N.42 : 1,5*1		1,50000				
		N.72 : 1,5*1		1,50000				
111	783237100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	14,41600	76,60	1 104,27	800-783	RTS 23/ I
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.20 - L40/80/6 : (1,2*0,25*2)*7		4,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N.21 - L40/80/6 : (1,1*0,25*2)*4		2,20000				
		N.22 - L40/80/6 : (1,0*0,25*2)*4		2,00000				
		N.53 - L40/40/5 : (1,2*0,16*2)*1		0,38400				
		N.54 - L40/40/5 : (1,65*0,16*2)*2		1,05600				
		N.55 - L40/40/5 : (1,1*0,16*2)*13		4,57600				

Díl: 784	Malby	80 331,30						
112	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	893,00000	80,40	71 797,20	800-784	RTS 23/ I

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :

N.4 : 819,6

819,60000

N.67 : 43,1

43,10000

N.68 : 30,3

30,30000

113	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	20,40000	77,10	1 572,84	800-784	RTS 23/ I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 20,40000

20,40000

114	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	50,00000	16,50	825,00	800-784	RTS 23/ I
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	-----------

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

N.4 : 50

50,00000

115	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	423,19000	14,50	6 136,26	800-784	RTS 23/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 423,19000

423,19000

Díl: 786	Zastiňující technika	14 041,00						
116	786-N.36	Vnitřní látkové žaluzie; rozměr otvoru 2 700 x 2 700 mm	kus	1,00000	14 041,00	14 041,00		Vlastní

Základní profil: barevné provedení : bílá

Svislá lamela: Materiálové provedení: 100 % PES, š. lamely 89 mm barevnost určí architekt

Ovládání šňůrkou / stažení / a řetízem / natáčení /

Montáž na stropní konstrukci

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.b.11+12 Púdorys 3.NP, část A+B - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.36 : 1		1,00000				

Díl: 799	Ostatní					47 155,20		
117	799-1001	Dodávka a montáž Zrcadlová skříňka s LED osvětlením; rozměry š. 400 mm, v. 600 mm, hl. 140 mm	kus	4,00000	2 208,00	8 832,00		Vlastní

D.1.1.e Výpis vnitřního vybavení :

V1 : 4

4,00000

118	799-1002	Dodávka a montáž Skříňka s umyvadlem; rozměry včetně umyvadla 50,4 x 42 x 85,9 cm (š, h, v)	kus	4,00000	7 992,00	31 968,00		Vlastní
-----	----------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

D.1.1.e Výpis vnitřního vybavení :

V2 : 4

4,00000

119	799-1003	Dodávka a montáž Dávkovač tekutého mýdla nástěnný – sklo nerez	kus	4,00000	600,00	2 400,00		Vlastní
-----	----------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

D.1.1.e Výpis vnitřního vybavení :

V3 : 4

4,00000

120	799-1004	Dodávka a montáž Držák toaletního papíru nerez	kus	4,00000	392,00	1 568,00		Vlastní
-----	----------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

D.1.1.e Výpis vnitřního vybavení :

V4 : 4

4,00000

121	799-1005	Dodávka a montáž Wc štětka chrom	kus	4,00000	596,80	2 387,20		Vlastní
-----	----------	----------------------------------	-----	---------	--------	----------	--	---------

D.1.1.e Výpis vnitřního vybavení :

V5 : 4

4,00000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					10 910,17		
122	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,99040	630,40	1 885,15	801-3	RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

48, :

Součet : 2,99040

2,99040

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	2,99040	300,80	899,51	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
48, :								
Součet: : 2,99040				2,99040				
124	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,99040	211,20	631,57	801-3	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
48, :								
Součet: : 2,99040				2,99040				
125	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	56,81760	20,00	1 136,35	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
48, :								
Součet: : 56,81760				56,81760				
126	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,99040	295,60	883,96	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
48, :								
Součet: : 2,99040				2,99040				
127	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	23,92320	33,00	789,47	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
48, :								
Součet: : 23,92320				23,92320				
128	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,99040	1 566,40	4 684,16	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
48, :								
Součet: : 2,99040				2,99040				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.302	D.1.1.b.11+12_Pudorys 3.NP, část A+B - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						2 621 666,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.P01	D.1.1.b.13_Pudorys a rez pudni prostor, cast A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				15 457,47		
1	601022191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhezni nátěr, dispersní s granulátem, , , po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 34,70000	m2	34,70000	61,10	2 120,17	801-1	RTS 23/ I
2	602022191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 26,70000	m2	26,70000	55,80	1 489,86	801-1	RTS 23/ I
3	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.68 : 34,7	m2	34,70000	202,00	7 009,40	801-1	RTS 23/ I
4	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV : N.67 : 26,7	m2	26,70000	181,20	4 838,04	801-1	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				460,13		
5	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4, : Součet: : 0,39970	t	0,39970	1 151,20	460,13	801-4	RTS 23/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				24 360,47		
6	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	153,86426	33,50	5 154,45	800-767	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.P01	D.1.1.b.13_Púdorys a rez pudní prostor, část A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.b.13_Púdorys a řez pudní prostor, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.66 :						
		Stojky : 2x U 140 mm, dl. 3500 mm (16,00 kg/m; 0,489 m2/m) : 3,5*16*2		112,00000				
		Výztuhy : tyč 50/5 mm, součt. Dl. 10,90 m (3,77 kg/m; 0,2 m2/m) : 10,9*3,77		41,09300				
		Osazovací plotna: PL 10, rozm. 140 x 700 mm : 0,7*0,14*0,001*7870		0,77126				
7	13890204R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukce od 100 kg do 500 kg	kg	153,86426	28,00	4 308,20	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 153,86426		153,86426				
8	55399993R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	169,25069	85,20	14 420,16	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 153,86426*1,1		169,25069				
9	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	238,82810	2,00	477,66	800-767	RTS 23/ I
Díl: 783		Nátěry				1 282,74		
10	783225400R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení, včetně pomocného lešení.	m2	5,79900	221,20	1 282,74	800-783	RTS 23/ I
		D.1.1.b.13_Púdorys a řez pudní prostor, část A - nový stav :						
		D.1.1.d. Výpisy navržených úprav a PSV :						
		N.66 :						
		Stojky : 2x U 140 mm, dl. 3500 mm (16,00 kg/m; 0,489 m2/m) : 3,5*0,489*2		3,42300				
		Výztuhy : tyč 50/5 mm, součt. Dl. 10,90 m (3,77 kg/m; 0,2 m2/m) : 10,9*0,2		2,18000				
		Osazovací plotna: PL 10, rozm. 140 x 700 mm : 0,7*0,14*2		0,19600				
Díl: 784		Malby				5 516,56		
11	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	61,40000	80,40	4 936,56	800-784	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 34,70000		34,70000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 26,70000		26,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení
R:	D.1.1.P01	D.1.1.b.13_Pudorys a rez pudni prostor, cast A - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	40,00000	14,50	580,00	800-784	RTS 23/ I

Celkem	47 077,37							
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.3	Požárně bezpečností řešení
R:	D.1.3.101	Požárně bezpečností řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 004,00		
1	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	6,00000	72,00	432,00	801-1	RTS 23/ I
2	953941392R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje od 6 ks do 10 ks	kus	6,00000	75,40	452,40	801-1	RTS 23/ I
3	953941395R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj	kus	6,00000	177,60	1 065,60	801-1	RTS 23/ I
4	95-101	Dodávka a montáž fotoluminiscenční tabulky	kus	40,00000	49,00	1 960,00		Vlastní
		směr úniku : 30		30,00000				
		výstražné a bezpečnostní tabulky : 10		10,00000				
5	44984124R	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	6,00000	1 349,00	8 094,00	SPCM	RTS 23/ I
		práškový PG 6kg s hasicí schopností 21A včetně konzoly a kotevní techniky						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				107,13		
6	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	0,09306	1 151,20	107,13	801-4	RTS 23/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotností z položek s pořadovými čísly :						
		1,5, :						
		Součet: : 0,09306		0,09306				
Celkem						12 111,13		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1-721	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 222,56		
1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, 12*0,07*1,3 30*0,0225*1,3 12*0,09*1,3	m2	3,37350	362,40	1 222,56	801-4	RTS 23/ I
				1,09200				
				0,87750				
				1,40400				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 456,40		
2	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 10*1,2	m	12,00000	119,80	1 437,60	801-3	RTS 23/ I
				12,00000				
3	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, 10*3	kus	30,00000	64,20	1 926,00	801-3	RTS 23/ I
				30,00000				
4	972012211R00	Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tloušťky přes 120 mm, plochy do 0,09 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	12,00000	174,40	2 092,80	801-3	RTS 23/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 011,31		
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,11,18,19,20, : Součet: : 2,20294	t	2,20294	383,10	843,95	801-3	RTS 23/ I
				2,20294				
6	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,11,18,19,20, : Součet: : 33,04410	t	33,04410	42,80	1 414,29	801-3	RTS 23/ I
				33,04410				
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,20294	211,20	465,26	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1-721	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,11,18,19,20, : Součet: : 2,20294		2,20294				
8	979081121R00	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	41,85586	20,00	837,12	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,11,18,19,20, : Součet: : 41,85586		41,85586				
9	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,20294	1 566,40	3 450,69	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,11,18,19,20, : Součet: : 2,20294		2,20294				
Díl: 713		Izolace tepelné				25 552,00		
10	713571115R00	Požární ochranná manžeta EI 90, D 110 mm	kus	20,00000	1 277,60	25 552,00	800-713	RTS 23/ I
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.						
		Stoupačka č.1 : 3*2		6,00000				
		Stoupačka č.2 : 3*2		6,00000				
		Stoupačka č.3 : 2*2		4,00000				
		Stoupačka č.4 : 2*2		4,00000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				49 020,60		
11	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	83,00000	34,20	2 838,60	800-721	RTS 23/ I
		odpadního nebo připojovacího, 5*10		50,00000				
		10+6,5+10+6,5		33,00000				
12	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	18,80000	254,70	4 788,36	800-721	RTS 23/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1-721	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Stoupačka č.1 : 3*(1,3)*1,2+0,8		5,48000				
		Stoupačka č.2 : 3*(1,3)*1,2+0,8		5,48000				
		Stoupačka č.3 : 2*(1,3)*1,2+0,8		3,92000				
		Stoupačka č.4 : 2*(1,3)*1,2+0,8		3,92000				
13	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	10,80000	280,30	3 027,24	800-721	RTS 23/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Stoupačka č.1 : 3*(0,9)*1,2		3,24000				
		Stoupačka č.2 : 3*(0,9)*1,2		3,24000				
		Stoupačka č.3 : 2*(0,9)*1,2		2,16000				
		Stoupačka č.4 : 2*(0,9)*1,2		2,16000				
14	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	9,60000	893,50	8 577,60	800-721	RTS 23/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Stoupačka č.1 : 3*(0,8)*1,2		2,88000				
		Stoupačka č.2 : 3*(0,8)*1,2		2,88000				
		Stoupačka č.3 : 2*(0,8)*1,2		1,92000				
		Stoupačka č.4 : 2*(0,8)*1,2		1,92000				
15	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	39,60000	704,10	27 882,36	800-721	RTS 23/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		Stoupačka č.1 : 10,0*1,2		12,00000				
		Stoupačka č.2 : 10,0*1,2		12,00000				
		Stoupačka č.3 : 6,5*1,2		7,80000				
		Stoupačka č.4 : 6,5*1,2		7,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1-721	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	78,80000	15,00	1 182,00	827-1	RTS 23/ I

vodou nebo vzduchem,

18,8+10,8+9,6+39,6

78,80000

17 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m

%

482,96160

1,50

724,44 800-721 RTS 23/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 725		Zařizovací předměty				195 310,45		
18	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	10,00000	196,90	1 969,00	800-721	RTS 23/ I

Stoupačka č.1 : 3

3,00000

Stoupačka č.2 : 3

3,00000

Stoupačka č.3 : 2

2,00000

Stoupačka č.4 : 2

2,00000

19	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,00000	160,50	1 605,00	800-721	RTS 23/ I
----	--------------	---	--------	----------	--------	----------	---------	-----------

Stoupačka č.1 : 3

3,00000

Stoupačka č.2 : 3

3,00000

Stoupačka č.3 : 2

2,00000

Stoupačka č.4 : 2

2,00000

20	725220851R00	Demontáž van včetně obezdivky	soubor	10,00000	492,20	4 922,00	800-721	RTS 23/ I
----	--------------	-------------------------------	--------	----------	--------	----------	---------	-----------

Stoupačka č.1 : 3

3,00000

Stoupačka č.2 : 3

3,00000

Stoupačka č.3 : 2

2,00000

Stoupačka č.4 : 2

2,00000

21	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	10,00000	4 991,60	49 916,00	800-721	RTS 23/ I
----	--------------	--	--------	----------	----------	-----------	---------	-----------

Stoupačka č.1 : 3

3,00000

Stoupačka č.2 : 3

3,00000

Stoupačka č.3 : 2

2,00000

Stoupačka č.4 : 2

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1-721	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	286967561R	Systém předstěnový použití: záchod; pro zazdění mokřým procesem; šířka = 420 mm; výška = 1 080 mm; hl. = 120 mm	kus	10,00000	5 178,80	51 788,00	SPCM	RTS 23/ I
		Stoupačka č.1 : 3		3,00000				
		Stoupačka č.2 : 3		3,00000				
		Stoupačka č.3 : 2		2,00000				
		Stoupačka č.4 : 2		2,00000				
23	28696752R	tláčítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	10,00000	2 086,50	20 865,00	SPCM	RTS 23/ I
		Stoupačka č.1 : 3		3,00000				
		Stoupačka č.2 : 3		3,00000				
		Stoupačka č.3 : 2		2,00000				
		Stoupačka č.4 : 2		2,00000				
24	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	10,00000	107,00	1 070,00	800-721	RTS 23/ I
		Stoupačka č.1 : 3		3,00000				
		Stoupačka č.2 : 3		3,00000				
		Stoupačka č.3 : 2		2,00000				
		Stoupačka č.4 : 2		2,00000				
25	55162328.AR	uzávěrka zápachová DN 32 x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr	kus	10,00000	588,50	5 885,00	SPCM	RTS 23/ I
		Stoupačka č.1 : 3		3,00000				
		Stoupačka č.2 : 3		3,00000				
		Stoupačka č.3 : 2		2,00000				
		Stoupačka č.4 : 2		2,00000				
26	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	10,00000	107,00	1 070,00	800-721	RTS 23/ I
		Stoupačka č.1 : 3		3,00000				
		Stoupačka č.2 : 3		3,00000				
		Stoupačka č.3 : 2		2,00000				
		Stoupačka č.4 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1-721	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	725-1001	Sprchový odtokový žlab dí. 800mm s nerez. příčkou, odtok uprostřed, dodávka + montáž	soubor	10,00000	5 264,40	52 644,00		Vlastní
Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní								
Stoupačka č.1 : 3				3,00000				
Stoupačka č.2 : 3				3,00000				
Stoupačka č.3 : 2				2,00000				
Stoupačka č.4 : 2				2,00000				
28	725-1002	Doplňkové práce a drobný instalační materiál	soubor	1,00000	1 070,00	1 070,00		Vlastní
Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní								
29	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1 928,04000	1,30	2 506,45	800-721	RTS 23/ I
Díl: 713		Izolace tepelné						
30	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	255,52000	2,20	562,14	800-713	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
31	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,38321	1 539,70	590,03	801-4	RTS 23/ I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
1,2,4, :								
Součet: : 0,38321				0,38321				
Celkem						284 725,49		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1-722	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				946,95		
1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, 21*0,07*1,3 3*2*0,09*1,3	m2	2,61300	362,40	946,95	801-4	RTS 23/ I
				1,91100				
				0,70200				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 054,00		
2	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 10*(1,0+0,8+0,3)	m	21,00000	122,00	2 562,00	801-3	RTS 23/ I
				21,00000				
3	972012211R00	Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropěch tloušťky přes 120 mm, plochy do 0,09 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	kus	3,00000	164,00	492,00	801-3	RTS 23/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 200,55		
4	979082111R00	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,19,31, : Součet: : 1,00561	t	1,00561	383,10	385,25	801-3	RTS 23/ I
				1,00561				
5	979082121R00	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,19,31, : Součet: : 15,08422	t	15,08422	42,80	645,60	801-3	RTS 23/ I
				15,08422				
6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez popíátku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,19,31, : Součet: : 1,00561	t	1,00561	211,20	212,38	801-3	RTS 23/ I
				1,00561				
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	19,10668	20,00	382,13	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1-722	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / M.J	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,19,31, : Součet : 19,10668								
8	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,00561	1 566,40	1 575,19	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,19,31, : Součet : 1,00561								
Díl: 713		Izolace tepelné						
9	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	26,40000	214,00	5 649,60	SPCM	RTS 23/ I
Stoupačka č.1 : (9+3,5)*1,2				15,00000				
Stoupačka č.2 : (6+3,5)*1,2				11,40000				
10	631547115R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	18,00000	226,80	4 082,40	SPCM	RTS 23/ I
Stoupačka č.1 : (5,5+3,5)*1,2				10,80000				
Stoupačka č.2 : (2,5+3,5)*1,2				7,20000				
11	631547116R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	10,20000	238,60	2 433,72	SPCM	RTS 23/ I
Stoupačka č.1 : 6*1,2				7,20000				
Stoupačka č.2 : 2,5*1,2				3,00000				
12	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	99,60000	49,20	4 900,32	800-721	RTS 23/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
Stoupačka č.1 : 3*2*(1+0,7+0,2+2,5+1+0,7+0,2+0,8+1,2)*1,2				59,76000				
Stoupačka č.2 : 2*2*(1+0,7+0,2+2,5+1+0,7+0,2+0,8+1,2)*1,2				39,84000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1-722	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	8,40000	51,40	431,76	800-721	RTS 23/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí páska.								
Stoupačka č.1 : 3*2*(0,7)*1,2				5,04000				
Stoupačka č.2 : 2*2*(0,7)*1,2				3,36000				
14	722182011R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	134,40000	1,10	147,84	800-721	RTS 23/ I
26,4+99,6+8,4				134,40000				
15	722182014R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	28,20000	1,10	31,02	800-721	RTS 23/ I
18+10,2				28,20000				
16	722182200R00	Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 25 do DN 40	kus	84,00000	64,20	5 392,80	800-721	RTS 23/ I
17	722182091R00	Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek do DN 25	kus	76,00000	42,80	3 252,80	800-721	RTS 23/ I
18	722182094R00	Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 25 do DN 40	kus	8,00000	53,50	428,00	800-721	RTS 23/ I
Díl: 722 Vnitřní vodovod						110 194,74		
19	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	169,50000	85,60	14 509,20	800-721	RTS 23/ I
10*12				120,00000				
3*10				30,00000				
3*6,5				19,50000				
20	286151871R	trubka vícevrstvá PP-RCT; PP-RCT+BF; PP-RCT; hladká; S 3,2; da = 25,0 mm; di = 18,0 mm; s = 3,50 mm; použití pro otopné systémy, pitnou vodu; teplota média max 90 °C	m	26,40000	363,80	9 604,32	SPCM	RTS 23/ I
Stoupačka č.1 : (9+3,5)*1,2				15,00000				
Stoupačka č.2 : (6+3,5)*1,2				11,40000				
21	286151872R	trubka vícevrstvá PP-RCT; PP-RCT+BF; PP-RCT; hladká; S 3,2; da = 32,0 mm; di = 23,2 mm; s = 4,40 mm; použití pro otopné systémy, pitnou vodu; teplota média max 90 °C	m	18,00000	481,50	8 667,00	SPCM	RTS 23/ I
Stoupačka č.1 : (5,5+3,5)*1,2				10,80000				
Stoupačka č.2 : (2,5+3,5)*1,2				7,20000				
22	286151873R	trubka vícevrstvá PP-RCT; PP-RCT+BF; PP-RCT; hladká; S 3,2; da = 40,0 mm; di = 29,0 mm; s = 5,50 mm; použití pro otopné systémy, pitnou vodu; teplota média max 90 °C	m	10,20000	751,10	7 661,22	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1-722	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Stoupačka č.1 : 6*1,2		7,20000				
		Stoupačka č.2 : 2,5*1,2		3,00000				
23	28615133R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 20,0 mm; s = 2,80 mm; l = 4000,0 mm	m	99,60000	305,00	30 378,00	SPCM	RTS 23/ I
		Stoupačka č.1 : 3*2*(1+0,7+0,2+2,5+1+0,7+0,2+0,8+1,2)*1,2		59,76000				
		Stoupačka č.2 : 2*2*(1+0,7+0,2+2,5+1+0,7+0,2+0,8+1,2)*1,2		39,84000				
24	28615135R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 25,0 mm; s = 3,50 mm; l = 4000,0 mm	m	8,40000	363,80	3 055,92	SPCM	RTS 23/ I
		Stoupačka č.1 : 3*2*(0,7)*1,2		5,04000				
		Stoupačka č.2 : 2*2*(0,7)*1,2		3,36000				
25	722176112R00	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 16 do 20 mm	m	99,60000	171,20	17 051,52	800-721	RTS 23/ I
V položkách jsou započteny 3 svary na 1m délky rozvodu, náklady na montáž tvarovek, bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
26	722176113R00	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 20 do 25 mm	m	34,80000	187,30	6 518,04	800-721	RTS 23/ I
V položkách jsou započteny 3 svary na 1m délky rozvodu, náklady na montáž tvarovek, bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		26,4+8,4		34,80000				
27	722176114R00	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 25 do 32 mm	m	18,00000	220,40	3 967,20	800-721	RTS 23/ I
V položkách jsou započteny 3 svary na 1m délky rozvodu, náklady na montáž tvarovek, bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
28	722176115R00	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 32 do 40 mm	m	10,20000	246,10	2 510,22	800-721	RTS 23/ I
V položkách jsou započteny 3 svary na 1m délky rozvodu, náklady na montáž tvarovek, bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1-722	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
29	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	162,60000	21,40	3 479,64	800-721	RTS 23/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		26,4+18+10,2+99,6+8,4		162,60000				
30	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1 074,02280	2,60	2 792,46	800-721	RTS 23/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				128 207,00		
31	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	20,00000	92,00	1 840,00	800-721	RTS 23/ I
		10*(1+1)		20,00000				
32	725-1001	Sprch. sloup s termostatickou směš. vod. baterií, vč. sprch setu (viz. spec. B1) dod. + mont.	kus	10,00000	9 608,60	96 086,00		Vlastní
		Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
		Stoupačka č.1 : 6		6,00000				
		Stoupačka č.2 : 4		4,00000				
33	725-1002	Umyvadlová směš. vod. baterie stojánková, (viz. spec. B2) dod. + mont.	kus	10,00000	3 028,10	30 281,00		Vlastní
		Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
Díl: 734		Armatury				12 198,00		
34	725814102R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	20,00000	246,10	4 922,00	800-721	RTS 23/ I
		Stoupačka č.1 : 6*2		12,00000				
		Stoupačka č.2 : 4*2		8,00000				
35	722235111R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	20,00000	310,30	6 206,00	800-721	RTS 23/ I
		Stoupačka č.1 : 6*2		12,00000				
		Stoupačka č.2 : 4*2		8,00000				
36	734-1001	Doplňkové práce a drobný instalační materiál	soubor	1,00000	1 070,00	1 070,00		Vlastní
		Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
Díl: 713		Izolace tepelné				481,50		
37	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	267,50260	1,80	481,50	800-713	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1-722	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				360,01		
38	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3, : Součet: : 0,29418	t	0,29418	1 223,77	360,01	801-4	RTS 23/ I
				0,29418				
Díl: 725		Zařizovací předměty				384,62		
39	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1 282,07000	0,30	384,62	800-721	RTS 23/ I
Díl: 734		Armatury				48,79		
40	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	121,98000	0,40	48,79	800-731	RTS 23/ I
Celkem						285 826,42		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				508,81		
1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, 12*2*0,0225*1,3 6*0,09*1,3	m2	1,40400	362,40	508,81	801-4	RTS 23/ I
				0,70200				
				0,70200				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 836,60		
2	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	12,00000	65,30	783,60	801-3	RTS 23/ I
3	972012211R00	Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tloušťky přes 120 mm, plochy do 0,09 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	kus	6,00000	175,50	1 053,00	801-3	RTS 23/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 300,61		
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,9,19, : Součet: : 0,72285	t	0,72285	383,10	276,92	801-3	RTS 23/ I
				0,72285				
5	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,9,19, : Součet: : 10,84275	t	10,84275	42,80	464,07	801-3	RTS 23/ I
				10,84275				
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,9,19, : Součet: : 0,72285	t	0,72285	211,20	152,67	801-3	RTS 23/ I
				0,72285				
7	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,73415	20,00	274,68	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,9,19, :

Součet: : 13,73415

13,73415

8	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,72285	1 566,40	1 132,27	801-3	RTS 23/ I
---	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,9,19, :

Součet: : 0,72285

0,72285

Díl: 733		Rozvod potrubí				57 124,36		
9	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	90,00000	32,10	2 889,00	800-731	RTS 23/ I
10	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	77,28000	428,00	33 075,84	800-731	RTS 23/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Stoupačka č.1 : 2*(6,9+0,9+0,9+0,9)*1,2

23,04000

Stoupačka č.2 : 2*(6,9+0,9+0,9+0,9)*1,2

23,04000

Stoupačka č.3 : 2*(3,5+1,2+0,9+0,9)*1,2

15,60000

Stoupačka č.4 : 2*(3,5+1,2+0,9+0,9)*1,2

15,60000

11	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	5,04000	505,00	2 545,20	800-731	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Stoupačka č.1 : 2*1,2*1,2

2,88000

Stoupačka č.2 : 2*0,9*1,2

2,16000

12	733-1001	Zkouška těsnosti, topná zkouška a uvedení do prov.	soubor	1,00000	10 700,00	10 700,00		Vlastní
----	----------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní

13	733-1002	Doplňkové práce a drobný instalační materiál	soubor	1,00000	5 350,00	5 350,00		Vlastní
----	----------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	545,60040	4,70	2 564,32	800-731	RTS 23/ I
Díl: 734		Armatury				20 882,55		
15	734226212RT1	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnější závit, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	652,70	6 527,00	800-731	RTS 23/ I
		Stoupačka č.1 : 3		3,00000				
		Stoupačka č.2 : 3		3,00000				
		Stoupačka č.3 : 2		2,00000				
		Stoupačka č.4 : 2		2,00000				
16	734266225R00	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	513,60	5 136,00	800-731	RTS 23/ I
		Stoupačka č.1 : 3		3,00000				
		Stoupačka č.2 : 3		3,00000				
		Stoupačka č.3 : 2		2,00000				
		Stoupačka č.4 : 2		2,00000				
17	5513730670R	hlavice termostatická vysoce odolná zabezpečená s vestavěným čidlem; regulační rozsah 8,0 až 26,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	10,00000	909,50	9 095,00	SPCM	RTS 23/ I
		Stoupačka č.1 : 3		3,00000				
		Stoupačka č.2 : 3		3,00000				
		Stoupačka č.3 : 2		2,00000				
		Stoupačka č.4 : 2		2,00000				
18	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	207,58000	0,60	124,55	800-731	RTS 23/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				31 553,12		
19	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových 10*0,225*7	m2	15,75000	42,80	674,10	800-731	RTS 23/ I
				15,75000				
20	735171308R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1220 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 5,4 l, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	2 996,00	29 960,00	800-731	RTS 23/ I
		Stoupačka č.1 : 3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stoupačka č.2 : 3		3,00000				
		Stoupačka č.3 : 2		2,00000				
		Stoupačka č.4 : 2		2,00000				
21	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	%	306,34100	3,00	919,02	800-731	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				182,33		
22	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,15838	1 151,20	182,33	801-4	RTS 23/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		1,3, :						
		Součet: : 0,15838		0,15838				
Celkem						114 388,38		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 745,12		
1	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm 10*2*0,1	m	2,00000	2 356,00	4 712,00	801-3	RTS 23/ I
2	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 200 mm 4*0,265	m	1,06000	4 176,00	4 426,56	801-3	RTS 23/ I
3	970051250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 250 mm 6*0,265	m	1,59000	4 784,00	7 606,56	801-3	RTS 23/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 319,80		
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,26, : Součet : 1,12604	t	1,12604	295,60	332,86	801-3	RTS 23/ I
5	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,26, : Součet : 16,89059	t	16,89059	33,00	557,39	801-3	RTS 23/ I
6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,26, : Součet : 1,12604	t	1,12604	211,20	237,82	801-3	RTS 23/ I
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,26, : Součet : 21,39475	t	21,39475	20,00	427,90	801-3	RTS 23/ I
8	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,12604	1 566,40	1 763,83	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,26, :

Součet : 1,12604

1,12604

Díl: 733	Rozvod potrubí					39 672,50		
9	42981182R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 125,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	14,00000	256,80	3 595,20	SPCM	RTS 23/ I

Stoupačka č.1 : 3,5

3,50000

Stoupačka č.2 : 3,5

3,50000

Stoupačka č.3 : 3,5

3,50000

Stoupačka č.4 : 3,5

3,50000

10	42981184R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	13,60000	278,20	3 783,52	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	------	-----------

Stoupačka č.1 : 5

5,00000

Stoupačka č.2 : 5

5,00000

Stoupačka č.3 : 1,8

1,80000

Stoupačka č.4 : 1,8

1,80000

11	733-1001	Hadice ohebná tepel. izolovaná, 82mm, délka 1m	m	35,00000	230,10	8 053,50		Vlastní
----	----------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

Nění obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní

Stoupačka č.1 : 3*(1,6+1,9)

10,50000

Stoupačka č.2 : 3*(1,6+1,9)

10,50000

Stoupačka č.3 : 2*(1,6+1,9)

7,00000

Stoupačka č.4 : 2*(1,6+1,9)

7,00000

12	733-1002	Izolační návlek z min. vata tl.25mm pro DN125	m	14,00000	251,50	3 521,00		Vlastní
----	----------	---	---	----------	--------	----------	--	---------

Nění obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní

Stoupačka č.1 : 3,5

3,50000

Stoupačka č.2 : 3,5

3,50000

Stoupačka č.3 : 3,5

3,50000

Stoupačka č.4 : 3,5

3,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	733-1003	Izolační návlak z min. vata tl.25mm pro DN160	m	13,60000	149,80	2 037,28		Vlastní
		Nění obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
		Stoupačka č.1 : 5		5,00000				
		Stoupačka č.2 : 5		5,00000				
		Stoupačka č.3 : 1,8		1,80000				
		Stoupačka č.4 : 1,8		1,80000				
14	733-1004	Talířový ventil do SDK podhledu pro DN100, kovový, odvodní	kus	10,00000	192,60	1 926,00		Vlastní
		Nění obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
		Stoupačka č.1 : 3*1		3,00000				
		Stoupačka č.2 : 3*1		3,00000				
		Stoupačka č.3 : 2*1		2,00000				
		Stoupačka č.4 : 2*1		2,00000				
15	733-1005	Nástavec pro příp. talířového ventilu 100/75mm	kus	10,00000	376,60	3 766,00		Vlastní
		Nění obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
		Stoupačka č.1 : 3*1		3,00000				
		Stoupačka č.2 : 3*1		3,00000				
		Stoupačka č.3 : 2*1		2,00000				
		Stoupačka č.4 : 2*1		2,00000				
16	733-1006	Hlavice výfuková velikost DN160, pozinkovaný plech	kus	4,00000	1 551,50	6 206,00		Vlastní
		Nění obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
		Stoupačka č.1 : 1		1,00000				
		Stoupačka č.2 : 1		1,00000				
		Stoupačka č.3 : 1		1,00000				
		Stoupačka č.4 : 1		1,00000				
17	733-1007	Zátka s odvodem kondenzátu pro potrubí DN125, pozinkovaný plech	kus	4,00000	256,80	1 027,20		Vlastní
		Nění obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
		Stoupačka č.1 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stoupačka č.2 : 1		1,00000				
		Stoupačka č.3 : 1		1,00000				
		Stoupačka č.4 : 1		1,00000				
18	733-1008	Odbočka 90° - 125/80, pozinkovaný plech	kus	4,00000	342,40	1 369,60		Vlastní
		Nění obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
		Stoupačka č.1 : 1		1,00000				
		Stoupačka č.2 : 1		1,00000				
		Stoupačka č.3 : 1		1,00000				
		Stoupačka č.4 : 1		1,00000				
19	733-1009	Odbočka 90° - 160/80, pozinkovaný plech	kus	6,00000	385,20	2 311,20		Vlastní
		Nění obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
		Stoupačka č.1 : 2		2,00000				
		Stoupačka č.2 : 2		2,00000				
		Stoupačka č.3 : 1		1,00000				
		Stoupačka č.4 : 1		1,00000				
20	733-1010	Přechod osový - 125/160, pozinkovaný plech	kus	4,00000	262,20	1 048,80		Vlastní
		Nění obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
		Stoupačka č.1 : 1		1,00000				
		Stoupačka č.2 : 1		1,00000				
		Stoupačka č.3 : 1		1,00000				
		Stoupačka č.4 : 1		1,00000				
21	731341130R00	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 4*1,5	m	6,00000 6,00000	171,20	1 027,20	800-731	RTS 23/ I
Díl: 100		Vzduchotechnické komponenty				100 901,00		
22	100-1001	Malý radiální ventilátor - VARIANTA 1, (spec. viz. dokumentace ozn. 301)	kus	5,00000	8 988,00	44 940,00		Vlastní
		Nění obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
		Stoupačka č.1 : 3*1		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stoupačka č.4 : 2*1		2,00000				
23	100-1002	Malý radiální ventilátor - VARIANTA 2, (spec. viz. dokumentace ozn. 302)	kus	5,00000	8 988,00	44 940,00		Vlastní
		Nění obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
		Stoupačka č.2 : 3*1		3,00000				
		Stoupačka č.3 : 2*1		2,00000				
24	100-1003	Doběhový spínač - integrovaný, nastavitelný 0-20 minut	kus	10,00000	727,60	7 276,00		Vlastní
		Nění obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
		Stoupačka č.1 : 3*1		3,00000				
		Stoupačka č.2 : 3*1		3,00000				
		Stoupačka č.3 : 2*1		2,00000				
		Stoupačka č.4 : 2*1		2,00000				
25	100-1004	Nástavec 78mm pro odsávání vedl. prostor	kus	10,00000	374,50	3 745,00		Vlastní
		Nění obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
		Stoupačka č.1 : 3*1		3,00000				
		Stoupačka č.2 : 3*1		3,00000				
		Stoupačka č.3 : 2*1		2,00000				
		Stoupačka č.4 : 2*1		2,00000				
Díl: 102		Montáž VZT				29 906,50		
26	102-1001	Demontáž stáv. rozvodů VZT (odhad)	soubor	1,00000	8 560,00	8 560,00		Vlastní
		Nění obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
27	102-1002	Montážní práce na VZT a drobný inst. materiál	soubor	1,00000	18 725,00	18 725,00		Vlastní
		Nění obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
28	102-1003	Přesun hmot pro vzduchotechniku	t	0,70000	3 745,00	2 621,50		Vlastní
		Nění obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní						
Celkem						190 544,92		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 7412		Ostatní				121 841,99		
1	21-M-06.R01	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	21 400,00	21 400,00		Vlastní

Poznámka k položce:

- vývodky, spojky vodičové průřezu do 16 mm², spojníky
- sponky, příchytky, hmoždinky PVC
- drobné výrobky z plastů a pryže
- drát vázací a svařovací
- elektrody
- cín
- výrobky pro svařování a pájení
- plyny na svařování a pájení
- odmašťovače
- izolační hmoty
- lepidla a tmely
- kyseliny a odrezovače
- kabelová oka a spojky průřezu do 16 mm²
- materiál označovací, např. štítky, vyjma předepsaných projektem
- spojovací materiál, např. nůty, vruty, - hřebíky, šrouby a matice
- sádra
- a ostatní...

2	7412.R001	Vypracování výrobní dokumentace zhotovitele	kpl	1,00000	13 333,33	13 333,33		Vlastní
---	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Poznámka k položce:

Případná úprava prováděcí projektové dokumentace při zjištění neshod po provedení kompletního mapování stávajících elektrorozvodů a zapojení.

3	7412.R002	Koordinace s ostatními profesemi před a v průběhu stavby	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
4	7412.R3	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	2 666,67	2 666,67		Vlastní
5	7412.R4	Provedení výpočtu osvětlení, dodavaného zhotovitelem, před zahájením realizace	kpl	1,00000	10 700,00	10 700,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: V objektu budou osazena LED svítidla s parametry, kterými bude dosaženo požadované úrovně osvětlení. Před zahájením stavby zhotovitel předloží návrh jím dodávaných svítidel, které musí vyhovět veškerým požadovaným parametrům a požadavkům, specifikovaných projektovou dokumentací a výkazem výměr. Dále doloží výpočet osvětlení dle ČSN EN 12464-1 pro dodávaná svítidla.						
6	7412.R5	Měření umělého osvětlení v referenčních prostorách po ukončení montáží	kpl	1,00000	16 050,00	16 050,00		Vlastní
		Poznámka k položce: Po ukončení realizace zhotovitel doloží protokol měření umělého osvětlení dle ČSN 36 0011-1 a ČSN EN 12464-1. Měření umělého osvětlení v referenčních prostorách musí splnit požadované parametry pro daný typ prostoru. V případě, že měření prokáže neshodu mezi skutečností a požadovanými hodnotami, provede zhotovitel na své náklady nápravu k dosažení požadovaných parametrů. Navržené řešení k nápravě musí odsouhlasit projektant.						
7	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,00000	10 700,00	10 700,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003						
8	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací Příplatek kceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes	kus	2,00000	5 350,00	10 700,00		Vlastní
		1000 tis. Kč https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810011						
9	741920051	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených, omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm	m2	2,00000	7 753,33	15 506,66		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920051						
10	998741104	Přesun hmot pro sílnoproud stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,58900	1 333,33	785,33		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741104 Poznámka k položce: Přesuny při montážích						
Díl: 7413		Rozvaděče NN a příslušenství				171 933,31		
11	210220452.B2	Montáž ekvipotenciální ochranné přípojnice MET na omítku včetně zapojení	kus	1,00000	1 333,33	1 333,33		Vlastní

1:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
12	35713102.C1	Hlavní ochranná přípojnice na omítku	kus	1,00000	2 140,00	2 140,00		Vlastní
		ROZV_MET :						
	1			1,00000				
13	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	5,00000	4 000,00	20 000,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210003						
		Poznámka k položce:						
		montáž komplet včetně zapojení						
14	7413.R903	Rozvaděč R1 viz výkresová dokumentace, komplet D+M+PPV	kus	1,00000	53 500,00	53 500,00		Vlastní
		Poznámka k položce:						
15	7413.R904	Rozvaděč R2 viz výkresová dokumentace, komplet D+M+PPV	kus	1,00000	2 140,00	2 140,00		Vlastní
16	7413.R905	Rozvaděč R3 viz výkresová dokumentace, komplet D+M+PPV	kus	1,00000	26 750,00	26 750,00		Vlastní
17	7413.R906	Rozvaděč R4 viz výkresová dokumentace, komplet D+M+PPV	kus	1,00000	21 400,00	21 400,00		Vlastní
18	7413.R907	Rozvaděč R5 viz výkresová dokumentace, komplet D+M+PPV	kus	1,00000	37 450,00	37 450,00		Vlastní
19	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm ²	kus	2,00000	33,33	66,66		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130005						
20	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm ²	kus	2,00000	40,00	80,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130006						
21	741130008	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 35 mm ²	kus	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130008						
22	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm ²	kus	74,00000	80,00	5 920,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130115						
		33+41 :						
		74		74,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoprůdová elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	741130132	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x0,5 až 4 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130132	kus	2,00000	93,33	186,66		Vlastní
24	741130144	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130144	kus	3,00000	133,33	399,99		Vlastní
25	741130146	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x10 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130146	kus	2,00000	160,00	320,00		Vlastní
26	741130147	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x16 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130147	kus	1,00000	186,67	186,67		Vlastní
Díl: 7414		Kompletační materiál	205 200,03					
27	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310101 KM_vyp_1 : KM_hnizdo_PM2 : 24	kus	24,00000	93,33	2 239,92		Vlastní
28	10.073.273	Spínač č.1 2mod, bílý Poznámka k položce: spínač jednopólový, 10AX 250V AC, 2mod., polar. - použití zařízení: ovládání - typ produktu nebo součástí: spínač - součást výrobku: vnitřní výkonové připojení. "vypínač č.1 v samostatném rámečku" 23 : 23	kus	23,00000	114,49	2 633,27		Vlastní
29	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310121 KM_vyp_5 : 14	kus	14,00000	93,33	1 306,62		Vlastní
30	10.034.642	Spínač č.5 2mod, bílý Poznámka k položce:	kus	14,00000	181,90	2 546,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přepínač sériový, řazení 5, 10AX 250V AC, 2mod., polar. 14 : 14		14,00000				
31	741310212	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové, připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	20,00000	93,33	1 866,60		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310212 KM_tlač_10 : 20		20,00000				
32	10.073.273.R2	Tlačítko č.1/0 2mod, bílé	kus	20,00000	132,68	2 653,60		Vlastní
		Poznámka k položce: tlačítko jednopólové, 10AX 250V AC, 2mod., polar. - použití zařízení: ovládání - typ produktu nebo součásti: spínač - součást výrobku "tlačítko č.1/0 v samostatném rámečku" 20 : 20		20,00000				
33	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové, připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	32,00000	93,33	2 986,56		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310233 KM_vyp_6 : 32		32,00000				
34	10.034.446	Spínač č.6 2mod, bílý	kus	32,00000	128,40	4 108,80		Vlastní
		Poznámka k položce: přepínač střídavý, řazení 6, 10AX 250V AC, 2mod., polar. "Vypínač v jednorámečku" 32 : 32		32,00000				
35	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	14,00000	400,00	5 600,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741311004 "Pohybový detektor DALI-M: " 5 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Pohybový detektor DALI-S:" 4 : "Pohybový detektor SM:" 1 : "Pohybový detektor S:" 2 : "Pohybový detektor SN:" 2 : 14		14,00000				
36	7414.R002	Pohybový DALI detektor pro řízební osvětlení chodeb, 360°, do podhledu - označení ve výkresech, DALI-M	kus	5,00000	3 745,00	18 725,00		Vlastní

Poznámka k položce:

Detektor přítomnosti, speciálně pro chodby, k regulaci osvětlení v závislosti na denním světle

Rozhraní DALI k nastavení digitálních, stmívatelných elektronických předřadníků jako skupiny

Pomocí dálkového ovládání nebo DIP přepínače lze přepínat mezi DSI a DALI režimem

Provedení detektor Master

Možné rozšíření detekčního rozsahu pomocí přístrojů detektor slave, možné manuální zapínání a stmívání tlačítkem

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním

Funkce orientační

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového spínače.

Značky pro nastavení detektoru.

Napětí : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry : FC= Ø 97 x 103 mm

Spotřeba elektrické energie : ca. 1 W

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Dosah : max. 40 m x 5 m křížem, max. 20 m x 3 m přímo

Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m2 / 2.5 m montážní výška

Montážní výška min./max./doporučená 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m

Stupeň krytí : FC= IP20 / třída II

Okolní teplota : -25 °C až +50 °C

kanál 1 (ovládání osvětlení)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výstup DALI: až do 50 DALI / DSI-EB Čas doběhu : 1 min - 30 min Orientační světlo : 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ? Nastavená hodnota jasu : 10 - 2000 lux, měření smíšeného světla KM_detektor_DALIM : 5		5,00000				
37	7414.R003	Pohybový slave detektor pro zvětšení dosahu DALI detektoru pro řízení osvětlení chodeb, 360° -, označení ve výkresech DALI-S Poznámka k položce: Detektor slave speciálně pro chodby Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznání pohybu nezávisle na jasu okolí Značky pro nastavení detektoru. Napětí : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Rozměry : FC= O 97 x 103 mm Spotřeba elektrické energie : ca. 0.2 W Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž) Dosah : max. 40 m x 5 m křížem, max. 20 m x 3 m přímo Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m2 / 2.5 m montážní výška Montážní výška min./max./doporučená 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m Stupeň krytí : FC= IP20 / třída II Odolnost vůči rázu : IK04 Okolní teplota : -25 °C až +50 °C Interval impulso : 2 nebo 9 s KM_detektor_DALIS : 4	kus	4,00000	2 247,00	8 988,00		Vlastní
38	7414.R004	Pohybový detektor pro řízení spínání osvětlení na schodišti, vnitřní, stropní přisazený, 360° -, označení SM (master)	kus	1,00000	2 140,00	2 140,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: Detektor přítomnosti s bezpotenciálovým kontaktem Provedení detektor Master Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení Možné rozšíření detekčního rozsahu pomocí přístrojů detektor slave Možné manuální zapínání tlačítka Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním Tovární nastavení 10 min a 500 Lux Napětí : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Rozměry : SM= Ø 98 x 47 mm Spotřeba elektrické energie : ca. 0.4 W Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž) Dosah : max. Ø 10 m křížem, max. Ø 6 m přímo, max. Ø 4 m sedící Sledovaná oblast (pohyb křížem): 78 m² / 2.5 m montážní výška Montážní výška min./max./doporučená 2 m / 5 m / 2.5 m Stupeň krytí : SM= IP20 / třída II Odolnost vůči rázu : IK05 Okolní teplota : -25 °C až +50 °C Bydlení : obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát Barva materiál : bílá mat. podobný RAL9010 kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt) Spínací kapacita : 2300 W, cos φ = 1, 1150 VA, cos φ = 0.5 , 300 W LED, max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A, max. náběhový proud I_p (200 μs) = 800 A Typ kontaktu : 1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem Čas doběhu : 15 s - 30 min, impuls Prahová hodnota sepnutí : 10 - 2000 lux měření smíšeného světla						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

KM_detektor_SM :

1

1,00000

39	7414.R005	Pohybový detektor pro zvětšení dosahu SM detektoru pro spínání osvětlení na schodišti, vnitřní, stropní přísazený, 360° - označení S (slave)	kus	2,00000	1 605,00	3 210,00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Poznámka k položce:

Zařízení Slave detektor s kruhovou detekční oblastí.

Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznání pohybu nezávisle na jasu okolí

Napětí : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry : SM= Ø 98 x 50 mm

Spotřeba elektrické energie : ca. 0.2 W

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Dosah : max. Ø 10 m křížem, max. Ø 6 m přímo, max. Ø 4 m sedící

Sledovaná oblast (pohyb křížem): 78 m2 / 2.5 m montážní výška

Montážní výška min./max./doporučená 2 m / 5 m / 2.5 m

Stupeň krytí : SM= IP20 / třída II

Odolnost vůči rázu : IK05

Okolní teplota : -25 °C až +50 °C

Bydlení : obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál : bílá mat. podobný RAL9010

Interval pulso : 2 nebo 9 s

KM_detektor_S :

2

2,00000

40	7414.R006	Pohybový detektor pro zvětšení dosahu SM detektoru pro spínání osvětlení na schodišti, vnitřní, nástěnný, 180° - označení SN (slave)	kus	2,00000	1 819,00	3 638,00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Poznámka k položce:

Detektor Slave

Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		V kombinaci se středovými deskami použitelnými se stávajícími rámcovými systémy různých výrobců. Napětí : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Rozměry : 92135= s krytkou 87 x 87 x 61 mm Spotřeba elektrické energie : ca. 0.2 W Detekční rozsah: vodorovný 180° (montáž na stěnu) Dosah : max. 10 m křížem, max. 3 m přímo Sledovaná oblast (pohyb křížem): 150 m2 / 1.1 m montážní výška Montážní výška min./max./doporučená 1 m / 2.2 m / 1.1 m Stupeň krytí : 92135= IP20 / třída II Odolnost vůči rázu : IK05 Okolní teplota : -25 °C až +50 °C Bydlení : obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát Barva materiál : čisté bílá mat, podobný RAL9010 Interval pulso : 2 nebo 9 s KM_detektor_SN : 2						
				2,00000				
41	7414.R901	Montáž řídícího DALI systému osvětlení chodeb na 1 master detektor (oživení, naprogramování atd.) -	kus	6,00000	4 000,00	24 000,00		Vlastní

Poznámka k položce:

- Osvětlení na chodbách stmívatelné, řízeno automaticky pomocí detektorů pohybu a denní složky. Při detekci pohybu na chodbě musí být dosažena požadovaná úroveň osvětlení, pokud není detekován pohyb, osvětlení sníží jas na přednastavenou úroveň (orientační osvětlení 10 až 30%). Nastavení prováděno pomocí IR ovladače.

- Osvětlení na schodišti řízeno automaticky pomocí detektorů pohybu. Při detekci pohybu na chodbě musí být dosažena požadovaná úroveň osvětlení. Nastavení prováděno pomocí IR ovladače.

"chodby" 5 :

"schodiště" 1 :

6

6,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Síťoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	7414.R902	Infračervený adaptér pro chytré telefony, k ovládání všech infračervených detektorů s dálkovým, ovládáním, svídel a soumrakových spínačů (pro nastavení PIR detektorů), komplet (D+M+PPV)	kus	1,00000	1 470,00	1 470,00		Vlastní

Poznámka k položce:

Infra adaptér pro chytré telefony včetně bezplatné aplikace s uživatelsky přívětivým ovládáním k instalaci do chytrého telefonu. Aplikace používá technologii Bluetooth. Používání infračerveného adaptéru je podmíněno kompatibilním chytrým telefonem se systémem Android nebo iOS. Dobíjení adaptéru pomocí kabelu Micro USB

43	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	38,00000	120,00	4 560,00		Vlastní
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------	--	---------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313001

KM_1zás_1rám :

38

38,00000

44	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojit. zapojení pro průběžnou montáž	kus	224,00000	120,00	26 880,00		Vlastní
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------	--	---------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313002

"Sestava ve společném rámečku TV:" 18 :

"Sestava ve společném rámečku LK:" 53 :

"Sestava ve společném rámečku PM1:" 2 :

"Sestava ve společném rámečku PM2:" 1 :

KM_hnizdo_TV *2 :

KM_hnizdo_LK *2 :

KM_hnizdo_PM1 *3 :

KM_hnizdo_PM2 * 2 :

224

224,00000

45	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	242,00000	103,79	25 117,18		Vlastní
----	----------	---	-----	-----------	--------	-----------	--	---------

"samostatná zásuvka 230/16A:" 38 :

KM_hnizdo_TV * 2 :

KM_hnizdo_LK *3 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KM_hnizdo_PM1 *3 :						
		KM_hnizdo_PM2 * 3 :						
		242		242,00000				
46	34555204	zásuvka zápusťná jednonásobná, soptickou přepětovou ochranou, šroubové svorky	kus	20,00000	1 476,60	29 532,00		Vlastní
		KM_hnizdo_TV :						
		KM_hnizdo_PM1 :						
		20		20,00000				
47	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	38,00000	120,00	4 560,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313003						
		KM_2zásuvka :						
		38		38,00000				
48	34555201	zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus	38,00000	203,30	7 725,40		Vlastní
		"dvojzásuvka 230V/16A:" 38 :						
		38		38,00000				
49	10.070.998	Rámeček montážní pro zásuvky a vypínače	kus	442,00000	19,26	8 512,92		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		Montážní rámeček, 2mod., jednonásobný pod zásuvky a vypínače. upevnění šrouby.						
		KM_1zás_1rám *1 :						
		KM_vyp_1 *1 :						
		KM_vyp_5 *1 :						
		KM_vyp_6 *1 :						
		KM_tlač_10 :						
		KM_hnizdo_TV *5 :						
		KM_hnizdo_LK *4 :						
		KM_hnizdo_PM1 *5 :						
		KM_hnizdo_PM2 *3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		442		442,00000				
50	10.071.444	Rámeček jedn. Polar	kus	127,00000	23,54	2 989,58		Vlastní
		Poznámka k položce: krycí rámeček, jednonásobný, polar/polar. KM_1zás_1rám : KM_vyp_1 : KM_vyp_5 : KM_vyp_6 : KM_ilač_10 : 127		127,00000				
51	10.071.138	Rámeček troj. Polar	kus	1,00000	52,43	52,43		Vlastní
		Poznámka k položce: krycí rámeček, trojnásobný, polar/polar. KM_hnizdo_PM2 : 1		1,00000				
52	10.071.139	Rámeček čtyř. Polar svislý	kus	53,00000	80,25	4 253,25		Vlastní
		Poznámka k položce: rámeček, čtyřnásobný, polar/polar. KM_hnizdo_LK : 53		53,00000				
53	1172594	Rámeček pětínásobný Polar	kus	20,00000	105,93	2 118,60		Vlastní
		KM_hnizdo_TV : KM_hnizdo_PM1 : 20		20,00000				
54	741330311	Montáž ovladačů tlačítkových vestavných s průčelní deskou bez zhotovení otvoru kompletů, 1 tlačítkových	kus	1,00000	240,00	240,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330311						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KM_TLAČITKO_STOP :						
		1		1,00000				
55	7414.R028	Červené tlačítko TOTAL/CENTRAL STOP, 1x NO + 1x NC kontakt, ČERVENÉ	kus	1,00000	545,70	545,70		Vlastní
		1 :						
		1		1,00000				
Díl: 7417		Elektroinstalační materiál				85 422,00		
56	741110011	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější O přes 16 do 23 mm	m	804,00000	33,33	26 797,32		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110011						
		"Trubka 2323: :						
		KM_1zás_1ráh *4 :						
		KM_vyp_1 *4 :						
		KM_vyp_5 *4 :						
		KM_vyp_6 *4 :						
		KM_tlač_10 *4 :						
		KM_hnizdo_TV *4 :						
		KM_hnizdo_LK *4 :						
		KM_hnizdo_PM1 *4 :						
		KM_hnizdo_PM2 *4 :						
		804		804,00000				
57	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	804,00000	16,05	12 904,20		Vlastní
		ELM_PVC_2323 :						
		804		804,00000				
58	741110012	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější O přes 23 do 35 mm	m	90,00000	33,33	2 999,70		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110012						
		90 :						
		90		90,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 ELM_PVC_2332 : 90	m	90,00000	20,33	1 829,70		Vlastní
60	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110053 ELM_KFL63 : 30	m	30,00000	53,33	1 599,90		Vlastní
61	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE "Stoupačky" 2*3*5 : 30	m	30,00000	20,33	609,90		Vlastní
62	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže vička, a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112001 "KU68 : KM_1zás_1ráh *1 : KM_vyp_1 *1 : KM_vyp_5 *1 : KM_vyp_6 *1 : KM_tlač_10 : KM_hnizdo_TV *4 : KM_hnizdo_LK *4 : KM_hnizdo_PM1 *3 : KM_hnizdo_PM2 *4 : "ostatní" 23 : Mezisoučet : "KO97 :	kus	496,00000	33,33	16 531,68		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		52 :						
		Mezisoučet :						
		496		496,00000				
63	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	444,00000	5,35	2 375,40		Vlastní
		ELM_KU68 :						
		444		444,00000				
64	34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí	kus	52,00000	27,82	1 446,64		Vlastní
		ELM_KO97 :						
		52		52,00000				
65	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka, a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	12,00000	200,00	2 400,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112021						
		"krabice 117x117x58 na drátěný žlab" 12 :						
		12		12,00000				
66	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	12,00000	164,78	1 977,36		Vlastní
		ELM_PH117_DZ :						
		12		12,00000				
67	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích	m	85,00000	40,00	3 400,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110041						
68	10.029.034	Lišta LHD 20x20 HF vkládací, bezhalogenová, bílá, délka 2m	m	40,00000	75,97	3 038,80		Vlastní
69	10.028.099	Lišta LHD 40x40 HF vkládací, bezhalogenová, bílá, délka 2m	m	45,00000	166,92	7 511,40		Vlastní
Díl: 7418		Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras				219 792,77		
70	7418.8002	montáž držáku rozvodných krabic na drátěný žlab	kus	12,00000	46,67	560,04		Vlastní
		ELM_PH117_DZ :						
		12		12,00000				
71	1166269.R001	držák rozvodných krabic pro uchycení na drátěný žlab	kus	12,00000	47,19	566,28		Vlastní
		ELM_PH117_DZ :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12		12,00000				
72	7418.R9001	Montáž kabelového žlabu drátěného 300/50 mm - požárně odolná trasa, závěsná montáž, komplet OCK_držlab_50x250_PO :	m	25,00000	226,67	5 666,75		Vlastní
		25		25,00000				
73	15018.R003	Požárně odolná kab.trasa z drátěného žlabu 50/300 mm, závěsná stropní montáž, komplet, pož.odolnost min.E30, P30-R, PS30 Poznámka k položce: komplet vč.podpěr a ostatního příslušenství pro závěsnou montáž 25 : 25	m	25,00000	524,30	13 107,50		Vlastní
		25		25,00000				
74	210021081	Montáž přichytek pro kabely plastových pro trojsvazek kabelů, průměr 1 kabelu 24 až 27 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210021081 320*4 : 1280	kus	1 280,00000	26,67	34 137,60		Vlastní
		1280		1 280,00000				
75	10.783.654	Skupinový držák kabelů pro montáž na stěnu nebo strop, pož.odolnost min.E30, P30-R, PS30 Poznámka k položce: Skupinové držáky, kotvené na podkladový materiál pomocí šroubů do betonu nebo kotev. Vzdálenost jednotlivých skupinových držáků je 300 mm, max. 600 mm. Do přichytek je možné instalovat kabely až do maximální povolené zátěže. OCK_přichytka_sDržák : 1280	kus	1 280,00000	17,12	21 913,60		Vlastní
		1280		1 280,00000				
76	742111001	Montáž přichytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742111001 OCK_přichytka_1 : 1460	kus	1 460,00000	26,67	38 938,20		Vlastní
		1460		1 460,00000				
77	7418.R3001	Distanční přichytka pro kabely a trubky s připojovacím závitem pro přichycení kabelu, s požární odolností, pož.odolnost min.E30, P30-R, PS360	kus	1 460,00000	41,73	60 925,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: přichytka pro kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru P60-R 255*4 : KAB_4x1_5_PO * 4 : 1460						
				1 460,00000				
78	10.652.890	Kotva pro přichytku požárně odolné trasy komplet	kus	2 740,00000	16,05	43 977,00		Vlastní
		Poznámka k položce: funkční integrita kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru P60-R OCK_přichytka_1 : OCK_přichytka_sDržák : 2740						
				2 740,00000				
Díl: 7419		Kabelové rozvody				234 776,16		
79	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	445,00000	20,00	8 900,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS__2023__01/741120201 KAB_CYA_4 : KAB_CYA_6 : KAB_CYA_10 : KAB_CYA_16 : 445						
				445,00000				
80	1228688	KABEL H07Z-K 4 ZELENOZLUTA /0551787/	m	300,00000	10,17	3 051,00		Vlastní
		OSP_doplňPosp * 30 : 300						
				300,00000				
81	1202896	KABEL H07Z-K 6 ZLUTOZELENY	m	70,00000	15,19	1 063,30		Vlastní
		70 : 70						
				70,00000				
82	1226885	KABEL H07Z-K 10 ZLUTOZELENA /51805/	m	35,00000	25,68	898,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	35 :							
	35			35,00000				
83	1243918	KABEL H07Z-K 16 ZELENOZLUTA	m	40,00000	39,59	1 583,60		Vlastní
	40 :							
	40			40,00000				
84	741120203	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	25,00000	26,67	666,75		Vlastní
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120203							
	KAB_CYA_35 :							
	25			25,00000				
85	1233317	KABEL H07Z-K 35 ZELENOZLUTA	m	25,00000	86,67	2 166,75		Vlastní
	25 :							
	25			25,00000				
86	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	1 890,00000	26,67	50 406,30		Vlastní
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122015							
	KAB_J3_1_5_PO :							
	KAB_J3_1_5_CXKH :							
	1890			1 890,00000				
87	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	820,00000	11,98	9 823,60		Vlastní
	820 :							
	820			820,00000				
88	10.811.814	1-CXKH-R-J 3X1,5 B2ca,s1,d0 (3J1,5)	m	1 070,00000	20,76	22 213,20		Vlastní
	1070 :							
	1070			1 070,00000				
89	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	1 750,00000	26,67	46 672,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORA VSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122016 KAB_J3_2_5_PO : KAB_J3_2_5_CXKH : 1750		1 750,00000				
90	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 1330 : 1330	m	1 330,00000	19,80	26 334,00		Vlastní
				1 330,00000				
91	10.811.816	1-CXKH-R-J 3x2,5 /o/-/ B2cas1d0 (3J2,5) 420 : 420	m	420,00000	29,64	12 448,80		Vlastní
				420,00000				
92	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122031 KAB_J5_1_5_CXKH : 280	m	280,00000	26,67	7 467,60		Vlastní
				280,00000				
93	10.721.944	1-CXKH-R-J 5x1,5 B2ca,s1,d0 (5J1,5) "propoje DALI" 60 : 220 : 280	m	280,00000	32,10	8 988,00		Vlastní
				280,00000				
94	741122233	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, počtu a průřezu žil 5x10 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122233 KAB_J5_10 : 80	m	80,00000	40,00	3 200,00		Vlastní
				80,00000				
95	34111100.A1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10mm2 80 : 80	m	80,00000	124,12	9 929,60		Vlastní
				80,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	741122234	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x16 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122234 KAB_J5_16 : 35 35,00000	m	35,00000	40,00	1 400,00		Vlastní
97	34111100.A2	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x16mm2 35 : 35 35,00000	m	35,00000	200,09	7 003,15		Vlastní
98	741122219	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122219 KAB_4x1_5_CXKH : KAB_4x1_5_PO : 165 165,00000	m	165,00000	26,67	4 400,55		Vlastní
99	34111145	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x1,5mm2 55 : 55*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 63,25 63,25000	m	63,25000	26,75	1 691,94		Vlastní
100	34111569	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x1,5mm2 110 : 110*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 126,5 126,50000	m	126,50000	35,31	4 466,72		Vlastní
Díl: 7420 Připojení el.zařízení a přístrojů, jenž jsou dodávkou ostatních profesí						14 353,27		
101	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130115	kus	11,00000	80,00	880,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: Ukončení kabelu na svorkovnici, případně připojení stávajícího přístroje "Volný vývod - 3 vodiče:" 11 : 11		11,00000				
102	741130144	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130144 Poznámka k položce: Ukončení kabelu na svorkovnici, případně připojení stávajícího přístroje "Volný vývod - 5 vodičů:" 10 : 10	kus	10,00000	133,33	1 333,30		Vlastní
103	7420.R1	Svorky propojovací pro ukončení volných vývodů	kpl	1,00000	3 736,67	3 736,67		Vlastní
104	741410071	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek, doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410071 OSP_doplňPosp * 30 : 300	m	300,00000	20,00	6 000,00		Vlastní
105	7420.R1001	Provedení doplňujícího pospojování v místnosti komplet (D+M+PPV) "Provedení doplňujícího pospojování v místnosti:" 10 : 10	kpl	10,00000	240,33	2 403,30		Vlastní
Díl: 7421 Svítidla					664 350,00			
106	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních, hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372062	kus	23,00000	400,00	9 200,00		Vlastní
107	7421.R01	Svítidlo A1 viz kniha svítidel. Komplet, vč.příslušenství	kus	10,00000	1 958,10	19 581,00		Vlastní
108	7421.R02	Svítidlo A2 viz kniha svítidel. Komplet, vč.příslušenství	kus	13,00000	1 958,10	25 455,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
109	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních, panelovýchhranatýchnebokruhových,plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	21,00000	400,00	8 400,00		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372112								
110	7421.R03	Svítidlo A3 viz kniha svítidel. Komplet, vč.příslušenství	kus	12,00000	1 455,20	17 462,40		Vlastní
111	7421.R04	Svítidlo A4 viz kniha svítidel. Komplet, vč.příslušenství	kus	9,00000	2 525,20	22 726,80		Vlastní
112	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních, přisazených 1 zdroj se sklem	kus	103,00000	400,00	41 200,00		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741370002								
113	7421.R05	Svítidlo B viz kniha svítidel. Komplet, vč.příslušenství	kus	103,00000	1 958,10	201 684,30		Vlastní
114	741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních, přisazených 1 zdroj skrytým	kus	9,00000	400,00	3 600,00		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741371002								
115	7421.R10	Svítidlo D viz kniha svítidel. Komplet, vč.příslušenství	kus	9,00000	2 257,70	20 319,30		Vlastní
116	741371032	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných, přisazených 1 zdroj kompaktní	kus	53,00000	400,00	21 200,00		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741371032								
117	7421.R06	Svítidlo C viz kniha svítidel. Komplet, vč.příslušenství	kus	53,00000	4 130,20	218 900,60		Vlastní
118	741370034	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných, přisazených 2 zdroje nouzové	kus	29,00000	360,00	10 440,00		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741370034								
119	7421.R07	Svítidlo N1 viz kniha svítidel. Komplet, vč.příslušenství	kus	6,00000	1 348,20	8 089,20		Vlastní
120	7421.R08	Svítidlo N2 viz kniha svítidel. Komplet, vč.příslušenství	kus	15,00000	1 187,70	17 815,50		Vlastní
121	7421.R09	Svítidlo N3 viz kniha svítidel. Komplet, vč.příslušenství	kus	6,00000	2 204,20	13 225,20		Vlastní
122	7421.R11	Svítidlo N4 viz kniha svítidel. Komplet, vč.příslušenství	kus	2,00000	2 525,20	5 050,40		Vlastní
Díl: 7433 Hromosvod a uzemnění						2 965,48		
123	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů, drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	10,00000	106,67	1 066,70		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410041								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10 :						
		10		10,00000				
124	10.343.768	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	m	10,00000	43,87	438,70		Vlastní
		HR_drát10_izol :						
		10		10,00000				
125	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	4,00000	93,33	373,32		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022						
		"svorky pro napojení na stávající uzemnění" 4 :						
		4		4,00000				
126	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	4,00000	44,94	179,76		Vlastní
127	99951114	hmota zalévací	kg	1,00000	240,33	240,33		Vlastní
128	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,00000	666,67	666,67		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820001						
		1 :						
		1		1,00000				
Díl: 21-M		Elektromontáže				79 496,18		
129	218100001	Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	290,00000	13,33	3 865,70		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218100001						
130	210280101	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	7,00000	1 333,33	9 333,31		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280101						
		Poznámka k položce:						
		Zmapování skutečného stavu zapojení podružných rozváděčů, příprava na přepojení kabelů.						
		"stávající měněné rozváděče" 4 :						
		"stávající neměněné rozváděče" 3 :						
		7		7,00000				
131	7411.R002	Vyhledání a zmapování stávajících rozvodů	m2	1 200,00000	26,67	32 004,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Poznámka k položce: Kompletní zmapování stávající elektroinstalace, označení kabelů, pořízení fotodokumentace.								
132	741211817	Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,8 m2	kus	4,00000	240,00	960,00		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741211817								
133	741213811	Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu do 4 mm2	kus	90,00000	13,33	1 199,70		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741213811								
134	741213813	Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu přes 4 do 10 mm2	kus	4,00000	26,67	106,68		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741213813								
135	741213847	Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 25 mm2	kus	1,00000	133,33	133,33		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741213847								
136	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	120,00000	200,00	24 000,00		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741371823								
6+14+12+28+28+32 :								
120								
137	741311883	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální přes 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek	kus	38,00000	46,67	1 773,46		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741311883								
38 :								
38								
38,00000								
138	741315825	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	102,00000	60,00	6 120,00		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741315825								
3+15+28+28+28 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	102			102,00000				

Díl: 46-M	Stavební práce při extr.mont.pracích					179 700,55		
139	46.R001	Zednické výpomoci - práce a úkony nezbytné a bezprostředně nutné k zahájení, průběhu nebo dokončení montáží. Zpravidla nejsou zakresleny v projektech.	kpl	1,00000	33 333,00	33 333,00		Vlastní

Poznámka k položce:

Jsou to zejména tyto práce:

a) vysekání nebo vynechání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (špalíky, latě, objímky, závěsy, kotvicí šrouby vodítek apod.),

b) vysekání, vyvrtání nebo vynechání kapes pro konzoly, podpěry, závěsy, pevné body a konstrukce (manipulační plošiny apod.),

c) vysekání nebo vynechání nik pro rozvaděče, stoupací, průchozí a jiné manipulační skříně,

d) zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes a prostupů ve stěnách a střepech,

e) osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, objímk, závěsů, pevných bodů a konstrukcí,

f) osazení, zazdění nebo zabetonování stoupacích, průchozích a jiných manipul. skříní,

g) podezdění nebo pod betonová ní armatur,

h) zalití kotevních šroubů, podlití strojů a zařízení betonem,

i) zabetonování kotvicích rámu do betonových bloků,

j) nastřelování upevňovacích prvků.

140	46-M.R1002	Demontáž dřevěného obložení a jeho zpětná montáž	m2	2,50000	4 000,00	10 000,00		Vlastní
141	46_M.R1001	Nalezení stávajícího uzemění (zemní pásky) u fasády domova mládeže	kpl	1,00000	6 666,67	6 666,67		Vlastní

Poznámka k položce:

V případě, že nebude nalezena stávající MET, nutno zřídit novou s napojením na nejbližší zemnicí pásek (viz technická zpráva)

1 :

1

1,00000

142	460091113	Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy, nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	1,00000	1 160,00	1 160,00		Vlastní
-----	-----------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460091113

M_nováMET :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	460131114	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m, od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek vhornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	1,00000	1 306,67	1 306,67		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131114 M_nováMET : 1 1,00000								
144	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,00000	480,00	480,00		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460241111 M_nováMET : 1 1,00000								
145	460391124	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny, ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	1,00000	266,67	266,67		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460391124 M_nováMET : 1 1,00000								
146	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	3,00000	13,33	39,99		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460581121 M_nováMET * 3 : 3 3,00000								
147	460581131	Úprava terénu uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasněného uložení výkopku, s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	3,00000	26,67	80,01		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460581131 M_nováMET * 3 : 3 3,00000								
148	460680322	Vybourání otvorů ve stropěch a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2, a tloušťky přes 10 do 20 cm	kus	6,00000	400,00	2 400,00		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460680322								
149	460680451	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků, nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 7x7x5 cm	kus	444,00000	33,33	14 798,52		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460680451 ELM_KU68 : 444		444,00000				
150	460680452	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků, nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 10x10x8 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460680452 ELM_KO97 : 52	kus	52,00000	46,67	2 426,84		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468101211 120 : 120		120,00000				
151	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468101211 120 : 120	m	120,00000	173,33	20 799,60		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460680592 ELM_PVC_2323 *0,9 : 723,6		723,60000				
152	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcielných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460680592 ELM_PVC_2323 *0,9 : 723,6	m	723,60000	66,67	48 242,41		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460680593 ELM_PVC_2332 *0,9 : 81		81,00000				
153	460680593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcielných zdech hloubky přes 3 do 5 cm, a šířky přes 5 do 7 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460680593 ELM_PVC_2332 *0,9 : 81	m	81,00000	80,00	6 480,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460680594 20 : 20		20,00000				
154	460680594	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcielných zdech hloubky přes 3 do 5 cm, a šířky přes 7 do 10 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460680594 20 : 20	m	20,00000	80,00	1 600,00		Vlastní
				20,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.4-M21	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
155	460680605	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcielných zdech hloubky přes 5 do 7 cm, a šířky přes 10 do 15 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460680605 12 : 12	m	12,00000	106,67	1 280,04		Vlastní
				12,00000				
156	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002511	t	5,44300	1 333,33	7 257,32		Vlastní
157	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002519 5,443*15 'Přepočtené koeficientem množství : 81,645	t	81,64500	26,67	2 177,47		Vlastní
				81,64500				
158	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611	t	5,44300	1 333,33	7 257,32		Vlastní
159	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demolčního, zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469973116	t	5,44300	2 140,00	11 648,02		Vlastní
Celkem						1 979 831,74		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 74202		Ostatní				62 239,99		
1	21-M-06.R01	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	16 800,00	16 800,00		Vlastní

Poznámka k položce:

- vývodky, spojky vodičové průřezu do 16 mm², spojníky
- sponky, příchytky, hmoždinky PVC
- drobné výrobky z plastů a pryže
- drát vázací a svařovací
- elektrody
- cín
- výrobky pro svařování a pájení
- plyny na svařování a pájení
- odmašťovače
- izolační hmoty
- lepidla a tmely
- kyseliny a odrezovače
- kabelová oka a spojky průřezu do 16 mm²
- materiál označovací, např. štítky, vyjma předepsaných projektem
- spojovací materiál, např. nýty, vruty, - hřebíky, šrouby a matice
- sádra
- a ostatní...

2	7411.R2021	Příprava před započítáním montáže, zmapování stávajícího stavu, koordinační činnost v průběhu montáží	kpl	1,00000	13 333,33	13 333,33		Vlastní
---	------------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Poznámka k položce:

Průzkum připojení optických kabelů LAN, kabel. televize, NKS, spolupráce se správcí stávajících systémů ve stávající budově.

3	7412.R001	Vypracování výrobní dokumentace zhotovitele	kpl	1,00000	13 333,33	13 333,33		Vlastní
---	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Poznámka k položce:

Případná úprava prováděcí projektové dokumentace při zjištění neshod po provedení kompletního mapování stávajících elektrorozvodů a zapojení, kontrola funkčnosti a úplnosti skutečně dodávaných systémů.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	7412.R3	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	2 666,67	2 666,67		Vlastní
5	741920051	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek, nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920051	m2	2,00000	8 053,33	16 106,66		Vlastní

Díl: 74203	Strukturovaná kabeláž					79 456,09		
6	74203.R8001	Systemová záruka strukturované kabeláže min.10 let	kpl	1,00000	1 333,33	1 333,33		Vlastní

Poznámka k položce:

náklady spojené se splněním požadavku systemové záruky LAN

7	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	2,00000	1 333,33	2 666,66		Vlastní
---	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330001

LAN_DR :

2

2,00000

8	35712013.R01	rozvaděč nástěnný jednodílný 19" celoskleněné dveře vylamovací otvor na ventilátor 15U/600x600mm	kus	2,00000	4 592,00	9 184,00		Vlastní
---	--------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Poznámka k položce:

viz výkresová dokumentace

1+1 :

2

2,00000

9	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
---	-----------	---	-----	---------	--------	--------	--	---------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330021

LAN_police_450 :

1

1,00000

10	74203.R051	Police ukládací, h. 450mm, 19", 1U, 20kg, podpěry	kus	1,00000	459,20	459,20		Vlastní
----	------------	---	-----	---------	--------	--------	--	---------

1 :

1

1,00000

11	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	--	---------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330022

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		LAN_DR_serverovna : LAN_DR : 3		3,00000				
12	74203.R06	Napájecí panel, 6x230V UTE, 19", 1U, vypínač, 3m, ochrana proti přepětí	kus	1,00000	560,00	560,00		Vlastní
13	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330023 LAN_vyvez_panel : LAN_zaslep_panel : 5	kus	5,00000	100,00	500,00		Vlastní
14	74203.R07	Vázací panel, 1U, 19, oboustranný, plastová oka 40x50mm 3+1 : 4	kus	4,00000	190,40	761,60		Vlastní
15	ADI.0051152.URS	Zaslepovací panel 1U černý 1 : 1	kus	1,00000	190,40	190,40		Vlastní
16	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330024 4 : 4	kus	4,00000	1 920,00	7 680,00		Vlastní
17	74203.R08	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 6, 1U, 19", osazený, přímý, s vyvazovací lištou LAN_PP24_6UTP : 4	kus	4,00000	862,40	3 449,60		Vlastní
18	742330027	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický, konektor https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330027 Poznámka k položce:	kus	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"DR1" 1 : "Úprava optické vany v DR serverovny školy" 1 : 2		2,00000				
19	74203.R10	19" FO rozvaděč pro 12x SC duplex, 1U, komplet vč.vybavení LAN_konceOpt_DM : 1	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
20	742330029	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330029 LAN_konceOpt_DM * 12 : LAN_koncOpt_připojka * 12 : 24	kus	24,00000	100,00	2 400,00		Vlastní
21	74203.R031	Optická duplexní spojka SC/PC pro multimodové kabely LAN_konceOpt_DM * 12 / 2 : LAN_koncOpt_připojka * 12 / 2 : 12	kus	12,00000	28,00	336,00		Vlastní
22	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrtitelná, ochrana sváru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330031 Poznámka k položce: Ze serverovny do každého datového rozvaděče zatažen optický kabel – SM 24 vláken do každého podružného DR, zavařit pouze 12 vláken. Připojky pomocí kabelů SM 48 vláken. Vyvařit z každého kabelu 24 vláken SM. LAN_konceOpt_DM * 4 : LAN_koncOpt_připojka * 12 : 16	kus	16,00000	200,00	3 200,00		Vlastní
23	74203.R02	pigtail SC/PC, 1m, 50um MM OM2 Poznámka k položce:	kus	16,00000	56,00	896,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka komplet vč.příslušenství LAN_konceOpt_DM * 4 : LAN_koncOpt_připojka * 12 : 16		16,00000				
24	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu, nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330042 Poznámka k položce: 6 "Datová 2-zásuvka RJ45 ve společném rámečku:" 21 : "Datová 2-zásuvka RJ45 pro wifi + vnitřní kamery :" 14 : 35	kus	35,00000	200,00	7 000,00		Vlastní
25	74203.R12	2-zásuvka komunikační, 2x Keystone RJ45 kat. 6, UTP. 2 datové zásuvky (2x 1 modul) samostatně, v jednom rámečku s 2x Keystone RJ45 kat. 6, UTP Poznámka k položce: kompletní zás. vč. rámečku LAN_2zás_6_v1ramečku : 14	kus	14,00000	459,20	6 428,80		Vlastní
26	74203.R1201	2-zásuvka komunikační, 2x Keystone RJ45 kat. 6, UTP. 2 datové zásuvky (2x 1 modul), do připraveného hnízda Poznámka k položce: kompletní zás. LAN_2zás_6_doHnizda : 21	kus	21,00000	459,20	9 643,20		Vlastní
27	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330051 LAN_2zás_celkem *2 : 70	kus	70,00000	44,53	3 117,10		Vlastní
				70,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330052 LAN_2zás_celkem *2 : 70	kus	70,00000	44,53	3 117,10		Vlastní
				70,00000				
29	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330101 LAN_2zás_celkem *2 : 70	kus	70,00000	133,33	9 333,10		Vlastní
				70,00000				
30	742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330102 LAN_koncOpt_připojka * 12 : 12	kus	12,00000	200,00	2 400,00		Vlastní
				12,00000				
Díl: 74204		Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)				120 927,64		
31	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210121 "hlásič požáru se sirénou:" 18 : "hlásič požáru bez sirény:" 15 : 33	kus	33,00000	293,33	9 679,89		Vlastní
				33,00000				
32	1214153	DETEKTOR KOUŘE+TEPL. JA-110ST Poznámka k položce: kompletní PZTS_požHlasič : 15	kus	15,00000	896,00	13 440,00		Vlastní
				15,00000				
33	1505297	DETEKTOR KOUŘE A TEPLOTY JA-111ST-A Poznámka k položce: detektor se sirénou, vč.baterie, kompletní PZTS_požHlasič_SIR :	kus	18,00000	1 198,40	21 571,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		18		18,00000				
34	742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210151 "tlačítkový pož.hlásič vnitřní" 10 : 10	kus	10,00000	293,33	2 933,30		Vlastní
35	ADI.0035627.URS	Červené tlačítko, NC/NO výstup, zápusná montáž, prolam. plast, symbol EN54-11 PZTS_Tlačíhlásič : 10	kus	10,00000	257,60	2 576,00		Vlastní
36	742220061	Montáž rozbočovače sběrnice v krabici https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220061 PZTS_Tlačíhlásič : 10	kus	10,00000	293,33	2 933,30		Vlastní
37	1374275	SBERNICOVÝ MODUL JA-111H TRB PZTS_Tlačíhlásič : 10	kus	10,00000	336,00	3 360,00		Vlastní
38	742220255	Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220255	kus	4,00000	293,33	1 173,32		Vlastní
39	1214156	VNITRNI SIRENA JA-110A	kus	4,00000	504,00	2 016,00		Vlastní
40	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220031 "PGM modul 8 výstupů" 1 : 1	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
41	1660003	JABLOTRON SBERNICOVÝ MODUL JB-118N Poznámka k položce: Komplet, včetně boxu	kus	1,00000	929,60	929,60		Vlastní
42	742220131	Montáž univerzálního reléového modulu se svorkovnicí a přepínačem NC/NO https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220131	kus	3,00000	600,00	1 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"PGM modul 1 výstup - výstup kopíruje stav magnetického kontaktu vstupních dveří" 3 :		3,00000				
		3		3,00000				
43	1659990	SBERNICOVÝ SIGNAL.MODUL JB-111N VYST.PG	kus	3,00000	548,80	1 646,40		Vlastní
44	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	1,00000	493,33	493,33		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220211						
		1 :						
		1		1,00000				
45	1146111	ZALOHOVANY ZDROJ BP12-18 S PRISLUS.	kus	1,00000	1 534,40	1 534,40		Vlastní
46	ADI.0033219.URS	Akumulátor 12V/18Ah, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS	kus	2,00000	996,80	1 993,60		Vlastní
		PZTS_extZdroj :						
		PZTS_ústředna :						
		2		2,00000				
47	1244321	NAHRADNI PLAST PRO USTR. PLV-CP-L	kus	1,00000	974,40	974,40		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		kryt pro přídavný napáj.zdroj PZTS						
		PZTS_extZdroj :						
		1		1,00000				
48	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	2,00000	493,33	986,66		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220141						
		2 :						
		2		2,00000				
49	1214150	PRISTUPOVÝ MODUL SBERNICOVÝ JA-114E	kus	2,00000	2 049,60	4 099,20		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		klávesnice s LCD displejem						
50	1154783	OVLADACÍ SEGMENT PRISTUP. MODULU JA-192E	kus	4,00000	145,60	582,40		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		pro klávesnici ve vychovatelně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	742220003	Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem přes 48 do 520 zón a 32 podsystémů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220003 1 : 1	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
52	ADI.0062556.URS	Ústředna s LAN, rádiovým modulem a 4G LTE GSM modulem JA-194Y v ceně Poznámka k položce: Dodávka kompletní ústředny se všemi potřebnými komponenty	kus	1,00000	12 656,00	12 656,00		Vlastní
53	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220232 "PIR + detektor rozbíjení skla" 5 : "PIR" 4 : 9	kus	9,00000	293,33	2 639,97		Vlastní
54	1201647	DETEKTOR SBĚRNICOVÝ DETEKTOR JA-120PB Poznámka k položce: sběrnicový PIR + rozbíjení skla PZTS_PIR_GB : 5	kus	5,00000	1 142,40	5 712,00		Vlastní
55	1214151	DETEKTOR PIR JA-110P SBĚRNICOVÝ PZTS_PIR : 4	kus	4,00000	548,80	2 195,20		Vlastní
56	742220235	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt povrchový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220235 9 : 9	kus	9,00000	293,33	2 639,97		Vlastní
57	1236511	DETEKTOR OTEVŘENÍ MAGNETICKÝ JA-111M SBR PZTS_MG :	set	9,00000	336,00	3 024,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9		9,00000				
58	742220253	Montáž příslušenství pro PZTS signalizační dioda LED na krabici https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220253 "indikátor zajištění sekce" 7 :	kus	7,00000	293,33	2 053,31		Vlastní
		7		7,00000				
59	ADI.0031843.URS	Sběrníkový optický indikátor sekce PZTS_OPT :	kus	7,00000	347,20	2 430,40		Vlastní
		7		7,00000				
60	742220401	Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220401 Poznámka k položce: Programová změna stávající ústředny PZTS PARADOX DIGIPLEX EVO192, spolupráce se stávající serv.organizací, koordinace.	kus	1,00000	2 666,67	2 666,67		Vlastní
61	742220402	Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220402 PZTS_MG : PZTS_OPT : PZTS_PIR : PZTS_PIR_GB : PZTS_požHlasič : PZTS_požHlasič_SIR : PZTS_TlačHlasič :	kus	68,00000	26,67	1 813,56		Vlastní
		68		68,00000				
62	742220411	Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220411 PZTS_MG : PZTS_OPT : PZTS_PIR :	kus	68,00000	26,67	1 813,56		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PZTS_PIR_GB : PZTS_požHlasič : PZTS_požHlasič_SIR : PZTS_TlačHlasič : 68		68,00000				
63	742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220511	kus	1,00000	3 360,00	3 360,00		Vlastní
Díl: 74208		Přístupový a docházkový systém - rozšíření stáv.systému Z-WARE s.r.o.				312 945,06		
64	742220161	Montáž akumulátoru 12V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220161 EKV_zdroj : 3	kus	3,00000	93,33	279,99		Vlastní
65	1145225	Akumulátor 18Ah/12V EKV_zdroj : 3	kus	3,00000	996,80	2 990,40		Vlastní
66	742240001	Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742240001 EKV_čtečka_vnitřní : EKV_čtečka_venkovní : 21	kus	21,00000	1 120,00	23 520,00		Vlastní
67	74208.R01	Bezkontaktní čtečka karet vnitřní, komplet vč.příslušenství "Bezkontaktní čtečka karet:" 20 : 20	kus	20,00000	4 704,00	94 080,00		Vlastní
68	74208.R02	Bezkontaktní čtečka karet venkovní, komplet vč.příslušenství "Bezkontaktní čtečka karet:" 1 : 1	kus	1,00000	5 152,00	5 152,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
69	742240005	Montáž elektronické kontroly vstupu řídicí jednotka pro připojení čteček https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742240005 Poznámka k položce: včetně krytu EKV_ŘJ : 11	kus	11,00000	1 680,00	18 480,00		Vlastní
70	74208.R041	Komunikační prvek VOS "Hlavní řídicí jednotka EKV" 11 : 11	kus	11,00000	3 248,00	35 728,00		Vlastní
71	742240008	Montáž elektronické kontroly vstupu spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742240008 EKV_zdroj : 3	kus	3,00000	336,00	1 008,00		Vlastní
72	74208.R04	Nástěnný kovový kryt se zdrojem 12V/4A Poznámka k položce: komplet včetně příslušenství. Včetně zdroje pro napájení elektromechanických zámků "Napájecí zdroj EKV:" 3 : 3	kus	3,00000	3 248,00	9 744,00		Vlastní
73	742240004	Montáž elektronické kontroly vstupu panelu docházkového systému https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742240004 EKV_dochTerminál : 1	kus	1,00000	10 800,00	10 800,00		Vlastní
74	74208.R05	Dotykový docházkový terminál se čtečkou Poznámka k položce: komplet včetně příslušenství. Včetně zdroje pro napájení elektromechanických zámků 1 :	kus	1,00000	33 600,00	33 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
75	742220235	Montáž příslušenství pro PŽTS magnetický kontakt povrchový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220235 "magnetické kontakty pro EKV" 16 : 16	kus	16,00000	336,00	5 376,00		Vlastní
				16,00000				
76	40461037	kontakt magnetický, blok	kus	16,00000	1 680,00	26 880,00		Vlastní
77	742240021.R02	Oživení, nastavení, konfigurace EKV a docházky	kpl	1,00000	4 480,00	4 480,00		Vlastní
78	742240021.R05	Školení obsluhy	kus	1,00000	1 680,00	1 680,00		Vlastní
79	742240021.R06	Celková integrace, nastavení, oživení programu	kus	1,00000	9 520,00	9 520,00		Vlastní
80	742240021.R07	Cestovní výlohy	kus	1,00000	1 680,00	1 680,00		Vlastní
81	742240022.R01	Koordinace se servisní organizací stávajícího přístupového a docházkového systému komplet, vč.oživení (D+M+PPV) Poznámka k položce: Z-VARE s.r.o.	kpl	1,00000	6 666,67	6 666,67		Vlastní
82	742320011	Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742320011 Poznámka k položce: El.zámek je součástí dodávky dveří ve stavební části, profese slaboproud provede jeho zapojení. "elektromechanický zámek s antipanik funkcí" 1 : 1	kus	1,00000	1 120,00	1 120,00		Vlastní
				1,00000				
83	742320032	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střílkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742320032 Poznámka k položce: El.zámek je součástí dodávky dveří ve stavební části, profese slaboproud provede jeho zapojení. "el.otvírač" 15 : "el.otvírač reverzní" 3 :	kus	18,00000	1 120,00	20 160,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	18			18,00000				
Díl: 74209		Videotelefon				81 467,73		
84	742310001	Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742310001	kus	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
85	38227042	síťový napáječ domácího telefonu a zvonkového tabla pro 2-68 uživatelů Poznámka k položce: Požadován digitální systém, možnost vzájemné interní komunikace mezi účastníky, otevírání el.zámku branky. Konfigurace systému: 1x 5ti tlačítkové tablo s kamerou 1x videotelefon (vychovatelna) 4x audiotelefon (choby k pokojům)	kus	1,00000	2 150,40	2 150,40		Vlastní
86	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742310002	kus	1,00000	1 333,33	1 333,33		Vlastní
87	38226124	zvonkové tablo s elektronickým vrátným 6 tlačítek, rámeček se stříškou	kus	1,00000	23 184,00	23 184,00		Vlastní
88	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742310006	kus	5,00000	400,00	2 000,00		Vlastní
89	38226805.R01	domovní audiotelefon s ovládáním elektrického zámku, interní komunikace mezi všemi přístroji	kus	4,00000	9 744,00	38 976,00		Vlastní
90	38226805.R02	domovní videotelefon s ovládáním elektrického zámku, interní komunikace mezi všemi přístroji	kus	1,00000	11 424,00	11 424,00		Vlastní
91	74209.R001	Zapojení, oživení, naprogramování systému, uvedení do provozu	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl: 74211		Kabely				249 051,22		
92	220182031	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182031 KAB_optika_12vl_LAN : 180	m	180,00000	26,67	4 800,60		Vlastní
				180,00000				
93	74211.R02	optický kabel, UDU 12x50um OM2, univerzální, HFFR-LS, klasifikace kabelu dle normy EN 13501-6, je B2ca s1a d1 a1	m	180,00000	22,40	4 032,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"propojení rozvaděčů LAN" 180 :		180,00000				
		180						
94	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001	m	5 954,00000	22,67	134 977,18		Vlastní
95	34121015.R021	Kabel pro strukturované kabeláže, nestíněný, kategorie 6, drát, bezhalogenový plášť LSOH, - 20°C až 60°C, B2ca s1d1a1	m	3 360,00000	15,68	52 684,80		Vlastní
		2890 :						
		280 :						
		190 :						
		3360		3 360,00000				
96	34121301.R01	kabel koaxiální, impedance 75 Ohm, TS 713 B CAVEL, B2ca s1d1a1	m	880,00000	14,00	12 320,00		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		"vnitřní rozvody" 880 :		880,00000				
		880						
97	34121301.R02	kabel koaxiální, impedance 75 Ohm, TS 713 B CAVEL, venkovní, B2ca s1d1a1	m	180,00000	20,16	3 628,80		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		"propoj se školou/přijímáním kabelové televize" 180 :		180,00000				
		180						
98	1488006	KABEL JA-100 CC-11 2X0,5+2X0,2 200M, B2ca s1d1a1	m	930,00000	20,16	18 748,80		Vlastní
		"kabel sběrnice PZTS" 770 :						
		"kabel sběrnice PZTS - přípojka ze školy" 160 :		930,00000				
		930						
99	PKB.725952	PRAFlaSafe X-O 4x2,5 RE, B2ca s1d1a1	m	190,00000	40,88	7 767,20		Vlastní
		"EKV napájení:" 190 :		190,00000				
		190						
100	PKB.723109	PRAFlaGuard F 2x2x0,8, B2ca s1d1a1	m	400,00000	23,74	9 496,00		Vlastní
		"EKV" 38 * 10 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		"VIDEOTELEFON (el.zámek)" 20 : 400		400,00000				
101	PKB.723115	PRAFIaGuard F 4x2x0,8, B2ca s1d1a1	m	14,00000	42,56	595,84		Vlastní
		"EKV" 14 : 14		14,00000				
Díl: 74212		Elektroinstalační materiál				100 349,19		
102	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější O přes 35 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110053 ELM_KFL63 : 75	m	75,00000	53,33	3 999,75		Vlastní
				75,00000				
103	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	75,00000	21,28	1 596,00		Vlastní
		"Stoupačky" 5 + 4*5 + 4*5 : "Do ocelového žlabu pod spojovacím krčkem" 2*15 : 75		75,00000				
104	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110041	m	130,00000	40,00	5 200,00		Vlastní
105	10.029.034	Lišta LHD 20x20 HF vkládací, bezhalogenová, bílá, délka 2m	m	70,00000	79,52	5 566,40		Vlastní
106	10.028.099	Lišta LHD 40x40 HF vkládací, bezhalogenová, bílá, délka 2m	m	60,00000	174,72	10 483,20		Vlastní
107	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější O přes 23 do 35 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110062 ELM_PVC32 : ELM_PVC25 : ELM_PVC20 : 1206	m	1 206,00000	33,33	40 195,98		Vlastní
				1 206,00000				
108	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	132,00000	21,28	2 808,96		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		EKV_RJ * 2*2 :						
		PZTS_exp_4PGM * 2 :						
		PZTS_extZdroj * 2 :						
		PZTS_ustředna * 2 *2 :						
		"Ostatní" 4*20 :						
		132		132,00000				
109	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	746,00000	16,80	12 532,80		Vlastní
		EKV_čtečka_vnitřní * 8 :						
		EKV_čtečka_venkovní *6 :						
		EKV_dochTerminál *4 :						
		EKV_ELMZámek *8 :						
		EKV_EIOtvírač *8 :						
		LAN_2zás_celkem *4 :						
		PZTS_klávesnice *4 :						
		PZTS_OPT *2 :						
		PZTS_PIR *2 :						
		PZTS_PIR_GB *2 :						
		PZTS_TlačHlasič *4 :						
		PZTS_ustředna *4*3 :						
		STA_TVzásuvka *4 :						
		"ostatní" 4*30 :						
		746		746,00000				
110	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	328,00000	12,32	4 040,96		Vlastní
		EKV_MG *4 :						
		PZTS_MG*4 :						
		PZTS_OPT*4 :						
		"ostatní" 4*50 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		328		328,00000				
111	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka, a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112001 EKV_čtečka_vnitřní : EKV_čtečka_venkovní : EKV_dochTerminál : EKV_ELMZámek : EKV_EIOtvírač : LAN_2zás_celkem : PZTS_klávesnice : PZTS_OPT : PZTS_TlačHlásič : STA_TVzásuvka : "KO68 ostatní" 25 : "KO97 ostatní" 4*16 : 202	kus	202,00000	33,33	6 732,66		Vlastní
		202		202,00000				
112	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5mmx43mm ELM_KU68 : 138	kus	138,00000	14,56	2 009,28		Vlastní
		138		138,00000				
113	34571523	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103mmx50mm ELM_KO97 : 64	kus	64,00000	29,12	1 863,68		Vlastní
		64		64,00000				
114	742110505	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110505 4*4 : 16	kus	16,00000	106,67	1 706,72		Vlastní
		16		16,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
115	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	16,00000	100,80	1 612,80		Vlastní
		ELM_KO125 :						
		16		16,00000				
Díl: 74213		Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras			102 711,00			
116	7418.R9901	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/50 mm - závěsná montáž, komplet	m	15,00000	200,00	3 000,00		Vlastní
		OCK_držlab_50x150 :						
		15		15,00000				
117	15018.R903	Kab.trasa z drátěného žlabu 50/150 mm, závěsná stropní montáž, komplet	m	15,00000	414,40	6 216,00		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		komplet vč.podpěr a ostatního příslušenství pro závěsnou montáž						
		15 :						
		15		15,00000				
118	210021081	Montáž přichytek pro kabely plastových pro trojsvazek kabelů, průměr 1 kabelu 24 až 27 mm	kus	720,00000	26,67	19 202,40		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210021081						
		180*4 :						
		720		720,00000				
119	10.783.654	Svazkový držák 45x40mm komplet vč.hmoždinky a vrutu	kus	720,00000	13,44	9 676,80		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		Skupinové držáky, kotvené na podkladový materiál pomocí šroubů do betonu nebo kotev. Vzdálenost jednotlivých skupinových držáků je 300 mm, max. 600 mm. Do přichytek je možné instalovat kabely až do maximální povolené zátěže.						
		OCK_přichytka_sDržák :						
		720		720,00000				
120	742111001	Montáž přichytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky	kus	520,00000	26,67	13 868,40		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742111001						
		OCK_přichytka_1 :						
		520		520,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	7418.R3001	Distanční příchytka pro kabely a trubky s přípojevacím závitem pro přichycení kabelu, s požární odolností, pož.odolnost min.E30, P30-R, PS360	kus	520,00000	40,32	20 966,40		Vlastní
Poznámka k položce: příchytka pro kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru P60-R 130*4 : 520								
				520,00000				
122	10.652.890	Kotva pro příchytku požárně odolné trasy komplet	kus	1 240,00000	16,80	20 832,00		Vlastní
Poznámka k položce: funkční integrita kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru P60-R OCK_příchytka_1 : OCK_příchytka_sDržák : 1240								
				1 240,00000				
123	741910413.R01	Montáž oceloplechových žlabů pro závěsnou montáž komplet vč. příslušenství, včetně víka, šířky do 125 mm	m	15,00000	200,00	3 000,00		Vlastní
"Žlab pro propojení školy s domovem mládeže, přikotvený pod spojovacím krčkem v úrovni 2.NP" 15 : 15								
				15,00000				
124	34575204.R01	žlab kabelový ocelový neděrovaný, žárově zinkovaný, 125x50mm, včetně víka a příslušenství, pro závěsnou stropní montáž, komplet	m	15,00000	396,60	5 949,00		Vlastní
OCK_MARS125x50 : 15								
				15,00000				
Díl: 74215		Kabelová televize					10 698,61	
125	742420061	Montáž společné televizní antény rozvodnice STA	kus	1,00000	1 466,67	1 466,67		Vlastní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420061 Poznámka k položce: Montáž a zapojení 19" patch panelu s F-konektory do DR2 viz výkresová dokumentace								
126	74215.R001	Patch Panel 19", 24x F-konektor	kus	1,00000	784,00	784,00		Vlastní
Poznámka k položce:								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		do DR2						
127	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420121 "TV zásuvka ve společném rámečku" 18 : 18	kus	18,00000	133,33	2 399,94		Vlastní
				18,00000				
128	8501605606	Zásuvka TV/R pro kabelovou televizi, design shodný s ostatními dodávanými el.přístroji STA_TVzásuvka : 18	kus	18,00000	336,00	6 048,00		Vlastní
				18,00000				
Díl: 46-M		Stavební práce při extr.mont.pracích				88 164,10		
129	46.R001	Zednické výpomoci - práce a úkony nezbytné a bezprostředně nutné k zahájení, průběhu, nebo dokončení montáží. Zpravidla nejsou zakresleny v projektech. Poznámka k položce: Jsou to zejména tyto práce: a) vysekání nebo vynechání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (špalíky, latě, objímky, závěsy, kotvící šrouby vodítek apod.), b) vysekání, vyvrtání nebo vynechání kapes pro konzoly, podpěry, závěsy, pevné body a konstrukce (manipulační plošiny apod.), c) vysekání nebo vynechání nik pro rozvaděče, stoupací, průchozí a jiné manipulační skříně, d) zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes a prostupů ve stěnách a střepech, e) osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, objímek, závěsů, pevných bodů a konstrukcí, f) osazení, zazdění nebo zabetonování stoupacích, průchozích a jiných manipul. skříní, g) podezdění nebo pod betonová ní armatur, h) zalití kotevních šroubů, podlití strojů a zařízení betonem, i) zabetonování kotvících rámu do betonových bloků, j) nastřelování upevňovacích prvků.	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
130	468082212	Vybourání otvorů ve střepech a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2, a tloušťky přes 10 do 20 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468082212 5 :	kus	5,00000	280,00	1 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5		5,00000				
131	468091311	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků, nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 7x7x5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468091311 ELM_KU68 : 138	kus	138,00000	33,33	4 599,54		Vlastní
		138		138,00000				
132	468091312	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků, nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 10x10x8 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468091312 ELM_KO97 : 64	kus	64,00000	46,67	2 986,88		Vlastní
		64		64,00000				
133	468091313	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků, nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 15x15x10 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468091313 ELM_KO125 : 16	kus	16,00000	93,33	1 493,28		Vlastní
		16		16,00000				
134	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcielných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468101421 ELM_PVC20 *0,5 : 164	m	164,00000	40,00	6 560,00		Vlastní
		164		164,00000				
135	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcielných zdech hloubky přes 3 do 5 cm, a šířky přes 5 do 7 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468101422 ELM_PVC25 *0,5 : 373	m	373,00000	53,33	19 892,09		Vlastní
		373		373,00000				
136	468101423	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcielných zdech hloubky přes 3 do 5 cm, a šířky přes 7 do 10 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468101423	m	66,00000	66,67	4 400,22		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230410	SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - rekonstrukce domova mládeže
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.5-M22	Elektronické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ELM_PVC32 *0,5 :						
		66		66,00000				
137	468101433	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vcielných zdech hloubky přes 5 do 7 cm, a šířky přes 10 do 15 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468101433	m	30,00000	80,00	2 400,00		Vlastní
		30 :						
		30		30,00000				
138	997002511.3	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002511.3	t	4,60400	1 333,33	6 138,65		Vlastní
139	997002519.3	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním, Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002519.3 4,604*15 'Přepočtené koeficientem množství :	t	69,06000	26,67	1 841,83		Vlastní
		69,06		69,06000				
140	997002611.3	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611.3	t	4,60400	1 333,33	6 138,65		Vlastní
141	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce smésného stavebního a demoličního, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469973116	t	4,60400	2 240,00	10 312,96		Vlastní
Celkem						1 208 010,63		