

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2535

Stavba: Liberec, ostrovní budova (přístřešek 1. a 3. nástupiště) - očištění a nátěr kovových prvků přístřešku

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 300 777,62**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 300 777,62	483 163,30
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 783 940,92
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2535

Stavba: Liberec, ostrovní budova (přístřešek 1. a 3. nástupiště) - očištění a nátěr kovových prvků přístřešku

Místo: Liberec

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 300 777,62	2 783 940,92
2022/3/3/2 535	Liberec, ostrovní budova (přístřešek 1. a 3. nástupiště) - očištění a nátěr kovových prvků přístřešk	2 300 777,62	2 783 940,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ostrovní budova (přístřešek 1. a 3. nástupiště) - očištění a nátěr kovových prvků přístřešku

Objekt:

2022/3/3/2535 - Liberec, ostrovní budova (přístřešek 1. a 3. nástupiště) - očištění a nátěr kovových prvků přístřešk

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 300 777,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 300 777,62	21,00%	483 163,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 783 940,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liberec, ostrovní budova (přístřešek 1. a 3. nástupiště) - očištění a nátěr kovových prvků přístřešku

Objekt: **2022/3/3/2535 - Liberec, ostrovní budova (přístřešek 1. a 3. nástupiště) - očištění a nátěr kovových prvků přístřešk**

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 300 777,62

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec, ostrovní budova (přístřešek 1. a 3. nástupiště) - očištění a nátěr kovových prvků přístřešku

Objekt:

2022/3/3/2535 - Liberec, ostrovní budova (přístřešek 1. a 3. nástupiště) - očištění a nátěr kovových prvků přístřešk

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 300 777,62

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	200,000		0,00
2	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	200,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	R 001	Demontáž vzduch.potrubí (200m), držáků na praporky 132 ks	kpl	1,000		0,00
4	K	R 002	Narušení, postupné odsekání a obroušení litinových sloupů s hlavicemi	ks	66,000		0,00
5	K	R 003	Narušení, postupné odsekání a obroušení 4 vrstev starých nátěrů ocelových sloupů s hlavicemi	ks	30,000		0,00
6	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den	20,000		0,00
7	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m	kus	4,000		0,00
8	K	946111116	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m	kus	4,000		0,00
9	K	946111213	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1113	kus	240,000		0,00
VV			4*60 "Přepočtené koeficientem množství		240,000		
VV			Součet		240,000		
10	K	946111216	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1116	kus	240,000		0,00
VV			4*60 "Přepočtené koeficientem množství		240,000		
VV			Součet		240,000		
11	K	946111312	Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 výšky přes 1,5 m do 5,5 m	kus	4,000		0,00
12	K	946111313	Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 výšky přes 5,5 m do 9,6 m	kus	4,000		0,00
13	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m	kus	4,000		0,00
14	K	946111816	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m	kus	4,000		0,00
15	K	949521112	Montáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m	m	30,000		0,00
16	K	949521212	Montáž podchodu u dílcových lešení Příplatek za první a každý další den použití podchodu k ceně -1112	m	450,000		0,00
VV			30*15 "Přepočtené koeficientem množství		450,000		
VV			Součet		450,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km	m3	40,500		0,00
	VV		2,5*0,9*3*2		13,500		
	VV		2,5*0,9*6*2		27,000		
	VV		Součet		40,500		
D 997			Přesun sutě				0,00
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,406		0,00
	VV		1,02+0,386		1,406		
	VV		Součet		1,406		
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,406		0,00
20	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,406		0,00
21	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,406		0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
22	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,112		0,00
23	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,112		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 764			Konstrukce klempířské				0,00
24	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m	98,000		0,00
	VV		20*4,5+8		98,000		
	VV		Součet		98,000		
25	K	764548424	Svod z titaninkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	90,000		0,00
26	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,260		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
27	K	783000103	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie	m2	1 500,000		0,00
28	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	1 575,000		0,00
	VV		1500*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 575,000		
	VV		Součet		1 575,000		
29	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	2 047,342		0,00
	VV		hlavice litinového sloupu se sloupem		290,400		
	VV		2,5*66+0,5*3,8*66				
	VV		ocel.hlavice se sloupem				
	VV		1,3*30+1*4,75*30		181,500		
	VV		podélné ička 14				
	VV		(0,14+0,14+0,066+0,066)*51,3*10		211,356		
	VV		(0,14+0,14+0,066+0,066)*39,8*10		163,976		
	VV		podélná ička 22				
	VV		(0,22+0,22+0,098+0,098)*199,5*2		253,764		
	VV		příčná ička 14				
	VV		(0,14+0,14+0,066+0,066)*(5,6+1,8)*4*32		390,246		
	VV		podélná příhradovina				
	VV		199,5*2*0,6		239,400		
	VV		příčná příhradovina				
	VV		19,2*0,6*14		161,280		
	VV		příčná táhla				
	VV		25*0,2*14		70,000		
	VV		štíty				
	VV		(19,2+16,2)*0,4*2+8		36,320		
	VV		světličky				
	VV		65*7*0,1		45,500		
	VV		ocel.žebřík				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		6*0,6			3,600	
	VV		Součet			2 047,342	
30	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	2 047,340		0,00
31	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1 575,442		0,00
	VV		odpočet sloupů				
	VV		2047,342-290,4-181,5			1 575,442	
	VV		Součet			1 575,442	
32	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2 047,340		0,00
33	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2 047,340		0,00
34	K	783322101	Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	350,000		0,00
35	K	783401303	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odrezivěním odrezovačem bezoplachovým	m2	134,290		0,00
	VV		svody				
	VV		2*3,14*0,055*20*5			34,540	
	VV		žlab				
	VV		0,25*199,5*2			99,750	
	VV		Součet			134,290	
36	K	783401401	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením	m2	134,290		0,00
37	K	783414101	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	134,290		0,00
38	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	134,290		0,00
	D	OST 03	Index jednotkových cen - oblast LIB				0,00
39	K	VRN_LIB_3_3_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	19 334,266		0,00
	D	VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
40	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	19 334,266		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3796134

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b38b7d33-bf66-4498-b577-86574822e66f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.07.2023 11:59:00



96b9f6cc-a528-4dec-b44e-61525d32d6ae