

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M J	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		HSV:									
	oddíl 1	Zemní práce:									
1	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1a 2 objem do 100m3 strojně	M3	105	0,0	0,0	124,0	13 020,0	0,000	0,000	
2		350*3*0,1 odstranění nánosů		105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
3	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	M2	1 050	0,0	0,0	16,0	16 800,0	0,000	0,000	
4		350*3*srovnání povrchu		1 050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
		ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		29 820,0		0,000	
	oddíl 5	Komunikace:									
5	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	M2	660	0,0	0,0	130,0	85 800,0	0,197	129,987	
6		220*3"zpevnění linky		660	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
		KOMUNIKACE CELKEM				0,0		85 800,0		129,987	
	oddíl 99	Přesun hmot:									
7	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	T	130	0,0	0,0	78,4	10 192,0	0,000	0,000	
		PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		10 192,0		0,000	
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :-								125 812	