

Rekonstrukce chlazení VZP v Hradci Králové - vícepráce (vypuštění, proplach systému, napuštění a ekologická likvidace)

Předpokládaný objem 1000l

předpokládaná doba realizace - 2 dny

Čistič CK Cleaner musí v systému obíhat 24 hodin

		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Celková cenová nabídka	1 000 litrů	92 720,00 Kč	19 471,20 Kč	112 191,20 Kč

1.den

Vypouštění nemrznoucí směsi,
napuštění systému CS CK Cleaner + voda
práce 2 techniků
doprava

2.den

Vypouštění vody + CS CK Cleaner, proplach vodou,
napouštění nové kapaliny
práce 2 techniků
doprava

Doprava IBC kontejnerů

Čištění použitých IBC kontejnerů (stará kapalina+voda a CK Cleaner)

Likvidace nemrznoucí směsi

Likvidace voda+CS CK Cleaner

CS Antifreeze G TERMO 35% -20°C

CS CK Cleaner 1% koncentrace

Veškeré kapaliny a jejich likvidace se budou účtovat podle skutečného množství, které se napustí a vypustí. O průběhu vypouštění a jeho trvání, také o napouštění a jeho trvání bude veden pracovní list, který odpovědná osoba odběratele na závěr pracovního dne podle rozpisu podepíše a obdrží jeho kopii.

Za společnost
DCI Czech a.s.

**Petr
Kysučan**

Digitálně podepsal
Petr Kysučan
Datum: 2023.06.15
11:53:00 +02'00'

**Ing. Jiří
Poláček**

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Poláček
Datum: 2023.06.15
15:21:56 +02'00'