



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava lávky přes silnici a trať ČD - ul. Nádražní v Kopřivnici - ZMĚNA ROZPOČTU	Objednatel:	Město Kopřivnice	IČ/DIČ:	00298077/
Druh stavby:	Most pro pěší	Projektant:	KH Mosty -Projektční a statická kancelář	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kopřivnice	Zhotovitel:	AlfaPOL, s.r.o.	IČ/DIČ:	25896512/
Začátek výstavby:	3.5.2017	Konec výstavby:	23.7.2017	Položek:	70
JKSO:		Zpracoval:	Martin Holuša	Datum:	17.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5,81	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	2 137 366,35	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a suti		0,00				
ZRN celkem		2 137 372,16	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 137 372,16
Základ 15%	0,00	DPH 21%	448 848,15	Celkem včetně DPH	2 586 220,31
Základ 21%	2 137 372,16				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	 AlfaPOL s.r.o. U Tiskárny 616/9 702 00 Ostrava - Přívoz Datum, razítko a podpis 

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava lávky přes silnici a trať ČD - ul. Nádražní v Kopřivnici - ZMĚNA ROZPOČTU			Objednatel:	Město Kopřivnice
Druh stavby:	Most pro pěší	Projektant:	KH Mosty -Projektční a statická kancelář		
Lokalita:	Kopřivnice	Zhotovitel:	AlfaPOL, s.r.o.		
Zpracoval:	Martin Holuša	Zpracováno dne:	17.5.2017		

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
01		SOD	0,00	132 860,67	132 860,67	0,00
01	Z88889	soubor položek	0,00	132 860,67	132 860,67	0,00
02		DODATEK Č. 1.	5,81	2 004 505,68	2 004 511,49	6,68
02	Z88889	soubor položek	5,81	2 004 505,68	2 004 511,49	6,68
Celkem:						2 137 372,16

48	01	11111171M	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10m	t	55,00	188,70	0,00	10 378,50	10 378,50	0,00	0,00
49	01	11111181M	Příplatek k vnitrostav. dopravě suti za dalších 5 m	t	55,00	25,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00
50	01	11111191M	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezskládku do 1 km se složení (včetně naložení na dopravní prostředek)	t	55,00	250,00	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00
51	01	11111201M	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 320,00	14,30	0,00	18 876,00	18 876,00	0,00	0,00
52	01	11111211M	Příplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	27,50	250,00	0,00	6 875,00	6 875,00	0,00	0,00
53	01	11111221M	Příplatek za uložení samostatně budovaného	t	12,00	1 657,00	0,00	19 884,00	19 884,00	0,00	0,00
54	01	9853121131M	Présun hmot - lešení samostatně budovaného	m2	200,70	-204,00	0,00	-40 942,80	-40 942,80	0,00	0,00
			Stěna k vyrovnání betonových ploch stěn tl 4 mm								6,68
			DODATEK C. 1.				5,81	2 004 505,68	2 004 511,49		6,68
			soubor položek								
02	02	Z88889	Odstavení podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	643,83	677,00	0,00	435 872,91	435 872,91	0,00	0,00
55	02	1131071411MA	Dodávka a montáž dilatačního profilu Deltex	m	8,00	2 450,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
56	02	9319411121MA	Odektání betonu vstřiv do 40 mm	m2	48,42	150,00	0,00	7 257,19	7 257,19	0,00	0,14
57	02	2899022200MA	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	514,50	11,00	0,00	5 659,50	5 659,50	0,00	0,00
58	02	9432111111MA	Příplatek k lešení prostorového rámového lehkého s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	15 435,00	0,60	0,00	9 261,00	9 261,00	0,00	0,00
59	02	9432112111MA	Demonáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	514,50	8,00	0,00	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00
60	02	9432118111MA	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	2 197,55	90,00	0,00	197 779,50	197 779,50	0,00	0,00
61	02	9851211211MA	Reprofiace stěn cementovými sanačními malami tl 50 mm	m2	65,00	1 450,00	0,00	94 250,00	94 250,00	0,00	0,00
62	02	9853111511MA	Ochranný nátěr vyztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	150,00	65,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00
63	02	9853211111MA	Ochranný nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	150,00	119,00	0,00	184 892,68	184 892,68	0,00	0,00
64	02	9853242111MA	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	t	54,01	450,00	0,00	24 305,40	24 305,40	0,00	0,00
65	02	11111221MA	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	7,40	1 657,00	0,00	12 261,80	12 261,80	0,00	0,00
66	02	11111241MA	Présun hmot - lešení samostatně budovaného	t	298,45	140,00	0,00	41 783,00	41 783,00	0,00	0,00
67	02	9962121111MA	Présun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	643,83	925,00	0,00	595 542,75	595 542,75	0,00	0,00
68	02	9853111251MA	Reprofiace podlah cementovými sanačními malami tl 20 mm	m2	643,83	425,00	0,00	273 627,75	273 627,75	0,00	0,00
69	02	9853111351MA	Speciální epoxidový penetrační nátěr pro savé a nesavé povrchy	m2	260,43	340,00	0,00	88 546,20	88 546,20	0,00	0,00
70	02	11114261M	oprava hydroizolace	m2							
			Celkem:				0,00	88 546,20	2 137 572,16	0,00	0,00

Pozůstek:

Výkaz výměr

Název stavby:	Oprava lávkový přes silnici a trať ČD - ul. Nádražní v Koprivnici - ZMĚNA ROZPOČTU			Objednatel:	Město Koprivnice
Druh stavby:	Most pro pěši	Projektant:	KH Mosty -Projektční a statická kancelář	Zhotovitel:	AlfaPOL, s.r.o.
Lokalita:	Koprivnice	Zpracováno dne:	17.5.2017		
Zpracoval:	Martin Holuša				

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1	01	985312113IM	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 4 mm	m2	669*0,3	200,70
2	02	1131071411MA	Odstředění podkladu pi do 50 m2 živých tl 50 mm	m2		643,83
3	02	9319411121MA	Dodávka a montáž dilatačního profilu Deflex	m		48,42
4	02	289902220MA	Odsekání betonu vrstvy do 40 mm	m2	(24+3,2+6,4+12,1+24,5+3,3+	2 197,55
5	02	9851211211MA	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	1553,72+643,83	65,00
6	02	9853111151MA	Reprofiace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2		150,00
7	02	9853211111MA	Ochranný nátěr vyzlúže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2		1 553,72
8	02	9853242111MA	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	l		298,45
9	02	9982121111MA	Přesun hmot pro mosly zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	m2		643,83
10	02	9853111251MA	Reprofiace podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2		643,83
11	02	9853111351MA	Speciální epoxidový penetrační nátěr pro savé a nesavé povrchy	m2		643,83
12	02	1111426M	oprava hydroizolace	m2	643,83-383,4	260,43

Poznámka: