

Stavební rozpočet

Název stavby:	Zpevněné plochy kolem elektro opavny automobilů, ul. Krátká - Ing. Michenka	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	ul. Krátká, Kopřivnice	Konec výstavby:	Zhotovitel: SLUMEKO,s.r.o.
Platnost nabídky:		Zpracováno dne: 14.04.2023	Zpracoval: Lumír Kvita

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Sazba DPH	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)
		1	Zemní práce					0,00	2 079,00	2 079,00
		11	Přípravné a přidružené práce							
1		10005VD	Terénní úpravy po stavebních pracích	m2	21					
2		113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	21					
3		120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	21					
4		963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	21					
5		113202111R01	Vytrhání obrub betonových	m	21					
6		113106121R00VD	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	21					
		12	Odkopávky a prokopávky							
7		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	21					
8		132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	21					
		16	Přemístění výkopku							
9		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	21					
10		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	21					
11		99002VD	Poplatek za skládku zeminy	m3	21					
		17	Konstrukce ze zemin							
12		174101101R00VD	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15					
		34	Stěny a příčky							
13		340271615R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm - zazdění otvorů energokaná	m3	15					
		5	Komunikace							
14		500007VD	Pokládka asfaltové směsi ABS, ABJ tl. 10 cm, materiál, zálivka	m2	21					
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
15		564762111R00	Podklad z kam.drceného 16-32 s výplň.kamen. 20 cm	m2	21					
16		564211111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	21					
17		564772111R00	Podklad z kam.drceného 16-32 s výplň.kamen. 25 cm	m2	21					
18		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	21					
19		564231111R00	Obsyp za obrubníkem kačirkem tloušťky 10 cm	m2	15					
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)							
20		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	15					
21		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	15					
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách							
22		917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	21					
23		917762111R00	Osazení ležatého obrubníku,s opěrou, lože z B 15	m	21					
24		338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 10 cm, do dl. 60 cm	m	21					
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							
25		971042122R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm - odvodnění jímky	kus	15					
		H22	Komunikace pozemní a letišť							
26		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	15					
		S	Přesuny suti							
27		979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	21					
28		99001VD	Skládkovné - beton, asfalt	t	21					

29	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 10 km	t 21							
30	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m								
99VD		Ostatní								
31	99008VD	Likvidace technologie teplovodu - rozebrání pláště potrubí, rozpálení, vyzvednutí a odvoz								
		Ostatní materiál								
32	59228484	Palisáda PADOVA PA - 3/40 přírodní								
33	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní								
34	592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní								
35	59217330	Obrubník záhonový ABO 10-20 1000x50x250 mm								
36	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N								
37	59691002.A	Recyklát betonový 16/32								

336 413,00