

<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>Číslo: 23_639100013</b> <span style="float: right;">S</span>													
	<b>Zpracoval:</b> 	<b>Tel. číslo:</b> 												
<b>Objednatel:</b> Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 110 00	<b>Dodavatel:</b> FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 602 00 Brno IČO: 25317628	<b>Notifikace:</b> 3.7.2023 11:03  DIČ: CZ25317628												
	<b>Objednávku vystavuje organizační složka:</b> Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno Kounicova 26 Brno 611 43													
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"	<b>Termín dodání:</b> 30.11.2023	<b>Finanční objem (bez DPH) do:</b> CZK 4 050 755,12												
<b>Č. j.:</b> 16178/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI	<b>Způsob dopravy:</b> Zajistí dodavatel	<b>Způsob platby:</b> Převodem												
<b>Smlouva:</b> E639-S-57/2023	<b>Povaha nákupu:</b> <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP	<b>Účetní okruh:</b> <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC												
<b>Splatnost faktury:</b> 30 dní	<b>Fakturu zašlete:</b> Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02													
<b>Potvrzený termín dodání:</b>	<b>Adresa místa plnění:</b>													
Objednáváme u Vás:														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Čís.ř.</th> <th>Kód MTZ</th> <th>Název</th> <th>MJ</th> <th>Množství</th> <th>Cena / jedn.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Oprava na mostních objektech v obvodu OŘ Brno</td> <td>kpl</td> <td>1,000</td> <td>4 050 755,12</td> </tr> </tbody> </table>	Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.	1		Oprava na mostních objektech v obvodu OŘ Brno	kpl	1,000	4 050 755,12		
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.									
1		Oprava na mostních objektech v obvodu OŘ Brno	kpl	1,000	4 050 755,12									
Objednáváme u Vás opravu mostních objektů na trati Vranovice - Pohořelice (most v km 4,267; most v km 4,322; most v km 4,578; most v km 4,835) - dle soupisu prací v příloze .														
Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na e-mail ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zaslání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.														
<b>Přílohy:</b>	1													
<b>Záruční doba:</b>	Dle smlouvy													
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.														

Brno, dne: Ing. Libor Tkáč MBA  
(razítko, podpis) 03.07.2023 14:10  
Objednatel Podepsáno elektronicky  
jméno: Ing. Libor Tkáč, MBA  
funkce: ředitel

Brno, Akceptováno dne: 4.7.2023  
jméno, příjmení, razítko, podpis)


Dodavatel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
MLÝNSKÁ 68 - 602 00 BRNO  
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

<b>Přijatá cena Díla:</b>	4 050 755,12
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	Po zveřejnění v registru smluv
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	30.11.2023
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	výluka - 07.07. - 10.08.2023
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	Vranovice - Pohořelice
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Zaslat elektronicky.
<b>Další údaje:</b>	Bude fakturováno po skončení prací, dle soupisu prací.
<b>Přílohy:</b>	Soupisy prací.

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

  
**FIRSTA-Piša** - řešení stavebních a stavebních a.s.  
 Mlýnská 100, 250 01 PRÁG  
 IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 639180260-RA03o2

Zakázka: **Výměna mostnic Vranovice - Pohořelice**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**4 050 755,12**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>4 050 755,12</b>	<b>850 658,58</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**4 901 413,70**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 639180260-RA03o2

Zakázka: Výměna mostnic Vranovice - Pohořelice

Místo:

Datum:

13. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**4 050 755,12**

**4 901 413,70**

Most km  
4,322

Výměna mostnic

██████████

██████████

Most km  
4,267

Výměna mostnic

██████████

██████████

Most km  
4,578

Výměna mostnic

██████████

██████████

Most km  
4,835

Výměna mostnic

██████████

██████████

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna mostnic Vranovice - Pohořelice

Objekt:

**Most km 4,322 - Výměna mostnic**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**537 589,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	537 589,80	21,00%	112 893,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**650 483,66**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna mostnic Vranovice - Pohořelice

Objekt:

**Most km 4,322 - Výměna mostnic**

Místo:

Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### OST - Ostatní

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna mostnic Vranovice - Pohořelice

Objekt:

Most km 4,322 - Výměna mostnic

Místo:

Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**537 589,80**

D HSV Práce a dodávky HSV

**330 156,81**

D 4 Vodorovné konstrukce

186 957,02

1	K	421941221	Výroba podlahy z plechů bez výztuh opravě mostu	m2				
	PP		Oprava podlah z plechů výroba bez výztuh					
	WV		"výroba překrytí krajních plechů"0,1*0,8*2					
2	K	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech	m2				
	PP		Demontáž podlahových plechů bez výztuh					
	WV		"demontáž hlavových podlah"23,1*0,32*2					
	WV		"demontáž středových podlah"23,1*0,83					
	WV		Součet					
3	K	421941321	Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu	m2				
	PP		Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh					
6	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus				
	PP		Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu se zřízením pomocné montážní lávky					
7	K	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus				
	PP		Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici					
	WV		"montáž mostnic"41					
8	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus				
	PP		Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž					
9	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění šterkového podsypu	kus				
	PP		Demontáž pozednic s odstraněním šterku					
	WV		"Pozednice kolej 1"2					
10	K	521371111	Montáž kolejnic na mostech s mostnicemi soustavy S49	m				
	PP		Montáž kolejnic na mostech s mostnicemi soustavy S49					
	WV		"Kolej č. 1"23*1					
	WV		Součet					
11	K	525070011	Demontáž koleje na mostech s mostnicemi	m				
	PP		Demontáž kolejnic na mostech s mostnicemi hmotností přes 50 kg/m					
12	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				
	PP		Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a částí stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a částí stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.					
	P		Poznámka k položce: □ Pražec=kus					
13	K	5906130080	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevstrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevstrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		"1. kolej"(0)/1000		0,000			
	VV		Součet		0,000			
14	K	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km				
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.					
15	K	628613111	Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr do 50 m2	m2				
	PP		Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvků syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního odstranění starých nátěrů, rzi, prachu a nečistot plochy jednotlivě do 50 m2					
16	K	936171150	Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 160 x 40 na železničních mostech přímých nebo v oblouku	m				
	PP		Demontáž úhelníků na železničních mostech bez přesypávky v přímé trati nebo v oblouku pojistných L 160 x 160 x 40					
	VV		"Kolej č. 1"2*39,5					
	VV		Součet					
17	K	936171311	Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě	m				
	PP		Oprava úhelníků na železničních mostech v přímé trati nebo oblouku montáž úhelníků pojistných v koleji tvaru S 49 - L 160x100x14					
	D	5	Komunikace pozemní					
21	K	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus				
	PP		Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici					
	VV		"Kolej č. 1"41					
	VV		Součet					
22	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t				
	PP		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1					
28	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus				
	PP		Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba					
	VV		2					
44	K	521321118	Montáž koleje stykované na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c	m				
	PP		Montáž koleje stykované na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c					
43	K	525321111	Demontáž koleje na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c	m				
	PP		Demontáž koleje na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c					
42	K	545111172	Ojedinelá výměna kolejnic soustavy S49	m				
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic soustavy S49					
41	K	546111211	Montáž kolejnicového styku soustavy S49	kus				
	PP		Montáž kolejnicového styku soustavy S49					
23	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3				
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinelé ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
24	M	5958134075	Vrtule R1	kus				
	PP		Součásti upevňovací vrtule R1 (145)					
25	M	5958134040	Kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus				
	PP		Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6					
26	M	5958158070.1	Podložka pod podkladnici	kus				
	PP		Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4M)					
27	M	595815005.1	Pryžová podložka pod patu koleje	kus				
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 (S4M)					
29	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus				
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: □ Řez=kus					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	5910005030	Odtavovací stykové svařování kolejnic nových ve stabilní svařovně vstupní délky do 25 m tv. S49	svar	4,000	5 552,00	22 208,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Odtavovací stykové svařování kolejnic nových ve stabilní svařovně vstupní délky do 25 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odříznutí otvorů pro spojkové šrouby (pokud jsou vrtané), broušení kontaktních ploch, vyrovnání a svaření kolejnic opracování a dorovnání svaru, dělení kol. pásu na požadovanou délku, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka a měření geometrie svaru, vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem a dodávku kolejnic.					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
31	M	31198004	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x300mm	100 kus				
PP			šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x300mm					
VV			"Mostnicové šrouby v koleji č. 1"(43*2)/100					
D	997		Přesun sutě					
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			"Odvoz na skládku 30 km"29*21,715					
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
VV			"směsný odpad"1					
35	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				
PP			Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
36	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drčení a odvoz do 20 km	kus				
PP			Ekologická likvidace mostnic s drčením s odvozem drtě do 20 km					
D	998		Přesun hmot					
37	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t				
PP			Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
VV			"Přesun mostnic k místu pokládky"17,562					
D	OST		Ostatní					
18	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus				
PP			Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měmou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
VV			"dvoucestný bagr"0,5					
19	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t				
PP			Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
VV			"sut' na skládku"0,5					
20	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t				
PP			Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
VV			"likvidace plastových položek"0,15					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
38	K	012002000	Geodetické práce	ks				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Geodetické práce po ukončení opravy					
	VV		1+1		2,000			
45	K	013002000	Projektové práce	ks	1,000	████████	████████	████████
	PP		Projektové práce					
39	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	████████	████████	████████
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		"provedení skutečného zaměření"1		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				████████	
40	K	030001000	Zařízení staveniště	ks...	0,500	████████	████████	████████
	PP		Zařízení staveniště					
	VV		0,5		0,500			
	D	VRN6	Územní vlivy				████████	
51	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	ks	1,000	████████	████████	████████
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna mostnic Vranovice - Pohořelice

Objekt:

Most km 4,267 - Výměna mostnic

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**721 350,32**

DPH základní  
snížená

Základ daně

721 350,32

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

151 483,57

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**872 833,89**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna mostnic Vranovice - Pohořelice

Objekt:

**Most km 4,267 - Výměna mostnic**

Místo:

Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

### OST - Ostatní

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna mostnic Vranovice - Pohořelice

Objekt:

Most km 4,267 - Výměna mostnic

Místo:

Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

721 350,32

D HSV Práce a dodávky HSV

370 561,81

D 4 Vodorovné konstrukce

370 561,81

40	K	421941221	Výroba podlahy z plechů bez výztuh opravě mostu	m2				
	PP		Oprava podlah z plechů výroba bez výztuh					
	VV		"výroba překrytí krajních plechů"0,1*0,8*2					
38	K	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech	m2				
	PP		Demontáž podlahových plechů bez výztuh					
	VV		"demontáž středových podlah"23,1*0,9					
39	K	421941321	Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu	m2				
	PP		Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh					
1	K	421953411	Výměna jednotlivých fošen dřevěné podlahy na ocelových mostech	m2				
	PP		Oprava dřevěné podlahy na ocelových mostech výměna jednotlivých fošen					
	VV		"Výměna dřevěné podlahy"23,1*0,5*2					
16	K	429172212R1	Svaření středových plechů proti krádeži	m				
	PP		Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí - svary trhlín					
	VV		"Přivaření výběhových pásků na krajním plechu"2*0,8					
	VV		"Zajištění podlahových plechů úproti krádeži 2,5*5*0,8					
	VV		Součet					
5	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus				
	PP		Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu se zřízením pomocné montážní lávky					
10	K	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus				
	PP		Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici					
	VV		"montáž mostnic"41					
9	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus				
	PP		Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž					
6	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění šterkového podsypu	kus				
	PP		Demontáž pozednic s odstraněním šterku					
	VV		"Pozednice kolej 1"2					
13	K	521371111	Montáž kolejnic na mostech s mostnicemi soustavy S49	m				
	PP		Montáž kolejnic na mostech s mostnicemi soustavy S49					
	VV		"Kolej č. 1"23*1					
	VV		Součet					
2	K	525070011	Demontáž koleje na mostech s mostnicemi	m				
	PP		Demontáž kolejnic na mostech s mostnicemi hmotnosti přes 50 kg/m					
14	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovačel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součástí mazivem a naložení vyzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu vyzisku na skládku a skládkovné. Poznámka k položce: □ Pražec=kus					
8	K	5906130080	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km				
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		"1. kolej"(0)/1000					
	VV		Součet					
7	K	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km				
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení vyzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vyřízení.					
15	K	628613111	Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2vrchní syntetický nátěr do 50 m2	m2				
	PP		Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvků syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního odstranění starých nátěrů, rzi, prach a nečistot plochy jednotlivé do 50 m2					
3	K	936171150	Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 160 x 40 na železničních mostech přímých nebo v oblouku	m				
	PP		Demontáž úhelníků na železničních mostech bez přesypávky v přímé trati nebo v oblouku pojistných L 160 x 160 x 40					
	VV		"Kolej č. 1"2*40					
	VV		Součet					
12	K	936171311	Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě	m				
	PP		Oprava úhelníků na železničních mostech v přímé trati nebo oblouku montáž úhelníků pojistných v koleji tvaru S 49 - L 160x100x14					
D	OST		Ostatní					
32	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus				
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měmou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
	VV		"dvoucestný bagr"0,5					
33	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t				
	PP		Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
	VV		"sut" na skládku"0,5					
34	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t				
	PP		Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
	VV		"likvidace plastových položek"0,15					
D	5		Komunikace pozemní					
18	K	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus				
	PP		Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici					
	VV		"Kolej č. 1"41					
	VV		Součet					
19	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t				
	PP		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1					
43	K	521321118	Montáž koleje stykované na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c	m				
	PP		Montáž koleje stykované na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c					
44	K	525321111	Demontáž koleje na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c	m				
	PP		Demontáž koleje na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c					
47	K	541511111	Demontáž kolejnicového styku spojky ocelové	kus				
	PP		Demontáž kolejnicového styku spojky ocelové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	545111172	Ojedinelá výměna kolejnic soustavy S49	m				
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic soustavy S49					
46	K	546111211	Montáž kolejnicového styku soustavy S49	kus				
	PP		Montáž kolejnicového styku soustavy S49					
20	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3				
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinelé ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
21	M	5958134075	Vrtule R1	kus				
	PP		Součásti upevňovací vrtule R1 (145)					
22	M	5958134040	Dvojitý pružný kroužek Fe6	kus				
	PP		Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 pro mostnicové šrouby					
23	M	5958158070.1	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4M)	kus				
	PP		Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4M)					
24	M	595815005.1	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 (S4M)	kus				
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 (S4M)					
	VV		"na mostnicích"43*2					
17	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus				
	PP		Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba					
	VV		2					
42	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus				
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: □ Řez=kus					
41	K	5910005030	Odtavovací stykové svařování kolejnic nových ve stabilní svařovně vstupní délky do 25 m tv. S49	svar				
	PP		Odtavovací stykové svařování kolejnic nových ve stabilní svařovně vstupní délky do 25 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odříznutí otvorů pro spojkové šrouby (pokud jsou vrtané), broušení kontaktních ploch, vyrovnání a svaření kolejnic opracování a dorovnání svaru, dělení kol. pásu na požadovanou délku, obroušení poježděných ploch, vizuální prohlídka a měření geometrie svaru, vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem a dodávku kolejnic.					
	VV		"Svaření před a za mostem"4					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
25	M	31198004	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x300mm	100 kus				
	PP		šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x300mm					
	VV		"Mostnicové šrouby v koleji č.1"(43*2)/100					
	D	997	Přesun sutě					
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"Odvoz na skládku 30 km"29*17,783					
28	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		"směsný odpad"1					
29	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				
	PP		Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
30	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus				
	PP		Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	<b>Přesun hmot</b>				5 947,96	
31	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	█	█	█	█
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
	VV		"Přesun mostnic k místu pokládky"17,494		█			
D		VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				█	
D		VRN1	<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				█	
35	K	012002000	Geodetické práce	ks	█	█	█	█
	PP		Geodetické práce po ukončení opravy					
	VV		1+1		█			
48	K	013002000	Projektové práce	ks	█	█	█	█
	PP		Projektové práce					
36	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	█	█	█	█
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		"provedení skutečného zaměření"1		█			
D		VRN3	<b>Zařízení staveniště</b>				█	
37	K	030001000	Zařízení staveniště	ks...	█	█	█	█
	PP		Zařízení staveniště					
	VV		0,5		█			
D		VRN6	<b>Územní vlivy</b>				█	
54	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	ks	█	█	█	█
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna mostnic Vranovice - Pohořelice

Objekt:

**Most km 4,578 - Výměna mostnic**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**1 977 775,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 977 775,95	21,00%	415 332,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 393 108,90**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna mostnic Vranovice - Pohořelice

Objekt:

**Most km 4,578 - Výměna mostnic**

Místo:

Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

997 - Přesun sutě

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna mostnic Vranovice - Pohořelice

Objekt:

Most km 4,578 - Výměna mostnic

Místo:

Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
42	K	541411111	Demontáž dilatačního zařízení na pražcích dřevěných malého	kus				
	PP		Demontáž dilatačního zařízení na pražcích dřevěných malého					
41	K	549411121	Montáž dilatačního zařízení malého na pražcích dřevěných soustavy S49	kus				
	PP		Montáž dilatačního zařízení malého na pražcích dřevěných soustavy S49					
44	K	938905211	Údržba OK mostů - úprava ukončení 1 páru pojistných úhelníků 160 x 100 x 14 mm	soubor				
	PP		Údržba ocelových konstrukcí úprava ukončení (výběhů) jednoho páru pojistných úhelníků, velikosti 160 x 100 x 14 mm					
	VV		"výroba dřevěných klínů do výběhu PÚ"2					
2	K	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech	m2				
	PP		Demontáž podlahových plechů bez výztuh					
	VV		"demontáž hlavových plechů"48,3*0,25*2					
	VV		"demontáž středových podlah"48,3*0,8					
	VV		Součet					
3	K	421941321	Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu	m2				
	PP		Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh					
5	K	429172212R1	svaření dvou dílů svarem 2,5/x vrstev v délce 1m	m				
	PP		Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí - svary trhin					
	VV		"Zajištění podlahových plechů úproti krádeži 2,5"25*0,2					
	VV		Součet					
6	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus				
	PP		Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu se zřízením pomocné montážní lávky					
7	K	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus				
	PP		Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici					
	VV		"montáž mostnic"82					
8	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus				
	PP		Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž					
9	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění šterkového podsypu	kus				
	PP		Demontáž pozednic s odstraněním šterku					
	VV		"Pozednice kolej 1"2					
10	K	521371111	Montáž kolejnic na mostech s mostnicemi soustavy S49	m				
	PP		Montáž kolejnic na mostech s mostnicemi soustavy S49					
	VV		"Kolej č. 1"70*1					
	VV		Součet					
11	K	525070011	Demontáž koleje na mostech s mostnicemi	m				
	PP		Demontáž kolejnic na mostech s mostnicemi hmotnosti přes 50 kg/m					
12	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součástí mazivem a naložení vyzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu vyzisku na skládku a skládkovné. Poznámka k položce: □ Pražec=kus					
13	K	5906130080	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km				
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VW		"1. kolej"(0)/1000					
	VW		Součet					
14	K	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km				
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení vyzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vyřízení.					
15	K	628613111	Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2vrchní syntetický nátěr do 50 m2	m2				
	PP		Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvků syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního odstranění starých nátěrů, rzi, prach a nečistot plochy jednotlivě do 50 m2					
16	K	936171150	Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 160 x 40 na železničních mostech přímých nebo v oblouku	m				
	PP		Demontáž úhelníků na železničních mostech bez přesypávky v přímé trati nebo v oblouku pojistných L 160 x 160 x 40					
	VW		"Kolej č. 1"2*66		132,000			
	VW		Součet		132,000			
17	K	936171311	Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě	m	132,000	505,60	66 739,20	CS ÚRS 2022 01
19	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	1,000	872,00	872,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
	VW		"suti" na skládku"1		1,000			
20	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,150	2 113,28	316,99	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
	VW		"likvidace plastových položek"0,15		0,150			
21	K	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	82,000	1 328,00	108 896,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici					
	VW		"Kolej č. 1"82		82,000			
	VW		Součet		82,000			
45	M	60815365	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m	m3	12,648	23 840,00	301 528,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m					
23	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	0,000	470,40	0,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
24	M	5958134075	Upevňovací vrtule R1	kus	0,000	39,04	0,00	
	PP		Součástí upevňovací vrtule R1 (145)					
25	M	5958134040	Pružný dvojitý kroužek Fe6	kus	0,000	5,14	0,00	
	PP		Součástí upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	5958158070.1	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4M)	kus				
	PP		Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4M)					
27	M	595815005.1	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 (S4M)	kus				
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 (S4M)					
28	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus				
	PP		Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba					
	VV		2					
29	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus				
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Řez=kus					
30	K	5910005030	Odtavovací stykové svařování kolejnic nových ve stabilní svařovně vstupní délky do 25 m tv. S49	svar				
	PP		Odtavovací stykové svařování kolejnic nových ve stabilní svařovně vstupní délky do 25 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odříznutí otvorů pro spojkové šrouby (pokud jsou vrtané), broušení kontaktních ploch, vyrovnání a svaření kolejnic opracování a dorovnání svaru, dělení kol. pásu na požadovanou délku, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka a měření geometrie svaru, vedení výrobní dokumentace.					
	VV		"Svaření před a za mostem"2					
31	M	31198004	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x300mm	100 kus				
	PP		šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x300mm					
	VV		"Mostnicové šrouby v koleji č. 1"(81*2)/100					
50	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3				
	PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					
51	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3				
	PP		Demontáž lešení prostorového rámového pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"Odvoz na skládku 30 km"29*42,034					
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		"smíšený odpad"1					
35	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				
	PP		Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
36	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus				
	PP		Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km					
37	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t				
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
	VV		"Přesun mostnic k místu pokládky"17,494		17,494			
47	K	93890531R3	Očištění a rektifikace ložisek	kus				
	PP		Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek vysekání obetonávky a zalití ložiskových desek					
38	K	012002000	Geodetické práce	ks				
	PP		Geodetické práce po ukončení opravy					
	VV		1+1					
61	K	013002000.1	Projektové práce	ks				
	PP		Projektové práce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks				
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		"provedení skutečného zaměření"1					
40	K	030001000	Zařízení staveniště	ks...				
	PP		Zařízení staveniště					
	VV		0,5					
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>					
D	1		<b>Zemní práce</b>					
62	K	113106290	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2	m2				
	PP		Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem					
63	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2				
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
64	K	113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích	m2				
	PP		Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie					
D	2		<b>Zakládání</b>					
65	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2				
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo proterozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m					
66	M	69311089	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2</i>	m2				
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2					
	VV		396*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství					
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>					
67	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2				
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
68	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2	m2				
	PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2					
69	M	59381006	<i>panel silniční 3,00x1,00x0,215m - pronájem (50% PC)</i>	kus				
	PP		panel silniční 3,00x1,00x0,215m					
	VV		396*0,278 'Přepočtené koeficientem množství					
D	997		<b>Přesun sutě</b>					
70	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t				
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
71	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t				
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
72	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
D	VRN6		<b>Územní vlivy</b>					
58	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	ks				
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna mostnic Vranovice - Pohořelice

Objekt:

**Most km 4,835 - Výměna mostnic**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**814 039,05**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
814 039,05  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
170 948,20  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**984 987,25**



---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna mostnic Vranovice - Pohořelice

Objekt:

**Most km 4,835 - Výměna mostnic**

Místo:

Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### OST - Ostatní

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna mostnic Vranovice - Pohořelice

Objekt:

Most km 4,835 - Výměna mostnic

Místo:

Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

814 039,05

D HSV Práce a dodávky HSV

606 394,73

D 4 Vodorovné konstrukce

437 272,15

1	K	421941221	Výroba podlahy z plechů bez výztuh opravě mostu	m2				
	PP		Oprava podlah z plechů výroba bez výztuh					
	WV		"výroba středové podlahy"27,2*0,8					
	WV		"výroba překrytí krajních plechů"0,1*0,8*2					
	WV		Součet					
2	K	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech	m2				
	PP		Demontáž podlahových plechů bez výztuh					
	WV		"demontáž středových podlah"22,4*0,3*2					
3	K	421941321	Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu	m2				
	PP		Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh					
	WV		"montáž středové podlahy"27,4*0,8					
	WV		"montáž hlavové podlahy"27,2*0,3*2					
	WV		Součet					
40	K	4291721R1	Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu	m2				
	PP		Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh					
4	K	429172212R1	Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí	m				
	PP		Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí - svary třilin					
	P		Poznámka k položce: □ Výměna uvolněných a poškozených nýtů HRC šrouby, oprava poškozeného ztužení, oprava ložisek, oprava zábradlí mimo mostní konstrukci.					
	WV		"Přivaření výběhových pásků na krajním plechu"2*0,8					
	WV		"Zajištění podlahových plechů úproti krádeži 2,5"5*0,8					
	WV		Součet					
41	M	31198003	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x280mm	100 kus				
	PP		šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x280mm					
	WV		49/100*2					
5	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus				
	PP		Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu se zřízením pomocné montážní lávky					
6	K	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus				
	PP		Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici					
	WV		"montáž mostnic"49					
7	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus				
	PP		Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž					
8	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění šterkového podsypu	kus				
	PP		Demontáž pozednic s odstraněním šterku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"Pozednice kolej 1"2					
9	K	521371111	Montáž kolejnic na mostech s mostnicemi soustavy S49	m				
	PP		Montáž kolejnic na mostech s mostnicemi soustavy S49					
	WV		"Kolej č. 1"27,4"1					
	WV		Součet					
10	K	525070011	Demontáž koleje na mostech s mostnicemi	m				
	PP		Demontáž kolejnic na mostech s mostnicemi hmotnosti přes 50 kg/m					
11	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				
	PP		Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a částí stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a částí stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.					
	P		Poznámka k položce: □ Pražec=kus					
12	K	5906130080	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km				
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	WV		"1. kolej"(0)/1000					
	WV		Součet					
13	K	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km				
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.					
14	K	628613111	Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr do 50 m2	m2				
	PP		Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvků syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního odstranění starých nátěrů, rzi, prachu a nečistot plochy jednotlivě do 50 m2					
42	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2				
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
15	K	936171150	Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 160 x 40 na železničních mostech přímých nebo v oblouku	m				
	PP		Demontáž úhelníků na železničních mostech bez přesypávky v přímé trati nebo v oblouku pojistných L 160 x 160 x 40					
	WV		"Kolej č. 1"2*47					
	WV		Součet					
16	K	936171311	Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě	m				
	PP		Oprava úhelníků na železničních mostech v přímé trati nebo oblouku montáž úhelníků pojistných v koleji tvaru S 49 - L 160x100x14					
44	K	938111111	Čištění zdiva opěr, piliřů, křidel od mechu a vegetace	m2				
	WV		"Čištění zdiva opěr, piliřů, křidel od mechu a vegetace"10					
43	K	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křidel ručně	m3				
	PP		Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křidel ručně					
	D	5	Komunikace pozemní					
20	K	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus				
	PP		Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici					
	WV		"Kolej č. 1"47					
	WV		Součet					
21	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t				
	PP		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1					
27	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus				
	PP		Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba					
	WV		2					
45	K	521321118	Montáž koleje stykované na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c	m				
	PP		Montáž koleje stykované na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c					
46	K	525321111	Demontáž koleje na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž koleje na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c					
47	K	541511111	Demontáž kolejnicového styku spojky ocelové	kus				
	PP		Demontáž kolejnicového styku spojky ocelové					
48	K	545111172	Ojedinelá výměna kolejnic soustavy S49	m				
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic soustavy S49					
49	K	546111211	Montáž kolejnicového styku soustavy S49	kus				
	PP		Montáž kolejnicového styku soustavy S49					
22	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3				
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinelé ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
23	M	5958134075	virtule R1 (145)	kus				
	PP		Součásti upevňovací virtule R1 (145)					
24	M	5958134040	upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus				
	PP		Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6					
25	M	5958158070.1	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4M)	kus				
	PP		Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4M)					
26	M	595815005.1	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49	kus				
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 (S4M)					
28	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus				
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Řez=kus					
29	K	5910005030	Odtavovací stykové svařování kolejnic nových ve stabilní svařovně vstupní délky do 25 m tv. S49	svar				
	PP		Odtavovací stykové svařování kolejnic nových ve stabilní svařovně vstupní délky do 25 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odříznutí otvorů pro spojkové šrouby (pokud jsou vrtané), broušení kontaktních ploch, vyrovnání a svaření kolejnic opracování a dorovnání svaru, dělení kol pásu na požadovanou délku, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka a měření geometrie svaru, vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem a dodávku kolejnic.					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
30	M	31198004	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x300mm	100 kus				
	PP		šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x300mm					
	VV		"Mostnicové šrouby v koleji č. 1"(49*2)/100					
	D	997	Přesun sutě					
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"Odvoz na skládku 30 km"27,747*29					
33	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		"směsný odpad"1					
34	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				
	PP		Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
35	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus				
	PP		Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km					
	D	998	Přesun hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t				
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spráženě ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
	WV		"Přesun mostnic k místu pokládky"17,494					
	D	OST	Ostatní					
17	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus				
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měmou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
	WV		"dvoucestný bagr"0,5					
18	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t				
	PP		Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
	WV		"sut' na skládku"0,5					
19	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t				
	PP		Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
	WV		"likvidace plastových položek"0,25					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
37	K	012002000	Geodetické práce	ks				
	PP		Geodetické práce po ukončení opravy					
	WV		1+1					
58	K	013002000	Projektové práce	ks				
	PP		Projektové práce					
38	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks				
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	WV		"provedení skutečného zaměření"1					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
39	K	030001000	Zařízení staveniště	ks...				
	PP		Zařízení staveniště					
	WV		0,5					
	D	VRN6	Územní vlivy					
53	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	ks				
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					