

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: ZL-7_04_23
Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

KSO: 824
Místo: trať Jičín - Nymburk město
CZ-CPV: 50225000-8

CC-CZ: 21219
Datum: 27. 6. 2023
CZ-CPA: 42.12.10

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			1 741 732,54
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 741 732,54	365 763,83
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 107 496,37
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-7_04_23

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Místo: trať Jičín - Nymburk město

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		1 741 732,54	2 107 496,37	
04	Oprava TZZ a prvků pro detekci kolejových vozidel na trati Jičín - Nymburk město	1 741 732,54	2 107 496,37	ING
PS_01_01	Zab. zař. v rámci RD	295 964,00	358 116,44	Soupis
PS_02_01	Zab. zař nad rámec RD	1 335 555,20	1 616 021,79	Soupis
PS_03_01	Zemní práce v rámci RD	7 200,00	8 712,00	Soupis
PS_04_01	Zemní práce nad rámec RD	3 032,64	3 669,49	Soupis
PS_100_01	VON v rámci RD	21 120,00	25 555,20	Soupis
PS_101_01	VON nad rámec RD	78 860,70	95 421,45	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

04 - Oprava TZZ a prvků pro detekci kolejových vozidel na trati Jičín - Nymburk město

Soupis:

PS_01_01 - Zab. zař. v rámci RD

KSO: 824

Místo: trať Jičín - Nymburk město

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

04 - Oprava TZZ a prvků pro detekci kolejových vozidel na trati Jičín - Nymburk město

Soupis:

PS_01_01 - Zab. zař. v rámci RD

Místo: trať Jičín - Nymburk město

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D1	Rozvody vnitřní včetně ukončení						0,00
1	M	7491600090	Uzemnění Vnitřní H07V-K 16 žz (CYA)	m	6,000		0,00	
2	M	7492500860	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 16 rudý (CYA)	m	6,000		0,00	
3	M	7492500870	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 16 sv.modrý (CYA)	m	6,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
tmavě modrý

D	D3	Kolejové obvody, počítače náprav, ASE						0,00
4	K	7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	2,000		0,00	
5	M	7590140180	Závěry Závěr kabelový UPMP-WM VII. (CV736709007)	kus	2,000		0,00	
6	M	7592010190	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Ochrana přepětová poč.náprav-W (CV736605026)	kus	2,000		0,00	
7	M	7592010152	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Montážní sada neoprénové ochr.hadice	kus	2,000		0,00	
8	M	7592010168	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Upevňovací souprava SK150	kus	2,000		0,00	
9	M	7593000080	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/20, oceloplechová nástěnná skříň 700x500x500, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, autoamtické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika.	kus	1,000		0,00	
10	M	7592910155	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/90 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000		0,00	
11	M	7494003312	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 0,5 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2p I, Icn 10 kA	kus	1,000		0,00	
12	M	7494003318	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2p I, Icn 10 kA	kus	2,000		0,00	
13	K	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	2,000		0,00	
14	M	7593500090	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast	m	19,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

04 - Oprava TZZ a prvků pro detekci kolejových vozidel na trati Jičín - Nymburk město

Soupis:

PS_02_01 - Zab. zař nad rámec RD

KSO: 824

Místo: trať Jičín - Nymburk město

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

04 - Oprava TZZ a prvků pro detekci kolejových vozidel na trati Jičín - Nymburk město

Soupis:

PS_02_01 - Zab. zař nad rámeček RD

Místo: trať Jičín - Nymburk město

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D5	Zab.zař. v SÚ, RD, RS (bez adr.výr.)						
1	K	00221088041100	Montáž rámu ESA do skříně ŽZZ	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
2	K	7499551010	Měření zemniců zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného - včetně vyhotovení protokolu	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
3	K	7598095050	Zapojení zkušební kolejevého reliéfu pro kolejové obvody, kódování 1 KO - položení a zapojení provizorních kabelů na svorky zkušební reliéfu a reléových stojanů a vyzkoušení, odpojení kabelů po vyzkoušení zařízení	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
4	K	7598095055	Zapojení zkušební kolejevého reliéfu pro přejezd, obvody souhlasu, pomocné stavědlo - položení a zapojení provizorních kabelů na svorky zkušební reliéfu a reléových stojanů a vyzkoušení, odpojení kabelů po vyzkoušení zařízení	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
5	K	7598095080	Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných - přeměření napětí na svorkách proudového zdroje a kolejového relé, regulování kolejových obvodů při šuntování předepsaným odporem, přezkoušení polarit bez šuntování	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
6	K	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu - kontrola (nastavení) mechanických parametrů polohy, regulace napájení, kalibrace, kontrola funkce a započítávání, kontrola indikace	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
7	K	7598095140	Regulace jednotky ASB včetně nastavení - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, nastavení parametrů, přezkoušení funkce	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
8	K	7598095160	Přezkoušení a regulace obvodů elektromagnetického zámku - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, nastavení parametrů, přezkoušení funkce	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
9	K	7598095165	Přezkoušení a regulace obvodů řadiče pomocného stavědla - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, nastavení parametrů, přezkoušení funkce	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
10	K	7598095170	Přezkoušení a regulace obvodů souhlasu - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, nastavení parametrů, přezkoušení funkce	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
11	K	7598095220	Přezkoušení závěru jízdních cest za 1 závěrný úsek - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, přezkoušení funkce	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
12	K	7598095420	Příprava ke komplexním zkouškám závislosti UAB a staničního zabezpečovacího zařízení za úvazku na 1 traťové koleji v 1 směru - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
13	K	7598095455	Příprava ke komplexním zkouškám panelů počítačů prováděcích - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
14	K	7598095537	Vyhotovení protokolu UTZ pro silnoproudé zařízení - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., IH a IPK, SZ, HZ, RZ, EPS, EZS, ASHS, klimatizace, výpočetní techniky, kamerového systému nebo kabelové přípojky	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
15	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	1,500		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	VV		elektroodpad					
	VV		0,5		0,500			
	VV		komunální odpad					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,500			
16	M	7594300182	Počítače náprav Vnitřní prvky PN FAdC Vyhodnocovací jednotka AEB101 GS01	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	P		Poznámka k položce: □ GS02					
17	M	7594300184	Počítače náprav Vnitřní prvky PN FAdC Komunikační modul COM-AdC101	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	P		Poznámka k položce: □ GS02					
18	M	7594300044	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Sběrníková deska pro 4 vyhodnocovací jednotky BBG 05-04	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	P		Poznámka k položce: □ BP-PWR101-4 24TE FRAUSCHER					
19	M	7594300048	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Sběrníková deska pro 8 vyhodnocovacích jednotek BBG 05-08	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	P		Poznámka k položce: □ BP-PWR101-8 40TE FRAUSCHER					
20	M	7595600340	Přenosová a datová zařízení Datové - router KVM Switch - 8 Port Rackmount	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
21	M	7595200520	Telefonní ústředny Systémy Přenosové IP telefonie: callmanager do 300 portů SFP modul pro switch	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
22	M	7594300644	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS2000 Propojovací kabel VIDEK, červený, délka 2 m	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	P		Poznámka k položce: □ šedý					
23	M	7594300298	Počítače náprav Vnitřní prvky PN Frauscher RJ11 interface pro modem MFr-07	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
24	M	7591500203	Přejezdová zařízení světelná BUES 2000 DC/DC měnič	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
25	M	7592500245	Diagnostická zařízení Zadní deska ABE1 pro připojení diagnostiky - kanál 2 (HM0404802539003)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
26	M	7593310455	Konstrukční díly Panel volné vazby (CV803639002)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
27	M	7592820315	Součásti výstražníku Propojka svorkovnice 6dil. (CV708030006)	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
28	M	7592500265	Diagnostická zařízení Propojovací kabel ABE1 - LDS (HM0404802935068)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
29	M	7590560651	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Rozvaděč optický pro 144 vláken (vana)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	P		Poznámka k položce: □ 15 /Adresn v robky					
30	M	7590610500	Indikační a kolejevé desky a ovládací pulty Deska provizorního ovládání přivolávacích návěstí a přejezdových zabezpečovacích zařízení - soubor ovládání max. 10 přivolávacích návěstí a dvou přejezdů, vč. zdroje a dohledu kmitav ho nap jen .	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	P		Poznámka k položce: □ žst. Jičín					
31	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	0,200		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	VV		vytvrz.barva ,plast.a kov.obaly znečišť.,sorbent, vapex,mast.hadry,asfalt s obs.dehtu					
	VV		0,1		0,100			
	VV		motor.a maz. oleje,odpad.dřevo(pražce,sloupy),zem ina,štěrk,stav.dem.odpad-mírné zneč.					
	VV		0,1		0,100			
	VV		Součet		0,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
32	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	0,100		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	VV		plastové obaly neznečištěné, zbytky el. vodičů a kabelů apod.					
	VV		0,1		0,100			
D	KAB		Kabelizace				0,00	
33	K	7492751010	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 1 - žilových do 240 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
34	M	7491600130	Uzemnění Vnější Zemnicí pásek stožáru TV FeZn 30x4 mm ² v délce 25 m	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
35	K	7494152015	Montáž prázdných rozvodnic plastových nebo oceloplechových min. IP 55, třída izolace II, rozměru š 400-500 mm, v 400-800 mm - do zdi, na zeď nebo konstrukci, včetně montáže nosné konstrukce, kotevni, spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy včetně kusové zkoušky, neobsahuje elektrovýzbroj	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
36	M	7494003030	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, Icn 6 kA	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
37	M	7494003032	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2p I, Icn 6 kA	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
38	M	7494003078	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 3-pólové In 13 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3p I, Icn 6 kA	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
39	K	7499250515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
40	M	7590541419	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-125/30-460/EY	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
41	M	7590521554	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 48 P 1,0 D	m	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
42	K	7590525430	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť s pancířem S 1 do 6 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
43	K	7590525432	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť s pancířem S 1 do 14 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
44	K	7590525433	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť s pancířem S 1 do 24 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
45	K	7590525438	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť s pancířem S 2 do 96 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
46	K	7590525712	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 7p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
47	K	7590525713	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 12p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
48	K	7590525717	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 48p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	7494000006	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, řad 2, modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, bílá	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
50	K	7592305020	Montáž transformátoru síťového do 500 VA - usazení a zapojení	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
51	K	7592305030	Montáž transformátoru oddělovacího do 5 kVA - usazení a zapojení	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
52	K	7592307020	Demontáž transformátoru síťového do 500 VA	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
53	K	7592307030	Demontáž transformátoru oddělovacího do 5 kVA	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
54	M	7492500820	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 10 sv.modrý (CYA)	m	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
55	K	7592707012	Demontáž upozorňovačla předvěstního	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
56	K	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
57	K	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
58	K	7593105020	Montáž měniče (zdroje) rotačního z napájecího stojanu - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
59	K	7593107020	Demontáž měniče rotačního z napájecího stojanu	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
60	K	7593317100	Demontáž zabezpečovacího stojanu	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
61	K	7598095160	Přezkoušení a regulace obvodů elektromagnetického zámku - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, nastavení parametrů, přezkoušení funkce	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

04 - Oprava TZZ a prvků pro detekci kolejových vozidel na trati Jičín - Nymburk město

Soupis:

PS_03_01 - Zemní práce v rámci RD

KSO: 824

Místo: trať Jičín - Nymburk město

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

04 - Oprava TZZ a prvků pro detekci kolejových vozidel na trati Jičín - Nymburk město

Soupis:

PS_03_01 - Zemní práce v rámci RD

Místo: trať Jičín - Nymburk město

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 012 Úpravy povrchů

0,00

1	M	59228290	deska betonová obkladová vodních toků 1000x600x80mm	kus	16,000		0,00	
---	---	----------	---	-----	--------	--	------	--

P
Poznámka k položce:☐
Panely kolem reléových domků
Kolem RD a před vchodové dveře
2*2,5+2*5+1
VV
Součet

16,000
16,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

04 - Oprava TZZ a prvků pro detekci kolejových vozidel na trati Jičín - Nymburk město

Soupis:

PS_04_01 - Zemní práce nad rámec RD

KSO: 824

Místo: trať Jičín - Nymburk město

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

04 - Oprava TZZ a prvků pro detekci kolejových vozidel na trati Jičín - Nymburk město

Soupis:

PS_04_01 - Zemní práce nad rámec RD

Místo: trať Jičín - Nymburk město

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,916		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101

VV

základy pro RD

VV

2*3,6*0,3*0,9+2*1,8*0,3*0,9

2,916

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

04 - Oprava TZZ a prvků pro detekci kolejových vozidel na trati Jičín - Nymburk město

Soupis:

PS_100_01 - VON v rámci RD

KSO: 824

Místo: trať Jičín - Nymburk město

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

04 - Oprava TZZ a prvků pro detekci kolejových vozidel na trati Jičín - Nymburk město

Soupis:

PS_100_01 - VON v rámci RD

Místo: trať Jičín - Nymburk město

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	OST	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
1	K	9901000900 Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	6,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

04 - Oprava TZZ a prvků pro detekci kolejových vozidel na trati Jičín - Nymburk město

Soupis:

PS_101_01 - VON nad rámec RD

KSO: 824

Místo: trať Jičín - Nymburk město

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

04 - Oprava TZZ a prvků pro detekci kolejových vozidel na trati Jičín - Nymburk město

Soupis:

PS_101_01 - VON nad rámec RD

Místo: trať Jičín - Nymburk město

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

1	K	023122001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky číslo 499/2006 Sb., a vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu pro povolení stavby podle požadavku objednatele.	%	0,030		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
2	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,022		0,00	Sborník UOŽI 01 2023

Poznámka k položce:

Převzetí místností stavební ústředny s pracovištěm pro venk.práce včetně sezn.se situací v žst. do 20 výhybek

P

SEZNAM FIGUR

Kód: ZL-7_04_23

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Datum: 27. 6. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
04/ PS_03_01	Zemní práce v rámci RD		
F1	výkopy		91,000
	Výkop kabelizace		0,000
	36		36,000
	Výkop zemní pásek		0,000
	50		50,000
	Výkop k Pst		0,000
	5		5,000
F1	Součet		91,000
04/ PS_04_01	Zemní práce nad rámec RD		
V1	Výkop jam		19,500

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3798990

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 117865ff-757a-4c64-8cd1-9fde1a66cf07

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.07.2023 09:35:02



e8d37648-6f9e-4d81-af0c-86d833251a37