

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/42810 - Silnice III/42810: Pačlavice, Lhota

Číslo a název varianty: COLAS CZ - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/42810

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/42810

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	132201101R00.	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	M3	3,600	12,300	8,700	1 350,00	4 860,00	16 605,00	11 745,00	241,67
5	132201119R00.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	M3	3,600	12,300	8,700	254,00	914,40	3 124,20	2 209,80	241,67
6	133201102R00.	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3	M3	29,400	32,340	2,940	991,00	29 135,40	32 048,94	2 913,54	10,00
7	133201109R00.	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	M3	29,400	32,340	2,940	465,00	13 671,00	15 038,10	1 367,10	10,00
8	162701105R00.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	53,825	65,465	11,640	344,00	18 515,80	22 519,96	4 004,16	21,63
10	171201201R00.	Uložení sypaniny na skládku	M3	53,825	65,465	11,640	22,80	1 227,21	1 492,60	265,39	21,63
16	R01.	Poplatek za uložení zeminy	M3	53,825	65,465	11,640	587,00	31 595,28	38 427,96	6 832,68	21,63
30	175101101R00.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	14,500	18,125	3,625	633,00	9 178,50	11 473,13	2 294,63	25,00
31	273313311R00.	Beton základových desek prostý B 10	M3	4,610	4,806	0,196	3 930,00	18 117,30	18 887,58	770,28	4,25
32	451572111R00.	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	M3	0,900	0,975	0,075	1 630,00	1 467,00	1 589,25	122,25	8,33
33	817354111R00.	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200	KUS	10,000	11,000	1,000	3 970,00	39 700,00	43 670,00	3 970,00	10,00
34	871353121R00.	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	M	12,000	41,000	29,000	167,00	2 004,00	6 847,00	4 843,00	241,67
35	877353121R00.	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	KUS	30,000	32,000	2,000	272,00	8 160,00	8 704,00	544,00	6,67
36	895941111R00.	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální	KUS	10,000	11,000	1,000	1 968,00	19 680,00	21 648,00	1 968,00	10,00
37	899203111R00.	Osazení mřížů litinových s rámem do 150 kg	KUS	10,000	11,000	1,000	1 080,00	10 800,00	11 880,00	1 080,00	10,00
39	NAB 0500T05.	Dodání mříže litinové D400	KUS	10,000	11,000	1,000	6 680,00	66 800,00	73 480,00	6 680,00	10,00
40	28651669.A.	Koleno kanalizační KGB 200/ 87° PVC	KUS	30,000	31,000	1,000	427,00	12 810,00	13 237,00	427,00	3,33
44	KG-200/2.	Trubka hladká KG DN 200 - DL= 2 m - SN 8	KUS	6,180	21,115	14,935	1 414,00	8 738,52	29 856,61	21 118,09	241,67
45	KGAMS-200.	Pískované hrdlo šachtové DN 200	KUS	10,000	11,000	1,000	1 750,00	17 500,00	19 250,00	1 750,00	10,00

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/42810 - Silnice III/42810: Pačlavice, Lhota

Číslo a název varianty: COLAS CZ - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/42810

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/42810

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	TBVQ 50/20 CP.	Horní dílec dešťové vpusti TBV-Q 50/20 CP	KUS	10,000	11,000	1,000	750,00	7 500,00	8 250,00	750,00	10,00
47	TBVQ 50/49 KV.	Spodní dílec dešť. vpusti TBV-Q 50/49 KV	KUS	10,000	11,000	1,000	904,00	9 040,00	9 944,00	904,00	10,00
48	TBVQ 50/59 SO.	Průběž. dílec dešťové vpusti s odtok. TBV-Q 50/59 SO	KUS	10,000	11,000	1,000	1 047,00	10 470,00	11 517,00	1 047,00	10,00
50	998274101R00.	Přesun hmot pro trubní vedení betonové, otevř. výkop	T	27,539	30,293	2,754	409,00	11 263,45	12 389,84	1 126,39	10,00
Nové položky											
63	28611433.R	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87°	KUS	0,000	1,000	1,000	685,00	0,00	685,00	685,00	100,00
Celkem								353 147,86	432 565,17	79 417,31	22,49

Za zhotovitele:

Datum: 19.6.2023

Za objednavatele:

Datum: 19.6.2023