

Položkový rozpočet

S:	Oprava vodovodního, kanalizačního potrubí a opravy podlah v Budově E					
Favorable company s.r.o.						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
29	771 10-1101.R00	Vysávání podlah prům.vysavačem - 2x 1+2NP	m2			
	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
	98.1.	Odvoz + likvidace komunálního odpadu vzniklý při stavebních pracích	kpl			
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
59	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m			
60	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m			
61	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm	m			
	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m			
	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m			
62	892 56-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m			
	721.1.	Venkovní výkop + zpětný zásyp, pískový obsyp + folie	soubor			
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
64	722176111R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 16	m			
	722176112R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 20	m			
	722 17-6113.R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 25 mm	m			
	722 17-6114.R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 32 mm	m			
68	722301031VD	Trubka 25 PN 20	m			
69	722301030VD	Trubka 20 PN 20	m			
	722301032VD	Trubka 32 PN 20	m			
65	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m			
65	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm - energožlab	m			
	722 19-0901.R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kpl			
	230 17-0011.R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m			
Díl:	776	Podlahy povlakové				
	776 51-1810.RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2			
	771 10-1101.R00	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2			
	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2			
	777 55-3020.R00	Nátěr adhézní nesavého podkladu pod Nivelit	m2			
	632 41-8106.RT1	Nivelace SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 5 mm, Nivello Quattro samonivelační	m2			
	631 34-2736.R00	Mazanina z betonu perlitového 1,8 Mpa, vč. lože z XPS	m3			
	dodávka	Betonáž podesky + rampy 2x	kpl			
	dodávka	Betonáž rampy u schodiště	kpl			
CELKEM bez DPH						176 593 Kč