






LEGENDA MATERIÁLŮ:

-  STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE
-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE URČENÉ K DEMONTÁŽI RESP. VYBOURÁNÍ
-  ROZSAH ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY AŽ NA HRUBÉ ZDIVO RESP. OMITKU (1800)
-  VYZNAČENÉ ZARÍŽOVAČÍ PŘEDMĚTY (UMÝVADLA, WC MÍSY, VÝELEVA) URČENÉ K DEMONTÁŽI A ODSTRANĚNÍ VČETNĚ VESKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (BATERIE, SIFONY, APOD.)
-  VYZNAČENÉ STUJPAČÍ POTRUBÍ (LITINA, PLAST), KTERÉ BUDE DEMONTOVÁNO MZ ČÁST ZTI. OKOLO STUJPAČHO POTRUBÍ BUDE VE STROPNÍ KONSTRUKCI MEZI 1NP A 2NP A MEZI 2NP A 3NP VYSEKÁNY PROSTUP, ABY BYLO MOŽNÉ PORUBÍ VYJMOUT

POZNÁMKY:

- POZN.1 V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU ZE STĚN KOMPLETNĚ ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ MALBY VČETNĚ ŠTUKOVÉ VRSTVY AŽ NA OMITKU
- POZN.2 V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU ODSTRANĚNY KERAMICKÉ OBKLADY
- POZN.3 Z DŮVODU PROVEDENÍ NOVÉHO STUJPAČHO POTRUBÍ ZTI BUDOU VYSEKÁNY DRÁŽKY VE ZDIVU NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI NAD PODLAHOU 1NP BUDE NOVÉ POTRUBÍ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- POZN.4 DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH REVIZNÍCH DVĚŘEK 300/150 MM OSAZENÝCH DO ZDIVA, 1 KUS
- POZN.5 DEMONTÁŽ SDK KASTLIKU

Tabulka místností 1NP – POUZE ŘEŠENÁ ČÁST

Číslo	Uměření	Plocha	Podlaho	Stěny	Strop
0.01	KOUPELNA	6,45	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, K.O. V 2,1 M	MALBA VÁPENNÁ
0.02	SKLAD POTRAVIN	9,98	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, K.O. V 2,1 M	MALBA VÁPENNÁ
0.03	CHLAZENÝ SKLAD	11,19	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, KER. SOKL V 100 MM	MALBA VÁPENNÁ
0.04	KUCHYNĚ	63,73	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, K.O. V 2,0 M	MALBA VÁPENNÁ
0.05	CHODBA	14,93	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, KER. SOKL V 100 MM	MALBA VÁPENNÁ
0.06	CHODBA	5,59	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, KER. SOKL V 100 MM	MALBA VÁPENNÁ
0.07	SKLAD	1,23	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, K.O. V 2,10 M	MALBA VÁPENNÁ
0.08	PŘEDSÍŇ WC	1,05	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, K.O. V 1,5 M	MALBA VÁPENNÁ
0.09	WC	1,19	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, K.O. V 1,5 M	MALBA VÁPENNÁ

POZNÁMKY K LEGENDĚ MÍSTNOSTI:


- PODLAŽÍ:
 - NÁSILAPNĚ VRSTVY BUDOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ BEZ ZÁSAHŮ
- STĚNY:
 - STÁVAJÍCÍ OMITKY BUDOU ODSTRANĚNY POUZE V NEZBYTNĚ NUTNÉM ROZSAHU – JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O OMITKY KTERÉ BUDOU POŠKOZENÉ V RÁMCI PROVÁDĚNÍ ROUBAČÍCH PRACÍ NA KERAMICKÝCH OBKLADĚCH A SKRIBANÍ NATEŘŮ (PŘEDPOKLÁDÁ SE ODSTRANĚNÍ OMITKY V ROZSAHU 5%)
 - STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU LOKÁLNĚ ODSTRANĚNY VE VYZNAČENÉM ROZSAHU
- STROPY:
 - OMITKY NA STROPECH BUDOU PONECHÁNY BEZ ZÁSAHŮ
 - V MÍSTĚ PROSTUPŮ SKRZ STROPNÍ KONSTRUKCI BUDE PROSTUP OKOLO POTRUBÍ VYSEKÁN OTVOR, ABY BYLO MOŽNÉ POTRUBÍ VYJMOUT

LEGENDA MATERIÁLŮ:

Číslo	Užití	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop
3.01	SCHODIŠTĚ	19,45	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, KER. SKL. V 100 MM	MALBA VÁPENNÁ
3.02	CHODBA	8,18	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, KER. SKL. V 100 MM	MALBA VÁPENNÁ
3.03	CHODBA	19,9	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, KER. SKL. V 100 MM	MALBA VÁPENNÁ
3.04	CHODBA	21,82	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, KER. SKL. V 100 MM	MALBA VÁPENNÁ
3.05	LOKÁL	1,49	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, KER. SKL. V 100 MM	MALBA VÁPENNÁ
3.06	UMYVÁRNA DIVKY	6,02	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, K.O. V 2,1 M	MALBA VÁPENNÁ
3.07	WC DIVKY – PŘEDSÍŇ	3,14	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, K.O. V 1,5 M	MALBA VÁPENNÁ
3.08	WC DIVKY – KABINKA	0,65	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, K.O. V 1,5 M	MALBA VÁPENNÁ
3.09	WC DIVKY – KABINKA	0,66	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, K.O. V 1,5 M	MALBA VÁPENNÁ
3.10	UMYVÁRNA PERSONÁL	4,58	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, K.O. V 2,1 M	MALBA VÁPENNÁ
3.11	WC PERSONÁL	0,91	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, K.O. V 1,5 M	MALBA VÁPENNÁ
3.12	DENNÍ MÍSTNOST	13,39	POVLAKOVÁ KRYTINA	MALBA VÁPENNÁ, PVC LÍŠŤA	MALBA VÁPENNÁ
3.13	KUCHYŇ	6,96	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, K.O. V 1,5 M	MALBA VÁPENNÁ
3.14	UMYVÁRNA DIVKY	6,49	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, K.O. V 2,1 M	MALBA VÁPENNÁ
3.15	WC DIVKY – PŘEDSÍŇ	2,06	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, K.O. V 1,5 M	MALBA VÁPENNÁ
3.16	WC DIVKY – KABINKA	0,69	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, K.O. V 1,5 M	MALBA VÁPENNÁ
3.17	WC DIVKY – KABINKA	0,69	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ, K.O. V 1,5 M	MALBA VÁPENNÁ
3.18	KANCELÁŘ	27,2	POVLAKOVÁ KRYTINA	MALBA VÁPENNÁ, PVC LÍŠŤA	MALBA VÁPENNÁ
3.19	KANCELÁŘ	15,48	POVLAKOVÁ KRYTINA	MALBA VÁPENNÁ, PVC LÍŠŤA	MALBA VÁPENNÁ
3.20	KANCELÁŘ	12,51	POVLAKOVÁ KRYTINA	MALBA VÁPENNÁ, PVC LÍŠŤA	MALBA VÁPENNÁ
3.21	POKOJ	14,14	POVLAKOVÁ KRYTINA	MALBA VÁPENNÁ, PVC LÍŠŤA	MALBA VÁPENNÁ
3.22	POKOJ	13,9	POVLAKOVÁ KRYTINA	MALBA VÁPENNÁ, PVC LÍŠŤA	MALBA VÁPENNÁ
3.23	POKOJ	14,14	POVLAKOVÁ KRYTINA	MALBA VÁPENNÁ, PVC LÍŠŤA	MALBA VÁPENNÁ
3.24	POKOJ	13,96	POVLAKOVÁ KRYTINA	MALBA VÁPENNÁ, PVC LÍŠŤA	MALBA VÁPENNÁ
3.26	POKOJ	24,38	POVLAKOVÁ KRYTINA	MALBA VÁPENNÁ, PVC LÍŠŤA	MALBA VÁPENNÁ
3.27	POKOJ	21,04	POVLAKOVÁ KRYTINA	MALBA VÁPENNÁ, PVC LÍŠŤA	MALBA VÁPENNÁ
3.28	POKOJ	18,62	POVLAKOVÁ KRYTINA	MALBA VÁPENNÁ, PVC LÍŠŤA	MALBA VÁPENNÁ

POZNÁMKY K LEGENDĚ MÍSTNOSTI:

- PODLAHY:
 – NÁSLAPNĚ VRSTVY BUDOU ODSTRANĚNY VE VYZNAČENÉM ROZSAHU
- STĚNY:
 – STAVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU ODSTRANĚNY POUZE V NEZBYTNĚM NUTNÉM ROZSAHU – JEDNA SE PŘEDEŠŤÍ O OMÍTKY, KTERÉ BUDOU POŠKOZENÉ V RÁMCI PROVÁZENÍ BOJRAČCH PRÁCI NA KERAMICKÝCH OBKLADĚCH A ŠKRABANÍ NATĚRŮ (PŘEDPOKLÁDA SE ODSTRANĚNÍ OMÍTKY V ROZSAHU 30%)
 – STAVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU KOMPLETNĚ ODSTRANĚNY VE VYZNAČENÉM ROZSAHU
 – STAVAJÍCÍ MALBY VČETNĚ ŠTUKOVÉ VRSTVY BUDOU ODSTRANĚNY AZ NA OMÍTKU
- STROPY:
 – OMÍTKY NA STROPĚCH BUDOU PONECHÁNY BEZ ZÁSAHU
 – V MÍSTĚ PROSTUPU SKRZ STROPNÍ KONSTRUKCI BUDE PROSTUP OKOLO POTRUBÍ ZAHODĚN MALTOU VAPENECENTOVOU ŠTUKOVOU



- STAVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE
- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE URČENÉ K DEMONTÁŽI RESP. VYBOURÁNÍ
- OMÍTKY MÍSTNOSTI VE KTERÝCH BUDE PROVEDENO KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍ NÁSLAPNĚ VRSTVY (JINÉ TABULKY MÍSTNOSTI) VČETNĚ ZBRŮŠENÍ BETONOVÉ MAZANINA O ~ 3MM
- ROZSAH ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY AŽ NA HRUBÉ ZDIVO RESP. OMÍTKU
- VYZNAČENÉ STAVAJÍCÍ VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ URČENÉ K DEMONTÁŽI A ODSTRANĚNÍ
 – JEDNA SE O DŘEVĚNÁ DVĚRNÍ KŘÍDLA
 – STAVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BUDOU PONECHÁNY A BUDOU Z NICH ODSTRANĚNY STAVAJÍCÍ NATĚRY
- VYZNAČENÉ ZÁRUBNĚ PŘEDMĚTY (UMYVADLA, WC MÍSY, VÝLEVKY) URČENÉ K DEMONTÁŽI A ODSTRANĚNÍ VČETNĚ VŠEKTERO PŘÍSLUŠENSTVÍ (BRÁNE, SÍPONTY, AFOD.)
- VYZNAČENÉ STOUPAČNÍ POTRUBÍ (LITINA, PLAST), KTERÉ BUDE DEMONTOVÁNO VIZ ČÁST ZTI, OKOLO STOUPAČNÍ POTRUBÍ BUDE VE STROPNÍ KONSTRUKCI MEZI 1NP A 2NP A MEZI 2NP A 3NP VYSEKÁNY PROSTUP, ABY BYLO MOŽNÉ PORUBÍ VYAMOUT

POZNÁMKY:

- POZN.1 V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU ZE STĚN KOMPLETNĚ ODSTRANĚNY STAVAJÍCÍ MALBY VČETNĚ ŠTUKOVÉ VRSTVY AŽ NA OMÍTKU
- POZN.2 V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU KOMPLETNĚ ODSTRANĚNY KERAMICKÉ OBKLADY
- POZN.3 STAVAJÍCÍ DVĚRNÍ KŘÍDLA BUDE PŘED ZAPOČETNÍM BOJRAČCH PRÁCI DEMONTOVÁNA (VYSAZENA Z PANTŮ) A BUDOU ULOŽENA NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ NA STAVĚNÍ. STAVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BUDOU PONECHÁNY A BUDOU Z NICH ODSTRANĚNY STAVAJÍCÍ NATĚRY
- POZN.4 Z DŮVODU PROVEDENÍ NOVOHO STOUPAČNÍHO POTRUBÍ ZTI BUDOU VYSEKÁNY DRÁŽKY VE ZDIVU NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
- POZN.5 STAVAJÍCÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY BUDOU DEMONTOVÁNY A USKLADĚNY NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PROTI POŠKOZENÍ K OPĚTNÉMU POUŽITÍ, ŽK
- POZN.6 STAVAJÍCÍ ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI OKLIDU, PROSTUP SKRZ ŽEŘ. POD STROPĚM 300/150 MM, OPATŘEN Z OBOU STRAN OCELOVOU POZINKOVANOU MŘÍŽKOU, KOTVENOU POMOCÍ OCELOVÝCH VRUTŮ A HMOŽDNEK DO ZDIVA, MŘÍŽKA BUDE ODSTRANĚNA
- POZN.7 DEMONTÁŽ SPORNÍ ČÁSTI KUCHYŇSKÉ LINKY VČ. ELEKTŘICKÉHO ŠROBÁKU A LEDNICE
 HORNÍ ŠRŤNÍKY ZŮSTANOU PONECHÁNY VČ. DIBESTORĚ, KUCHYŇSKÁ LINKA BUDE USKLADĚNA NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PROTI JEJÍMU POŠKOZENÍ A PO DOKONČENÍ STAVĚNÍCH PRÁCI BUDE NAVRÁCENA ZPĚT
- POZN.8 DEMONTÁŽ SDK KASTLIKU

!!! POZOR !!!

– STAVAJÍCÍ OTVORY DO MÍSTNOSTI NEODTĚCHNĚ STAVĚNÍMI PRÁCEMI BUDOU ZAKRYTY, ABY NEDŮŠLO PŘI BOJRAČCH PŘÁCI K PŘÍMUKU NEČISTOT DO NĚJŠEJŠÍCH MÍSTNOSTI

– PŘED ZAHÁJENÍM BOJRAČCH PRÁCI JE NUTNĚ ODPOVĚDNĚ DEMOLOVAT ČÁSTI BUDOVY OD ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ (ELEKTŘICKÁ ENERIE, VODA, PLYN)

– PŘI PROVÁZENÍ POMOČNÝCH PRÁCI PRO PROSESE (SEKÁNÍ DRÁŽEK, PROSTUPŮ APD.) PŮSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ, TAK ABY NEBYLA NARUŠENA STATIKA OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ (KLEBNĚ, PRŮMLAKY, ...)

