

*Průběh č.1 k výř. 1000/1000*

**OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR**

**STAVBA: VÝMĚNA VÝHYBKY - SMYČKA HORNÍ HANYCHOV**

Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
			jednotková	celkem

**Všeobecné konstrukce a práce**

POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3			4 915,50 Kč
---------------------	----	--	--	-------------

**Komunikace**

TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH VÝHYBKĚ R50M pravá VČETNĚ 1 SRDCOVKY - délka 12500mm VÝHYBKU VČETNĚ VÝHYBKOVÉHO SYSTÉMU DODÁ INVESTOR - položka obsahuje také směrové a výškové vyrovnání přílehlé koleje v délce cca 12M	KPL			605 875,20 Kč
SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) NT1 JEDNOTLIVĚ	KUS			84 000,00 Kč
ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV	KUS			6 550,88 Kč

**Přidružená stavební výroba**

DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ DEMONTÁŽ VÝHYBKY R50M VČETNĚ SRDCOVKY VČETNĚ ODVOZU KOVOVÝCH PRVKŮ NA SKLÁDKU INVESTORA	KPL			152 959,97 Kč
ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE PRO ZPETNÉ POUŽITÍ - výplň mezi pražci	M3			25 272,00 Kč
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM 50MM včetně odvozu na skládku	M2			61 852,80 Kč

<b>CELKEM</b>				941 426,35 Kč
---------------	--	--	--	---------------