

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TÚ Kutná Hora (včetně) - Kolín - odstranění následků MU

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky		jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč
						jednot.	Kč			Kč
	P		1. fáze - Oprava výhybek č. 32, 33ab, úprava GPK km 291,970 - 292,236							
1	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové		km					
	VV		<i>km 291,970 - 292,236</i>							
2	K	5909035020	Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové		m					
	VV		<i>v.č. 32</i>							
	VV		<i>v.č. 33ab</i>							
3	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65		svar					
	VV		<i>v.č. 32</i>							
	VV		<i>v.č. 33ab</i>							
4	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km		kus					
	VV		<i>ASP</i>							
	P		2. fáze - oprava staniční koleje č. 1							
5	M	7592030010	Balízy a magnetické informační body Blok magnetický BR-02 (HM0383200200000)		kus					
6	M	7592030020	Balízy a magnetické informační body Sestava blok plast. krycí BPK		kus					
7	M	7592030030	Balízy a magnetické informační body Souprava upevňovací pražec SB-8P		kus					
8	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot		t					
	VV		<i>naložení betonových pražců v Běchovicích</i>							
9	K	9902200600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km		t					
	VV		<i>doprava pražců z Běchovic do Kutné Hory</i>							
10	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65		kus					
11	K	5906140135	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar UIC60, 60E2		km					
12	K	5906130325	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 60E2		km					
13	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové		km					
14	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji		m3					
15	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji		km					
16	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65		svar					
17	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60		svar					
18	K	5910020310	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60		svar					
19	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek		m					
20	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek		m					
21	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm		m2					
22	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t		t					
	VV		<i>poškozené přechodové panely</i>							
23	K	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu		kus					
24	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6		kus					
25	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6		kus					
26	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km		kus					
	VV		<i>2xMHS</i>							
27	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km		kus					
	VV		<i>ASP</i>							
28	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km		kus					
	VV		<i>2xPv, zametač štěrku</i>							
29	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot		t					
	VV		<i>nových pražců z meziskládky</i>							
30	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot		t					
	VV		<i>vyzískané pražce na meziskládku</i>							
31	K	9902200300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km		t					
	VV		<i>likvidace poškozených MIBů</i>							
32	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku		t					
	VV		<i>likvidace poškozených MIBů</i>							
	P		3. fáze - oprava traťové koleje č. 1							
33	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot		t					
	VV		<i>naložení betonových pražců v Kolíně</i>							
34	K	9902200200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km		t					
	VV		<i>doprava pražců z Kolína do Kutné Hory</i>							
35	K	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené		kus					

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TÚ Kutná Hora (včetně) - Kolín - odstranění následků MU

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč		Kč
36	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3				
	VV		<i>4 místa celkem 30 oken</i>					
37	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2				
	VV		<i>rozptštění výyzisku</i>					
38	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na	kus				
39	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km				
	VV		<i>291,970 - 292,151</i>					
	VV		<i>292,001 - 292,237</i>					
40	K	5905110010	Snižování KL pod patou kolejnice v koleji	km				
41	K	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus				
42	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				
	VV		<i>2xMHS</i>					
43	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t				
	VV		<i>poškozené pražce na meziskládku</i>					
44	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%				
Celkem:								1 510 059,10

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 12.07.2023

Datum: 12.07.2023