

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO102/ZL54	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold; color: green;">54</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Zpevněné plochy - zapískování velkoformátové dlažby		

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS): SDRUŽENÍ FIREM: ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Zapískování velkoformátové dlažby
Odůvodnění změny:
 Doplnění zapískování velkoformátové dlažby křemičitým pískem. Zapískování je nutné pro celkové zpevnění položené plochy z velkoformátové dlažby. Původní projekt zapískování neuvažoval.
 Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 5.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		97 280,00	0,10%	97 280,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Richard Průša	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Petr Horňák	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ludvík Michalec	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

Objekt:

SO 102 - Zpevněné plochy - Zapískování velkoformátové dlažby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

97 280,00

Vícepráce

97 280,00

1_54		58156546	Písek křemičitý frakce 0,3/0,8mm	kg	12 800,000	7,60	97 280,00	CS ÚRS 2023 01
------	--	----------	----------------------------------	----	------------	------	-----------	----------------

předpokládaná spotřeba písku na celou plochu při trojnásbném zapískování (ihned po pokládce, po 1 měsíci, po 3 měsících)

celková plocha zapískované dlažby 5725m²

první zasypaní odhad 4m³

druhé zasypaní odhad 2,5m³

třetí zasypaní odhad 1,5m³

obj hmotnost 1600 kg/m³ = 8*1600 = 12 800 kg

*pozn. Jedná se o odhad, fakturace proběhne na základě vážních lístku