

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **0803/1S/2022** uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 17. 10. 2022

na akci: „**Oprava ČSOV Dolín**“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Slaný

se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zastoupené:

Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města

IČ:

00234877

DIČ:

CZ00234877

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

████████████████████

██

████████████████████

██

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Slavos Slaný, s.r.o.

se sídlem Politických vězňů 1523, 271 01 Slaný

Zastoupený:

██

IČ:

07506554

DIČ:

CZ 07506554

Registrace:

u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 302022

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

████████████████████

██

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání zakázky a smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných víceprací a méněprací. Bližší specifikace prací a dodávek je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavřený v souladu s ustanovením odst. 15.1 smlouvy a smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **31. 07. 2023**

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: **4 957 395,29 Kč**

DPH v zákonné výši: 1 041 053, Kč

Cena díla včetně DPH: **5 998 448,30 Kč**

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.


Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem smlouvy uzavřely.

Tento dodatek je uzavírán v souladu se Smlouvou o údržbě a rozvoji vodohospodářské infrastruktury, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 28. 4. 2020, která byla schválena Zastupitelstvem města Slaný dne 26. 02. 2020 pod usnesením č. 10A/11/2020/ZM.

Přílohy: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne:

za zhotovitele:



Ve Slaném dne:

za objednatele:

Mgr.
Martin
Hrabánek

Digitálně podepsal
Mgr. Martin
Hrabánek
Datum: 2023.07.01
11:15:42 +02'00'

.....
Město Slaný
Mgr. Martin Hrabánek
starosta

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2023	ze dne 19. 06. 2023
STAVBA:	Oprava ČSOV Dolín	
Číslo smlouvy objednatele:	0803/1S/2022	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Slavos Slaný, s.r.o., Politických vězňů 1523, 241 01 Slaný	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Měněpráce So 01 - Jádrové vrtání do betonu nebolo provedeno z důvodu, že el. kabeláž vedle v zemině. **Vícepráce So 01** - Úprava vstupního kyosku. **Měněpráce PS 01** Doplnění materiál práce co byly navíc ve výkazu výměr - Nerezové koleno, ocelová trubka, perforovaný nerezový plech. **Vícepráce PS 01** - Kotvení konzol, zpětné klapky, montáž nožového šoupěte. **Vícepráce PS 02** výkopové práce a elektropráce. **Dodávka a osazení desky** - Montáž nových zákrytových desek + stavební úpravy.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	Ano
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	-
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	ne
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
SO 01- ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST - MĚNĚPRÁCE	-102 204,89 Kč
SO 01- ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST - VÍCEPRÁCE	43 120,00 Kč
PS 01- STROJNĚ TECHNOLOGICKÝ ČÁST - MĚNĚPRÁCE	-56 274,00 Kč
PS 01-STROJNĚ TECHNOLOGICKÝ ČÁST - VÍCEPRÁCE	48 668,40 Kč
PS 02-ELEKTRO-TECHNOLOGICKÁ ČÁST - MĚNĚPRÁCE	-99 484,00 Kč
PS 02-ELEKTRO-TECHNOLOGICKÁ ČÁST - VÍCEPRÁCE	3 300,00 Kč
DODÁNÍ + MONTÁŽ DESKY	208 965,48 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	46 090,99 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.07.2023
Nový termín dokončení díla:	31.08.2023

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

SLAVOS SLANÝ, s.r.o

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

BUNG CZ, s.r.o

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Přílohy změnového listu:

Krycí list soupisu prací SO 01, PS 01, PS 02, DODÁNÍ A MONTÁŽ DESKY

SOUPIS MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Stavba

Oprava ČSOV Dolní

Objekt

SO 01 - Architektonicko-stavební část

Místo

Datum 07.06.2023

Zadavatel

Město Slaný

Projektant

D PLUS
PROJEKTOVÁ a
INŽENÝRSKÁ a.s

Uchazeč

Slavos Slaný, s.r.o., Politických vězňů 1523, Slaný

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Měněpráce dle rozpočtu

D	SO 01	Architektonicko-stavební část					
31	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	9,813	1 320,00	12 953,16
			https://podminky.mst.cz/tem/CS_185_2022_01/411351011				
			příloha D.1.1.1				
			podbednění stropní konstrukce jímek před vrtáním prostupů		9,813		
			3,14*1,25*1,25*2		9,813		
			Součet				
32	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	9,813	357,50	3 508,15
			https://podminky.mst.cz/tem/CS_185_2022_01/411351012				
33	K	411354411	Zřízení podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4 m tl hlavic přes 5 do 25 cm	m2	9,813	825,00	8 095,73
			https://podminky.mst.cz/tem/CS_185_2022_01/411354411				
34	K	411354412	Odstranění podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4 m tl hlavic přes 5 do 25 cm	m2	9,813	165,00	1 619,15
			https://podminky.mst.cz/tem/CS_185_2022_01/411354412				
37	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo kompozitních včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	4,000	1 925,00	7 700,00
			https://podminky.mst.cz/tem/CS_185_2022_01/899103112				
40	K	93199414R	Těsnění prostupu betonové konstrukce a větracího potrubí DN 100 montážním tmelem	m	1,356	825,00	1 118,70
			příloha D.1.1.3				
			J3				
			3,14*0,108*2*2		1,356		
			Součet		1,356		
44	K	977151219	Jádrové vrtky dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	0,500	13 640,00	6 820,00
			https://podminky.mst.cz/tem/CS_185_2022_01/977151219				
			příloha D.1.1.3 - výpis podrobnosti				
			J3 - jádrový vrt tl. 250 mm prefabrikovaným víkem jímky pro větrací potrubí DN100 (nerez 108x3 mm)				
			0,25*2		0,500		
			Součet		0,500		
45	K	977151237	Jádrové vrtky dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 650 do 700 mm	m	1,000	60 390,00	60 390,00
			https://podminky.mst.cz/tem/CS_185_2022_01/977151237				
			příloha D.1.1.3 - výpis podrobnosti				
			J1 - jádrový vrt o 700 mm tl. 250 mm prefabrikovaným víkem jímky pro montážní otvor čerpadel včetně ošetření a hran otvoru				
			0,25*4		1,000		
			Součet		1,000		
MĚNĚPRÁCE SO 01 CELKEM							102 204,89

VÍCEPRÁCE - položky neobsažené v rozpočtu

1	Přípravu pro demontáž zákrytových desek (vrtání otvorů, dodávka a montáž úchytných prvků pro vazáky jeřábu)	kpl	1	8 662,50	8 662,50
2	Lešení pro jádrové vrtání v obou jímkách	kpl	1	5 775,00	5 775,00
3	Úprava vstupu kiosku pro nové elektrorozvaděče, vč. vnitřní úpravy stěn	kpl	1	14 245,00	14 245,00
4	Vnější úprava stěn kiosku (lepidlo, perlínka, tenkovrstvá fasádní stěrka, vč. penetrace, sokl z marmolitu)	kpl	1	14 437,50	14 437,50
VÍCEPRÁCE SO 01 CELKEM					43 120,00

Celková bilance MĚNĚPRACÍ -VÍCEPRACÍ

Stavba

Výroba desky v dílně

Datum

07.06.2023

Zadavatel

Město Slaný

Projektant

D PLUS
PROJEKTOVÁ a
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč

Slavos Slaný,s.r.o., Politických vězňů 1523, Slaný

Zpracovatel

SO 01

Architektonicko-stavební část

MĚNĚPRÁCE SO 01 CELKEM	102 204,89
VÍCEPRÁCE SO 01 CELKEM	43 120,00
BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ SO 01 CELKEM	-59 084,89

PS 01

Strojně-technologická část

MĚNĚPRÁCE PS 01 CELKEM	56 274,90
VÍCEPRÁCE PS 01 CELKEM	48 668,40
BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ PS 01 CELKEM	-7 606,50

PS 02

Elektro-technologická část

MĚNĚPRÁCE PS 02 CELKEM	99 484,00
VÍCEPRÁCE PS 02 CELKEM	3 300,00
BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ PS 02 CELKEM	-96 184,00

Dodávka + montáž desky

BILANCE výroba desky CELKEM	208 965,48
-----------------------------	------------

Celková bilance MĚNĚPRACÍ - VÍCEPRACÍ: SO 01, PS 01, PS 02 + výroba desky

46 090,09

Poznámka: uvedené ceny jsou v Kč bez DPH

ROZPOČET

stavba: ČSOV Dolín
(2ks nových zákrytových desek, 2ks nových kruhových průřezových poklopů DN600, likvidaci 2ks starých zákrytových desek + dokončovací dodávky a práce

Objednatel: Město Slaný
Zhotovitel: Slavos Slaný s.r.o.
Místo: Dolín

Zpracoval:
Datum: 07.06.2023

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

138 190,18

Zemní práce

0,00

1	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjátého betonu ručně	m3	2,944	0,00	0,00
---	--	----	-------	------	------

SLAVOS přesune staré zákrytové desky, nebude je likvidovat

Trubní vedení

122 522,40

2	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 2500 deska zákrytová	kus	2,000	8 989,20	17 978,40
3	Zákrytová deska PNK-Q 1 250/20 ZDP - atyp. se vstupním otvorem 1 x DN600mm, 2 x 600/800mm 2800/290	kus	2,000	46 332,00	92 664,00
4	Demontáž betonových dílců pro kanalizační šachty DN 2500 deska zákrytová	kus	2,000	5 940,00	11 880,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 943,80

5	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	1 043,90	2 087,80
6	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	2,000	2 928,00	5 856,00

Přeceněno SLAVOSEM

Přesun sutě

7 723,98

7	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	7,802	184,80	1 441,81
8	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	187,248	26,40	4 943,35
9	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	7,802	171,60	1 338,82
10	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	7,802	0,00	0,00

Staré zákrytové desky si uloží SLAVOS k případnému užítí

Přesun hmot

0,00

11	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	6,924	0,00	0,00
----	---	---	-------	------	------

Duplicita, vynulováno

Vedlejší rozpočtové náklady

42 491,00

Územní vlivy

32 800,00

12	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl.	1,000	32 800,00	32 800,00
----	-----------------------------------	------	-------	-----------	-----------

Doprava nových zákrytových desek na stavbu.

Ostatní náklady

9 691,00

13	Ostatní náklady - nakládka a vykládka beton. desek	kpl.	1,000	20 000,00	0,00
14	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	5 379,00	5 379,00
15	Projektové práce	kpl.	1,000	2 156,00	2 156,00
16	Územní vlivy	kpl.	1,000	1 078,00	1 078,00
17	Provozní vlivy	kpl.	1,000	1 078,00	1 078,00

Přeceněno SLAVOSEM

Zhotovení armovacího schématu před výrobou zákrytových desek.

Cena celkem bez DPH (za 2ks nových zákrytových desek, 2ks nových kruhových průřezových poklopů DN600, odstranění 2ks starých zákrytových desek)

180 681,18

Dokončovací dodávky a práce SO 01

28 284,30

Pol.40	Těsnění prostupu betonové konstrukce a větracího potrubí DN100 montážním tmelem	m	1,356	825,00	1 118,70
PS 01					
Pol.23	Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.ř.17 (1.4301) DN100, PN10 Ø108 x 3 mm	bm	1,000	1 654,40	1 654,40
Pol.24	Montáž trubky nerez ocel DN100, PN10	bm	1,000	1 900,80	1 900,80
Pol.29	Koleno ocelové nerezové j. m. ř. 17 (1.4301), DN100, 90°, tl. stěny min 3 mm	ks	4,000	1 889,80	7 559,20
Pol.30	Montáž kolene 90° DN100	kpl.	4,000	1 900,80	7 603,20
Pol.79	Perforovaný nerezový plech P5	kpl.	2,000	3 465,00	6 930,00
Pol.80	Montáž perforovaného nerezového plechu P5	kpl.	2,000	759,00	1 518,00

Cena celkem bez DPH (za 2ks nových zákrytových desek, 2ks nových kruhových průřezových poklopů DN600, odstranění 2ks starých zákrytových desek + dokončovací dodávky a práce)

208 965,48

SOUPIS MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Stavba

Objekt

Objekt

PS 02 - Elektro-technologická část

Město

Datum

07.06.2023

Základní

Město Slaný

Projektant

D PLUS
PROJEKTOVÁ a
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uživatel

Slavos Slaný, s.r.o., Politických vězňů 1523, Slaný

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Měněpráce dle rozpočtu

D	PS 02	Elektro-technologická část					
179	K	Pol317	zemní práce pro základ pilíře, včetně dopravy	kpl	1,000	12 100,00	12 100,00
180	K	Pol318	betonový základ pilíře, izolace, včetně dopravy	kpl	1,000	11 308,00	11 308,00
181	K	Pol319	zděný pilíř z bílých cihel s nikou pro rozvaděče RM a DT, vč. dopravy, (předpokládáný minimální rozměr niky pro rozvaděče: výška 134cm, šířka 151cm)	kpl	1,000	61 831,00	61 831,00
183	K	Pol321	stříška pilíře, oplechování včetně dopravy	ks	1,000	14 245,00	14 245,00
MĚNĚPRÁCE PS 02 CELKEM							99 484,00

VÍCEPRÁCE - neobsažené v rozpočtu

		Výkopové práce (cca 8m výkopu o hloubce 0,6m) pro osazení kabelových chrániček, pro propojení elektrorozvaděče a obou čerpacích jímek	ks	1	3 300,00	3 300,00
VÍCEPRÁCE PS 02 CELKEM						3 300,00

BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ PS 02 CELKEM

-96 184,00

Poznámka: uvedené ceny jsou v Kč bez DPH

SOUPIS MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Stavba:

Oprava ČSOV Bohn

Objekt:

PS 01 - Strojně-technologická část

Mapa:

Datum: 07.06.2023

Zadavatel:

Město Slaný

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ a
INŽENÝRSKÁ a s

Uchazeč:

Slavos Slaný, s.r.o., Politických vězňů 1523, Slaný

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Měněpráce dle rozpočtu

D	PS 01	Strojně-technologická část					
0	M	Pol11	Kulový kohout DN50	ks	1,000	2 872,10	2 872,10
0	K	Pol12	Montáž kulového kohoutu DN50	kpl	1,000	902	902,00
0	M	Pol21	Další ruční uzávěry do DN50	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00
0	K	Pol22	Montáž dalších ručních uzávěrů do DN50	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00
0	M	Pol23	Trubka ocelová svařovaná nerez. j.m.tř. 17 (1.4301) DN100, PN10 Ø108 x 3 mm	bm	1,000	1 654,40	1 654,40
0	K	Pol24	Montáž trubky nerez ocel DN100, PN10	bm	1,000	1 900,80	1 900,80
0	M	Pol29	Koleno ocelové nerezové j. m. tř. 17 (1.4301), DN100, 90°, tl. stěny min 3 mm	ks	4,000	1 889,80	7 559,20
0	K	Pol30	Montáž kolene 90° DN100	kpl	4,000	1 900,80	7 603,20
0	M	Pol44	Zaslepovací příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř. 17, (1.4301), DN 200, PN10, tl. příruby 24 mm	ks	1,000	6 637,40	6 637,40
0	K	Pol45	Montáž zaslepovací příruby DN200	kpl	1,000	983,4	983,40
0	K	Pol64	Montáž prostupového těsnění DN80 s 2x segmentovým kroužkem	kpl	1,000	3 414,40	3 414,40
0	M	Pol79	Perforovaný nerezový plech P5	kpl	2,000	3 465,00	6 930,00
0	K	Pol80	Montáž perforovaného nerezového plechu P5	kpl	2,000	759	1 518,00
MĚNĚPRÁCE PS 01 CELKEM							56 274,90

VÍCEPRÁCE

Pol.7	Nožové kanalizační šoupě s ručním kolem DN80, PN10	ks	1	6 212,80	6 212,80
Pol.8	Montáž nožového šoupěte DN80 s ručním kolem	kpl	1	1 650,00	1 650,00
Pol.13	Zpětná klapka DN80	ks	2	6 212,80	12 425,60
Pol.14	Montáž zpětné klapky DN80	kpl	2	1 650,00	3 300,00
-	Konzola nerez L-profil 100x100x10 + 2xkotevní deska (materiál vč. montáže)	kpl	1	25 080,00	25 080,00
VÍCEPRÁCE PS 01 CELKEM					48 668,40

BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ PS 01 CELKEM -7 606,50

Poznámka: uvedené ceny jsou v Kč bez DPH

BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ SO 01 CELKEM	-59 084,89
--	------------

Poznámka: uvedené ceny jsou v Kč bez DPH